



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

Unitat de Contractació

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel. 93.291.90.00
contractacions@santpau.cat

EXP. OBE 25/575

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D'EQUIPAMENT DE CUINA DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.**

EXPEDIENT.- OBE 25/575

1- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posada en marxa d'equipament de cuina a la FGS. El subministrament es realitzarà d'acord amb els requeriments establerts tant en aquest Plec de condicions tècniques com al Plec de clàusules Administratives, dels quals es derivaran els drets, i obligacions de les parts contractants, tenint ambdós caràcter contractual.

2- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS

VITRINA MURAL REFRIGERADA PER A LA CAFETERIA DE PERSONAL

- Dimensions: 1935x897x200 mm. Es permetrà una variabilitat de +/- 5% d'acord amb l'espai disponible per la vitrina.
- Oberta frontalment amb cortina de nit
- 4 prestatges intermitjos
- Grup incorporat
- Temperatura: +2/+4°C
- Potència: 3026 W a 230 V II



- Construït tot en acer inoxidable

ELEMENT NEUTRE A MIDA PER A LA CAFETERIA DE PERSONAL

- Dimensions d'acord amb l'espai disponible: 82x90x85 cm.
- Amb estant inferior
- Potes regulables
- Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

PAELLA BASCULANT MULTIFUNCIÓ A GAS PER A CUINA

- Dimensions: 1600x900x900 mm. Es permetrà una variabilitat de +/- 5% d'acord amb l'espai disponible per la paella basculant.
- Capacitat: 170 litres
- Potència: 24.940 kcal/h + 200 W 220V
- Construït en acer inoxidable AISI 304
- Base de 18 mm (15 mm acer dolç + 3 mm AISI 316)
- Tapa aïllada i contrapesada
- Basculació motoritzada amb control de velocitat variable
- Control electrònic de temperatura (50°C a 250°C)
- Panell de control tàctil amb guia GuideYou
- Sensors de temperatura integrats
- Braç giratori amb càrrega automàtica d'aigua
- Pistola polvoritzadora
- Panell de tancament del darrere
- Resistència a l'aigua IPX6
- Instal·lació: independent o adossada, sobre potes o sòcol
- Accessoris inclosos:
 - 912184 Alzatina (1600 mm)
 - 912704 Kit de tancament del darrere
 - 912735 Emplenador d'aigua automàtic (calenta i freda)



- 912776 Mànegua aixeta dutxa

EQUIPS BLOC DE COCCIÓ: 3 UNITATS ELEMENT NEUTRE

- Dimensions d'acord amb l'espai disponible: 40x90x25 cm
- Sobre estructura existent
- Construït en acer inoxidable
- Amb frontals i forma idèntica a la resta del bloc

EQUIPS BLOC DE COCCIÓ: UN FRY TOP A GAS

- Dimensions d'acord amb l'espai disponible: 80x90x25 cm
- Placa llisa inclinada crom, control termostàtic i plastró
- Planxes rebaixades 4 cm, soldadura hermètica
- Cremadors pilot amb encès piezoelèctric
- Potència: 18.060 Kcal/h
- Acer inoxidable, forma idèntica a la resta del bloc

EQUIPS BLOC DE COCCIÓ: UNA FREGIDORA A GAS

- Dimensions d'acord amb l'espai disponible: 80x90x70 cm
- Capacitat: 2 cubes de 23+23 litres, amb 2 cistelles
- Plànol estampat amb gruix 20/10
- Encès piezoelèctric
- Potència: 36.120 Kcal/h
- Acer inoxidable, forma idèntica a la resta del bloc

Finalment, a efectes de garantir el correcte compliment dels requisits, s'adjunta una fotografia relativa als equips del bloc de cocció que es necessiten, a fi de donar la completa informació.

En el cas del bloc de cocció, el model necessari és el MARCA SILKO SERIE TOP GAMA 900.



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel. 93.291.90.00
contractacions@santpau.cat



3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

El subministrament dels articles objecte de la present licitació es farà a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Per tant, l'adjudicatari haurà d'efectuar els treballs de transport i muntatge a partir de la data que determini l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el termini no superior a 2 mesos des de la formalització del contracte.

Els productes subministrats han de ser lliurats correctament, han de ser nous, estar en perfectes condicions d'ús i han de complir amb tota la normativa nacional i europea exigida en el seu àmbit d'aplicació.

L'equipament es subministrarà amb tots els accessoris necessaris per a un correcte funcionament, instal·lant-se en les dependències definitives i encarregant-se l'adjudicatari de la retirada dels embalatges.

En el cas que els productes subministrats no compleixin amb les mides indicades o les característiques tècniques indicades al plec es retornarà el producte a l'empresa adjudicatària.



Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir les possibles despeses que se'n derivin, així com informar del nou termini de lliurament per subministrar els equips.

4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els terminis previstos en aquest document i en la seva oferta, així com lliurar els béns objecte del contracte en temps i llocs fixats en el contracte. Així mateix, serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària el transport dels equips en l'horari fora d'hores de servei a cuina i d'acord amb el que estableixin els responsables de la FGS.

▪ CONDICIONS D'INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA:

La instal·lació del sistema ha d'incloure:

- Instal·lació i posada a punt de tots els sistemes oferts.
- Interconnexió de tots els elements que formen l'equip i adaptació de les instal·lacions a les necessitats derivades dels nous equips.
- Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l'equip.
- Les interconnexions de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric de l'equip i el propi equip anirà a càrrec del proveïdor.

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip d'acord amb les directrius de la direcció de manteniment i obres del centre.

L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lat l'equip, haurà de realitzar les proves d'acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.



Finalment, també serà responsabilitat de l'adjudicatari el desmuntatge i la retirada dels equips existents així com la disposició dels mateixos a la deixalleria.

▪ **Pla de Formació:**

El contractista haurà de prestar la corresponent formació al personal de la FGS. En aquest sentit presentarà i consensuarà amb la FGS un Pla de Formació amb l'objectiu d'oferir accions formatives inicials pel personal al respecte del funcionament i ús del mòdul de manera que s'optimitzi el seu rendiment i s'aconsegueixi una eficiència òptima que millori la qualitat assistencial.

▪ **Documentació tècnica:**

Adjunt a l'oferta tècnica els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques. Concretament, la descripció del producte, codi del fabricant, codi del distribuïdor, marca comercial i característiques del equipament a subministrar.

Documentació tècnica complementària: Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o en castellà:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi la preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 2 manuals d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloent-hi les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.



- 2 manuals d'instruccions de manteniment que ha de contenir les instruccions següents: Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i esquemes, amb dimensions, Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència, Esquema tècnic sobre el muntatge dels accessoris i recanvis, Instruccions de manteniment correctiu, incloent-hi la relació d'avaries més usals i la seva solució.

▪ **Normativa obligatòria:**

Tots els components dels sistemes hauran de complir amb el que estableix la legislació espanyola i comunitària vigent que sigui d'aplicació, així com altres normes aplicables obligatòriament.

▪ **Recanvis en cas d'incidència**

Si durant el transcurs del contracte i/o en el període de garantia, es detecten errors de fabricació o els productes subministrats que no compleixin els requisits tècnics, així com es detecten incidències en la funcionalitat de l'equip, l'empresa adjudicatària haurà de reposar els equip en qüestió sense cost associat per la FGS.

▪ **Garantia**

El termini de garantia de l'equip ofert serà mínim d'un (1) any.



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona

Unitat de Contractació

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Tel. 93.291.90.00

contractacions@santpau.cat

Barcelona, 16 de setembre de 2025.

Vist-i-plau

Rubèn Moragues i Pastor

Director de Serveis Generals

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les persones competents.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau