

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER FRANCESC LAYRET ENTRE L'AV. MARTÍ PUJOL I L'AV. PRESIDENT COMPANYS I PLAÇA DE LA VILA DE BADALONA

ABRIL 2025

DOC. NÚM 4. PRESSUPOST



Ajuntament de Badalona

engestur

de Paauw architecture

berrysar
enginyeria + consultoria

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST



Ajuntament de Badalona

engestur

de Paauw architecture

berrysar
enginyeria + consultoria

AMIDAMENTS AUXILIARS



Ajuntament de Badalona

engestur

de Paauw architecture

berrysar
enginyeria + consultoria

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tall amb disc		16,071				16,071	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,071

2	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic		459,229				459,229	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459,229

3	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de Llambordí		2,355				2,355	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,355

4	P2146-DJ22	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó imprès		259,680				259,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,680

5	P2143-4RQT	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó imprès		259,680				259,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,680

6	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de Panot		543,646				543,646	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 543,646

AMIDAMENTS

7	P2146-DPF1	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE LLOSES DE FORMIGO/PEDRA NATURAL DE QWALSEVOL GRUIX I AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de Peces		1.663,492				1.663,492	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.663,492	
8	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		176,999				176,999	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							176,999	
9	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rigola		83,936				83,936	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							83,936	
10	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guals de vianants i vehicles		7,674				7,674	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,674	
11	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fanal amb braç		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	
12	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	GruiX	Esponjament		
2	Paviment asfàltic			459,229	0,150	1,350	92,994	C#*D#*E#*F#
3	Paviment de Llambordí			2,355	0,200	1,350	0,636	C#*D#*E#*F#
4	Paviment de Panot			543,646	0,200	1,350	146,784	C#*D#*E#*F#
5	Paviment de Peces			1.663,492	0,200	1,350	449,143	C#*D#*E#*F#
6	Guals de vianants i vehicles			7,674	0,200	1,350	2,072	C#*D#*E#*F#
7	Paviment formigó imprès			259,680	0,150	1,350	52,585	C#*D#*E#*F#
8	Solera paviment formigó imprès			259,680	0,200	1,350	70,114	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 3

9	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament		
10	Vorada		176,999	0,200	0,250	1,350	11,947	C#*D#*E#*F#
11	Rigola		83,936	0,500	0,250	1,350	14,164	C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **840,439**

- 13 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	Gruix	Esponjament		
2	Paviment asfàltic			459,229	0,150	1,350	92,994	C#*D#*E#*F#
3	Paviment de Llambordí			2,355	0,200	1,350	0,636	C#*D#*E#*F#
4	Paviment de Panot			543,646	0,200	1,350	146,784	C#*D#*E#*F#
5	Paviment de Peces			1.663,492	0,200	1,350	449,143	C#*D#*E#*F#
6	Guals de vianants i vehicles			7,674	0,200	1,350	2,072	C#*D#*E#*F#
7	Paviment formigó imprès			259,680	0,150	1,350	52,585	C#*D#*E#*F#
8	Solera paviment formigó imprès			259,680	0,200	1,350	70,114	C#*D#*E#*F#
9	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament		
10	Vorada		176,999	0,200	0,250	1,350	11,947	C#*D#*E#*F#
11	Rigola		83,936	0,500	0,250	1,350	14,164	C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **840,439**

- 14 P21DH-M8J5 U DESMUNTATGE DE LLUMENERA I BRAÇ MURAL AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fanals en façana		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

- 15 P21B0-HBQS U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Placa de senyalització		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

- 16 P21B0-HBQX U ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pal senyal		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

- 17 P21Q2-8GXU U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 4

1	Pilona		68,000				68,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							68,000	
18	P21Q2-8GN1	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilona		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
19	P21Q2-8GXX	U	RETIRADA D'APARCABICIS D'ACER, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aparcabicis		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
20	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paperera		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
21	P21Q2-8GXR	U	RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	
22	M21BV020	U	DESMUNTATGE SEMÀFOR 11/200, 11/300, 12/200, 12/300, 13/200, 13/300 O 13/300/200 AMB ÒPTIQUES DE LÀMPADA INCANDESCENT, LENT DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLÒS BOMBETES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
23	F21CU046	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE 2,00 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 100 MM DE DIÀMETRE, DE GRUIX NORMAL I 30 CM D'ENCASTAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columna semàfors		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
24	F219V210	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE QUALSEVOL FORMA O TIPUS, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUAIS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	End. escocells plaça de la vila		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 25 P21G5-54CN U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 26 P21G6-49JW M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixes		32,661				32,661	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,661**

- 27 F21CU5N1 U RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR P/ALLOTJAMENT D'UN D'UN REGULADOR, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DE L'EQUIP REGULADOR I TAMBÉ EL DESMUNTATGE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	armari regulador a prop Plaça de la Vila			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 28 F21CUAN1 U RETIRADA I DESMUNTATGE D'ARMARI PER A EQUIP DE CONTROL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE PER A PARADES DE BUS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En parades de bus	T						
2	parada abans de carrer LLeó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 29 F21CUSN1 U RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En parades de bus	T						
2	parada abans de carrer LLeó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 30 F21CU5NX U RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR ADOSSAT A QUIOSC EXISTENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DELS ELEMENTS INTERIORS, I DE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL, PERA POSTERIOR REPOSICIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	armari quiosc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 P21Z-APN1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				192,000			192,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

Obra 01 PRESSUPOST 551
Subobra 01 TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUPERF PAVI	GRUIX				
2	40X30		2.128,150	0,250			532,038	C#*D#*E#*F#
3	30X30		216,600	0,250			54,150	C#*D#*E#*F#
4	30X30		112,010	0,250			28,003	C#*D#*E#*F#
5	20X10		541,410	0,250			135,353	C#*D#*E#*F#
6	60X30		6,900	0,250			1,725	C#*D#*E#*F#
7	20X10							

TOTAL AMIDAMENT 751,269

2 P2241-HR6S M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUPERF PAVI					
2	40X30		2.128,150				2.128,150	C#*D#*E#*F#
3	30X30		216,600				216,600	C#*D#*E#*F#
4	30X30		112,010				112,010	C#*D#*E#*F#
5	20X10		541,410				541,410	C#*D#*E#*F#
6	60X30		6,900				6,900	C#*D#*E#*F#
7	20X10							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.005,070

3 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOL	COEF				
2			751,269	1,350			1.014,213	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.014,213

4 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 7

DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOL	COEF				
2			751,269	1,350			1.014,213	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.014,213	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	03	FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol	01	CARRER LAYRET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA	GRUIX			
2	PAV PEDRA 40X30X10		1.944,540		0,200		388,908	C#*D#*E#*F#
3	PAV PEDRA 30X30X10 PODOTACTIL		184,050		0,200		36,810	C#*D#*E#*F#
4	PAV PEDRA 30X30X10		101,140		0,200		20,228	C#*D#*E#*F#
5	PAV.LLAMBORDÍ 20X10X10		744,080		0,200		148,816	C#*D#*E#*F#
6			10,000		0,200		2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							596,762	

2	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA				
2	Base 22 cm		1.565,370				1.565,370	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.565,370	

3	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA	GRUIX			
2	Base 22 cm		1.565,470		0,220		344,403	C#*D#*E#*F#
3	Base 15 cm		1.482,970		0,150		222,446	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							566,849	

4	P9BA-HYEG	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 80 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X40X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:4 I REJUNTAT ABMB BEURADA DE CIMENT					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 8

1		T		Sup				
2				1.934,540		1.934,540	C#*D#*E#*F#	
3	Altres llosa 60x30			10,000		10,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						1.944,540		
5	P9BA-HYEN	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA,, ACABAT PODOTÀCTIL, DE BOTONS O RATLLAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER M15					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Sup				
2	PODOTÀCTIL			184,050			184,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						184,050		
6	P9BA-HYEC	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT M15 I REJUNTADA AMB BEURDADA DE MORTER DE CIMNET PORTLAND					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Sup				
2	RECOLLIDA AIGÜES			101,140			101,140	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						101,140		
7	P9B3-DMSI	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, DE 20x10x10 CM, COL·LOCATS A TRUC DE MCETA AMB MORTER DE CIMENT M15, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND DE 8 MM DE GRUIX I JUNTS DE DILATACIÓ DE 15 MM CADA 20 M2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Sup				
2				744,080			744,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						744,080		
8	P965-OYNX	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	Encontres		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						50,000		
9	P980-FEL6	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GUAL VEHICLES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,000		
10	P982-V04Z	M	RAMPA PER A GUAL DE VEHÍCLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL NACIONAL DE FORMA RECTA, DE 62X60X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 9

MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GUAL VEHICLES		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

11 P966-H97L M VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	Escocells		183,380				183,380	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							183,380	

Obra 01 PRESSUPOST 551
Subobra 01 TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol 04 CLAVEGUERAM
Subcapítol 01 RASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram1.1		446,930				446,930	C#*D#*E#*F#
3	Tram1.2		46,480				46,480	C#*D#*E#*F#
4	Tram1.3		42,830				42,830	C#*D#*E#*F#
5		T	Long	Prof	Amplada			
6	Claveguerons i embornals		491,700	1,500	0,500		368,775	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							905,015	

2 P2255-DPGM M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram1.1		313,030			0,500	156,515	C#*D#*E#*F#
3	Tram1.2		31,900			0,500	15,950	C#*D#*E#*F#
4	Tram1.3		28,940			0,500	14,470	C#*D#*E#*F#
5		T	Long	Prof	Amplada			
6	Claveguerons i embornals		491,700	0,800	0,500	0,500	98,340	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							285,275	

3 P2255-DPGK M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram1.1		313,030			0,500	156,515	C#*D#*E#*F#
3	Tram1.2		31,900			0,500	15,950	C#*D#*E#*F#
4	Tram1.3		28,940			0,500	14,470	C#*D#*E#*F#
5		T	Long	Prof	Amplada			
6	Claveguerons i embornals		491,700	0,800	0,500	0,500	98,340	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							285,275	

4 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram1.1		31,460				31,460	C#*D#*E#*F#
3			56,780				56,780	C#*D#*E#*F#
4	Tram1.2		3,360				3,360	C#*D#*E#*F#
5			6,060				6,060	C#*D#*E#*F#
6	Tram1.3		3,260				3,260	C#*D#*E#*F#
7			5,890				5,890	C#*D#*E#*F#
8		T	Long	Prof	Amplada			
9	Claveguerons i embornals		491,700	0,500	0,500		122,925	C#*D#*E#*F#
10	Restar tub		491,700	-0,080			-39,336	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							190,399	

5 P230-DAXQ M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram1.1		446,930				446,930	C#*D#*E#*F#
3	Tram1.2		46,480				46,480	C#*D#*E#*F#
4	Tram1.3		42,830				42,830	C#*D#*E#*F#
5		T	Long	Prof	Amplada			
6	Claveguerons i embornals		491,700	1,500	0,500		368,775	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							905,015	

6 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		905,015			1,200	1.086,018	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		285,275			-1,200	-342,330	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							743,688	

7 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 11

1		T	Vol	Coef		
2	Excavació		905,015	1,200	1.086,018	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		285,275	-1,200	-342,330	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					743,688	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	02	CONDUCCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguerons	T	long					
2	Costat dret		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3			6,200				6,200	C#*D#*E#*F#
4			6,700				6,700	C#*D#*E#*F#
5			4,600				4,600	C#*D#*E#*F#
6			6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
7			6,400				6,400	C#*D#*E#*F#
8			4,700				4,700	C#*D#*E#*F#
9			4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
10			4,300				4,300	C#*D#*E#*F#
11			4,300				4,300	C#*D#*E#*F#
12			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
13			4,100				4,100	C#*D#*E#*F#
14			4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
15			4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
16			4,300				4,300	C#*D#*E#*F#
17			4,400				4,400	C#*D#*E#*F#
18			4,600				4,600	C#*D#*E#*F#
19			5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
20	Costat esquerre		8,100				8,100	C#*D#*E#*F#
21			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
22			6,800				6,800	C#*D#*E#*F#
23			6,600				6,600	C#*D#*E#*F#
24			6,300				6,300	C#*D#*E#*F#
25			5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
26			7,400				7,400	C#*D#*E#*F#
27			5,900				5,900	C#*D#*E#*F#
28			6,100				6,100	C#*D#*E#*F#
29			6,300				6,300	C#*D#*E#*F#
30			3,800				3,800	C#*D#*E#*F#
31			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
32			8,700				8,700	C#*D#*E#*F#
33			3,700				3,700	C#*D#*E#*F#
34			3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
35			3,600				3,600	C#*D#*E#*F#
36	Embornals	T	long					
37	Costat dret		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
38			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

39		2,500	2,500	C#*D#*E#*F#
40		4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
41		37,000	37,000	C#*D#*E#*F#
42	Costat esquerre	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
43		3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
44		3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
45		18,000	18,000	C#*D#*E#*F#
46	Connexió de baixants de pluvials a claveguerons	T long		
47	Costat dret	8,300	8,300	C#*D#*E#*F#
48		4,600	4,600	C#*D#*E#*F#
49		10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
50		5,600	5,600	C#*D#*E#*F#
51		9,700	9,700	C#*D#*E#*F#
52		6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
53		3,100	3,100	C#*D#*E#*F#
54		2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
55		4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
56		4,300	4,300	C#*D#*E#*F#
57		2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
58		3,800	3,800	C#*D#*E#*F#
59		8,500	8,500	C#*D#*E#*F#
60		4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
61		4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
62		14,400	14,400	C#*D#*E#*F#
63	Costat esquerre	11,100	11,100	C#*D#*E#*F#
64		3,300	3,300	C#*D#*E#*F#
65		9,900	9,900	C#*D#*E#*F#
66		3,900	3,900	C#*D#*E#*F#
67		13,000	13,000	C#*D#*E#*F#
68		18,500	18,500	C#*D#*E#*F#
69		12,300	12,300	C#*D#*E#*F#
70		4,500	4,500	C#*D#*E#*F#
71		3,900	3,900	C#*D#*E#*F#
72		T		
73	Plaça de la Vila	21,000	21,000	C#*D#*E#*F#
74		9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			491,700	

2 PD73K-VY7P U CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguerons	T	long					
2	Costat dret		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerre		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	Plaça de la Vila	T						
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	

3 PD731-QJTK M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lector 630 renovat	T	long					
2	Tram1.1		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram1.2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	Tram1.3		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
5	Connexió carrer Llagosta		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **187,000**

4 FDDPACON U CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5 PPN006 U INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6 PZ2NCLAV U JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 551
Subobra 01 TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol 04 CLAVEGUERAM
Subcapítol 03 POUS I ELEMENTS DE CAPTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	U					
2	1.1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	1.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	1.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

2 PDB6-5CAA M PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	segons urbatoool	T	U					
2	1.1		3,780				3,780	C#*D#*E#*F#
3			6,340				6,340	C#*D#*E#*F#
4	1.2		1,790				1,790	C#*D#*E#*F#
5			2,180				2,180	C#*D#*E#*F#
6	1.3		3,850				3,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,940**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 14

3	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	U					
2	1.1		5,000				5,000	C#*D##E##F#
3	1.2		1,000				1,000	C#*D##E##F#
4	1.3		1,000				1,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
4	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	segons urbatoool	T	LONG	U/M				
2	1.1		4,000	4,000			16,000	C#*D##E##F#
3			6,500	4,000			26,000	C#*D##E##F#
4	1.2		2,000	4,000			8,000	C#*D##E##F#
5			2,250	4,000			9,000	C#*D##E##F#
6	1.3		4,000	4,000			16,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	
5	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormal sifònic simple	T	U					
2	Costat dret		5,000				5,000	C#*D##E##F#
3	Costat esquerre		5,000				5,000	C#*D##E##F#
4	Plaça la Vila		2,000				2,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
6	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormal simple	T	U					
2	Costat dret		5,000				5,000	C#*D##E##F#
3	Costat esquerre		5,000				5,000	C#*D##E##F#
4	Plaça la Vila		2,000				2,000	C#*D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
7	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embormal simple	T	U					
2	Costat dret		5,000	2,000			10,000	C#*D##E##F#
3	Costat esquerre		5,000	2,000			10,000	C#*D##E##F#
4	Plaça la Vila		2,000	2,000			4,000	C#*D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 PD31-LOUL U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 45X45X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguerons	T	long					
2	Costat dret		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerre		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	Unió escomesa pluvials amb residuals		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

9 PD31-LOUU U CONNEXIÓ DE BAIXANT EXISTENT EN A ARQUETA. INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ AMB EL MATEIX MATERIAL DEL RECOBRIMENT EXISTENT EN LA FAÇANA, REPICAT DE LA PARET EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, TALL EN TUB EXISTENT, NOU BAIXANT FINS A L'ARQUETA I GESTIÓ DELS RESIDUS SOBRANTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Claveguerons	T	long					
2	Costat dret		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Esquerre		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	Unió escomesa pluvials amb residuals		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

10 PD58-5YRS M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Plaça de la Vila		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4			1,500	2,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	04	ENDERROC DE XARXA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors existent	T	Long	prof	Amplada			
2	DN600		125,000	1,600	0,900		180,000	C#*D#*E#*F#
3	DN300		115,000	1,100	0,600		75,900	C#*D#*E#*F#
4	Claveguerons		182,300	1,000	0,400		72,920	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 328,820

2 P2255-DPGK M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors existent	T	Long	prof	Amplada			
2	DN600		125,000	1,600	0,900	0,500	90,000	C#*D#*E#*F#
3	DN300		115,000	1,100	0,600	0,500	37,950	C#*D#*E#*F#
4	Claveguerons		182,300	1,000	0,400	0,500	36,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,410

3 P2255-DPGM M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors existent	T	Long	prof	Amplada			
2	DN600		125,000	1,600	0,900	0,500	90,000	C#*D#*E#*F#
3	DN300		115,000	1,100	0,600	0,500	37,950	C#*D#*E#*F#
4	Claveguerons		182,300	1,000	0,400	0,500	36,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,410

4 P21G3-DJ1L M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM D'O FINS A 40X60 CM, DE QUALESEVOL MATERIAL DE 15 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors existent	T	Long					
2	DN600		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 P21G3-DJ1S M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM D'O FINS A 27X36 CM, DE QUALESEVOL MATERIAL DE 10 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors existent	T	Long					
2	DN300		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
3	Claveguerons		182,300				182,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 297,300

6 P230-DAXQ M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors existent	T	Long	prof				
2	DN600		125,000	1,600			200,000	C#*D#*E#*F#
3	DN300		115,000	1,100			126,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 326,500

7 FD5ZANEM U ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR.

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Núm					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

8 P21G7-49KS M DEMOLICIÓ DE POU DE 100X100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Núm	Prof				
2			10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

9 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Prof	Coef		
2	Tub600		125,000	0,900	0,900	1,350	136,688	C#*D#*E#*F#
3	Resstar tub		125,000	-0,280		1,350	-47,250	C#*D#*E#*F#
4	Tub300		115,000	0,600	0,600	1,350	55,890	C#*D#*E#*F#
5	Resstar tub		115,000	-0,071		1,350	-11,023	C#*D#*E#*F#
6	Claveguerons		182,300	0,400	0,400	1,350	39,377	C#*D#*E#*F#
7	Resstar tub		182,300	-0,071		1,350	-17,473	C#*D#*E#*F#
8	Pous		20,000	3,150	0,200	1,350	17,010	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							173,219	

10 P2RA-EU7G M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Prof	Coef		
2	Tub600		125,000	0,900	0,900	1,350	136,688	C#*D#*E#*F#
3	Resstar tub		125,000	-0,280		1,350	-47,250	C#*D#*E#*F#
4	Tub300		115,000	0,600	0,600	1,350	55,890	C#*D#*E#*F#
5	Resstar tub		115,000	-0,071		1,350	-11,023	C#*D#*E#*F#
6	Claveguerons		182,300	0,400	0,400	1,350	39,377	C#*D#*E#*F#
7	Resstar tub		182,300	-0,071		1,350	-17,473	C#*D#*E#*F#
8	Pous		20,000	3,150	0,200	1,350	17,010	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							173,219	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			5,000	0,400	1,000	4,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

- 2 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	L1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Escomesa existent a quadre 1		20,000	0,400	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#
4	Reposició línia afectada carrer del mar		13,000	0,400	0,600		3,120	C#*D#*E#*F#
5	Q1 a L1.4		35,000	0,400	0,600		8,400	C#*D#*E#*F#
6	L1.4 a L1.2		12,000	0,400	0,600		2,880	C#*D#*E#*F#
7	L1.1 a L1.6		44,000	0,400	0,600		10,560	C#*D#*E#*F#
8	L1.5 a conversio aeri-soterrat		43,000	0,400	0,600		10,320	C#*D#*E#*F#
10	L2							
11	Quadrea a L2.1		50,000	0,400	0,600		12,000	C#*D#*E#*F#
12	L2.1 a l2.6		140,000	0,400	0,600		33,600	C#*D#*E#*F#
13	L2.1 a L2.11		125,000	0,400	0,600		30,000	C#*D#*E#*F#
14	L2.7 a L2,21		25,000	0,400	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
15	Connexió quadre- carrer Sant Anastasi		90,000	0,400	0,600		21,600	C#*D#*E#*F#
16	Connexió carrer sant Anastasi - Sant Joan		25,000	0,400	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
17	Connexió carrer Sant Joan - can Llagosta		25,000	0,400	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
20	Prismes connexió Ajuntament, altres projectes		30,000	0,400	0,600		7,200	C#*D#*E#*F#
21			17,000	0,400	0,600		4,080	C#*D#*E#*F#
22			27,000	0,400	0,600		6,480	C#*D#*E#*F#
23			60,000	0,400	0,600		14,400	C#*D#*E#*F#
24	Pasos de vianants		5,000	0,400	0,400		0,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							189,240	

- 3 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escomesa existent a quadre 1		20,000	0,400	0,300		2,400	C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada carrer del mar		13,000	0,400	0,300		1,560	C#*D#*E#*F#
4	Q1 a L1.4		35,000	0,400	0,300		4,200	C#*D#*E#*F#
5	L1.4 a L1.2		12,000	0,400	0,300		1,440	C#*D#*E#*F#
6	L1.1 a L1.6		44,000	0,400	0,300		5,280	C#*D#*E#*F#
7	L1.5 a conversio aeri-soterrat		43,000	0,400	0,300		5,160	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	L2							C#*D#*E#*F#
10	Quadrea a L2.1		50,000	0,400	0,300		6,000	C#*D#*E#*F#
11	L2.1 a l2.6		140,000	0,400	0,300		16,800	C#*D#*E#*F#
12	L2.1 a L2.11		125,000	0,400	0,300		15,000	C#*D#*E#*F#
13	L2.7 a L2,21		25,000	0,400	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
14	Connexió quadre- carrer Sant Anastasi		90,000	0,400	0,300		10,800	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 19

15	Connexió carrer sant Anastasi - Sant Joan	25,000	0,400	0,300	3,000	C#*D#*E#*F#
16	Connexió carrer Sant Joan - can Llagosta	25,000	0,400	0,300	3,000	C#*D#*E#*F#
17						C#*D#*E#*F#
18						C#*D#*E#*F#
19	Prismes connexió Ajuntament, altres projectes	30,000	0,400	0,300	3,600	C#*D#*E#*F#
20		17,000	0,400	0,300	2,040	C#*D#*E#*F#
21		27,000	0,400	0,300	3,240	C#*D#*E#*F#
22		60,000	0,400	0,300	7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

94,720

4 P2255-DPGZ M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escomesa existent a quadre 1		20,000	0,400	0,300		2,400	C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada carrer del mar		13,000	0,400	0,300		1,560	C#*D#*E#*F#
4	Q1 a L1.4		35,000	0,400	0,300		4,200	C#*D#*E#*F#
5	L1.4 a L1.2		12,000	0,400	0,300		1,440	C#*D#*E#*F#
6	L1.1 a L1.6		44,000	0,400	0,300		5,280	C#*D#*E#*F#
7	L1.5 a conversio aeri-soterrat		43,000	0,400	0,300		5,160	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	L2							C#*D#*E#*F#
10	Quadrea a L2.1		50,000	0,400	0,300		6,000	C#*D#*E#*F#
11	L2.1 a l2.6		140,000	0,400	0,300		16,800	C#*D#*E#*F#
12	L2.1 a L2.11		125,000	0,400	0,300		15,000	C#*D#*E#*F#
13	L2.7 a L2,21		25,000	0,400	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
14	Connexió quadre- carrer Sant Anastasi		90,000	0,400	0,300		10,800	C#*D#*E#*F#
15	Connexió carrer sant Anastasi - Sant Joan		25,000	0,400	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
16	Connexió carrer Sant Joan - can Llagosta		25,000	0,400	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	Prismes connexió Ajuntament, altres projectes		30,000	0,400	0,300		3,600	C#*D#*E#*F#
20			17,000	0,400	0,300		2,040	C#*D#*E#*F#
21			27,000	0,400	0,300		3,240	C#*D#*E#*F#
22			60,000	0,400	0,300		7,200	C#*D#*E#*F#
23	Pasos de vianants		5,000	0,400	0,400		0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

95,520

5 P2R3-HIHC M3

TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		189,240			1,200	227,088	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		87,024			-1,200	-104,429	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

122,659

EUR

AMIDAMENTS

6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		189,240			1,200	227,088	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		87,024			-1,200	-104,429	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							122,659	

7	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escomesa existent a quadre 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada carrer del mar		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	Q1 a L1.4		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5	L1.4 a L1.2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	L1.1 a L1.6		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
7	L1.5 a conversio aeri-soterrat		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	L2							C#*D#*E#*F#
10	Quadrea a L2.1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
11	L2.1 a l2.6		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
12	L2.1 a L2.11		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
13	L2.7 a L2,21		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
14	Connexió quadre- carrer Sant Anastasi		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
15	Connexió carrer sant Anastasi - Sant Joan		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
16	Connexió carrer Sant Joan - can Llagosta		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	Prismes connexió Ajuntament, altres projectes		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
20			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
21			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
22			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							782,000	

8	PDG2-LNU9	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	L1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Pasos de vianants		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	Prismes connexi' Ajuntament, altres projectes		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
7			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escomesa existent a quadre 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada carrer del mar		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	Q1 a L1.4		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5	L1.4 a L1.2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	L1.1 a L1.6		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
7	L1.5 a conversio aeri-soterrat		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	L2							C#*D#*E#*F#
10	Quadrea a L2.1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
11	L2.1 a l2.6		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
12	L2.1 a L2.11		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
13	L2.7 a L2,21		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
14	Connexió quadre- carrer Sant Anastasi		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
15	Connexió carrer sant Anastasi - Sant Joan		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
16	Connexió carrer Sant Joan - can Llagosta		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	Prismes connexió Ajuntament, altres projectes		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
20			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
21			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
22			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 782,000

10 PDK2-VL6U U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Sortida quadre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Arquetes prisma municipal serveis		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	Arquetes canvi direcció		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	Arquetes creuament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Arquetes conversió a aeri		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 PDK1-DXAA U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA,COL.MORT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Sortida quadre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Arquetes prisma municipal serveis		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	Arquetes canvi direcció		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Arquetes creuament	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
6	Arquetes conversió a aeri	3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			20,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHM2-VLN1	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0.8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 23

1	LUMINÀRIA	T	U					
2	CARRER LAYRET		5,000			5,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2

PHM2-VLN3

U

SUBMINITRAMENT I MUNTATGE DECONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓN ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A dues LLUMINÀRIES, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL De 2 LLUMs, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA dos braços de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- font de llum LED d'alta eficàcia
- amb led de panell continu
- grau de protecció IP66 / IK09
- VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA.
- VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ.
- CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL.
- protecció elèctrica 10/20 kV.
- TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K.
- DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT

FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)
- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)
- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT
- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT
- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA
- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	CARRER LAYRET		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3

PHM2-VLN5

U

SUBMINITRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓN ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 4,50 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 24

LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- font de llum LED d'alta eficàcia
- amb led de panell continu
- grau de protecció IP66 / IK09
- VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA.
- VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ.
- CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL.
- protecció elèctrica 10/20 kV.
- TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K.
- DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT

FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	LUMINÀRIA	T	U					
2	CARRER LAYRET		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PHM2-VLN6 U sobrepreu per a la col·locació de LLUMINÀRIA de led vertical i difusor en fust de conjunt tipus DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA o similar i equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	u					
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PHM2-VLN2 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA DELLUMINÀRIA DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA o similar i equivalent, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORITZONTAL en façana mitjançant suport EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 25

adaptat formada per un braç de projecció 1200 mm MM, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- font de llum LED d'alta eficàcia
- amb led de panell continu
- grau de protecció IP66 / IK09
- VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA.
- VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ.
- CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL.
- protecció elèctrica 10/20 kV.
- TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K.
- DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT

FIXADA MECÀNICAMENT PARET

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	CARRER LAYRET		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,000

- 6 PHQE-LU01 U PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MODEL TIPUS NFS-PDL-MN-60W-3000KRA80ACM-74B DE NORFEUS O SIMILAR I EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL-LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	PLAÇA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

- 7 PHM2-VLMI U COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 4,50 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A CINC LLUMINÀRIES.
PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN
COLOR NEGRE TEXTURAT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, D'1 X 1 X 1,5 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, D'1 X 1 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL EUR

AMIDAMENTS

CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

- TRACTAMENT ANTI-ORINS FINS LA PORTELLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	PLAÇA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8 PHM2-VLN8 U

COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 3,60 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A UNA LLUMINÀRIA.

PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN

COLOR NEGRE TEXTURAT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.8 X 0.8 X 1 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.8 X 0.8 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

- TRACTAMENT ANTI-ORINS FINS LA PORTELLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	PLAÇA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

9 PHNH-TA60 U

LLUM LED, MODEL ATENEA TOP 3/4 8VP 30K DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT, DE 10 A 50W, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK10, INCLÒS DRIVER SEGONS MODEL MUNICIPAL, TEMPERATURA DE COLOR 2700 A 3000 K.

COMPOSTA DE COS, TAPA TRONCOCÒNICA I ESTRUCTURA DE FIXACIÓ EN ALIATGE D'ALUMINI TIPUS EN AC 44300 DE BAIX CONTINGUT DE COURE (<0.1%). FIXACIÓ VERTICAL SOBRE SUPORT EUR

AMIDAMENTS

MITJANÇANT MASCLE ROSCAT 3/4" O AMB ADAPTADOR A TUB Ø60MM AL SUPORT O SUSPESA.
TANCAMENT/OBERTURA MANUAL PER A UN MANTENIMENT SENSE EINES, VARETA TELESCÒPICA D'ACER INOXIDABLE DE SEGURETAT QUE MANTÉ LA TAPA OBERTA DURANT LES OPERACIONS DE MANTENIMENT I JUNTA D'ESTANQUITAT DE SILICONA.
GRAU DE PROTECCIÓ IP66/IK09
DIFUSOR LENTICULAR DE PMMA INJECTAT O VIDRE TEMPERAT PLA O DIFUSOR DE POLICARBONAT INJECTAT TRANSPARENT O GLACEJAT EN FORMA DE CUBETA.
SISTEMA DE LEDS D'ALTA EFICIÈNCIA EN DISPOSICIÓ CIRCULAR.
AMB SISTEMA SNAP O PLACA DISSIPADORA COOL B PER A LA DISSIPACIÓ DE LA CALOR.
FHS < 0.1% (TANCAMENT LENTICULAR I VIDRE PLA).
CRI MÍNIM 70.
VIDA ÚTIL: L90B10 > 100.000 H (CONSULTEU SEGONS TIPUS DE LED I CONFIGURACIÓ).
VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL.
COLOR NEGRE N1. ALTRES COLORS DISPONIBLES
MUNTADA EN COLUMNA METÀL·LICA AMB QUALSEVOL TIPUS DE FIXACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA INDIVIDUAL	T	U					
2	PLAÇA		4,000				4,000	C#*D##*E#*F#
3	LUMINÀRIA 5 LLUMS	T	U					
4	PLAÇA		5,000				5,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

10 PHNH-TA6R U RESTAURACIO PER FANAL AMB POLIT I SUBSTITUCIO VIDRES LATERALS TRANSPARENTS U OPALITZATS(A DECIDIR D.O)
CONVERCIO A LED 40W 3000K I AJUSTOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	EDIFICI ANTIC BANC CENTRAL		8,000				8,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

11 PDK2-AJY0 U PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ, FORMADA PER UNA SUPERFÍCIE ARRODONIDA DE 30 MM DE DN I UNA ESPIGA DE 10 MM DE DN I 100 MM DE LONGITUD ANCORADA AMB TAC QUÍMIC, PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ EN SUPERFÍCIE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Flit 6 m		5,000				5,000	C#*D##*E#*F#
3	Flit 6m doble		2,000				2,000	C#*D##*E#*F#
4	Flit 4.50 m simple		5,000				5,000	C#*D##*E#*F#
5	Flit wall		5,000				5,000	C#*D##*E#*F#
6	Conversions		5,000				5,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	03	XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 28

1	PG33-E6VC	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Lond					
2	CONNEXIÓ ESCOMESA EXISTENT A QUADRE		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	20,000
-----------------	--------

2	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escamesa existent a quadre 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada carrer del mar		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	Q1 a L1.4		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5	L1.4 a L1.2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	L1.1 a L1.6		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
7	L1.5 a conversio aeri-soterrat		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	L2							C#*D#*E#*F#
10	Quadrea a L2.1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
11	L2.1 a l2.6		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
12	L2.1 a L2.11		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
13	L2.7 a L2,21		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
14	Connexió quadre- carrer Sant Anastasi		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
15	Connexió carrer sant Anastasi - Sant Joan		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
16	Connexió carrer Sant Joan - can Llagosta		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	Prismes connexió Ajuntament, altres projectes		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
20			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
21			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
22			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	782,000
-----------------	---------

3	PG33-E3ZG	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT AERI, GRAPAT EN FAÇANA O CANALITZAT				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Façana Banc Central. Plaça. Projectors		14,000	1,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3			15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4	Façana Banc Central. Layret. Flit		7,000	2,000	2,000		28,000	C#*D#*E#*F#
5	Façana Banc Central. Llums. Restaurades		20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Sant Anastasi		15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 29

7	Carrer Sant Joan	7,000	1,000	7,000	C#*D#*E#*F#
8		5,000	1,000	5,000	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Llagosta	7,000	1,000	7,000	C#*D#*E#*F#
10		11,000	1,000	11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

122,000

- 4 PG3B-E7CH M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Escomesa existent a quadre 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada carrer del mar		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	Q1 a L1.4		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5	L1.4 a L1.2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	L1.1 a L1.6		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
7	L1.5 a conversió aeri-soterrat		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	L2							C#*D#*E#*F#
10	Quadrea a L2.1		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
11	L2.1 a L2.6		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
12	L2.1 a L2.11		125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
13	L2.7 a L2.21		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
14	Connexió quadre- carrer Sant Anastasi		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
15	Connexió carrer sant Anastasi - Sant Joan		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
16	Connexió carrer Sant Joan - can Llagosta		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	Primes connexió Ajuntament, altres projectes		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
20			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
21			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
22			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

782,000

- 5 PG3T-IRSB U CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT A MUR, MITJANÇANT TUB DE SECCIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT I TUB DE PVC INTERIOR FIXATS AMB ABRAÇADORS AL PARAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Façana Banc Central. Plaça		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana Banc Central. Layret		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Façana Nord Layret		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Carrer Sant Anastasi		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Sant Joan		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Llagosta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Altres façanes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

- 6 PGD2-E3E7 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 30

1		T	u				
2	Façana Banc Central. Plaça		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#	
3	Façana Banc Central. Layret		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#	
4	Façana Layret costat Nord		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#	
5	Carrer Sant Anastasi		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#	
6	Carrer Sant Joan		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#	
7	Carrer Llagosta		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT					7,000		

7 PG12-DHAJ U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Façana Banc Central. Plaça		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Façana Banc Central. Layret		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Façana Layret Nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Carrer Sant Anastasi		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Carrer Sant Joan		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Carrer Llagosta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

8 PHG0-VY95 U QUADRE D'ENLLUMENAT I FESTES EXTERIOR MODEL MONOLIT 2 D'ARELSA O EQUIVALENT, FORMAT PER:

- ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 PINTAT RAL7021 DE 1850X520X520 MM; A DOBLE CARA AMB PORTES REVERSIBLES I VINILS A UNA DE LES CARES
 - MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA. AMB CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400A NORMALITZADA
 - TANCAMENT ANIT VANDÀLIC
 - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I MANUAL DE MANIOBRA M-O-A
 - MÒDUL D'ENLLUMENAT:
 - MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT;
 - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES CLASSE II
 - COMANDAMENT MITJANÇANT TELEGESTIÓ CITILUX NXT 4G-GPRS, INCLOU TARGETA SIM DURANT DOS ANYS
 - 6 SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT300 MA AUTOMÀTIC SI AMB SENYALITZACIÓ DE CONMUTAIÓ DE PROTECCIÓ
 - DUES SORTIDES MONOFÀSIQUES PER A WIFI, REG O ALTRES. PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC 10 A(II) CORBA C I DIFERENCIAL 25A/2/300MA
 - IL·LUMINACIÓ INTERIOR I ENDOLL TIPUS SCHUKO PROTEGIT
- . MÒDUL DE FESTES AMB ACCES PER PORTA AUXILIAR EN EL COSTAT DE L'ARMARI
- 1 PRESA IV DE 32A CETAC PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC I UN DIFERENCIALDE 40/4/30 MA
 - 2 PRESES II DE 16A SHUKO PROTEGIDES PER MAGNETOTÈRMIC I DIFERENCIAL CADASCUNA DE 40/2/30MA

INCLOU SÒCOL I BANCADA EN ACER INOXIDABLE POLIT, POSTA A TERRA, TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS NORMALITZADES

AMIDAMENT DIRECTE					1,000	
9	PG52-DXYJ	U	CONNEXIÓ DE XARXA A COMPTADOR EXISTENT			
AMIDAMENT DIRECTE					1,000	

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 31

10	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	FPAUEP04	U	CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	FPAUEP05	U	MESURES LUMÍNÍQUES DE FINAL D'OBRA	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT
AMIDAMENT DIRECTE			
6,000			
2	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits MT	T		Longitud				
2				150,000			150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3	PDG0-CTGX	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits	T						
2	calçada			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Previsió afectació	T	Longitud	Amplada	Profunditat			
2	vorera		150,000	0,500	1,120	84,000	C#*D#*E#*F#	
3	calçada		8,000	0,500	1,320	5,280	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						89,280		
5	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			150,000	0,500	0,650	48,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						48,750		
6	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			150,000	0,500	0,470	35,250	C#*D#*E#*F#
3	calçada			8,000	0,500	0,670	2,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						37,930		
7	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			89,280	1,200		107,136	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	37,930	1,200		-45,516	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						61,620		
8	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			89,280	1,200		107,136	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	37,930	1,200		-45,516	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						61,620		

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIÓ MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits MT	T	Uts	Longitud				
2			2,000	178,000			356,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							356,000	
2	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT					
AMIDAMENT DIRECTE							8,000	
3	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT					
AMIDAMENT DIRECTE							3,000	
4	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS					
AMIDAMENT DIRECTE							3,000	
5	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
6	PGK2-HB04	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE).					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
7	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIÓ; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNIA ÀERIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
2				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

- 3 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				23,000	0,400	1,000	9,200	C#*D#*E#*F#
3				5,500	0,400	1,000	2,200	C#*D#*E#*F#
4				6,500	0,400	1,000	2,600	C#*D#*E#*F#
5	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
6				120,000	0,400	1,100	52,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **66,800**

- 4 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				120,000	0,400	0,660	31,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,680**

- 5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				23,000	0,400	0,700	6,440	C#*D#*E#*F#
3				5,500	0,400	0,700	1,540	C#*D#*E#*F#
4				6,500	0,400	0,700	1,820	C#*D#*E#*F#
5	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
6				120,000	0,400	0,440	21,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,920**

- 6 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			66,800	1,200		80,160	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	30,920	1,200		-37,104	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,056**

AMIDAMENTS

7	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			66,800	1,200		80,160	C#*D##*E##*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	30,920	1,200		-37,104	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,056	
8	PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud				
2				23,000			23,000	C#*D##*E##*F#
3				5,500			5,500	C#*D##*E##*F#
4				6,500			6,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	
9	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T						
2			6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
3								C#*D##*E##*F#
4								C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
10	PDG0-ELN1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB NÚMERO DE TUBS NECESSARIS SEGONS NÚMERO DE CIRCUITS AFECTAT, MÍNIM 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIÓ, SITUATS EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud				
2				120,000			120,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 36

Subcapítol (1) 02 ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL.LOCAT EN RASA O TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris (1 circuit)	T		Longitud				
2				23,000			23,000	C#*D##*E##*F#
3				5,500			5,500	C#*D##*E##*F#
4				6,500			6,500	C#*D##*E##*F#
5	Previsió afectació	T	Uts	Longitud				
6	3 circuits		3,000	120,000			360,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,000

2 PG3B-E7CU M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris (1 circuit)	T		Longitud				
2				23,000			23,000	C#*D##*E##*F#
3				5,500			5,500	C#*D##*E##*F#
4				6,500			6,500	C#*D##*E##*F#
5	Previsió afectació	T		Longitud				
6	3 circuits			120,000			120,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

3 PGEQ-UPE1 U JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PGK2-BT01 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 PGK2-BT03 U REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PGK2-HB05 U CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PGK2-HB00 U CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	07	XARXA DE GAS
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 37

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				39,000	0,400	0,700	10,920	C#*D#*E#*F#
3				12,000	0,400	0,700	3,360	C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
5				23,000	0,400	0,700	6,440	C#*D#*E#*F#
6				6,000	0,400	0,700	1,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,400

3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				39,000	0,400	0,400	6,240	C#*D#*E#*F#
3				12,000	0,400	0,400	1,920	C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
5				23,000	0,400	0,400	3,680	C#*D#*E#*F#
6				6,000	0,400	0,400	0,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,800

4	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				39,000	0,400	0,300	4,680	C#*D#*E#*F#
3				12,000	0,400	0,300	1,440	C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
5				23,000	0,400	0,300	2,760	C#*D#*E#*F#
6				6,000	0,400	0,300	0,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,600

5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Exacavació			22,400	1,200		26,880	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

3	Reblert p.p obra		-1,000	12,800	1,200		-15,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,520	
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Exacavació			22,400	1,200		26,880	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	12,800	1,200		-15,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,520	
Obra	01	PRESSUPOST 551						
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT						
Capítol	07	XARXA DE GAS						
Subcapítol	02	OBRA MECÀNICA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord	T		Longitud				
2				39,000			39,000	C#*D#*E#*F#
3				12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud	T		Longitud				
5				23,000			23,000	C#*D#*E#*F#
6				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
2	PA00-0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT A LA COMPANYIA NEDGIA PELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS, AIXÍ COM LA SUPERVISIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ FACULTATIVA PELS TREBALLS D'AFECTACIÓ A LA XARXA DE GAS EXISTENT EN FASE 1.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551						
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT						
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS						
Subcapítol	01	XARXA DE TELEFÒNICA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA ÀERIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia àeria a soterrar	T		Longitud				
2	Carrer Arnús			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 P2RA-DFIB M RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització uralita afectada	T		Longitud				
2	Cantonada Martí Pujol			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	Francesc Layret			155,000			155,000	C#*D#*E#*F#
4				8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5	Creuament Layret amb Sant Anastasi			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,000

3 F219U030 U CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera sud			6,000	0,500	1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
4	Canalització 6c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
5	vorera sud			157,000	0,500	1,400	109,900	C#*D#*E#*F#
7	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
8	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
9	vorera sud (c/Arnús)			13,000	0,500	1,250	8,125	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,775

5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera sud			6,000	0,500	0,965	2,895	C#*D#*E#*F#
4	Canalització 6c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
5	vorera sud			157,000	0,500	0,960	75,360	C#*D#*E#*F#
7	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
8	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
9	vorera sud (c/Arnús)			13,000	0,500	0,965	6,273	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,528

6 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			121,775	1,200		146,130	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	84,528	1,200		-101,434	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,696	

7 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			121,775	1,200		146,130	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	84,528	1,200		-101,434	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,696	

8 PDG1-G3ZF M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud				
3	Vorera sud			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
6	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud				
7	vorera sud (c/Arnús)			13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,000	

9 PDG1-YSJP M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 6 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 6c PE125 mm	T		Longitud				
3	vorera sud			157,000			157,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							157,000	

10 SEV2U010 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 41

1	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T	Uts					
3	vorera sud (c/Arnús)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	02	XARXA ONO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera sud			150,000	0,500	1,000	75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera sud			150,000	0,500	0,700	52,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			75,000	1,200		90,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	52,500	1,200		-63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
---	-----------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			75,000	1,200		90,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	52,500	1,200		-63,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	

6	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud				
3	Vorera sud			150,000			150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

7	PDK4-AJ77	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÏOS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	03	XARXA FIBRA MUNICIPAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÏS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Vorera sud			170,000	0,450	0,750	57,375	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							57,375	

AMIDAMENTS

3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Vorera sud			170,000	0,450	0,600	45,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,900	
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			57,375	1,200		68,850	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	45,900	1,200		-55,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,770	
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			57,375	1,200		68,850	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	45,900	1,200		-55,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,770	
6	PDG1-ZBFN	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud				
2	Vorera sud			170,000			170,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							170,000	
7	PDK4-LP5I	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X80 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
8	PDK1-DXAE	U	BASTIMENT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Núm. arq	Núm tapa				
2	arqueta 140x70		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	2,000
9	PDK4-LP59	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT
			AMIDAMENT DIRECTE
			4,000
2	F21FHFC5	M	DEMOLICIÓ I CÀRREGA DE TUB DE FOSA DÚCTIL, FOSA GRIS, POLIETILÈ,FINS A DN150, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada en vorera sud	T	Uts	Longitud				
2	150 FG			130,000			130,000	C#*D#*E#*F#
3	100 FG		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Canonada en vorera nord	T		Longitud				
6	150 FD			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
7	PEB 50			43,000			43,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	199,000
3	P2RA-DFIB	M	RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGUETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANAT.	
			TOTAL AMIDAMENT	12,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada en vorera sud	T	Uts	Longitud				
2	100 U		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA	
---	------------	----	---	--

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 45

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T	Uts	Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Canonada 150 FD			130,000	0,600	1,250	97,500	C#*D#*E#*F#
3	Canonada 100 FD		4,000	5,000	0,600	1,250	15,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera nord	T	Uts	Longitud	Amplada	Profunditat		
5	Canonada 150 FD			15,000	0,600	1,250	11,250	C#*D#*E#*F#
6	Canonada 100 FD			43,000	0,600	1,250	32,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

156,000

- 5 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T	Uts	Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Canonada 150 FD			130,000	0,600	0,350	27,300	C#*D#*E#*F#
3	Canonada 100 FD		4,000	5,000	0,600	0,300	3,600	C#*D#*E#*F#
4	Vorera nord	T	Uts	Longitud	Amplada	Profunditat		
5	Canonada 150 FD			15,000	0,600	0,350	3,150	C#*D#*E#*F#
6	Canonada 100 FD			43,000	0,600	0,300	7,740	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

41,790

- 6 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T	Uts	Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Canonada 150 FD			130,000	0,600	0,900	70,200	C#*D#*E#*F#
3	Canonada 100 FD		4,000	5,000	0,600	0,950	11,400	C#*D#*E#*F#
4	Vorera nord	T	Uts	Longitud	Amplada	Profunditat		
5	Canonada 150 FD			15,000	0,600	0,900	8,100	C#*D#*E#*F#
6	Canonada 100 FD			43,000	0,600	0,950	24,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

114,210

- 7 PDG2-LNN1 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X45 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

- 8 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T	Uts	Longitud				
2	Canonada 150 FD			130,000			130,000	C#*D#*E#*F#
3	Canonada 100 FD		4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud	T	Uts	Longitud				
5	Canonada 150 FD			15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
6	Canonada 100 FD			43,000			43,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 46

TOTAL AMIDAMENT **208,000**

- 9 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			156,000	1,200		187,200	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	114,210	1,200		-137,052	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,148**

- 10 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			156,000	1,200		187,200	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	114,210	1,200		-137,052	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,148**

- 11 P2146-DJ45 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de canonades fora de l'àmbit	T	Uts	Longitud	Amplada			
2	c/Arnús i c/Lleó		3,000	3,500	0,500		5,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,250**

- 12 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	Gruix	Esponjament			
2	Paviment llambordí		5,250	0,200	1,350		1,418	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,418**

- 13 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	Gruix	Esponjament			
2	Paviment llambordí		5,250	0,200	1,350		1,418	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,418**

- 14 P9F4-DMI2 M2 PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolicció de canonades fora de l'àmbit	T	Uts	Longitud	Amplada			
2	c/Arnús i c/Lleó		3,000	3,500	0,500		5,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,250	

15 P930-11ABR M3 BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolicció de canonades fora de l'àmbit	T	Uts	Longitud	Amplada	Gruix		
2	c/Arnús i c/Lleó		3,000	3,500	0,500	0,200	1,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,050	

Obra 01 PRESSUPOST 551
Subobra 01 TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol 09 XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol 02 OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAPAIG1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 1
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra 01 PRESSUPOST 551
Subobra 01 TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol 10 JARDINERIA
Subcapítol 01 OPERACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	amplada	profunditt	longitud		
2	Magnolia		6,000	1,500	1,000	10,000	90,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		6,000	1,500	1,000	8,000	72,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		6,000	1,500	1,000	8,000	72,000	C#*D#*E#*F#
7	Substracte parterres	T	sup/parterre			Gruix		
8			74,400			1,000	74,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							308,400	

2 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZTAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 48

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2			284,400			1,200	341,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

341,280

- 3 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2			284,400			1,200	341,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

341,280

- 4 PR36-8RV3 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Substrate parterres	T	sup/parterre			Gruix		
2			74,400			0,500	37,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

37,200

- 5 PR30-8RVR M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Substrate parterres	T	sup/parterre	nombre parterr		Gruix		
2			74,400	1,000		0,100	7,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,440

- 6 FR3PTFSO M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES:
- SORRA = 50 A 70 %
- LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30%
- CAL = INFERIOR AL 10%
- HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 %
- GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM.
- COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÉCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÉCIMA PER MIL)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Substrate parterres	T	sup/parterre			Gruix		
2			74,400			0,200	14,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,880

- 7 FR3PTUDP M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 49

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Substracte parterres	T	sup/parterre			Gruix		
2			74,400			0,100	7,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,440**

- 8 P2255-DPIA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Substracte parterres	T	sup/parterre			Gruix		
2			74,400			0,200	14,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,880**

- 9 PQB7-SEST M3 REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	amplada	profunditt	longitud		
2			6,000	1,500	1,000	10,000	90,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4			6,000	1,500	1,000	8,000	72,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6			6,000	1,500	1,000	8,000	72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **234,000**

- 10 P7B1-6Q3E M2 GEOTÈXIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	Perímetre		longitud		
2			6,000	5,500		10,000	330,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4			6,000	5,500		8,000	264,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6			6,000	5,500		8,000	264,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **858,000**

- 11 PRIG-9FZW M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Substracte parterres	T	sup/parterre			mermes		
2			74,400			1,100	81,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **81,840**

- 12 FRZR40 M BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT, AMB COSTELLES INCORPORADES, ENCADELLADA, COL·LOCADES EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL

EUR

AMIDAMENTS

REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U		num	longitud		
2			6,000		2,100	10,000	126,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4			6,000		2,100	8,000	100,800	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6			6,000		2,100	6,000	75,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							302,400	

13 PD5L-6QAJ M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	Costat esquerre		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
3	Costat dret		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

14 FRZ5UZ01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	02	ESPÈCIES VEGETALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR441-8VDW	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2 PR44H-8WJ8 U SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' DE18-20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1M D'ALCADA DEL TERRA. AMB LA CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA, PROPORCIONADA AL GRUIX DEL TRONC. LA CAPÇADA PRESENTARÀ UN MÍNIM DE 3 BESSES EQUILIBRADES ENTRE ELLES I SENSE PODAR. ALÇADA LLIURE DE BRANCATGE I DE QUALESEVOL TIPUS DE REBROT: 225CM. EL TRONC SERÀ RECTE I VERTICAL. AMB UN MÍNIM DE 2 REPLICATS. I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07E. PRESENTADA EN CONTENIDOR PROPORCIONAL AL VOLUM DE LA PLANTA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT.

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 51

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
3	PR43B-8V11	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
4	PR4AT-945A	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX MORROWII 'IRISH GREEN' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			63,000				63,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							63,000	
5	FR4CYL11	U	DIANELLA CAERULEA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			92,000				92,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							92,000	
6	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES GRANDIFLORA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	
7	PR4DI-93H6	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA SEMPERFLORENS D'UNA ALÇADA DE 50/60 CM, PRESENTADA EN C-5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
8	PR4FG-93N5	U	SUBMINISTRAMENT D'OPHIPOGON JAPONICUS (OP) PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

9 PR4GI-93Z0 U SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANA D'UNA ALÇADA DE 20/30 CM, PRESENTAT EN C-3L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			73,000				73,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							73,000	

10 PR4H2-94V2 U ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							115,000	

11 PR4HS-95C8 U SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA PRESENTADA EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. LA RELACIÓ DE LA MIDA DE LA PLANTA I EL SEU RECIPIENT SERÀ CORRECTE I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

12 PR4JM-9563 U WESTRINGIA FRUTICOSA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	03	PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 53

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Magnolia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,000

- 2 PRZ0-905I U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Magnolia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,000

- 3 PR61-8ZHS U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Grevilea		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

- 4 PR61-8ZJD U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Carex		63,000				63,000	C#*D#*E#*F#
3	Dianella		92,000				92,000	C#*D#*E#*F#
4	Dietes		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
5	Ophiopogon		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Pitosporum		73,000				73,000	C#*D#*E#*F#
7	Rosmarinus		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
8	Stipa		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
9	Westringia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

429,000

- 5 PR61-8ZHN M BARRERA DE PROTECCIÓ PER A PARTERRE SOLDADA A L'ESCOCELL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 55

3	RASA 1 TUB	25,000	0,400	0,300	3,000	C#*D#*E#*F#
4		10,000	0,400	0,300	1,200	C#*D#*E#*F#
5	RASA 2 TUBS	36,000	0,400	0,300	4,320	C#*D#*E#*F#
6		50,000	0,400	0,300	6,000	C#*D#*E#*F#
7		32,000	0,400	0,300	3,840	C#*D#*E#*F#
8	RASA 3 TUBS	25,000	0,400	0,500	5,000	C#*D#*E#*F#
9	Dreta					C#*D#*E#*F#
10	RASA 2 TUBS	65,000	0,400	0,300	7,800	C#*D#*E#*F#
11	Plaça					C#*D#*E#*F#
12	RASA 1 TUB	17,000	0,400	0,300	2,040	C#*D#*E#*F#
13		17,000	0,400	0,300	2,040	C#*D#*E#*F#
14		15,000	0,400	0,300	1,800	C#*D#*E#*F#
15						C#*D#*E#*F#
16	Excavació xarxa secundària en parterres	75,000	0,400	0,300	9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,040**

- 4 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	PASOS DE CALÇADA		10,000	0,400	0,300	3,000	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

- 5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	Esquerre							
3	RASA 1 TUB		25,000	0,400	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
4			10,000	0,400	0,300		1,200	C#*D#*E#*F#
5	RASA 2 TUBS		36,000	0,400	0,300		4,320	C#*D#*E#*F#
6			50,000	0,400	0,300		6,000	C#*D#*E#*F#
7			32,000	0,400	0,300		3,840	C#*D#*E#*F#
8	RASA 3 TUBS		25,000	0,400	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
9	Dreta							C#*D#*E#*F#
10	RASA 2 TUBS		65,000	0,400	0,300		7,800	C#*D#*E#*F#
11	Plaça							C#*D#*E#*F#
12	RASA 1 TUB		17,000	0,400	0,300		2,040	C#*D#*E#*F#
13			17,000	0,400	0,300		2,040	C#*D#*E#*F#
14			15,000	0,400	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
15	PASOS DE CALÇADA		10,000	0,400	0,900	3,000	10,800	C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,840**

- 6 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long					
2	Esquerre							
3	Tub 90		228,000				228,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

4	Tub 110	345,000	345,000	C#*D#*E#*F#
5	Tub 125	70,000	70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 643,000

7	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		96,080			1,200	115,296	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		45,840			-1,200	-55,008	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,288

8	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		96,080			1,200	115,296	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		45,840			-1,200	-55,008	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,288

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	02	CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària Reg arbrat	T	long					
2	Esq		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
4			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	Dret		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
6	Electrica	T	long					
7			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,000

2	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària parterres	T	long					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 57

2	Canalitzada							
3	Esq	110,000				110,000	C#*D#*E#*F#	
4		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#	
5	Dreta	65,000				65,000	C#*D#*E#*F#	
6	Plaça	45,000				45,000	C#*D#*E#*F#	
7		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#	
8	Passos de calçada	10,000	2,000	3,000		60,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 370,000

3 PG2N-EUGF M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pirmària	T	long					
2	Esq		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 PG33-E6QI M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Electrica	T	long					
2			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
3			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

5 PFB4-DW48 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària Reg arbrat	T	long					
2	Esq		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
4			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	Dret		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
6			10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

6 PFB4-DW4A M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària parterres	T	long					
2	Canalitzada							C#*D#*E#*F#
3	Esq		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
4			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
5	Dreta		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

6	Plaça	45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
7		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
8	Passos de calçada	10,000	2,000	3,000		60,000	C#*D#*E#*F#
9	Reg en esocells	1,750	53,000			92,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						462,750	

7 PFB3-W6MZ M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pirmària	T	long					
2	Esq		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	03	ELEMENTS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	nombre parterr				
2	Sector 3							
3			1,470		1,000		1,470	C#*D#*E#*F#
4			2,290		1,000		2,290	C#*D#*E#*F#
5			2,340		1,000		2,340	C#*D#*E#*F#
6			2,560		1,000		2,560	C#*D#*E#*F#
7			2,597		1,000		2,597	C#*D#*E#*F#
8			2,670		2,000		5,340	C#*D#*E#*F#
9			2,720		9,000		24,480	C#*D#*E#*F#
10			2,794		3,000		8,382	C#*D#*E#*F#
11			2,890		1,000		2,890	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							52,349	

2 PJS0-118JM U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,000	

3 PJSE-6UC1 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 59

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 PN38-HDZ0 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

5 PJSE-6UC6 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 PN38-HDZ2 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

7 PN74-9EKX U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

8 PFB0-108JB U COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

9 PFB2-WS40 U DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 60

DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

10 PFBA-YU2W U MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

11 PN74-9EL5 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

12 PFB0-108H3 U COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

13 PFB2-WS3T U DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

14 PFBA-YU2V U MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

15 PN74-IZM6 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

16 PFB0-108EB U COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILE, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

17 PFB2-WS3N U DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILE, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

18 PFBA-YU2U U MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILE, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILE PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

19 PNE3-9B6T U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PNE3-9B6M U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PNA1RPJ1 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2", MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22 PJST-HBID U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

23 PJM9-E9JY U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

24 PJSM5-VA44 U PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	SECTORS DE REG		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	DESCÀRREGUES		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	VENTOSES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	INTERMITGES							
6	PASSOSDE CALÇADA		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 15,000

25 PJSM5-VA46 U PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 120X60X60 CM PER A VARIS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 620X620 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	ByPass		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 FJMSCAN1 U CABALÍMETRE FINS A 16 M3/H PER TUBS DE DN 90 MM, AMB POLSOS CADA 10 LITRES I COMPATIBLE PER A ÉSSER CONNECTAT A PROGRAMADOR DE REG ESTÀNDAR DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA, INSTAL·LAT A L'INTERIOR DE PERICÓ I CALIBRAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 FJM61140 U MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIÀMETRE I ROSCA DE CONNEXIÓ D'1/4", INSTAL·LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 PJSE-6UBH U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	ByPassMestre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SP2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 PN38-HDZ1 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	ByPassMestre		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	SP2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	6,000
30	PNE3-9B6I	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	1,000				

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	04	PROGRAMACIÓ I TELECONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJSZ0A69	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	PJSA1-92LQ	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTE PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	PJSA3-9H4I	U	EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH iV RF PER A LA GESTIO SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS. INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC. INCLOU ARMARI AMB ROUTER 4G PER A LA CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB TARJETA SIM; AMB ROUTER 4G I 10 ANYS DE CONNECTIVITAT INCLOU EQUIP LECTOR UNIVERSAL DE SENSORS, S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR, APTE PER A CONNECTAR QUALSEVOL SENSOR AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIURE DE TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA. APTE PER L'ARQUITECTURA HUB (RF)	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	FJMZUZ30	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC , EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	PSRVAP02	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES PROVES D'ESTANQUEÏTAT, PRESSIÓ I UNIFORMITAT DE LA NOVA XARXA DE REG	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 65

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	12	MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

2	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u	cada agrupaci				
2			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

3	PQ12-HARB	U	BANC DE 300 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

4	PQ12-HARC	U	CADIRA DE 60 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT. INCLOU CARGOLERIA I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE A2, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

5	PQ22-DJJT	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA TELESCÒPICA SEMIAUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE Ø140X500 MM +CLAU, AMB SISTEMA DE PUJADA AMB CILINDRE DE GAS FORÇA D'ASCENSIÓ 700 NW AMB BANDES REFLECTANTS GRIS DE NIVELL 2 AMB BLOQUEIG AUTOMÀTIC RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 125 KJ INCLOS CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DRENATGE
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 66

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P21B0-HBQO	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Longitud	Gruix			
2	Zoan DUM Martí Pujol			30,000	0,150		4,500	C#*D#*E#*F#
3				17,500	0,150		2,625	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,125	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	02	SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QWALSEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Línia contínua g=0,15 m		36,016 36,016 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			36,016

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	03	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub senyal		8,000	3,500			28,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	
2	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base tub senyals		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
3	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C-5		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
4	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	R-101		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	R-400b		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	R-403c		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	R-100		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
5	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P-25		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	PBBE-DUDD	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
7	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 68

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

- 9 PBBN-HCOS U PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROBAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tòtems nous		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONGITUD	AMPLADA	PROFUNDITA			
2	Total vorera 2c		18,000	0,400	0,650		4,680	C#*D#*E#*F#
3	Total calçada 4c		5,000	0,600	0,850		2,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,230

- 2 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONGITUD	AMPLADA	PROFUNDITA			
2	Total vorera 2c		18,000	0,400	0,200		1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,440

- 3 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			7,230	1,200		8,676	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	1,440	1,200		-1,728	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,948

- 4 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 69

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			7,230	1,200		8,676	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	1,440	1,200		-1,728	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,948**

- 5 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canalització fora àmbit	T	LONGITUD	AMPLADA				
2	vorera fins a regulador		5,500	0,400			2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,200**

- 6 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	Gruix	Esponjament			
2	Paviment panot		2,200	0,200	1,350		0,594	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,594**

- 7 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	Gruix	Esponjament			
2	Paviment panot		2,200	0,200	1,350		0,594	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,594**

- 8 P9E1-HYMU M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canalització fora àmbit	T	LONGITUD	AMPLADA				
2	vorera fins a regulador		5,500	0,400			2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,200**

- 9 P930-11ABR M3 BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canalització fora àmbit	T	LONGITUD	AMPLADA	GRUIX			
2	vorera fins a regulador		5,500	0,400	0,200		0,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,440**

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	02	CANALITZACIONS I CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDG2-6VOR	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE FORMIGÓ EN MASSA 20N/MM2, 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud					
2	en vorera		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2	PDG2-6CAL	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE 60X45 CM AMB FORMIGÓ HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud					
2	Pas calçada		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud					
2			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4	PG33-E6QV	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, FLEXIBILITAT CLASSE 5, COL·LOCAT EN TUB
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Cablejat alimentació des de Regulador	T	Longitud					
2	vorera		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	calçada		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

5	PG35-DYCN	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud					
2			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 23,000

6 PG35-DYC0 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Des de línia ppal a receptors	T	Uts	Longitud				
2	columnes l=2.5		2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PG3B-E7CU M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Des de línia ppal a receptors	T	Uts	Longitud				
2	columnes l=2.5		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PGXXLEGS U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA XARXA SEMAFÒRICA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 XPAPROGC PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE LA CRUÏLLA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	03	ELEMENTS SEMÀFORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QWALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla Martí Pujol	T	Uts					
2	Semàfor vehicles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FBS2U051 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QWALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla Martí Pujol	T	Uts					
2	Semàfor vehicles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor vehicles+ vianants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor vehicles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
6	PGD2-E3EX	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER DE DIMENSIONS 500X500X3 MM, SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
7	PDK4-AJS9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuament calçada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuament calçada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
9	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor vehicles+ vianants (1 columna)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 73

			TOTAL AMIDAMENT				2,000
10	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor vehicles+ vianants (1 columna)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT				2,000
11	FBSDU04X	U	PARTIDA PER A CONNEXIONAT A XARXA EXISTENT I CABLEJAT INTERIOR DE SEMÀFOR				
			AMIDAMENT DIRECTE				1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	02	CÀMERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBR5U0DE	U	DESPLAÇAMENT DE PUNT DE CONTROL A NOVA POSICIÓ. INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS EQUIPS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT				2,000
2	GBR5U0OC	U	OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER: - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT				2,000
3	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS				

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 74

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P221K-TG43 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			2,000	0,400	1,000	4,000	3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

5 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		30,000	0,400	0,600		7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

6 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		30,000	0,400	0,300		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

7 P2255-DPGN M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		30,000	0,400	0,300		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

8 PG33-E6QQ M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 75

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 PDG2-WBMR M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 PDK2-VL6U U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PDK1-DXAA U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		7,200			1,200	8,640	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		3,600			-1,200	-4,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

14 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLOÛS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 76

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		7,200			1,200	8,640	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		3,600			-1,200	-4,320	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,320	

Obra 01 PRESSUPOST 551
 Subobra 01 TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
 Capítol 15 IMPERMEABILITZACIÓ REFUGI AERI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	gruix mitjà				
2	Fins a nivel de llosa		420,000	0,650			273,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							273,000	

2 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perímetre a excavar	T	log	amplada	prof			
2			102,000	0,700	0,600		42,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,840	

3 P2255-DPGT M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TOT-Ú ARTIFICIAL, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol					
2	Excavació superficial		273,000				273,000	C#*D#*E#*F#
3	Perímetre		42,840				42,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							315,840	

4 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			coef		
2			315,840			1,200	379,008	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							379,008	

5 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			coef		
2			315,840			1,200	379,008	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							379,008	
6	P214Q-4RPS	M2	ARRENCADA DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT AMB MITJANS MANUALS, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup					
2	superficial		370,000				370,000	C#*D##*E##*F#
3		T	long	alç				
4	alçat mur		85,000	0,500			42,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							412,500	
7	P721-5QHV	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-6 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,9 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-50/G AMB UNA ARMADURA FP DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2 I TRACTAMENT ANTIARRELS SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-30-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, INCLOSA AL PREU					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup	mermes				
2	superficial		370,000	1,100			407,000	C#*D##*E##*F#
3		T	long	alç	mermes			
4	alçat mur		85,000	0,500	1,500		63,750	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							470,750	
8	P5V0-02AG	U	PROVA D'ESTANQUITAT DE COBERTA PLANA IMPERMEABILITZADA AMB LÀMINA BITUMINOSA MODIFICADA, SEGONS LA NORMA UNE 104401					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic		898,608				898,608	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							898,608	

2	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de Llambordí		585,050				585,050	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 78

TOTAL AMIDAMENT 585,050

3 P2146-DJ22 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó imprès		68,000				68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

4 P2143-4RQT M2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó imprès		68,000				68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

5 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de Panot		642,622				642,622	C#*D#*E#*F#
2	End. escocells		154,197				154,197	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 796,819

6 P2146-DPF1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE LLOSES DE FORMIGO/PEDRA NATURAL DE QWALSEVOL GRUIX I AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de Peces		118,840				118,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,840

7 P2148-49L6 M DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		223,634				223,634	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,634

8 P2147-DJ5X M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rigola		313,384				313,384	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,384

9 P214Y-I7FR M2 DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 79

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guals		36,051				36,051	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

36,051

- 10 P21DH-8GXF U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fanal amb braç		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,000

- 11 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	Gruix	Esponjament		
2	Paviment asfàltic			898,608	0,150	1,350	181,968	C#*D#*E#*F#
3	Paviment de Llambordí			585,050	0,200	1,350	157,964	C#*D#*E#*F#
4	Paviment formigó imprès			68,000	0,150	1,350	13,770	C#*D#*E#*F#
5	Solera sota paviment formigó imprès			68,000	0,200	1,350	18,360	C#*D#*E#*F#
6	Paviment de Panot			642,622	0,200	1,350	173,508	C#*D#*E#*F#
7	Escocells			154,197	0,200	1,350	41,633	C#*D#*E#*F#
8	Paviment de Peces			118,840	0,200	1,350	32,087	C#*D#*E#*F#
9	Guals de vianants i vehicles			36,051	0,200	1,350	9,734	C#*D#*E#*F#
10	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament		
11	Vorada		223,634	0,200	0,250	1,350	15,095	C#*D#*E#*F#
12	Rigola		313,384	0,500	0,250	1,350	52,884	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

697,003

- 12 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	Gruix	Esponjament		
2	Paviment asfàltic			898,608	0,150	1,350	181,968	C#*D#*E#*F#
3	Paviment de Llambordí			585,050	0,200	1,350	157,964	C#*D#*E#*F#
4	Paviment formigó imprès			68,000	0,150	1,350	13,770	C#*D#*E#*F#
5	Solera sota paviment formigó imprès			68,000	0,200	1,350	18,360	C#*D#*E#*F#
6	Paviment de Panot			642,622	0,200	1,350	173,508	C#*D#*E#*F#
7	Escocells			154,197	0,200	1,350	41,633	C#*D#*E#*F#
8	Paviment de Peces			118,840	0,200	1,350	32,087	C#*D#*E#*F#
9	Guals de vianants i vehicles			36,051	0,200	1,350	9,734	C#*D#*E#*F#
10	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament		
11	Vorada		223,634	0,200	0,250	1,350	15,095	C#*D#*E#*F#
12	Rigola		313,384	0,500	0,250	1,350	52,884	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

697,003

- 13 P21B0-HBQS U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 80

CONTENIDOR							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Placa de senyalització		30,000				30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						30,000	
14	P21B0-HBQX	U	ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pal senyal		18,000				18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						18,000	
15	F21QV030	U	DESMUNTATGE DE PLATAFORMA COMPLERTA PARADA AUTOBÚS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I DESPLAÇAMENT A MAGATZEM O ON ESPECIFIQUI LA DF				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Plataforma bus		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
16	P21DH-M8J5	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I BRAÇ MURAL AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Fanals en façana		9,000				9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						9,000	
17	P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pilona		18,000				18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						18,000	
18	P21Q2-8GN1	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pilona		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000	
19	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Paperera		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000	
20	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	
21	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixes		36,676				36,676	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,676	
22	F21CUAN1	U	RETIRADA I DESMUNTATGE D'ARMARI PER A EQUIP DE CONTROL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE PER A PARADES DE BUS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En parades de bus	T						
2	parada després c/Sant Miquel		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
23	F21CUSN1	U	RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En parades de bus	T						
2	parada després c/Sant Miquel		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
24	MQDMU130	U	RETIRADA DE MARQUESINA EXISTENT AMB O SENSE PANELL PUBLICITARI, INCLOENT CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE LA RUNA GENERADA, I TRASLLAT A MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR REUTILITZACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En parades de bus	T						
2	parada després c/Sant Miquel		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
25	P21Q2-8B01	U	RETIRADA DE BÚSTIA DE CORREUS, INCLOENT ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB TRASLLAT A MAGATZEM INDICAT PER LA DF I POSTERIOR COL·LOCACIÓ EN LLOC INDICAT PELS TÈCNICS MUNICIPALS, DINS DE L'ÀMBIT DE L'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
26	MQZQONC1	U	TRASLLAT DE CASETA DE L'ONCE AMB MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE. INCLOU TRASLLAT PROVISIONAL A MAGATZEM O ALLÀ ON INDIQUI LA DF FINS A LA SEVA UBICACIÓ FINAL UN COP ACABADES LES OBRES.					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 82

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 P214N-5EN1 U DEMOLICIÓ DE PLATAFORMA DE CONTENIDORS SOTERRATS EXISTENTS, AMB DEMOLICIÓ PARCIAL DE MURETS DE TANCAMENT DEL DIPÒSIT SOTERRAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,I REBLIMENT POSTERIOR DEL FORAT AMB TOT-U ARTIFICIAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 P21Z-APN1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			146,000				146,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,000

29 P21R1-I5OW U TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 U

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

30 P21R0-92HH U TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUPERF PAVI	GRUIX				
2	40X30		1.616,940	0,250			404,235	C#*D#*E#*F#
3	30X30		244,760	0,250			61,190	C#*D#*E#*F#
4	30X30		107,820	0,250			26,955	C#*D#*E#*F#
5	20X10		575,270	0,250			143,818	C#*D#*E#*F#
6	60X30							

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 83

7	20X10								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								636,198	
2	P2241-HR6S	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	SUPERF PAVI						
2	40X30		1.616,940				1.616,940	C#*D#*E#*F#	
3	30X30		244,760				244,760	C#*D#*E#*F#	
4	30X30		107,820				107,820	C#*D#*E#*F#	
5	20X10		575,270				575,270	C#*D#*E#*F#	
6	60X30							C#*D#*E#*F#	
7	20X10							C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								2.544,790	
3	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	VOL	COEF					
2			636,195	1,350			858,863	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								858,863	
4	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	VOL	COEF					
2			636,195	1,350			858,863	C#*D#*E#*F#	
3								C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT								858,863	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	03	FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol	01	CARRER LAYRET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	ÀREA	GRUIX					
2	PAV PEDRA 40X30X10		1.459,300	0,200			291,860	C#*D#*E#*F#	
3	PAV PEDRA 30X30X10 PODOTACTIL		177,870	0,200			35,574	C#*D#*E#*F#	
4	PAV PEDRA 30X30X10		107,820	0,200			21,564	C#*D#*E#*F#	
5	PAV.LLAMBORDÍ 20X10X10		790,940	0,200			158,188	C#*D#*E#*F#	
6	Altres		100,000	0,200			20,000	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							527,186
2	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T		ÀREA	Encreuaments		
2	Base 22 cm			1.794,330		1,050	1.884,047 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.884,047
3	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T		ÀREA	GRUIX	Encreuaments	
2	Base 22 cm			1.794,330	0,220	1,050	414,490 C#*D#*E#*F#
3	Base 15 cm			737,950	0,150		110,693 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							525,183
4	P9BA-HYEG	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 80 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X40X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:4 I REJUNTAT ABMB BEURADA DE CIMENT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T		Sup			
2	VORERA			1.459,300			1.459,300 C#*D#*E#*F#
3	VORERA AMB ENTRADA APARCAMENTS			204,000	0,000		0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.459,300
5	P9BA-HYEN	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA,, ACABAT PODOTÀCTIL, DE BOTONS O RATLLAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER M15				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T		Sup			
2	PODOTÀCTIL			177,870			177,870 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							177,870
6	P9BA-HYEC	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT M15 I REJUNTADA AMB BEURADA DE MORTER DE CIMNET PORTLAND				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T		Sup			
2	RECOLLIDA AIGÜES			107,820			107,820 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 85

TOTAL AMIDAMENT 107,820

7 P9B3-DMSI M2 PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, DE 20x10x10 CM, COL·LOCATS A TRUC DE MCETA AMB MORTER DE CIMENT M15, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND DE 8 MM DE GRUIX I JUNTS DE DILATACIÓ DE 15 MM CADA 20 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Sup				
2				790,940			790,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 790,940

8 P965-OYNX M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30x20 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	Encontres		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 P966-H97L M VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	Escocells		302,480				302,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,480

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	01	RASES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatool	T	Vol					
2	Tram2.1		1.600,230				1.600,230	C#*D#*E#*F#
3		T	Long	Prof	Amplada			
4	Claveguerons i embornals		722,300	1,500	0,500		541,725	C#*D#*E#*F#
5	Tub dren		168,000	0,800	0,400		53,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.195,715

2 P2255-DPGM M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 86

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram2.1		510,590			0,500	255,295	C#*D#*E#*F#
3		T	Long	Prof	Amplada			
4	Claveguerons i embornals		722,300	0,800	0,500	0,500	144,460	C#*D#*E#*F#
5	Tub dren		168,000	0,200	0,400	0,500	6,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

406,475

- 3 P2255-DPGK M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram2.1		510,590			0,500	255,295	C#*D#*E#*F#
3		T	Long	Prof	Amplada			
4	Claveguerons i embornals		722,300	0,800	0,500	0,500	144,460	C#*D#*E#*F#
5	Tub dren		168,000	0,200	0,400	0,500	6,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

406,475

- 4 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram2.1		293,720	0,500			146,860	C#*D#*E#*F#
3		T	Long	Prof	Amplada			
4	Claveguerons i embornals		722,300	0,500	0,500		180,575	C#*D#*E#*F#
5	Restar tub		722,300	-0,080			-57,784	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

269,651

- 5 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram2.1		293,720	0,500			146,860	C#*D#*E#*F#
3			478,140				478,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

625,000

- 6 P230-DAXQ M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Sup					
2	Tram2.1		476,410				476,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

476,410

- 7 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOL			COEF		
2	EXC		2.195,715			1,200	2.634,858	C#*D#*E#*F#
3	REB		406,475			-1,200	-487,770	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.147,088	

8 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOL			COEF		
2	EXC		2.195,715			1,200	2.634,858	C#*D#*E#*F#
3	REB		406,475			-1,200	-487,770	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.147,088	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	02	CONDUCCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÉ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Claveguerons							
3	Costat dret		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5			4,900				4,900	C#*D#*E#*F#
6			4,700				4,700	C#*D#*E#*F#
7			5,200				5,200	C#*D#*E#*F#
8			5,600				5,600	C#*D#*E#*F#
9			6,600				6,600	C#*D#*E#*F#
10			6,900				6,900	C#*D#*E#*F#
11			7,600				7,600	C#*D#*E#*F#
12			8,200				8,200	C#*D#*E#*F#
13			8,300				8,300	C#*D#*E#*F#
14			8,300				8,300	C#*D#*E#*F#
15			8,500				8,500	C#*D#*E#*F#
16			8,700				8,700	C#*D#*E#*F#
17			8,800				8,800	C#*D#*E#*F#
18	Embornals	T	Long					
19	dret		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
20			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
21			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
22			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
23			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
24			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 88

25		13,000	13,000	C#*D#*E#*F#
26		14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
27		11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
28		6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
29		12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
30	esq	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
31		6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
32		14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
33		10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
34		14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
35		5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
36		10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
37		12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
38		14,000	14,000	C#*D#*E#*F#
39		7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
40		9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
41	Connexió de baixants de pluvials a claveguerons	T long		
42	Dretas	126,000	126,000	C#*D#*E#*F#
43		8,400	8,400	C#*D#*E#*F#
44		4,300	4,300	C#*D#*E#*F#
45		4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
46		5,400	5,400	C#*D#*E#*F#
47		5,400	5,400	C#*D#*E#*F#
48		5,400	5,400	C#*D#*E#*F#
49		3,700	3,700	C#*D#*E#*F#
50		3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
51		4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
52		4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
53		5,200	5,200	C#*D#*E#*F#
54		11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
55		8,400	8,400	C#*D#*E#*F#
56		14,600	14,600	C#*D#*E#*F#
57	Dreta	15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
58		4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
59		5,100	5,100	C#*D#*E#*F#
60		9,900	9,900	C#*D#*E#*F#
61		4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
62		19,100	19,100	C#*D#*E#*F#
63		4,400	4,400	C#*D#*E#*F#
64		4,700	4,700	C#*D#*E#*F#
65		6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
66		4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
67		8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
68		5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
69		17,000	17,000	C#*D#*E#*F#
70		5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
71		8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
72		6,800	6,800	C#*D#*E#*F#
73		8,900	8,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

722,300

2 PD5L-6QB3 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					

EUR

AMIDAMENTS

2	Reposició col·lector existent		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
3	PD7I-EKZP	M	TUB DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE AMB ESTRUCTURA INTERIOR DE CÀRREGUES INERTS DE SORRA, LAMINAT, DE 1600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 10000 (10000 N/M2), SEGONS LA NORMA UNE-EN 14364, UNITS MANIGUETS I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Reposició col·lector existent		153,000				153,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							153,000	
4	PD73K-VY7P	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
5	FDDPACON	U	CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
6	PPN006	U	INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
7	PZ2NCLAV	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	03	POUS I ELEMENTS DE CAPTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PD06-VO3R	U	BASE DE POU DE REGISTRE AMB PARETS DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 I MALLA D'ACERAP500 AMB RODONS DN12 MM I PAS 150X150 MM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					6,000																																														
2	PDB6-5CAA	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6																																																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Long</td><td>núm</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Segons Urbatool</td><td></td><td>17,690</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>17,690</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Restar alçada base</td><td></td><td>2,200</td><td>6,000</td><td>-1,000</td><td></td><td>-13,200</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Long	núm					2	Segons Urbatool		17,690	1,000			17,690	C#*D#*E#*F#	3	Restar alçada base		2,200	6,000	-1,000		-13,200	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1		T	Long	núm																																																	
2	Segons Urbatool		17,690	1,000			17,690	C#*D#*E#*F#																																													
3	Restar alçada base		2,200	6,000	-1,000		-13,200	C#*D#*E#*F#																																													
		TOTAL AMIDAMENT					4,490																																														
3	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA																																																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Long</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Segons Urbatool</td><td></td><td>76,000</td><td></td><td></td><td></td><td>76,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Long						2	Segons Urbatool		76,000				76,000	C#*D#*E#*F#																		
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1		T	Long																																																		
2	Segons Urbatool		76,000				76,000	C#*D#*E#*F#																																													
		TOTAL AMIDAMENT					76,000																																														
4	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ																																																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Tram</td><td>T</td><td>U</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>1.1</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>1.2</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>1.3</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Tram	T	U						2	1.1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	3	1.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	4	1.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1	Tram	T	U																																																		
2	1.1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																																													
3	1.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																													
4	1.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																													
		TOTAL AMIDAMENT					7,000																																														
5	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.																																																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Embornal simple</td><td>T</td><td>U</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Costat dret</td><td></td><td>17,000</td><td></td><td></td><td></td><td>17,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Costat esquerre</td><td></td><td>17,000</td><td></td><td></td><td></td><td>17,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Embornal simple	T	U						2	Costat dret		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#	3	Costat esquerre		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1	Embornal simple	T	U																																																		
2	Costat dret		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#																																													
3	Costat esquerre		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#																																													
		TOTAL AMIDAMENT					34,000																																														
6	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.																																																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Embornal simple</td><td>T</td><td>U</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Costat dret</td><td></td><td>17,000</td><td></td><td></td><td></td><td>17,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Costat esquerre</td><td></td><td>17,000</td><td></td><td></td><td></td><td>17,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Embornal simple	T	U						2	Costat dret		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#	3	Costat esquerre		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1	Embornal simple	T	U																																																		
2	Costat dret		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#																																													
3	Costat esquerre		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#																																													
		TOTAL AMIDAMENT					34,000																																														
7	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER																																																		

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornal simple	T	U					
2	Costat dret		17,000	2,000			34,000	C#*D#*E#*F#
3	Costat esquerre		17,000	2,000			34,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							68,000	

8 PD31-LOUL U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 45X45X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Escomesa		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	Unió escomesa pluvials amb residuals		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							47,000	

9 PD31-LOUU U CONNEXIÓ DE BAIXANT EXISTENT EN A ARQUETA. INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ AMB EL MATEIX MATERIAL DEL RECOBRIMENT EXISTENT EN LA FAÇANA, REPICAT DE LA PARET EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, TALL EN TUB EXISTENT, NOU BAIXANT FINS A L'ARQUETA I GESTIÓ DELS RESIDUS SOBRANTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Escomesa		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	Unió escomesa pluvials amb residuals		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							47,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	04	ENDERROC DE XARXA EXISTENT I CONNEXIÓ A COL·LECTOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	profunditat			
2	col·lector		146,000	2,000	1,500		438,000	C#*D#*E#*F#
3	Claveguerons		454,300	1,000	0,400		181,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							619,720	

2 P2255-DPGT M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TOT-Ú ARTIFICIAL, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	profunditat			
2	Col·lector		146,000	2,000	3,000		876,000	C#*D#*E#*F#
3	Claveguerons		454,300	0,400	0,400		72,688	C#*D#*E#*F#
4		T	Long	amplada	profunditat			

AMIDAMENTS

5	Claveguerons		454,300	0,600	0,400		109,032	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.057,720	
3	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZTAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	profunditat			
2	col·lector		146,000	2,000	1,500	1,200	525,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							525,600	
4	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZTAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	profunditat			
2	col·lector		146,000	2,000	1,500	1,200	525,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							525,600	
5	P21G3-DJ1S	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM D'O FINS A 27X36 CM, DE QUAISEVOL MATERIAL DE 10 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors existent	T	Long					
2	Claveguerons		454,300				454,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							454,300	
6	FD5ZANEM	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Núm					
2	Individuals		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	Dobles		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
7	P21G7-49KS	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 100X100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Núm	Prof				
2			3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,500	
8	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZTADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 93

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Coef		
2	col·lector		39,500			1,350	53,325	C#*D#*E#*F#
3			102,500			1,350	138,375	C#*D#*E#*F#
4		T	Long	Amplada	Prof	Coef		
5	Claveguerons		454,300	1,000	0,400	1,350	245,322	C#*D#*E#*F#
6	Resstar tub		454,300	-0,071		1,350	-43,545	C#*D#*E#*F#
7	Pous		4,500	3,150	0,200	1,350	3,827	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

397,304

- 9 P2RA-EU7G M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Coef		
2	col·lector		39,500			1,350	53,325	C#*D#*E#*F#
3			102,500			1,350	138,375	C#*D#*E#*F#
4		T	Long	Amplada	Prof	Coef		
5	Claveguerons		454,300	1,000	0,400	1,350	245,322	C#*D#*E#*F#
6	Resstar tub		454,300	-0,071		1,350	-43,545	C#*D#*E#*F#
7	Pous		4,500	3,150	0,200	1,350	3,827	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

397,304

- 10 P45C1-114CO M3 FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup		gruix			
2			12,000		0,300		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,600

- 11 P4B2-TLFZ M2 ARMADURA PER A ESTRUCTURES EN MALLA AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	D12 15x15		12,000	2,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

24,000

- 12 P4DC-3UXY M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long	gruix				
2			15,000	0,200			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

- 13 F214U001 M3 DEMOLICIÓ D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT DEIXANT LES ARMADURES VISTES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Prof			
2			2,000	0,600	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 94

TOTAL AMIDAMENT 0,240

14 P214N-52TT M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	gruix			
2	Loosa		146,000	2,000	0,250		73,000	C#*D##*E##*F#
3	testeres		146,000	0,400	0,250	2,000	29,200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,200

15 F214V010 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA DE QUALEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, I APLEC DE LA RUNA AL LLOC DE CÀRREGA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	gruix	aplada	num		
2	Rases glaveguerons		2,000	0,250	0,400	50,000	10,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 P230-DAXC M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	Tram final		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
3	Tram inicial		146,000				146,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

17 P4C1-4SK8 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE LLOSA AMB PUNTAL METÀL·LIC I TAU LÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 P45R0-4SME M ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUA LS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Nombre				
2			2,000	4,000			8,000	C#*D##*E##*F#
3			0,600	14,000			8,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,400

19 P45R8-4UAW DM3 RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER POLIMÈRIC DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Prof			
2			2,000	0,600	0,200	1.000,000	240,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 95

20	P6181-JIF3	M2	PARET DE GRUIX 20 CM I ALÇÀRIA <= 1 M DE DUES CARES VISTES, DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, RUGÓS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:0,5:4, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long	alçada				
2	PÀret desviament aigües		8,000	0,400			3,200	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,200	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			5,000	0,400	1,000	4,000	8,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	L1							
3	Reposició línia afectada							
4	Quadre a Temple		80,000	0,400	0,600		19,200	C#*D##*E##F#
5	Layret a Temple		10,000	0,400	0,600	2,000	4,800	C#*D##*E##F#
6	L2							
7	Q2 L2		110,000	0,400	0,600		26,400	C#*D##*E##F#
8			70,000	0,400	0,600		16,800	C#*D##*E##F#
9	Q2L3		130,000	0,400	0,600		31,200	C#*D##*E##F#
10			30,000	0,400	0,600		7,200	C#*D##*E##F#
11	Passos Calçada		10,000	0,400	0,500	5,000	10,000	C#*D##*E##F#
TOTAL AMIDAMENT							115,600	

3	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	L1							
3	Reposició línia afectada							
4	Quadre a Temple		80,000	0,400	0,300		9,600	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 96

5	Layret a Temple	10,000	0,400	0,300	2,000	2,400	C#*D#*E#*F#
6	L2						
7	Q2 L2	110,000	0,400	0,300		13,200	C#*D#*E#*F#
8		70,000	0,400	0,300		8,400	C#*D#*E#*F#
9	Q2L3	130,000	0,400	0,300		15,600	C#*D#*E#*F#
10		30,000	0,400	0,300		3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

52,800

- 4 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	L1							
3	Reposició línia afectada							
4	Quadre a Temple		80,000	0,400	0,300		9,600	C#*D#*E#*F#
5	Layret a Temple		10,000	0,400	0,300	2,000	2,400	C#*D#*E#*F#
6	L2							
7	Q2 L2		110,000	0,400	0,300		13,200	C#*D#*E#*F#
8			70,000	0,400	0,300		8,400	C#*D#*E#*F#
9	Q2L3		130,000	0,400	0,300		15,600	C#*D#*E#*F#
10			30,000	0,400	0,300		3,600	C#*D#*E#*F#
11	Passos Calçada		10,000	0,400	0,500	5,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

62,800

- 5 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		115,600			1,200	138,720	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		62,800			-1,200	-75,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

63,360

- 6 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		115,600			1,200	138,720	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		62,800			-1,200	-75,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

63,360

- 7 PDG2-WBMR M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	L1							
3	Reposició línia afectada							

AMIDAMENTS

4	Quadre a Temple	80,000	80,000	C#*D##*E##*F#
5	Layret a Temple	10,000	10,000	C#*D##*E##*F#
6	L2			
7	Q2 L2	110,000	110,000	C#*D##*E##*F#
8		70,000	70,000	C#*D##*E##*F#
9	Q2L3	130,000	130,000	C#*D##*E##*F#
10		30,000	30,000	C#*D##*E##*F#
11	Passos Calçada	10,000	10,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT			440,000	

8 PDG2-LNU9 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	L2							
3	Creuments		10,000			5,000	50,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

9 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	L1							
3	Reposició línia afectada							
4	Quadre a Temple		80,000				80,000	C#*D##*E##*F#
5	Layret a Temple		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
6	L2							
7	Q2 L2		110,000				110,000	C#*D##*E##*F#
8			70,000				70,000	C#*D##*E##*F#
9	Q2L3		130,000				130,000	C#*D##*E##*F#
10			30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
11	Passos Calçada		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							440,000	

10 PDK2-VL6U U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Pasos Calçada		5,000			2,000	10,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

11 PDK1-DXAA U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					

AMIDAMENTS

2	Pasos Calçada		5,000		2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						10,000	
12	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl			
2	L1						C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada						
4	Layret a Temple		10,000	0,400	1,500	2,000	12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						12,000	
13	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Tram	T	Sup	Gruix			
2	L1						C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada						
4	Layret a Temple		12,000	0,220		1,350	3,564 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,564	
14	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Tram	T	Sup	Gruix			
2	L1						C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada						C#*D#*E#*F#
4	Layret a Temple		12,000	0,220		1,350	3,564 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,564	
15	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Tram	T	Sup	Gruix			
2	L1						C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada						C#*D#*E#*F#
4	Layret a Temple		12,000	0,150			1,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,800	
16	P9E1-HYMU	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Tram	T	Sup				

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 99

2	L1			C#*D#*E#*F#
3	Reposició línia afectada			C#*D#*E#*F#
4	Layret a Temple	12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHM2-VLN1	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0.8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	CARRER LAYRET							
3	L3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	PHM2-VLN3	U	SUBMINITRAMENT I MUNTATGE DECONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓN ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A dues LLUMINÀRIES, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL De 2 LLUMs, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA dos braços de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	CARRER LAYRET							
3	L2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	L3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 101

TOTAL AMIDAMENT	10,000
-----------------	--------

3	PHM2-VLN5	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 4,50 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 pernys M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les lluminiàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	CARRER LAYRET		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

4	PHM2-VLN2	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA DELLUMINÀRIA DE TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA o similar i equivalent, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL en façana mitjançant suport adaptat formada per un braç de projecció 1200 mm MM, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

-font de llum LED d'alta eficàcia
-amb led de panell continu
-grau de protecció IP66 / IK09
-VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA.
-VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ.
-CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL.
-protecció elèctrica 10/20 kV.
-TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K.
-DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT

FIXADA MECÀNICAMENT PARET

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	CARRER LAYRET							
3	L2			1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	PDK2-AJY0	U	PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ, FORMADA PER UNA SUPERFÍCIE ARRODONIDA DE 30 MM DE DN I UNA ESPIGA DE 10 MM DE DN I 100 MM DE LONGITUD ANCORADA AMB TAC QUÍMIC, PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ EN SUPERFÍCIE					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Flit 6 m		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Flit 6m doble		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Flit 4.50 m simple		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Flit wall		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Conversions		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	03	XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	L1							
3	Reposició línia afectada							
4	Quadre a Temple		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
5	Layret a Temple		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	L2							
7	Q2 L2		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 103

8		70,000	70,000	C#*D##*E##*F#
9	Q2L3	130,000	130,000	C#*D##*E##*F#
10		30,000	30,000	C#*D##*E##*F#
11	Passos Calçada	10,000	10,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT			440,000	

2 PG33-E3ZG M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT AERI, GRAPAT EN FAÇANA O CANALITZAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	L1							
3	Reposició línia afectada							
4	Borràs		70,000				70,000	C#*D##*E##*F#
5	Pare Claret		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
6	L2							
7			7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							87,000	

3 PG3B-E7CH M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	L1							
3	Reposició línia afectada							
4	Quadre a Temple		80,000				80,000	C#*D##*E##*F#
5	Layret a Temple		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
6	L2							
7	Q2 L2		110,000				110,000	C#*D##*E##*F#
8			70,000				70,000	C#*D##*E##*F#
9	Q2L3		130,000				130,000	C#*D##*E##*F#
10			30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
11	Passos Calçada		10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							440,000	

4 PG3T-IRSB U CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT A MUR, MITJANÇANT TUB DE SECCIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT I TUB DE PVC INTERIOR FIXATS AMB ABRAÇADORES AL PARAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Plaça		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Borràs		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	Claret		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

5 PGD2-E3E7 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 104

2	Plaça	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Borràs	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Claret	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4.000
-----------------	-------

6	PG12-DHAJ	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Borràs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Claret		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

7	PHG0-VY97	U	ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

8	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

9	FPAUEP04	U	CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS
---	----------	---	-------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

10 FPAUEP05 U MESURES LUMÍNIQUES DE FINAL D'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE	1.000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARRGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE	7.000
-------------------	-------

2	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS. AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits MT	T		Longitud				
2				130.000			130.000	C#*D##E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 PDG0-CTGX M CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits	T						
2	calçada			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			130,000	0,500	1,120	72,800	C#*D#*E#*F#
3	calçada			8,000	0,500	1,320	5,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,080

5 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			130,000	0,500	0,650	42,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,250

6 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			130,000	0,500	0,470	30,550	C#*D#*E#*F#
3	calçada			8,000	0,500	0,670	2,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,230

7 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			78,080	1,200		93,696	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	33,230	1,200		-39,876	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 106

TOTAL AMIDAMENT 53,820

8 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			78,080	1,200		93,696	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	33,230	1,200		-39,876	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,820

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIO MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits MT	T	Uts	Longitud				
2			2,000	138,000			276,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

2 PGK2-HB01 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIO ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 PGK2-HB03 U REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PGK2-HB07 U EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 PGEQ-UPE1 U JORNADA DE TREBALLS EN TENSIO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PGK2-HB04 U CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 107

7	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIÓ; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT
			AMIDAMENT DIRECTE
			7,000

2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				14,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	14,000
-----------------	--------

3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				14,000	0,400	1,000	5,600	C#*D#*E#*F#
3	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
4	vorera			190,000	0,400	1,100	83,600	C#*D#*E#*F#
5	calçada			6,000	0,400	1,200	2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	92,080
-----------------	--------

4	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				190,000	0,400	0,660	50,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	50,160
-----------------	--------

5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	------------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 108

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				23,000	0,400	0,700	6,440	C#*D#*E#*F#
3				5,500	0,400	0,700	1,540	C#*D#*E#*F#
4				6,500	0,400	0,700	1,820	C#*D#*E#*F#
5	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
6	vorera			190,000	0,400	0,440	33,440	C#*D#*E#*F#
7	calçada			6,000	0,400	0,700	1,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

44,920

- 6 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			92,080	1,200		110,496	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	44,920	1,200		-53,904	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

56,592

- 7 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			92,080	1,200		110,496	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	44,920	1,200		-53,904	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

56,592

- 8 PDG0-CTGQ M CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud				
2				14,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,000

- 9 SEV2U010 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10	PDG0-ELN1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB NÚMERO DE TUBS NECESSARIS SEGONS NÚMERO DE CIRCUITS AFECTAT, MÍNIM 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO, SITUATS EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud				
2				190,000			190,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

11	PDG0-ELN2	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud				
2	calçada			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL·LOCAT EN RASA O TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud				
2				14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió afectació (3 circuits)	T	Uts	Longitud				
4	vorera		3,000	190,000			570,000	C#*D#*E#*F#
5	calçada		3,000	6,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 602,000

2	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud				
2				14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió afectació (3 circuits)	T		Longitud				
4	vorera			190,000			190,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	calçada			6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					210,000	
3	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA			
AMIDAMENT DIRECTE					1,000	
4	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT			
AMIDAMENT DIRECTE					10,000	
5	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT			
AMIDAMENT DIRECTE					2,000	
6	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO			
AMIDAMENT DIRECTE					1,000	
7	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA			
AMIDAMENT DIRECTE					1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	07	XARXA DE GAS
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT	
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				5,000	0,400	0,700	1,400	C#*D#*E#*F#
3				32,000	0,400	0,700	8,960	C#*D#*E#*F#
4	Vorera sud	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
5				19,000	0,400	0,700	5,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,680	

3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM			
---	------------	----	---	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 111

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				5,000	0,400	0,400	0,800	C#*D##*E##*F#
3				32,000	0,400	0,400	5,120	C#*D##*E##*F#
4	Vorera sud	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
5				19,000	0,400	0,400	3,040	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,960	

4 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera nord	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				5,000	0,400	0,300	0,600	C#*D##*E##*F#
3				32,000	0,400	0,300	3,840	C#*D##*E##*F#
4	Vorera sud	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
5				19,000	0,400	0,300	2,280	C#*D##*E##*F#
6								C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,720	

5 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZTAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			15,680	1,200		18,816	C#*D##*E##*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	8,960	1,200		-10,752	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,064	

6 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZTAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			15,680	1,200		18,816	C#*D##*E##*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	8,960	1,200		-10,752	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,064	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	07	XARXA DE GAS
Subcapítol	02	OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 112

1	Vorera nord	T	Longitud			
2			5,000	5,000	C#*D#*E#*F#	
3			32,000	32,000	C#*D#*E#*F#	
4	Vorera sud	T	Longitud			
5			19,000	19,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT				56,000		

2	PA00-0002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT A LA COMPANYIA NEDGIA PELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS, AIXÍ COM LA SUPERVISIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ FACULTATIVA PELS TREBALLS D'AFECTACIÓ A LA XARXA DE GAS EXISTENT EN FASE 2			
AMIDAMENT DIRECTE				1,000		

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	01	XARXA DE TELEFÒNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia àeria a soterrar	T		Longitud				
2	Carrer del Carme			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2	P2RA-DFIB	M	RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANTAT.			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització uralita afectada	T		Longitud				
2	Francesc Layret			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	Francesc Layret amb Jaume Borràs			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Creuament Layret amb Temple			9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
5	Layret vorera dus amb Sant Francesc d'Assís			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33,000	

3	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000

4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA			
---	------------	----	---	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 113

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera nord amb Jaume Borràs			8,000	0,500	1,250	5,000	C#*D#*E#*F#
4	Creuament abans de c/temple			9,000	0,500	1,250	5,625	C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud amb c/Sant Francesc Assís			6,000	0,500	1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
7	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
8	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
9	Creuament c/Carme			7,000	0,500	1,250	4,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,750

- 5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera nord amb Jaume Borràs			8,000	0,500	0,965	3,860	C#*D#*E#*F#
4	Creuament abans de c/temple			9,000	0,500	0,965	4,343	C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud amb c/Sant Francesc Assís			6,000	0,500	0,965	2,895	C#*D#*E#*F#
7	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
8	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
9	Creuament c/Carme			7,000	0,500	0,965	3,378	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,476

- 6 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			18,750	1,200		22,500	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	14,476	1,200		-17,371	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,129

- 7 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLOÛ EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			18,750	1,200		22,500	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	14,476	1,200		-17,371	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,129

- 8 PDG1-G3ZF M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud				
3	Vorera nord amb Jaume Borràs			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Creuament abans de c/temple			9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
5	Vorera sud amb c/Sant Francesc Assís			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
8	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud				
9	Creuament c/Carme			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

9PDK4-LP2MU

PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 5 U

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud (amb c/Sant Frnacesc d'Assís)			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10SEV2U010U

CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Uts				
3	Creuament c/Carme			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra01PRESSUPOST 551

Subobra02TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET

Capítol08XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Subcapítol02XARXA ONO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT
AMIDAMENT DIRECTE			
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 115

2	Canalització 2c PE125 mm	T	Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera sud		60,000	0,500	1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

- 3 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera sud			60,000	0,500	0,700	21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

- 4 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			30,000	1,200		36,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	21,000	1,200		-25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,800**

- 5 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			30,000	1,200		36,000	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	21,000	1,200		-25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,800**

- 6 PDG1-G3ZF M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud				
3	Vorera sud			60,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

- 7 PDK4-AJ77 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÒS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA.

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 116

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	03	XARXA FIBRA MUNICIPAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Vorera sud			175,000	0,450	0,750	59,063	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **59,063**

3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Vorera sud			175,000	0,450	0,600	47,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **47,250**

4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			59,063	1,200		70,876	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	47,250	1,200		-56,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,176**

5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			

EUR

AMIDAMENTS

2	Excavació			59,063	1,200		70,876	C#*D##*E##*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	47,250	1,200		-56,700	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,176	
6	PDG1-ZBFN	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud				
2	Vorera sud			175,000			175,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							175,000	
7	PDK4-LP5I	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X80 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	PDK1-DXAE	U	BASTIMENT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Núm, arq	Núm tapa				
2	arqueta 140x70		2,000	2,000			4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
Obra	01	PRESSUPOST 551						
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET						
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE						
Subcapítol	01	OBRA CIVIL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
2	F21FHFC5	M	DEMOLICIÓ I CÀRREGA DE TUB DE FOSA DÚCTIL, FOSA GRIS, POLIETILÈ,FINS A DN150, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESENCIA D'ESTREBADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada en vorera sud	T	Uts	Longitud				
2	150 FD			190,000			190,000	C#*D##*E##*F#
3				60,000			60,000	C#*D##*E##*F#
4	100 FD							

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 118

5	c/SantMiquel	2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
6	c/Sant Francesc Assis		21,000	21,000	C#*D#*E#*F#
7		2,000	5,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **295,000**

- 3 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T	Uts	Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Canonada 150 FD			90,000	0,600	1,250	67,500	C#*D#*E#*F#
3				60,000	0,600	1,250	45,000	C#*D#*E#*F#
4	Canonada 100 FD		2,000	6,000	0,600	1,250	9,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	5,000	0,600	1,250	7,500	C#*D#*E#*F#
6				4,000	0,600	1,250	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **132,000**

- 4 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T	Uts	Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Canonada 150 FD			90,000	0,600	0,350	18,900	C#*D#*E#*F#
3				60,000	0,600	0,350	12,600	C#*D#*E#*F#
4	Canonada 100 FD		2,000	6,000	0,600	0,300	2,160	C#*D#*E#*F#
5			2,000	5,000	0,600	0,300	1,800	C#*D#*E#*F#
6				4,000	0,600	0,300	0,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,180**

- 5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T	Uts	Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Canonada 150 FD			90,000	0,600	0,900	48,600	C#*D#*E#*F#
3				60,000	0,600	0,900	32,400	C#*D#*E#*F#
4	Canonada 100 FD		2,000	6,000	0,600	0,950	6,840	C#*D#*E#*F#
5			2,000	5,000	0,600	0,950	5,700	C#*D#*E#*F#
6				4,000	0,600	0,950	2,280	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **95,820**

- 6 PDG2-LNN1 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X45 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

- 7 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 119

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T	Uts	Longitud				
2	Canonada 150 FD			90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
3				60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
4	Canonada 100 FD		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

176,000

- 8 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			132,000	1,200		158,400	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	95,820	1,200		-114,984	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

43,416

- 9 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			132,000	1,200		158,400	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	95,820	1,200		-114,984	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

43,416

- 10 P2146-DJ45 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de canonades fora de l'àmbit	T	Uts	Longitud	Amplada			
2	c/Sant Miquel		2,000	5,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
3	c/Sant Francesc Assís		2,000	5,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

- 11 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	Gruix	Esponjament			
2	Paviment llambordí		10,000	0,200	1,350		2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,700

- 12 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 120

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	Gruix	Esponjament			
2	Paviment llambordí		10,000	0,200	1,350		2,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,700	

13 P9F4-DM12 M2 PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolicció de canonades fora de l'àmbit	T	Uts	Longitud	Amplada			
2	c/Sant Miquel		2,000	5,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
3	c/Sant Francesc Assís		2,000	5,000	0,500		5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

14 P930-11ABR M3 BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolicció de canonades fora de l'àmbit	T	Uts	Longitud	Amplada	Gruix		
2	c/Sant Miquel		2,000	5,000	0,500	0,200	1,000	C#*D#*E#*F#
3	c/Sant Francesc Assís		2,000	5,000	0,500	0,200	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol	02	OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAPAIG2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 2
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	01	OPERACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	amplada	profunditt	longitud		
2	Magnolia		4,000	1,500	1,000	10,000	60,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 121

3		T	U					
4	Koelreuteria		12,000	1,500	1,000	8,000	144,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		6,000	1,500	1,000	8,000	72,000	C#*D#*E#*F#
7		T	sup/parterre	prof				
8	Esq		75,000	1,000			75,000	C#*D#*E#*F#
9	Dret		65,000	1,000			65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

416,000

- 2 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			coef		
2			416,000			1,200	499,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

499,200

- 3 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			coef		
2			416,000			1,200	499,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

499,200

- 4 PR36-8RV3 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	prof				
2	Esq		75,000	0,500			37,500	C#*D#*E#*F#
3	Dret		65,000	0,500			32,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

70,000

- 5 PR30-8RVR M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre					
2	Esq		75,000	0,100			7,500	C#*D#*E#*F#
3	Dret		65,000	0,100			6,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,000

- 6 FR3PTFSO M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES:
 - SORRA = 50 A 70 %
 - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30%
 - CAL = INFERIOR AL 10%
 - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 %
 - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM.
 - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI EUR

AMIDAMENTS

(80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	prof				
2	Esq		75,000	0,200			15,000	C#*D##*E##*F#
3	Dret		65,000	0,200			13,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

7 FR3PTUDP M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	prof				
2	Esq		75,000	0,100			7,500	C#*D##*E##*F#
3	Dret		65,000	0,100			6,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

8 P2255-DPIA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	prof				
2	Esq		75,000	0,200			15,000	C#*D##*E##*F#
3	Dret		65,000	0,200			13,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

9 PQB7-SEST M3 REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	amplada	profunditt	longitud		
2			4,000	1,500	1,000	10,000	60,000	C#*D##*E##*F#
3		T	U					
4			12,000	1,500	1,000	8,000	144,000	C#*D##*E##*F#
5		T	U					
6			6,000	1,500	1,000	8,000	72,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							276,000	

10 P7B1-6Q3E M2 GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	perímetre		longitud		
2			4,000	5,500		10,000	220,000	C#*D##*E##*F#
3		T	U					
4			12,000	5,500		8,000	528,000	C#*D##*E##*F#
5		T	6,000					
6			6,000	5,500		8,000	264,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 123

TOTAL AMIDAMENT 1.012,000

11 PRIG-9FZW M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre					
2	Esq		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
3	Dret		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

12 FRZRUZ40 M BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT,AMB COSTELLES INCORPORADES,ENCADELLADA, COL·LOCADES EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	costats	memes	longitud		
2			4,000	2,000	1,100	10,000	88,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4			12,000	2,000	1,100	8,000	211,200	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6			6,000	2,000	1,100	8,000	105,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 404,800

13 PD5L-6QAJ M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					C#*D#*E#*F#
2	Esq		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
3	Dret		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

14 FRZ5UZ01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	10	JARDINERIA

EUR

AMIDAMENTS

Subcapítol 02 ESPÈCIES VEGETALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR441-8VDW	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1		T	U
2			4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4,000
2	PR43B-8V11	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1		T	U
2			12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			12,000
3	PR44H-8WJ8	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' DE18-20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1M D'ALCADA DEL TERRA. AMB LA CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA, PROPORCIONADA AL GRUIX DEL TRONC. LA CAPÇADA PRESENTARÀ UN MÍNIM DE 3 BESSES EQUILIBRADES ENTRE ELLES I SENSE PODAR. ALÇADA LLIURE DE BRANCATGE I DE QUAALSEVOL TIPUS DE REBROT: 225CM. EL TRONC SERÀ RECTE I VERTICAL. AMB UN MÍNIM DE 2 REPICATS. I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07E. PRESENTADA EN CONTENIDOR PROPORCIONAL AL VOLUM DE LA PLANTA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1		T	U
2			6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			6,000
4	PR4AT-945A	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX MORROWII 'IRISH GREEN' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1		T	U
2			72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			72,000
5	FR4CYL11	U	DIANELLA CAERULEA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1		T	U
2			140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			140,000
6	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES GRANDIFLORA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1		T	U

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 125

2			113,000				113,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							113,000	
7	PR4F9-94UD	U	MYRTUS COMMUNIS D'UNA ALÇADA DE 30/40 CM, PRESENTAT EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
8	PR4FG-93N5	U	SUBMINISTRAMENT D'OPHIOPOGON JAPONICUS (OP) PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	
9	PR4GI-93Z0	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANA D'UNA ALÇADA DE 20/30 CM, PRESENTAT EN C-3L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							95,000	
10	PR4H2-94V2	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			146,000				146,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							146,000	
11	PR4HS-95C8	U	SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA PRESENTADA EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. LA RELACIÓ DE LA MIDA DE LA PLANTA I EL SEU RECIPIENT SERÀ CORRECTE I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			82,000				82,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							82,000	
12	PR4JM-9563	U	WESTRINGIA FRUTICOSA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 126

1	T	U		
2		32,000	32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			32,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	03	PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Magnolia		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2	PRZ0-905I	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Magnolia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3	PR61-8ZHS	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Myrtus		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4	PR61-8ZJD	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		T	U					
2	Carex		72,000			72,000	C#*D#*E#*F#	
3	Dianella		140,000			140,000	C#*D#*E#*F#	
4	Dietes		113,000			113,000	C#*D#*E#*F#	
5	Ophiopogon		16,000			16,000	C#*D#*E#*F#	
6	Pitosporum		95,000			95,000	C#*D#*E#*F#	
7	Rosmarinus		146,000			146,000	C#*D#*E#*F#	
8	Stipa		82,000			82,000	C#*D#*E#*F#	
9	Westringia		32,000			32,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 696,000

5	PR61-8ZHN	M	BARRERA DE PROTECCIÓ PER A PARTERRE SOLDADA A L'ESCOCELL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2			302,480				302,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,480

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	01	RASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			5,000	0,400	1,000	4,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	Esquerre							
3	RASA 1 TUB		30,000	0,400	0,600		7,200	C#*D#*E#*F#
4	RASA 2 TUBS		25,000	0,400	0,600		6,000	C#*D#*E#*F#
5			90,000	0,400	0,600		21,600	C#*D#*E#*F#
6	RASA 3 TUBS		20,000	0,400	0,800		6,400	C#*D#*E#*F#
7	RASA 4 TUBS		20,000	0,400	0,800		6,400	C#*D#*E#*F#
8	Dreta							
9	RASA 1 TUB		15,000	0,400	0,600		3,600	C#*D#*E#*F#
10	RASA 2 TUBS		80,000	0,400	0,600		19,200	C#*D#*E#*F#
11			10,000	0,400	0,600		2,400	C#*D#*E#*F#
12	RASA 4 TUBS		60,000	0,400	0,800		19,200	C#*D#*E#*F#
14	PASOS DE CALÇADA		10,000	0,400	1,200	3,000	14,400	C#*D#*E#*F#
15			10,000	0,400	1,200	6,000	28,800	C#*D#*E#*F#
16	Excavació xarxa secundària en parterres		3,000	0,400	0,300	80,000	28,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 128

TOTAL AMIDAMENT 164,000

3 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	Esquerre							
3	RASA 1 TUB		30,000	0,400	0,300		3,600	C#*D#*E#*F#
4	RASA 2 TUBS		25,000	0,400	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
5			90,000	0,400	0,300		10,800	C#*D#*E#*F#
6	RASA 3 TUBS		20,000	0,400	0,500		4,000	C#*D#*E#*F#
7	RASA 4 TUBS		20,000	0,400	0,500		4,000	C#*D#*E#*F#
8	Dreta							
9	RASA 1 TUB		15,000	0,400	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
10	RASA 2 TUBS		80,000	0,400	0,300		9,600	C#*D#*E#*F#
11			10,000	0,400	0,300		1,200	C#*D#*E#*F#
12	RASA 4 TUBS		60,000	0,400	0,500		12,000	C#*D#*E#*F#
14	Excavació xarxa secundària en parterres		3,000	0,400	0,300	80,000	28,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,800

4 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	PASOS DE CALÇADA		10,000	0,400	0,300	3,000	3,600	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,400	0,300	6,000	7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	Esquerre							
3	RASA 1 TUB		30,000	0,400	0,300		3,600	C#*D#*E#*F#
4	RASA 2 TUBS		25,000	0,400	0,300		3,000	C#*D#*E#*F#
5			90,000	0,400	0,300		10,800	C#*D#*E#*F#
6	RASA 3 TUBS		20,000	0,400	0,300		2,400	C#*D#*E#*F#
7	RASA 4 TUBS		20,000	0,400	0,300		2,400	C#*D#*E#*F#
8	Dreta							
9	RASA 1 TUB		15,000	0,400	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
10	RASA 2 TUBS		80,000	0,400	0,300		9,600	C#*D#*E#*F#
11			10,000	0,400	0,300		1,200	C#*D#*E#*F#
12	RASA 4 TUBS		60,000	0,400	0,300		7,200	C#*D#*E#*F#
14	PASOS DE CALÇADA		10,000	0,400	0,900	3,000	10,800	C#*D#*E#*F#
15			10,000	0,400	0,900	6,000	21,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,400

6 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 129

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long					
2	Esquerre							
3	RASA 1 TUB		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
4	RASA 2 TUBS		51,000				51,000	C#*D#*E#*F#
5			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
6	RASA 3 TUBS		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
7	RASA 4 TUBS		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
8	Dreta							C#*D#*E#*F#
9	RASA 2 TUBS		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
10	Plaça							C#*D#*E#*F#
11	RASA 1 TUB		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
12			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
13	PASOS DE CALÇADA		10,000			3,000	30,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000			6,000	60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

7 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		164,000			1,200	196,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		74,400			-1,200	-89,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,520

8 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		164,000			1,200	196,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		74,400			-1,200	-89,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,520

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	02	CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària Reg arbrat	T	long					
2	Esq		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3			90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 130

4	Dret		105,000			105,000	C#*D##*E##*F#
5			35,000			35,000	C#*D##*E##*F#
6	Electrica	T	long				
7	Dret		25,000			25,000	C#*D##*E##*F#
8			30,000			30,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT						300,000	

2 PG2N-EUGI M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària parterres	T	long					
2	Canalitzada							
3	Esq		35,000				35,000	C#*D##*E##*F#
4			35,000				35,000	C#*D##*E##*F#
5	Dreta		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
6			35,000				35,000	C#*D##*E##*F#
7			105,000				105,000	C#*D##*E##*F#
8	Passos de calçada		10,000	2,000	3,000		60,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							285,000	

3 PG2N-EUGF M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pirmària	T	long					
2	Esq		70,000				70,000	C#*D##*E##*F#
3	Dret		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#
4	Secundària canalitzada	T	long					
5	Esq		90,000				90,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							220,000	

4 PG33-E6QI M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Electrica	T	long					
2	Dret		25,000				25,000	C#*D##*E##*F#
3			25,000				25,000	C#*D##*E##*F#
4			30,000				30,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	

5 PFB4-DW48 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària Reg arbrat	T	long					

AMIDAMENTS

2	Esq	15,000	15,000	C#*D##*E##*F#
3		90,000	90,000	C#*D##*E##*F#
4	Dret	105,000	105,000	C#*D##*E##*F#
5		35,000	35,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT			245,000	

6 PFB4-DW4A M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària parterres	T	long					
2	Canalitzada							
3	Esq		35,000				35,000	C#*D##*E##*F#
4			35,000				35,000	C#*D##*E##*F#
5	Dreta		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
6			35,000				35,000	C#*D##*E##*F#
7			105,000				105,000	C#*D##*E##*F#
8	Excavació xarxa secundària en parterres		3,000			80,000	240,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,000

7 PFB4-DW47 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària canalitzada	T	long					
2	Esq		90,000				90,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 PFB3-W6MZ M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Piràmida	T	long					
2	Esq		70,000				70,000	C#*D##*E##*F#
3	Dret		60,000				60,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	03	ELEMENTS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre					
2	Esq		75,000				75,000	C#*D##*E##*F#
3			9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
4	Dret		65,000				65,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,000

2	PJS0-118JM	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Esq		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
3	Dret		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3	PJSM5-VA46	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 120X60X60 CM PER A VARIS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 620X620 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	ByPass		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	Escomesa		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FJMSCAN1	U	CABALÍMETRE FINS A 16 M3/H PER TUBS DE DN 90 MM, AMB POLSOS CADA 10 LITRES I COMPATIBLE PER A ÉSSER CONNECTAT A PROGRAMADOR DE REG ESTÀNDAR DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA, INSTAL·LAT A L'INTERIOR DE PERICÓ I CALIBRAT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	FJM61140	U	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIÀMETRE I ROSCA DE CONNEXIÓ D'1/4", INSTAL·LAT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 133

6	PJSE-6UBH	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	ByPassMestre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SP2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
7	PN38-HDZ1	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	ByPassMestre		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	SP2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
8	PJSE-6UC1	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	PN38-HDZ0	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SP1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
10	PJSE-6UC6	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
11	PN38-HDZ2	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	SA1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 134

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 PN74-9EKX U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 PFB0-108JB U COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILE, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

14 PFB2-WS40 U DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILE, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 PFBA-YU2W U MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILE, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILE PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 PN74-9EL5 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PFB0-108H3 U COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 PFB2-WS3T U DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 PFBA-YU2V U MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 PN74-IZM6 U VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PFB0-108EB U COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 PFB2-WS3N U DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 136

D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

23 PFBA-YU2U U MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

24 PNE3-9B6I U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

25 PNE3-9B6T U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

26 PNE3-9B6M U FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

27 PNA1RPJ1 U VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2", MUNTADA EN PERICÓ DE CANALTZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 137

TOTAL AMIDAMENT 7,000

28 PJST-HBID U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

29 PJM9-E9JY U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

30 PDK2-AJYY U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 PDK1-DXA4 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

32 PJSM5-VA44 U PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	SECTORS REG		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	DESCÀRRREGUES		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4	CREUAMENTS		9,000	2,000			18,000	C#*D#*E#*F#
5	INTERMITGES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	04	PROGRAMACIÓ I TELECONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJSZ0A69	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PJSA1-92LQ	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTÉ PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	FJSZU004	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	FJMZUZ30	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC , EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	12	MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u	cada agrupaci				
2			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 139

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PQ12-HARB U BANC DE 300 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 PQ12-HARC U CADIRA DE 60 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT. INCLOU CARGOLERIA I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE A2, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

5 PQ22-DJJT U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA TELESCÒPICA SEMIAUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE Ø140X500 MM +CLAU, AMB SISTEMA DE PUJADA AMB CILINDRE DE GAS FORÇA D'ASCENSIÓ 700 NW AMB BANDES REFLECTANTS GRIS DE NIVELL 2 AMB BLOQUEIG AUTOMÀTIC RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 125 KJ INCLOS CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DRENATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21B0-HBQO	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Temple	T		LONGITUD	GRUIX			
2				95,000	0,150	1,100	15,675	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,675

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBA3-DXJO	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia discontinua g=0,10 c/del Temple			12,000			12,000	C#*D##*E##F#
2	Línia discontinua g=0,10 c/Claret			6,600			6,600	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 18,600

2	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Aparament PMR							
3	Temple		11,000	2,000			22,000	C#*D##*E##F#
4	Claret		11,000	1,000			11,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

3	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia contínua g=0,15 m c/del Temple			100,000			100,000	C#*D##*E##F#
2				15,000			15,000	C#*D##*E##F#
3	Línia contínua g=0,15 m c/Claret			30,000			30,000	C#*D##*E##F#
4				12,000			12,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

4	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup, m2					
2	PMR		0,600	2,000			1,200	C#*D##*E##F#
3			0,600	1,000			0,600	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	13	SENYALITZACIÓ

AMIDAMENTS

Subcapítol 03 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																																																																																																										
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Tub senyals c/Francesc Layret</td><td></td><td>9,000</td><td>3,500</td><td></td><td></td><td>31,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Tub senyal c/del Temple</td><td></td><td>5,000</td><td>3,500</td><td></td><td></td><td>17,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Tub senyal c/Claret</td><td></td><td>5,000</td><td>3,500</td><td></td><td></td><td>17,500</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>66,500</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Tub senyals c/Francesc Layret		9,000	3,500			31,500	C##D##E##F#	2	Tub senyal c/del Temple		5,000	3,500			17,500	C##D##E##F#	3	Tub senyal c/Claret		5,000	3,500			17,500	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							66,500																																																																														
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																					
1	Tub senyals c/Francesc Layret		9,000	3,500			31,500	C##D##E##F#																																																																																																																					
2	Tub senyal c/del Temple		5,000	3,500			17,500	C##D##E##F#																																																																																																																					
3	Tub senyal c/Claret		5,000	3,500			17,500	C##D##E##F#																																																																																																																					
TOTAL AMIDAMENT							66,500																																																																																																																						
2	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Base tub senyals c/Francesc Layret</td><td></td><td>9,000</td><td></td><td></td><td></td><td>9,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Base tub senyals c/del Temple</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Base tub senyals c/del Claret</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>19,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Base tub senyals c/Francesc Layret		9,000				9,000	C##D##E##F#	2	Base tub senyals c/del Temple		5,000				5,000	C##D##E##F#	3	Base tub senyals c/del Claret		5,000				5,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							19,000																																																																									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																					
1	Base tub senyals c/Francesc Layret		9,000				9,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
2	Base tub senyals c/del Temple		5,000				5,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
3	Base tub senyals c/del Claret		5,000				5,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
TOTAL AMIDAMENT							19,000																																																																																																																						
3	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>U</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Layret</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>Claret</td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	U						2	Layret		2,000				2,000	C##D##E##F#	3	Claret		4,000				4,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							6,000																																																																									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																					
1		T	U																																																																																																																										
2	Layret		2,000				2,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
3	Claret		4,000				4,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
TOTAL AMIDAMENT							6,000																																																																																																																						
4	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>R-101</td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td>R-303</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td>R-400a</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td>R-400b</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td>R-400c</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>6</td><td>Temple</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>7</td><td>R-101</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>8</td><td>Claret</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>9</td><td>R-100</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>10</td><td>R308</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>11</td><td>R307</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>19,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	R-101		6,000				6,000	C##D##E##F#	2	R-303		1,000				1,000	C##D##E##F#	3	R-400a		2,000				2,000	C##D##E##F#	4	R-400b		3,000				3,000	C##D##E##F#	5	R-400c		1,000				1,000	C##D##E##F#	6	Temple							C##D##E##F#	7	R-101		2,000				2,000	C##D##E##F#	8	Claret							C##D##E##F#	9	R-100		1,000				1,000	C##D##E##F#	10	R308		2,000				2,000	C##D##E##F#	11	R307		1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							19,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																					
1	R-101		6,000				6,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
2	R-303		1,000				1,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
3	R-400a		2,000				2,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
4	R-400b		3,000				3,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
5	R-400c		1,000				1,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
6	Temple							C##D##E##F#																																																																																																																					
7	R-101		2,000				2,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
8	Claret							C##D##E##F#																																																																																																																					
9	R-100		1,000				1,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
10	R308		2,000				2,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
11	R307		1,000				1,000	C##D##E##F#																																																																																																																					
TOTAL AMIDAMENT							19,000																																																																																																																						
5	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT																																																																																																																										
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>R-1</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	R-1		3,000				3,000	C##D##E##F#																																																																																																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																					
1	R-1		3,000				3,000	C##D##E##F#																																																																																																																					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 142

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PBBB-DVIS U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer del Temple	T						
2	S-17		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Claret	T						
4	S-17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PBBE-DUGA U PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PBBN-HCOS U PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROVAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tòtem nou		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PBBE-TOT1 U SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PBBE-TOTI U INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	02	CÀMERES

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 143

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBR5U0DE	U	DESPLAÇAMENT DE PUNT DE CONTROL A NOVA POSICIÓ. INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS EQUIPS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	GBR5U0OC	U	OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER: - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			2,000	0,400	1,000	4,000	3,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,200	

5	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 144

1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000	0,400	0,600	24,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						24,000		
6	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE					
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000	0,400	0,300	12,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						12,000		
7	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000	0,400	0,300	12,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						12,000		
8	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB					
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		150,000			150,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						150,000		
9	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS					
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000			100,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						100,000		
10	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ					
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000			100,000	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 145

TOTAL AMIDAMENT 100,000

11 PDK2-VL6U U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PDK1-DXAA U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA,COL.MORT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		24,000			1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		12,000			-1,200	-14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

14 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		24,000			1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		12,000			-1,200	-14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 146

1	Tall amb disc		25,278				25,278	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,278	
2	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment asfàltic		985,909				985,909	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							985,909	
3	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de llambordí		675,546				675,546	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							675,546	
4	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot		489,244				489,244	C#*D#*E#*F#
2	End. escocells		148,623				148,623	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							637,867	
5	P2146-DPF1	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE LLOSES DE FORMIGO/PEDRA NATURAL DE QUAALSEVOL GRUIX I AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment de peces		4,622				4,622	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,622	
6	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada		215,595				215,595	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							215,595	
7	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rigola		281,210				281,210	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							281,210	
8	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER EUR					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 147

SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guals		37,305				37,305	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

37,305

- 9 P21DH-8GXF U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fanal amb braç		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,000

- 10 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	Gruix	Esponjament		C#*D#*E#*F#
2	Paviment asfàltic			985,909	0,150	1,350	199,647	C#*D#*E#*F#
3	Paviment de Llambordí			675,546	0,200	1,350	182,397	C#*D#*E#*F#
4	Paviment de Panot			489,244	0,200	1,350	132,096	C#*D#*E#*F#
5	Escocells			148,623	0,200	1,350	40,128	C#*D#*E#*F#
6	Paviment de Peces			4,622	0,200	1,350	1,248	C#*D#*E#*F#
7	Guals de vianants i vehicles			37,305	0,200	1,350	10,072	C#*D#*E#*F#
8	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament		C#*D#*E#*F#
9	Vorada		215,595	0,200	0,250	1,350	14,553	C#*D#*E#*F#
10	Rigola		281,210	0,500	0,250	1,350	47,454	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

627,595

- 11 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviments	T		Àrea	Gruix	Esponjament		C#*D#*E#*F#
2	Paviment asfàltic			985,909	0,150	1,350	199,647	C#*D#*E#*F#
3	Paviment de Llambordí			675,546	0,200	1,350	182,397	C#*D#*E#*F#
4	Paviment de Panot			489,244	0,200	1,350	132,096	C#*D#*E#*F#
5	Escocells			148,623	0,200	1,350	40,128	C#*D#*E#*F#
6	Paviment de Peces			4,622	0,200	1,350	1,248	C#*D#*E#*F#
7	Guals de vianants i vehicles			37,305	0,200	1,350	10,072	C#*D#*E#*F#
8	Vorades i rigoles	T	Longitud	Amplada	Gruix	Esponjament		C#*D#*E#*F#
9	Vorada		215,595	0,200	0,250	1,350	14,553	C#*D#*E#*F#
10	Rigola		281,210	0,500	0,250	1,350	47,454	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

627,595

- 12 P21B0-HBQS U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 148

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Placa de senyalització		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

- 13 P21B0-HBQX U ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pal senyal		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

- 14 P21Q2-8GXU U RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilona		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 15 P21Q2-8GXP U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paperera		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 16 M21BV020 U DESMUNTATGE SEMÀFOR 11/200, 11/300, 12/200, 12/300, 13/200, 13/300 O 13/300/200 AMB ÒPTIQUES DE LÀMPADA INCANDESCENT, LENT DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLÒS BOMBETES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Semàfor		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

- 17 F21CU046 U DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE 2,00 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 100 MM DE DIÀMETRE, DE GRUIX NORMAL I 30 CM D'ENCASTAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columna semàfors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

- 18 F21CU101 U DESMUNTATGE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bàcul semàfor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 19 P21G5-54CN U DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 149

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

- 20 P21G6-49JW M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reixes		12,046				12,046	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,046

- 21 P21Q2-8B01 U RETIRADA DE BÚSTIA DE CORREUS, INCLOENT ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB TRASLLAT A MAGATZEM INDICAT PER LA DF I POSTERIOR COL·LOCACIÓ EN LLOC INDICAT PELS TÈCNICS MUNICIPALS, DINS DE L'ÀMBIT DE L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 22 MQZQONC1 U TRASLLAT DE CASETA DE L'ONCE AMB MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELÈCTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE. INCLOU TRASLLAT PROVISIONAL A MAGATZEM O ALLÀ ON INDQUI LA DF FINS A LA SEVA UBICACIÓ FINAL UN COP ACABADES LES OBRES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 23 P214N-5EN1 U DEMOLICIÓ DE PLATAFORMA DE CONTENIDORS SOTERRATS EXISTENTS, AMB DEMOLICIÓ PARCIAL DE MURETS DE TANCAMENT DEL DIPÒSIT SOTERRAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I REBLIMENT POSTERIOR DEL FORAT AMB TOT-U ARTIFICIAL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 24 P21R1-I5OW U TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 U

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

- 25 P21R0-92HH U TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbrat		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 150

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUPERF PAVI	GRUIX				
2	40X30		1.026,200	0,250			256,550	C#*D#*E#*F#
3	30X30		126,900	0,250			31,725	C#*D#*E#*F#
4	30X30		1,260	0,250			0,315	C#*D#*E#*F#
5	20X10		960,910	0,250			240,228	C#*D#*E#*F#
6	60X30							
7	20X10		77,580	0,250			19,395	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 548,213

2	P2241-HR6S	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUPERF PAVI					
2	40X30		1.026,200				1.026,200	C#*D#*E#*F#
3	30X30		126,900				126,900	C#*D#*E#*F#
4	30X30		1,260				1,260	C#*D#*E#*F#
5	20X10		960,910				960,910	C#*D#*E#*F#
6	60X30							C#*D#*E#*F#
7	20X10		77,580				77,580	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.192,850

3	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOL	COEF				
2			548,213	1,200			657,856	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 657,856

4	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	VOL	COEF				
2			548,213	1,200			657,856	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 657,856

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 151

Subobra 03 TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol 01 CARRER LAYRET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA	GRUIX			
2	PAV PEDRA 40X30X10			1.037,520	0,200		207,504	C#*D#*E#*F#
3	PAV PEDRA 30X30X10 PODOTACTIL			108,860	0,200		21,772	C#*D#*E#*F#
4	PAV PEDRA 30X30X10			78,520	0,200		15,704	C#*D#*E#*F#
5	PAV.LLAMBORDÍ 20X10X10			963,750	0,200		192,750	C#*D#*E#*F#
6	Altres			100,000	0,200		20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

457,730

2 P9Z3-DP64 M2 ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA	Guals i encont			
2	Base 22 cm			1.431,250	1,050		1.502,813	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.502,813

3 P931-10RFI M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		ÀREA	GRUIX			
2	Base 22 cm			1.431,250	0,220	1,050	330,619	C#*D#*E#*F#
3	Base 15 cm			769,550	0,150		115,433	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

446,052

4 P9BA-HYEG M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 80 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X40X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:4 I REJUNTAT ABMB BEURADA DE CIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Sup				
2	VORERA			1.037,520			1.037,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.037,520

5 P9BA-HYEN M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA,, ACABAT PODOTÀCTIL, DE BOTONS O RATLLAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER M15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Sup				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 152

2	PODOTÀCTIL			108,860			108,860	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							108,860	
6	P9BA-HYEC	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT M15 I REJUNTADA AMB BEURDADA DE MORTER DE CIMNET PORTLAND					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Sup				
2	RECOLLIDA AIGÜES			78,520			78,520	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							78,520	
7	P9B3-DMSI	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, DE 20x10x10 CM, COL·LOCATS A TRUC DE MCETA AMB MORTER DE CIMENT M15, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND DE 8 MM DE GRUIX I JUNTS DE DILATACIÓ DE 15 MM CADA 20 M2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Sup				
2				963,750			963,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							963,750	
8	P980-FEL6	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
9	P982-V04Z	M	RAMPA PER A GUAL DE VEHÍCLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL NACIONAL DE FORMA RECTA, DE 62X60X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20					
AMIDAMENT DIRECTE							8,000	
10	P965-OYNX	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	Encontres		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
11	P966-H97L	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	Escocells		300,400				300,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							300,400	

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 153

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	01	RASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram2.2		351,900				351,900	C#*D#*E#*F#
3	Tram3		109,630				109,630	C#*D#*E#*F#
4		T	Long	Prof	Amplada			
5	Claveguerons i embornals		455,000	1,500	0,500		341,250	C#*D#*E#*F#
6	Tub dren		94,000	0,800	0,400		30,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

832,860

2	P2255-DPGM	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram2.2		271,200			0,500	135,600	C#*D#*E#*F#
3	Tram3		77,030			0,500	38,515	C#*D#*E#*F#
4		T	Long	Prof	Amplada			
5	Claveguerons i embornals		455,000	1,500	0,500	0,500	170,625	C#*D#*E#*F#
6	Tub dren		94,000	0,200	0,400	0,500	3,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

348,500

3	P2255-DPGK	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram2.2		271,200			0,500	135,600	C#*D#*E#*F#
3	Tram3		77,030			0,500	38,515	C#*D#*E#*F#
4		T	Long	Prof	Amplada			
5	Claveguerons i embornals		455,000	1,500	0,500	0,500	170,625	C#*D#*E#*F#
6	Tub dren		94,000	0,200	0,400	0,500	3,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

348,500

4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram2.2		18,960				18,960	C#*D#*E#*F#
3			34,220				34,220	C#*D#*E#*F#
4	Tram3		8,440				8,440	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

5			14,310			14,310	C#*D#*E#*F#
6		T	Long	Prof	Amplada		
7	Claveguerons i embornals		455,000	0,500	0,500	113,750	C#*D#*E#*F#
8	Restar tub		455,000	-0,080		-36,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						153,280	

5 P230-DAXQ M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Tram2.2		277,980				277,980	C#*D#*E#*F#
3	Tram3		156,950				156,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							434,930	

6 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol			coef		
2	Exc		832,860			1,200	999,432	C#*D#*E#*F#
3	REB		348,500			-1,200	-418,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							581,232	

7 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol			coef		
2	Exc		832,860			1,200	999,432	C#*D#*E#*F#
3	REB		348,500			-1,200	-418,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							581,232	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	02	CONDUCCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Claveguerons							
3	Dreta		9,300				9,300	C#*D#*E#*F#
4			9,300				9,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 155

5		9,400	9,400	C#*D##*E##F#
6		9,500	9,500	C#*D##*E##F#
7		9,400	9,400	C#*D##*E##F#
8		9,200	9,200	C#*D##*E##F#
9		9,200	9,200	C#*D##*E##F#
10		9,100	9,100	C#*D##*E##F#
11		9,100	9,100	C#*D##*E##F#
12		9,000	9,000	C#*D##*E##F#
13		8,900	8,900	C#*D##*E##F#
14		9,000	9,000	C#*D##*E##F#
15	Embornals	T Long		
16	Dreta	4,000	4,000	C#*D##*E##F#
17		11,000	11,000	C#*D##*E##F#
18		5,000	5,000	C#*D##*E##F#
19		9,000	9,000	C#*D##*E##F#
20		5,000	5,000	C#*D##*E##F#
21		4,000	4,000	C#*D##*E##F#
22		5,000	5,000	C#*D##*E##F#
23		9,000	9,000	C#*D##*E##F#
24		5,000	5,000	C#*D##*E##F#
25		5,000	5,000	C#*D##*E##F#
26		5,000	5,000	C#*D##*E##F#
27		5,000	5,000	C#*D##*E##F#
28		9,000	9,000	C#*D##*E##F#
29		4,000	4,000	C#*D##*E##F#
30	Esquerre	1,600	1,600	C#*D##*E##F#
31		12,000	12,000	C#*D##*E##F#
32		3,600	3,600	C#*D##*E##F#
33		9,000	9,000	C#*D##*E##F#
34		3,600	3,600	C#*D##*E##F#
35		5,000	5,000	C#*D##*E##F#
36		3,600	3,600	C#*D##*E##F#
37		9,000	9,000	C#*D##*E##F#
38		3,600	3,600	C#*D##*E##F#
39		11,000	11,000	C#*D##*E##F#
40		4,200	4,200	C#*D##*E##F#
41		5,000	5,000	C#*D##*E##F#
42		9,000	9,000	C#*D##*E##F#
43		4,300	4,300	C#*D##*E##F#
44	Connexió baixant pluvials a clavegueró	T Long		
45	Dreta	4,400	4,400	C#*D##*E##F#
46		4,400	4,400	C#*D##*E##F#
47		4,400	4,400	C#*D##*E##F#
48		4,400	4,400	C#*D##*E##F#
49		7,400	7,400	C#*D##*E##F#
50		4,600	4,600	C#*D##*E##F#
51		10,400	10,400	C#*D##*E##F#
52		5,900	5,900	C#*D##*E##F#
53		6,300	6,300	C#*D##*E##F#
54		12,100	12,100	C#*D##*E##F#
55		4,600	4,600	C#*D##*E##F#
56		4,200	4,200	C#*D##*E##F#
57		3,700	3,700	C#*D##*E##F#
58		5,200	5,200	C#*D##*E##F#
59		4,300	4,300	C#*D##*E##F#
60	Esquerre	15,800	15,800	C#*D##*E##F#
61		4,000	4,000	C#*D##*E##F#
62		14,200	14,200	C#*D##*E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 156

63	4,400	4,400	C#*D#*E#*F#
64	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#
65	4,500	4,500	C#*D#*E#*F#
66	4,500	4,500	C#*D#*E#*F#
67	4,900	4,900	C#*D#*E#*F#
68	2,600	2,600	C#*D#*E#*F#
69	6,100	6,100	C#*D#*E#*F#
70	7,800	7,800	C#*D#*E#*F#
71	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
72	3,500	3,500	C#*D#*E#*F#
73	4,100	4,100	C#*D#*E#*F#
74	4,200	4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,000

2 PD731-QJTK M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Long					
2	Tram2.2		88,000				88,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram3		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

3 PD5L-6QB3 M DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Vol					
2	Esquerre		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

4 PD73K-VY7P U CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Claveguerons		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Embornals		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 FDDPACON U CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PPN006 U INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ.

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 157

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PZ2NCLAV U JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 551
Subobra 03 TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol 04 CLAVEGUERAM
Subcapítol 03 POUS I ELEMENTS DE CAPTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PD06-VO3R U BASE DE POU DE REGISTRE AMB PARETS DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 I MALLA D'ACERAP500 AMB RODONS DN12 MM I PAS 150X150 MM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PDB6-5CAA M PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	Long					
2	Tram2.2		1,940				1,940	C#*D#*E#*F#
3			2,430				2,430	C#*D#*E#*F#
4			2,910				2,910	C#*D#*E#*F#
5	Tram3		1,480				1,480	C#*D#*E#*F#
6			1,890				1,890	C#*D#*E#*F#
7			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,650

4 PDBF-DFWL U BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 158

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 5 PDBD-H86M U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors segons urbatoool	T	U					
2	Tram2.2		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	Tram3		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
7			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

- 6 PD55-E3NR U CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Embornals							
3	Dreta		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	Esquerre		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

- 7 PD55-E3NS U CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Embornals							
3	Dreta		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	Esquerre		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

- 8 PD50-4827 U BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Embornals							
3	Dreta		13,000	2,000			26,000	C#*D#*E#*F#
4	Esquerre		13,000	2,000			26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

- 9 PD31-LOUL U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 45X45X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 159

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Claveguerons		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Unió escomesa pluvials amb residuals		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

10 PD31-LOUU U CONNEXIÓ DE BAIXANT EXISTENT EN A ARQUETA. INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ AMB EL MATEIX MATERIAL DEL RECOBRIMENT EXISTENT EN LA FAÇANA, REPICAT DE LA PARET EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, TALL EN TUB EXISTENT, NOU BAIXANT FINS A L'ARQUETA I GESTIÓ DELS RESIDUS SOBRANTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Claveguerons		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	Unió escomesa pluvials amb residuals		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	04	SUDS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dipòsit tipus	T	Vol	U				
2	D		11,830	6,000			70,980	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,980	

2 P2255-DPI5 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dipòsit tipus	T	Vol	U				
2	C		11,830	6,000			70,980	C#*D#*E#*F#
3	Restar volum dipòsits							
4			2,700	-6,000			-16,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							54,780	

3 P2255-DPI6 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 3 A 7 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segellat drenatge en parterre	T	Long	Amplada	Gruix	Nombre		
2	D		1,600	0,300	0,200	6,000	0,576	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,576	

AMIDAMENTS

4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		70,980			1,200	85,176	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							85,176	
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		70,980			1,200	85,176	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							85,176	
6	PDC8-VYHM	U	CAIXA MODULAR DE POLIPROPILE DE MIDES 0.80X0.80X0.35 M (LXAXH) PER A SISTEMA URBÀ DRENANT SUD FORMANT UNA PEÇA PRISMÀTICA DE MIDES 1.6X1.6X1.05 M (LXAXH) I EMBOLCALLAT AMB GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE/POLIETILE NO TEIXIT LLIGAT TÉRMICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Tipus c		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
7	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÓMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dipòsit tipus	T		U				
2	D			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	05	ENDERROC DE XARXA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	profunditat			
2	col·lector		95,000	2,000	1,500		285,000	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector 630		50,000	1,200	2,500		150,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 161

4	Claveguerons	110,400	1,000	0,400	44,160	C#*D#*E#*F#
---	--------------	---------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	479,160
------------------------	----------------

2 P2255-DPGT M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TOT-Ú ARTIFICIAL, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	profunditat			
2	Col·lector		95,000	2,000	3,000		570,000	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector 630		50,000	1,200	2,500		150,000	C#*D#*E#*F#
4	Claveguerons		110,400	0,400	0,400		17,664	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	737,664
------------------------	----------------

3 P45R8-4UAW DM3 RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER POLIMÈRIC DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Prof			
2			2,000	0,600	0,200	1.000,000	240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	240,000
------------------------	----------------

4 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	profunditat			
2	col·lector		95,000	2,000	1,500	1,200	342,000	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector 630		50,000	1,200	2,500	1,200	180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	522,000
------------------------	----------------

5 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	profunditat			
2	col·lector		95,000	2,000	1,500	1,200	342,000	C#*D#*E#*F#
3	Col·lector 630		50,000	1,200	2,500	1,200	180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	522,000
------------------------	----------------

6 P21G3-DJ1S M DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM D'O FINS A 27X36 CM, DE QUALESVOL MATERIAL DE 10 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors existent	T	Long					
2	Claveguerons		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	110,000
------------------------	----------------

7 FD5ZANEM U ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 162

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Núm					
2			10,000				10,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

- 8 P21G7-49KS M DEMOLICIÓ DE POU DE 100X100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Núm					
2			10,000	2,000			20,000	C#*D##*E##F#
3			2,000	2,500			5,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

- 9 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Coef		
2	col·lector		39,500			1,350	53,325	C#*D##*E##F#
3			102,500			1,350	138,375	C#*D##*E##F#
4		T	Long	Amplada	Prof	Coef		
5	Claveguerons		110,000	1,000	0,400	1,350	59,400	C#*D##*E##F#
6	Resstar tub		110,000	-0,071		1,350	-10,544	C#*D##*E##F#
7	Pous		25,000	3,150	0,200	1,350	21,263	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

261,819

- 10 P2RA-EU7G M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long			Coef		
2	col·lector		39,500			1,350	53,325	C#*D##*E##F#
3			102,500			1,350	138,375	C#*D##*E##F#
4		T	Long	Amplada	Prof	Coef		
5	Claveguerons		110,000	1,000	0,400	1,350	59,400	C#*D##*E##F#
6	Resstar tub		110,000	-0,071		1,350	-10,544	C#*D##*E##F#
7	Pous		25,000	3,150	0,200	1,350	21,263	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

261,819

- 11 P214N-52TT M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	gruix			
2	Loosa		95,000	2,000	0,250		47,500	C#*D##*E##F#
3	testeres		95,000	0,400	0,250	2,000	19,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT

66,500

- 12 F214V010 M3 ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA DE QUALESEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, I APLEC DE LA RUNA AL LLOC DE CÀRREGA

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 163

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	gruix	aplada	num		
2	Rases claveguerons		2,000	0,250	0,400	50,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
13	P230-DAXC	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	Tram inicial		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							95,000	
14	F214U001	M3	DEMOLICIÓ D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT DEIXANT LES ARMADURES VISTES					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Amplada	Prof			
2			2,000	0,600	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,240	
15	P45R0-4SME	M	ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUALS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	Nombre				
2			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3			0,600	14,000			8,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,400	
16	P4DC-3UXY	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	alçada	amplada				
2			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
17	P4B2-TLFZ	M2	ARMADURA PER A ESTRUCTURES EN MALLA AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup					
2	D12 15x15		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
18	P45C1-114CO	M3	FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup		gruix			
2			4,000		0,300		1,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 164

TOTAL AMIDAMENT 1,200

19 P2255-DPGK M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long	amplada	profunditat			
2	Claveguerons		110,000	0,600	0,400		26,400	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

Obra 01 PRESSUPOST 551
Subobra 03 TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS
Capítol 05 ENLLUMENAT
Subcapítol 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			4,000				4,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	L1							
3	Q3 a L1.3		40,000	0,400	0,600		9,600	C#*D##*E##F#
4	L1.1 a L1.		120,000	0,400	0,600		28,800	C#*D##*E##F#
6	L2							
7	L2.1 a L2.2		40,000	0,400	0,600		9,600	C#*D##*E##F#
8	L2.1 a l2.6		100,000	0,400	0,600		24,000	C#*D##*E##F#
9	Reposició línia existent							
10			120,000	0,400	0,600		28,800	C#*D##*E##F#
11			110,000	0,400	0,600		26,400	C#*D##*E##F#
12	Passos calçada		10,000	0,400	1,200	5,000	24,000	C#*D##*E##F#

TOTAL AMIDAMENT 151,200

3 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	L1							
3	Q3 a L1.3		40,000	0,400	0,300		4,800	C#*D##*E##F#
4	L1.1 a L1.		120,000	0,400	0,300		14,400	C#*D##*E##F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 165

5						C#*D#*E#*F#
6	L2					C#*D#*E#*F#
7	L2.1 a L2.2	40,000	0,400	0,300	4,800	C#*D#*E#*F#
8	L2.1 a l2.6	100,000	0,400	0,300	12,000	C#*D#*E#*F#
9	Reposició línia existent					C#*D#*E#*F#
10		120,000	0,400	0,300	14,400	C#*D#*E#*F#
11		110,000	0,400	0,300	13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

63,600

- 4 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	L1							
3	Q3 a L1.3		40,000	0,400	0,300		4,800	C#*D#*E#*F#
4	L1.1 a L1.		120,000	0,400	0,600		28,800	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	L2							C#*D#*E#*F#
7	L2.1 a L2.2		40,000	0,400	0,300		4,800	C#*D#*E#*F#
8	L2.1 a l2.6		100,000	0,400	0,300		12,000	C#*D#*E#*F#
9	Reposició línia existent							C#*D#*E#*F#
10			120,000	0,400	0,330		15,840	C#*D#*E#*F#
11			110,000	0,400	0,300		13,200	C#*D#*E#*F#
12	Passos calçada		10,000	0,400	0,800	5,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

95,440

- 5 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		151,200			1,200	181,440	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		63,600			-1,200	-76,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

105,120

- 6 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLOÏ EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		151,200			1,200	181,440	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		63,600			-1,200	-76,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

105,120

- 7 PDG2-WBMR M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 166

2	L1							
3	Q3 a L1.3	40,000				40,000	C#*D#*E#*F#	
4	L1.1 a L1.	120,000				120,000	C#*D#*E#*F#	
5							C#*D#*E#*F#	
6	L2						C#*D#*E#*F#	
7	L2.1 a L2.2	40,000				40,000	C#*D#*E#*F#	
8	L2.1 a l2.6	100,000				100,000	C#*D#*E#*F#	
9	Reposició línia existent						C#*D#*E#*F#	
10		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#	
11		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 530,000

8 PDG2-LNU9 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	passos calçada		10,000	5,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 PDG5-HA2l M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	L1							
3	Q3 a L1.3		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	L1.1 a L1.		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	L2							C#*D#*E#*F#
7	L2.1 a L2.2		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8	L2.1 a l2.6		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
9	Reposició línia existent							C#*D#*E#*F#
10			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
11			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
12	Passos calçada		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

10 PDK2-VL6U U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 PDK1-DXAA U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA,COL.MORT.

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 167

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			5,000			2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

- 12 P214W-FEMF M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG					
2	PAS CALÇADA		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

- 13 P2146-DJ2P M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPLADA				
2	PAS CALÇADA		10,000	1,400		2,000	28,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

- 14 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	GRUIX				
2	PAS CALÇADA		28,000	0,300		1,200	10,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,080	

- 15 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	GRUIX				
2	PAS CALÇADA		28,000	0,300		1,200	10,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,080	

- 16 P930-11ABR M3 BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	GRUIX				
2	PAS CALÇADA		28,000	0,220			6,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,160	

- 17 P9H5-E8BD T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA A MÀ I COMPACTADA

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	GRUIX	PES			
2	PAS CALÇADA		28,000	0,120	2,400		8,064	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,064	

18 P9L1-E980 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2	PAS CALÇADA		28,000			2,000	56,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHM2-VLN3	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DECONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A DUES LLUMINÀRIES, FABRICADA EN ACER ESTRUCTURAL TUBULAR EN10219 S235JRH, GALVANITZAT PER IMMERSIÓ EN CALENT SEGONS EN ISO 1461:1999 EMPRIMACIÓ EPOXI DE 2 COMPONENTS I PINTURA DE POLIURETÀ, COLOR A DEFINIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL DE 2 LLUMS, ANCORATGE MITJANÇANT PLACA DE SEIENT AMB CENTRES A 210X210MM 4 PERNS M18X500MM, AMB 1 PORTA ENRASADA DE 300X105MM AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. EL FUST POT PORTAR INCORPORAT PANells VERTICALS EN DIFERENTS POSICIONS PORTA INCORPORADA DOS BRAÇOS DE PROJECCIÓ 1200 MM MM, DEL METEIX MATERIAL QUE EL FUST, AMB LES LLUMIÀRIES INCORPORADES AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, EUR

AMIDAMENTS

CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LUMINÀRIA	T	U					
2	CARRER LAYRET							
3	L1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	L2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	03	XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	L1							
3	Q3 a L1.3		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	L1.1 a L1.		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	L2							C#*D#*E#*F#
7	L2.1 a L2.2		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8	L2.1 a l2.6		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
9	Reposició línia existent							C#*D#*E#*F#
10			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
11			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
12	Passos calçada		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							540,000	

2	PG3B-E7CH	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	L1							
3	Q3 a L1.3		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	L1.1 a L1.		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	L2							C#*D#*E#*F#
7	L2.1 a L2.2		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
8	L2.1 a l2.6		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
9	Reposició línia existent							C#*D#*E#*F#
10			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
11			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 170

12	Passos calçada		10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				540,000	
3	PHG0-VY97	U	ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT		
AMIDAMENT DIRECTE				1,000	
4	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT		
AMIDAMENT DIRECTE				1,000	
5	FPAUEP04	U	CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS		
AMIDAMENT DIRECTE				1,000	
6	FPAUEP05	U	MESURES LUMÍNÍQUES DE FINAL D'OBRA		
AMIDAMENT DIRECTE				1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT
AMIDAMENT DIRECTE			4,000
2	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIO, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits MT	T		Longitud				
2				40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			40,000	0,500	1,120	22,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 22,400

4 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			40,000	0,500	0,650	13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	vorera			40,000	0,500	0,470	9,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,400

6 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			22,400	1,200		26,880	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	9,400	1,200		-11,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

7 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			22,400	1,200		26,880	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	9,400	1,200		-11,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIO MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2 circuits MT	T		Longitud				
2			2,000	40,000			80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
2	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSÍO ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT					
AMIDAMENT DIRECTE							2,000	
3	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSÍO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
4	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
5	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSÍO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
6	PGK2-HB04	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE).					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
7	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSÍO; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST 551						
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS						
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA						
Subcapítol	02	XARXA BT						
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT					
AMIDAMENT DIRECTE							5,000	
2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNIA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				18,000			18,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 173

2	8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
3	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,000**

- 3 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				45,000	0,400	1,000	18,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
4	vorera			105,000	0,400	1,100	46,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **64,200**

- 4 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				105,000	0,400	0,660	27,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,720**

- 5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2				45,000	0,400	0,700	12,600	C#*D#*E#*F#
3	Previsió afectació	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
4	vorera			105,000	0,400	0,440	18,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,080**

- 6 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			64,200	1,200		77,040	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	31,080	1,200		-37,296	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,744**

- 7 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			64,200	1,200		77,040	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

3	Reblert p.p obra		-1,000	31,080	1,200		-37,296	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,744	
8	PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud				
2				25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3				20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	
9	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORS, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
10	PDG0-ELN1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB NÚMERO DE TUBS NECESSARIS SEGONS NÚMERO DE CIRCUITS AFECTAT, MÍNIM 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO, SITUATS EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió afectació	T		Longitud				
2				105,000			105,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							105,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL·LOCAT EN RASA O TUB					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud				
2				45,000			45,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 175

3	Previsió afectació	T	Uts	Longitud				
4	vorera		3,000	105,000		315,000	C#*D#*E#*F#	
5							C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT **360,000**

2 PG3B-E7CU M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrament creuaments aeris	T		Longitud				
2				45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió afectació	T		Longitud				
4	vorera			105,000			105,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

3 PGEQ-UPE1 U JORNADA DE TREBALLS EN TENSIO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4 PGK2-BT01 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

5 PGK2-BT03 U REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

6 PGK2-HB05 U CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 PGK2-HB00 U CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	01	XARXA DE TELEFÒNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA ÀERIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALSEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia àeria a soterrar	T		Longitud				
2	Carrer Eduard Flo			14,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

2 P2RA-DFIB M RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 176

DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANATAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització uralita afectada	T		Longitud				
2	Layret amb c/de la Mercè			3,000			3,000	C#*D##*E##*F#
3	Creuament Layret			21,000			21,000	C#*D##*E##*F#
4	Cantonada amb President Companys			21,000			21,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	

3	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera sud			3,000	0,500	1,250	1,875	C#*D##*E##*F#
4	Creuament			25,000	0,500	1,250	15,625	C#*D##*E##*F#
5	Creuament			21,000	0,500	1,250	13,125	C#*D##*E##*F#
7	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
8	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
9	Creuament c/Eduard FLO			13,000	0,500	1,250	8,125	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,750	

5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera sud			3,000	0,500	0,965	1,448	C#*D##*E##*F#
4	Creuament			25,000	0,500	0,965	12,063	C#*D##*E##*F#
5	Creuament			21,000	0,500	0,965	10,133	C#*D##*E##*F#
7	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
8	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
9	Creuament c/Eduard FLO			13,000	0,500	0,965	6,273	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,917	

6	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			38,750	1,200		46,500	C#*D##*E##*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	29,917	1,200		-35,900	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 177

TOTAL AMIDAMENT 10,600

7 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			38,750	1,200		46,500	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	29,917	1,200		-35,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,600

8 PDG1-G3ZF M CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalitació 2c PE125 mm	T		Longitud				
3	Vorera sud			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
4	Creuament			25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
5	Creuament			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
7	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
8	Canalitació 2c PE125 mm	T		Longitud				
9	Creuament c/Eduard FLo			13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

9 SEV2U010 U CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTERRAMENT LÍNIA AÈRIA	T						
2	Canalitació 2c PE125 mm	T	Uts					
3	Creuament c/Eduard FLo		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	03	XARXA FIBRA MUNICIPAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 178

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

- 2 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera nord			6,000	0,500	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#
5	NOVA EXTENSIÓ DE XARXA	T						
6	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
7	Vorera sud			162,000	0,450	0,750	54,675	C#*D#*E#*F#
8	Creuament Eduard Flo			17,000	0,450	0,750	5,738	C#*D#*E#*F#
9	Fóra àmbit			97,000	0,450	0,750	32,738	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

96,151

- 3 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
3	Vorera nord			6,000	0,500	0,700	2,100	C#*D#*E#*F#
5	NOVA EXTENSIÓ DE XARXA	T						
6	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
7	Vorera sud			162,000	0,450	0,600	43,740	C#*D#*E#*F#
8	Creuament Eduard Flo			17,000	0,450	0,600	4,590	C#*D#*E#*F#
9	Fóra àmbit			97,000	0,450	0,600	26,190	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

76,620

- 4 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			96,151	1,200		115,381	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	76,620	1,200		-91,944	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

23,437

- 5 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			96,151	1,200		115,381	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	76,620	1,200		-91,944	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

23,437

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 179

6	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CANALITZACIONS A RESTITUIR	T						
2	Canalització 2c PE125 mm	T		Longitud				
3	Vorera nord			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

7	PDG1-ZBFN	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud				
2	Vorera sud			162,000			162,000	C#*D#*E#*F#
3	Creuament Eduard Flo			17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							179,000	

8	PDK4-LP59	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS				
----	------------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOVA EXTENSIÓ DE XARXA	T						
2	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud	Amplada			
3	Fóra àmbit			97,000	0,650		63,050	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							63,050	

11	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM				
----	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Paviment llambordí			63,050	1,350		85,118	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 180

TOTAL AMIDAMENT 85,118

12 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Paviment llambordí			63,050	1,350		85,118	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,118

13 P9F4-DMI2 M2 PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOVA EXTENSIÓ DE XARXA	T						
2	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud	Amplada			
3	Fóra àmbit			97,000	0,650		63,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,050

14 P930-11ABR M3 BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOVA EXTENSIÓ DE XARXA	T						
2	Canalització 2Tritub D40 mm	T		Longitud	Amplada	Gruix		
3	Fóra àmbit			97,000	0,650	0,200	12,610	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,610

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F21FHFC5 M DEMOLICIÓ I CÀRREGA DE TUB DE FOSA DÚCTIL, FOSA GRIS, POLIETILÈ, FINS A DN150, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada en vorera sud	T		Longitud				
2	100 FG			7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3	Canonada en vorera nord	T		Longitud				
4	100 FD			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5	Canonada fora àmbit	T		Longitud				

6

100 FG en creuament calçada

12,000

12,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

3

P2RA-DFIB

M

RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT. RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANATAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada en vorera sud	T		Longitud				
2	150 U			34,000			34,000	C#*D#*E#*F#
3				95,000			95,000	C#*D#*E#*F#
4	100 U			9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
5				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6	Canonada fora àmbit	T		Longitud				
7	80 U en vorera President Companys			31,000			31,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		173,000		

4

P221B-EL8D

M3

EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Canonada 150 FD			133,000	0,600	1,250	99,750	C#*D#*E#*F#
3	Canonada 100 FD			9,000	0,600	1,250	6,750	C#*D#*E#*F#
4				4,000	0,600	1,250	3,000	C#*D#*E#*F#
5				5,000	0,600	1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
6	Vorera nord	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
7	Canonada 100 FD			5,000	0,600	1,250	3,750	C#*D#*E#*F#
9	fora àmbit	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
10	Canonada 150 FD en vorera			32,000	0,600	1,250	24,000	C#*D#*E#*F#
11	Canonada 150 FD en calçada			14,000	0,700	1,250	12,250	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		153,250		

5

P2255-DPIZ

M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Canonada 150 FD			133,000	0,600	0,350	27,930	C#*D#*E#*F#
3	Canonada 100 FD			9,000	0,600	0,300	1,620	C#*D#*E#*F#
4				4,000	0,600	0,300	0,720	C#*D#*E#*F#
5				5,000	0,600	0,300	0,900	C#*D#*E#*F#
6	Vorera nord	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
7	Canonada 100 FD			5,000	0,600	0,300	0,900	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	fora àmbit	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
10	Canonada 150 FD en vorera			32,000	0,600	0,350	6,720	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		38,790		

6

P2255-DPGZ

M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 182

VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Canonada 150 FD			133,000	0,600	0,900	71,820	C#*D#*E#*F#
3	Canonada 100 FD			9,000	0,600	0,950	5,130	C#*D#*E#*F#
4				4,000	0,600	0,950	2,280	C#*D#*E#*F#
5				5,000	0,600	0,950	2,850	C#*D#*E#*F#
6	Vorera nord	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
7	Canonada 100 FD			5,000	0,600	0,950	2,850	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	fora àmbit	T		Longitud	Amplada	Profunditat		
10	Canonada 150 FD en vorera			32,000	0,600	0,900	17,280	C#*D#*E#*F#
11	Canonada 150 FD en calçada			14,000	0,700	0,850	8,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

110,540

7 PDG2-LNN1 M

CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X45 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada sota calçada(fora de l'àmbit)	T		Longitud				
2	c/President Companys			12,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,000

8 PDG5-HA2I M

BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera sud	T		Longitud				
2	Canonada 150 FD			133,000			133,000	C#*D#*E#*F#
3	Canonada 100 FD			9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
4				4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5				5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
6	Vorera nord	T		Longitud				
7	Canonada 100 FD			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
9	fora àmbit	T		Longitud				
10	Canonada 150 FD en vorera			32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
11	Canonada 150 FD en calçada			14,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

202,000

9 P2R3-HIHC M3

TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			153,250	1,200		183,900	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	110,540	1,200		-132,648	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

51,252

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 183

- 10 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			153,250	1,200		183,900	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	110,540	1,200		-132,648	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,252**

- 11 P2146-DJ45 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de canonades fora de l'àmbit	T		Longitud	Amplada			
2	c;/Mercè			5,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 12 P2146-DJ4B M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de canonades fora de l'àmbit	T		Longitud	Amplada			
2	c/President Companys			31,000	0,600		18,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,600**

- 13 P2146-DJ2P M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de canonades fora de l'àmbit	T		Longitud	Amplada			
2	c/President Companys			12,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

- 14 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	GruiX	Esponjament			
2	Paviment llambordí		18,600	0,200	1,350		5,022	C#*D#*E#*F#
3	Paviment panot		3,000	0,200	1,350		0,810	C#*D#*E#*F#
4	Paviment asfàltic		12,000	0,150	1,350		2,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,262**

- 15 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 184

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	Gruix	Esponjament			
2	Paviment llambordí		18,600	0,200	1,350		5,022	C#*D#*E#*F#
3	Paviment panot		3,000	0,200	1,350		0,810	C#*D#*E#*F#
4	Paviment asfàltic		12,000	0,150	1,350		2,430	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,262	

16P9F4-DMI2M2PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de canonades fora de l'àmbit	T		Longitud	Amplada			
2	c;/Mercè			5,000	0,600		3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

17P9E1-HYMU M2PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de canonades fora de l'àmbit	T		Longitud	Amplada			
2	c/President Companys			31,000	0,600		18,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,600	

18P930-11ABR M3BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de canonades fora de l'àmbit	T		Àrea	Gruix			
2	Paviment llambordí			3,000	0,200		0,600	C#*D#*E#*F#
3	Paviment panot			18,600	0,200		3,720	C#*D#*E#*F#
4	Paviment asfàltic			12,000	0,200		2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,720	

19M9WHUC10 M2REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE GRUIX, DE COMPOSICIÓ DENSE TIPUS AC 16/22 SURF D AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició de canonades fora de l'àmbit	T		Longitud	Amplada			
2	c/President Companys			12,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

20P9L1-E984 M2REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,2 KG/M2

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 185

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolicció de canonades fora de l'àmbit	T		Longitud	Amplada			
2	c/President Companys			12,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol	02	OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAPAIG3	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 3
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	01	OPERACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	amplada	profunditt	longitud		
2	Magnolia		3,000	1,500	1,000	10,000	45,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		17,000	1,500	1,000	8,000	204,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		17,000	1,500	1,000	8,000	204,000	C#*D#*E#*F#
7		T	sup/parterre	Prof				
8	Esq		115,000	1,000			115,000	C#*D#*E#*F#
9	Dret		60,000	1,000			60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							628,000	

2	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZTAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			coef		
2			628,000			1,200	753,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							753,600	

3	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZTAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 186

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			coef		
2			628,000			1,200	753,600	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							753,600	

4 PR36-8RV3 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	Prof				
2	Esq		115,000	0,500			57,500	C#*D##*E##*F#
3	Dret		60,000	0,500			30,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							87,500	

5 PR30-8RVR M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	gruix				
2	Esq		115,000	0,100			11,500	C#*D##*E##*F#
3	Dret		60,000	0,100			6,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,500	

6 FR3PTFSO M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES:
- SORRA = 50 A 70 %
- LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30%
- CAL = INFERIOR AL 10%
- HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 %
- GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM.
- COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	Prof				
2	Esq		115,000	0,200			23,000	C#*D##*E##*F#
3	Dret		60,000	0,200			12,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

7 FR3PTUDP M3 SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	Prof				
2	Esq		115,000	0,100			11,500	C#*D##*E##*F#
3	Dret		60,000	0,100			6,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,500	

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 187

- 8 P2255-DPIA M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	Prof				
2	Esq		115,000	0,300			34,500	C#*D#*E#*F#
3	Dret		60,000	0,300			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

52,500

- 9 PQB7-SEST M3 REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	amplada	profunditt	longitud		
2	Magnolia		3,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3		T	12,000					
4	Koelreuteria		17,000	1,500	1,000	8,000	204,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		17,000	1,500	1,000	8,000	204,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

408,000

- 10 P7B1-6Q3E M2 GEOTÈXIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U	Perímetre		longitud		
2	Magnolia		3,000	5,500		10,000	165,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		17,000	5,500		8,000	748,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		17,000	5,500		8,000	748,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.661,000

- 11 PRIG-9FZW M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre	Prof				
2	Esq		115,000	0,300	1,100		37,950	C#*D#*E#*F#
3	Dret		60,000	0,300	1,100		19,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

57,750

- 12 FRZRUZ40 M BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT, AMB COSTELLES INCORPORADES, ENCADELLADA, COL·LOCADA EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		T	U	costats	mermes	longitud		
2	Magnolia		3,000	2,000	1,100	10,000	66,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		17,000	2,000	1,100	8,000	299,200	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		17,000	2,000	1,100	8,000	299,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							664,400	

13	PD5L-6QAJ	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2	esq		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
3	dret		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							260,000	

14	FRZ5UZ01	U	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Magnolia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	02	ESPÈCIES VEGETALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR441-8VDW	u	Subministrant de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					C#*D#*E#*F#
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	PR43B-8V11	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	
3	PR44H-8WJ8	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' DE 18-20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1M D'ALCADA DEL TERRA. AMB LA CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA, PROPORCIONADA AL GRUIX DEL TRONC. LA CAPÇADA PRESENTARÀ UN MÍNIM DE 3 BESSES EQUILIBRADES ENTRE EUR					

AMIDAMENTS

ELLES I SENSE PODAR. ALÇADA LLIURE DE BRANCATGE I DE QUAalsevol TIPUS DE REBROT: 225CM. EL TRONC SERÀ RECTE I VERTICAL. AMB UN MÍNIM DE 2 REPICATS. I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07E. PRESENTADA EN CONTENIDOR PROPORCIONAL AL VOLUM DE LA PLANTA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	

4 PR4AT-945A U SUBMINISTRAMENT DE CAREX MORROWII 'IRISH GREEN' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			169,000				169,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							169,000	

5 FR4CYL11 U DIANELLA CAERULEA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			209,000				209,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							209,000	

6 PR4CG-937H U SUBMINISTRAMENT DE DIETES GRANDIFLORA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

7 PR4DI-93H6 U SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA SEMPERFLORENS D'UNA ALÇADA DE 50/60 CM, PRESENTADA EN C-5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

8 PR4F9-94UD U MYRTUS COMMUNIS D'UNA ALÇADA DE 30/40 CM, PRESENTAT EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

9	PR4FG-93N5	U	SUBMINISTRAMENT D'OPHIPOGON JAPONICUS (OP) PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	
10	PR4GI-93Z0	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANA D'UNA ALÇADA DE 20/30 CM, PRESENTAT EN C-3L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			153,000				153,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							153,000	
11	PR4H2-94V2	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			166,000				166,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							166,000	
12	PR4HS-95C8	U	SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA PRESENTADA EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. LA RELACIÓ DE LA MIDA DE LA PLANTA I EL SEU RECIPIENT SERÀ CORRECTE I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	
13	PR4JM-9563	U	WESTRINGIA FRUTICOSA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	03	PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL

EUR

AMIDAMENTS

CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Magnolia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

2 PRZ0-905I U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Magnolia		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3		T	U					
4	Koelreuteria		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5		T	U					
6	Pyrus		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	

3 PR61-8ZHS U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Grevilea		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Myrtus		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

4 PR61-8ZJD U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	Carex		169,000				169,000	C#*D#*E#*F#
3	Dianella		209,000				209,000	C#*D#*E#*F#
4	Dietes		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5	Ophiopogon		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
6	Pitosporum		153,000				153,000	C#*D#*E#*F#
7	Rosmarinus		166,000				166,000	C#*D#*E#*F#
8	Stipa		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
9	Westringia		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							742,000	

5 PR61-8ZHN M BARRERA DE PROTECCIÓ PER A PARTERRE SOLDADA A L'ESCOCELL

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 192

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	long					
2			300,400				300,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							300,400	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	01	RASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			5,000	0,400	1,000	4,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	Esquerre							
3	RASA 2 TUBS		130,000	0,400	0,600		31,200	C#*D#*E#*F#
4	Dreta							
5	RASA 2 TUBS		130,000	0,400	0,600		31,200	C#*D#*E#*F#
6	Excavació xarxa secundària en parterres		2,000	0,400	0,300	25,000	6,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,400	0,300	36,000	8,640	C#*D#*E#*F#
8	PASSOS DE CALÇADA		10,000	0,400	1,200	2,000	9,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							86,640	

3	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	Esquerre							
3	RASA 2 TUBS		130,000	0,400	0,300		15,600	C#*D#*E#*F#
4	Dreta							
5	RASA 2 TUBS		130,000	0,400	0,300		15,600	C#*D#*E#*F#
6	Excavació xarxa secundària en parterres		2,000	0,400	0,300	25,000	6,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,400	0,300	36,000	8,640	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45,840	

4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 193

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	PASOS DE CALÇADA		10,000	0,400	0,300	2,000	2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,400	

- 5 P2255-DPGZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long	Ampl	Prof			
2	Esquerre							
3	RASA 2 TUBS		130,000	0,400	0,300		15,600	C#*D#*E#*F#
4	Dreta							
5	RASA 2 TUBS		130,000	0,400	0,300		15,600	C#*D#*E#*F#
6	PASSOS DE CALÇADA		10,000	0,400	0,900	2,000	7,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,400	

- 6 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram canalitzat	T	Long					
2	Esquerre							
3	RASA 2 TUBS		130,000			2,000	260,000	C#*D#*E#*F#
4	Dreta							
5	RASA 2 TUBS		130,000			2,000	260,000	C#*D#*E#*F#
6	PASSOS DE CALÇADA		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							540,000	

- 7 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		86,400			1,200	103,680	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		38,400			-1,200	-46,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							57,600	

- 8 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLOÛS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		86,400			1,200	103,680	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		38,400			-1,200	-46,080	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							57,600	

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 194

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	02	CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària Reg arbrat	T	long					
2	Esq		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
3	Dret		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

2	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària parterres	T	long					
2	Canalitzada							
3	Dreta		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
4	Passos de calçada		10,000	2,000	2,000		40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

3	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària canalitzada	T	long					
2	Esq		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

4	PFB4-DW48	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONDS DE LA RASA
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària Reg arbrat	T	long					
2	Esq		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
3	Dret		130,000				130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

5	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONDS DE LA RASA
---	-----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària parterres	T	long					
2	Canalitzada							
3	Dreta		130,000				130,000	C#*D##*E##*F#
4	Excavació xarxa secundària en parterres		2,000			25,000	50,000	C#*D##*E##*F#
5			2,000			36,000	72,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							252,000	

6 PFB4-DW47 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària canalitzada	T	long					
2	Esq		130,000				130,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							130,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	03	ELEMENTS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	sup/parterre					
2	Esq		115,000				115,000	C##D##E##F#
3	Dret		60,000				60,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							175,000	

2 PJS0-118JM U ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Esq		20,000				20,000	C#*D##*E##*F#
3	Dret		15,000				15,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

3 PJM9-E9JY U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	T	u						
2		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						4,000		
4	PJSM5-VA44	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2	CREUAMENTS		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
3	INTERMITGES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	VENTOSES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						12,000		

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	12	MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>u</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	u						2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	u																																				
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							6,000																																
2	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>u</td><td>CADA AGRUP</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>5,000</td><td></td><td></td><td>20,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>20,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	u	CADA AGRUP					2			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							20,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	u	CADA AGRUP																																			
2			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							20,000																																
3	PQ12-HARB	U	BANC DE 300 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>u</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	u						2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	u																																				
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																															

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 197

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	PQ12-HARC	U	CADIRA DE 60 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT. INCLOU CARGOLERIA I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE A2, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES			
---	-----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5	PQ22-DJJT	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA TELESCÒPICA SEMIAUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE Ø140X500 MM +CLAU, AMB SISTEMA DE PUJADA AMB CILINDRE DE GAS FORÇA D'ASCENSIÓ 700 NW AMB BANDES REFLECTANTS GRIS DE NIVELL 2 AMB BLOQUEIG AUTOMÀTIC RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 125 KJ INCLOS CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DRENATGE			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21B0-HBQO	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		LONGITUD	GRUIX			
2	Carrer Claret			100,000	0,150		15,000	C#*D#*E#*F#
3				20,000	0,150		3,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Temple			100,000	0,150		15,000	C#*D#*E#*F#
5				20,000	0,150		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PBA3-DXJO	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALSEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 198

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia discontinua g=0,10			21,000			21,000	C#*D##*E##*F#
2				7,000			7,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

2 PBA3-DXJ2 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALSEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Aparament PMR							
3			2,500	8,000			20,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PBA3-DXMI M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALSEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia contínua g=0,15			26,000			26,000	C#*D##*E##*F#
2				21,000			21,000	C#*D##*E##*F#
3				30,000			30,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

4 PBA2-FIHS M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sup, m2					
2	PMR		0,600	4,000			2,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	03	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tud senyals		15,000	3,500			52,500	C#*D##*E##*F#
2								C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

2 PBB1-HB3Z U BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 199

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base tub senyals		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
3	PBBB-DVIS	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S-17		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	A-34			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	C-5			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
5	PBBG-DV34	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	R-2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	R-100		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	R-101		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	R-400a		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	R-400b		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	R-303		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
7	PBBN-HCOS	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROBAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tòtem nou		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
10	PBBE-DUDD	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S-47		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	S-17		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
11	PBBE-DUGA	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONGITUD	AMPLADA	PROFUNDITA			
2	Total vorera 2c		70,000	0,400	0,650		18,200	C#*D#*E#*F#
3	Total calçada 4c		15,000	0,600	0,850		7,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,850	
2	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONGITUD	AMPLADA	PROFUNDITA			

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 201

2 Total vorera 2c 70,000 0,400 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

3 P2R3-HIHC M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			25,850	1,200		31,020	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	5,600	1,200		-6,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,300

4 P2RA-EU7L M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Volum	Esponjament			
2	Excavació			25,850	1,200		31,020	C#*D#*E#*F#
3	Reblert p.p obra		-1,000	5,600	1,200		-6,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,300

5 P2146-DJ45 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canalització fora àmbit	T	LONGITUD	AMPLADA				
2	vorera fins a arqueta existent		50,000	0,400			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 P2R5-DT0X M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	Gruix	Esponjament			
2	Paviment llambordí		20,000	0,200	1,350		5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

7 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Àrea	Gruix	Esponjament			
2	Paviment llambordí		20,000	0,200	1,350		5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

8 P9F4-DMI2 M2 PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canalització fora àmbit	T	LONGITUD	AMPLADA				
2	vorera fins a arqueta existent		50,000	0,400			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

9 P930-11ABR M3 BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canalització fora àmbit	T	LONGITUD	AMPLADA	GRUIX			
2	vorera fins a arqueta existent		50,000	0,400	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	02	CANALTIZACIONS I CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDG2-6VOR	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE FORMIGÓ EN MASSA 20N/MM2, 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Renovació canalització nova	T	Longitud					
2	vorera sud (dins àmbit)		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	vorera (fora àmbit) fins a arqueta existent		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	

2 PDG2-6CAL M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE 60X45 CM AMB FORMIGÓ HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Renovació canalització nova	T	Longitud					
2	Pas calçada		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

3 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Renovació canalització	T	Longitud					
2	Pas calçada		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	vorera sud (dins àmbit)		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	vorera (fora àmbit) fins a arqueta existent		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 203

TOTAL AMIDAMENT 85,000

4 PG33-E6QV M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIO RV-K, CONSTRUCCIO SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIO 4X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIO AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, FLEXIBILITAT CLASSE 5, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cablejat alimentació des de Regulador	T	Longitud					
2	vorera		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
3			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	calçada		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 PG35-DYCN M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIO H07V-K, CONSTRUCCIO SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIO 1X16 MM2, AMB AILLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIO AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	en canalització nova		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
3	en canalització existent		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

6 PG35-DYC0 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIO H07V-K, CONSTRUCCIO SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIO 1X2,5 MM2, AMB AILLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIO AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Des de línia ppal a receptors	T	Uts	Longitud				
2	columnes l=2.5		2,000	2,500			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PG3B-E7CU M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIO 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Des de línia ppal a receptors	T	Uts	Longitud				
2	columnes l=2.5		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PGXXLEGS U LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO ELÈCTRICA DE LA XARXA SEMAFÒRICA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 XPAPROGC PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REVISIO DE LA PROGRAMACIO DE LA CRUÏLLA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 204

Subcapítol 01 SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1) 03 ELEMENTS SEMÀFORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla President Companys	T	Uts					
2	Semàfor vehicles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla President Companys	T	Uts					
2	Semàfor vianants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla President Companys	T	Uts					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla President Companys	T	Uts					
2	Semàfor vehicles+ vianants		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla President Companys	T	Uts					
2	Semàfor vehicles		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6	PGD2-E3EX	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER DE DIMENSIONS 500X500X3 MM, SOTERRADA
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	UTS					
2	Columnes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 205

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PDK4-AJS9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla President Companys	T	Uts					
2	creuament calçada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PDK1-DX9V U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla President Companys	T	Uts					
2	creuament calçada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FDK262B7 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla President Companys	T	Uts					
2	Semàfor vehicles+ vianants (1 columna)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PDK1-DXA4 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla President Companys	T	Uts					
2	Semàfor vehicles+ vianants (1 columna)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FBSDU04X U PARTIDA PER A CONNEXIONAT A XARXA EXISTENT I CABLEJAT INTERIOR DE SEMÀFOR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	02	CÀMERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBR5U010	U	PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D'INFRACCIIONS. INCLOU L·LICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, EQUIPAT I POSAT EN MARXA. INCLOU:

EUR

AMIDAMENTS

- FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL.

- PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICIONS TÈCNIQUES. INSTAL·LAT I CONFIGURAT

- SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19'', DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH

- MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUAELSEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE FUNCIONAMENT

- ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 1200X600X320 MM I DE 1,2 MM DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ

- COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 M ALÇADA LLIURE I 100 MM DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS

- CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUAELSEVOL TIPUS, AIXÍ COM QUAELSEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	GBR5U0OC	U	OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER:					
			- FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ					
			- FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ					
			- PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	U					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 207

4 P221K-TG43 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	AMPL	PROF	U		
2			2,000	0,400	1,000	4,000	3,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,200	

5 P221B-EL8D M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000	0,400	0,600		24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

6 P2255-DPIZ M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000	0,400	0,300		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

7 P2255-DPGN M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long	Ampl	Prof			
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000	0,400	0,300		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

8 PG33-E6QQ M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

9 PDG2-WBMR M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 208

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
10	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram	T	Long					
2	CONNEXIÓ PUNT ACTUAL AMB NOVA POSICIÓ		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
11	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
12	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA,COL.MORT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
13	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		24,000			1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		12,000			-1,200	-14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,400	
14	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Vol			Coef		
2	Excavació		24,000			1,200	28,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		12,000			-1,200	-14,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 209

TOTAL AMIDAMENT 14,400

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	04	ALTRES ACTUACIONS
Capítol	01	PINTAT INTERIOR REFUGI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4FN-4SMJ	m2	Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra ceràmica, previ eliminació de restes de morter existent amb aire a pressió i neteja de la superfície, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2	EXTERIOR		1.500,000		0,100		150,000	C#*D##*E##*F#
3	PÒRTIC D'ENTRADA		300,000		0,100		30,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

2	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	%				
2	EXTERIOR		1.500,000	0,100			150,000	C#*D##*E##*F#
3	PÒRTIC D'ENTRADA		300,000	0,100			30,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3	P81G-611G	m2	Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	PARETS		100,000	3,500			350,000	C#*D##*E##*F#
3	SOSTRE		230,000				230,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,000

4	P81R-HBYM	u	Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	PARETS		100,000	3,500	0,100		35,000	C#*D##*E##*F#
3	SOSTRE		230,000		0,100		23,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	04	ALTRES ACTUACIONS
Capítol	02	PINTAT FAÇANA AJUNTAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60

EUR

AMIDAMENTS

cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2			1.500,000				1.500,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.500,000	

2 P121-EKK0 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	DIES				
2			1.500,000	28,000			42.000,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42.000,000	

3 P4FN-4SMJ m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra ceràmica, previ eliminació de restes de morter existent amb aire a pressió i neteja de la superfície, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP					
2	EXTERIOR		1.500,000		0,100		150,000	C#*D#*E#*F#
3	PÒRTIC D'ENTRADA		300,000		0,100		30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

4 P45R4-4SSV m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	PISOS	%			
2			60,000	3,000	0,050		9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

5 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	%				
2	EXTERIOR		1.500,000	0,100			150,000	C#*D#*E#*F#
3	PÒRTIC D'ENTRADA		300,000	0,100			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

6 P87B-5VI5 m2 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 211

1		T	SUP	%				
2	EXTERIOR		1.500,000	0,100		150,000	C#*D#*E#*F#	
3	PÒRTIC D'ENTRADA		300,000	0,100		30,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						180,000		

7

P87B-5VI6

m2

Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	%				
2	EXTERIOR		1.500,000	0,200		300,000	C#*D#*E#*F#	
3	PÒRTIC D'ENTRADA		300,000	0,200		60,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						360,000		

8

P892-4UD9

m2

Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	ALÇ	%			
2			60,000	1,100	0,800	52,800	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						52,800		

9

P892-4UDB

m2

Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONG	ALÇ	%			
2			60,000	3,200	0,800	153,600	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						153,600		

10

P89H-4V75

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	SUP	%				
2	EXTERIOR		1.500,000	0,800		1.200,000	C#*D#*E#*F#	
3	PÒRTIC D'ENTRADA		300,000	0,800		240,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						1.440,000		

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	04	ALTRES ACTUACIONS
Capítol	03	ENLLUMENAT FAÇANA AJUNTAMENT
Subcapítol	01	PUNTS DE LLUM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHQE-LU02	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR D'ALTA POTÈNCIA PER A IL·LUMINACIÓ ARQUITECTÒNICO, AMB MÒDUL WIRELESS PER AL CONTROL INALÀMBRIC, CARCASSA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE IP65, DOBLE SUPORT EN OMEGA, QUATRE FILES DE LED CONTROLABLES PER SEPARAT, AMB FILTRE DE DIFUSIÓ, AMB CORBES D'ATENUACIÓ REGULABLES, AMB 36 LED RGBW DE 15 W, ANGLE DE FEIX DE 25°, AMB POSSIBILITAT DE CONTROL DMX, AMB SEQÜÈNCIA DE COLOR AUTOMÀTICA, COLORS ESTÀTICS AJUSTABLES MITJANÇANT PANTALLA, ENTRADES I SORTIDES DMX TIPUS XLR AMB 3 PINS IP65, ENTRADA I SORTIDA DE CORRENT IP65, FONT D'ALIMENTACIÓ CA 100-240v-50/60Hz, CONSUM D'ENERGIA 500W, TOTALMENT INSTAL·LAT

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Façana Banc Central. Plaça		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana Ajuntament		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	04	ALTRES ACTUACIONS
Capítol	03	ENLLUMENAT FAÇANA AJUNTAMENT
Subcapítol	02	XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6VC	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Lond					
2	CONNEXIÓ ESCOMESA EXISTENT A QUADRE		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

2	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana ajuntament		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	

3	PG33-E3ZG	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT AERI, GRAPAT EN FAÇANA O CANALITZAT					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long					
2	Façana ajuntament		35,000	2,000			70,000	C#*D#*E#*F#
3			17,000	2,000			34,000	C#*D#*E#*F#
4	Façana edific banc central		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
5			17,000	2,000			34,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							168,000	

4	PG3T-IRSB	U	CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT A MUR, MITJANÇANT TUB DE SECCIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT I TUB DE PVC INTERIOR FIXATS AMB ABRAÇADORES AL PARAMENT					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Façana Banc Central. Plaça		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 213

3	Façana ajuntament		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
5	PGD2-E3E7	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Façana Banc Central. Plaça		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana ajuntament		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
6	PG12-DHAJ	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Façana Banc Central. Plaça		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana Ajuntament		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	
7	PHG0-HAML	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
8	PHG5-VZTD	u	Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador, col·locat					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
9	PG52-DXYJ	U	CONNEXIÓ DE XARXA A COMPTADOR EXISTENT					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
10	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
11	FPAUEP04	U	CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
12	FPAUEP05	U	MESURES LUMÍNÍQUES DE FINAL D'OBRA					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
13	PHV1-HC0J	u	Programació i posada en funcionament de punt de control					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 214

2	Façana Banc Central. Plaça	4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana Ajuntament	18,000	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

- 14 PHV1-HC0K u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central o pantalla tàctil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Façana Banc Central. Plaça		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana Ajuntament		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

- 15 PHV1-HC0N u Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

- 16 PHV1-HC0P u Acoblador a bus de dades, per a encastar, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

- 17 PHV1-HC0R u Interfície amb connector RS232 per a ordinador compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema de regulació, per a encastar, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	05	DIVERSOS
Capítol	01	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Plàstic			78,890			78,890	C#*D#*E#*F#
3	Fusta			18,570			18,570	C#*D#*E#*F#
4	Runa			13,850			13,850	C#*D#*E#*F#
5	Ferralla			6,360			6,360	C#*D#*E#*F#
6	Paper			50,090			50,090	C#*D#*E#*F#
7	Restes vegetals			26,510			26,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **194,270**

- 2 P2R5-DT1I M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Plàstic			78,890			78,890	C#*D#*E#*F#
3	Fusta			18,570			18,570	C#*D#*E#*F#
4	Runa			13,850			13,850	C#*D#*E#*F#
5	Ferralla			6,360			6,360	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 215

6	Paper		50,090			50,090	C#*D#*E#*F#
7	Restes vegetals		26,510			26,510	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						194,270	
3	P2RA-EU25	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T					
2	Ferralla			0,000			0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						0,000	
4	P2RA-EU1V	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T					
2	Plàstic			78,890			78,890 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						78,890	
5	P2RA-EU1X	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T					
2	Paper			50,090			50,090 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						50,090	
6	P2RA-EU2C	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T					
2	Restes vegetals			26,510			26,510 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						26,510	
7	P2RA-EU2S	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T					
2	Runa			13,850			13,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						13,850	
8	P2RA-EU23	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)				

AMIDAMENTS

Data: 19/05/25

Pàg.: 216

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Fusta			18,570			18,570	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,570	

Obra	01	PRESSUPOST 551
Subobra	05	DIVERSOS
Capítol	02	PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZX0MJL1	U	ANY DE GARANTIA DE LA JARDINERIA IMPLANTADA EN OBRA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA, INCLOENT MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG I REDACCIÓ D'NFORMES MENSUALS
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
2	XPADESV1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENTS DE TRÀNSIT DURANT L'EXEUCCIÓ DE LES OBRES
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
3	XPADNETJ	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A NETJA FINAL DE LES OBRES
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
4	PXPA-1SIS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEURETAT I SALUT A L'OBRA
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

QUADRE DE PREUS NÚM. 1



Ajuntament de Badalona

engestur

de Paauw architecture

berrysar
enginyeria + consultoria

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F214U001	M3	DEMOLICIÓ D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT DEIXANT LES ARMADURES VISTES (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	37,42 €
P-2	F214V010	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA DE QUALESEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, I APLEC DE LA RUNA AL LLOC DE CÀRREGA (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	67,03 €
P-3	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	146,57 €
P-4	F219V210	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE QUALESEVOL FORMA O TIPUS, COL-LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	18,27 €
P-5	F21CU046	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE 2,00 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 100 MM DE DIÀMETRE, DE GRUIX NORMAL I 30 CM D'ENCASTAMENT (DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	19,85 €
P-6	F21CU101	U	DESMUNTATGE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT) (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	247,29 €
P-7	F21CU5N1	U	RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR P/ALLOTJAMENT D'UN D'UN REGULADOR, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DE L'EQUIP REGULADOR I TAMBÉ EL DESMUNTATGE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	347,83 €
P-8	F21CU5NX	U	RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR ADOSSAT A QUIOSC EXISTENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DELS ELEMENST INTERIORS, I DE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL, PERA POSTERIOR REPOSICIÓ (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	260,83 €
P-9	F21CUAN1	U	RETIRADA I DESMUNTATGE D'ARMARI PER A EQUIP DE CONTROL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE PER A PARADES DE BUS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	176,19 €
P-10	F21CUSN1	U	RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF (VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	87,09 €
P-11	F21FHFC5	M	DEMOLICIÓ I CÀRREGA DE TUB DE FOSA DÚCTIL, FOSA GRIS, POLIETILÈ, FINS A DN150, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	16,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	F21QV030	U	DESMUNTATGE DE PLATAFORMA COMPLERTA PARADA AUTOBÚS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I DESPLAÇAMENT A MAGATZEM O ON ESPECIFIQUI LA DF (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	391,25	€
P-13	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,34	€
P-14	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	172,85	€
P-15	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	57,67	€
P-16	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	333,54	€
P-17	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT (QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	483,12	€
P-18	FBSDU04X	U	PARTIDA PER A CONNEXIONAT A XARXA EXISTENT I CABLEJAT INTERIOR DE SEMÀFOR (TRES-CENTS EUROS)	300,00	€
P-19	FD5ZANEM	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	146,52	€
P-20	FDDPACON	U	CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)	350,00	€
P-21	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	60,84	€
P-22	FJ1AI001	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00	€
P-23	FJM61140	U	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIÀMETRE I ROSCA DE CONNEXIÓ D'1/4", INSTAL·LAT (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	18,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-24	FJMSCAN1	U	CABALÍMETRE FINS A 16 M3/H PER TUBS DE DN 90 MM, AMB POLSOS CADA 10 LITRES I COMPATIBLE PER A ÉSSER CONNECTAT A PROGRAMADOR DE REG ESTÁNDAR DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA, INSTAL·LAT A L'INTERIOR DE PERICÓ I CALIBRAT (QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	482,68 €
P-25	FJMZUZ30	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC , EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	2.342,20 €
P-26	FJSZ0A69	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	596,43 €
P-27	FJSZU004	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-28	FR3PTFSO	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL) (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	21,77 €
P-29	FR3PTUDP	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	27,72 €
P-30	FR4CYL11	U	DIANELLA CAERULEA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P-31	FRZ5UZ01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF (NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	9,30 €
P-32	FRZRZU40	M	BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT, AMB COSTELLES INCORPORADES, ENCADELLADA, COL·LOCADES EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	28,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-33	FZX0MJL1	U	ANY DE GARANTIA DE LA JARDINERIA IMPLANTADA EN OBRA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA, INCLOENT MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG I REDACCIÓ D'NFORMES MENSUALS (QUINZE MIL EUROS)	15.000,00 €
P-34	GBR5U010	U	PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D'INFRACCIONS. INCLOU L·LICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, EQUIPAT I POSAT EN MARXA. INCLOU: - FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. - PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. INSTAL·LAT I CONFIGURAT - SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19'', DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH - MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUAalsevol ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE FUNCIONAMENT - ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 1200X600X320 MM I DE 1,2 MM DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ - COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 M ALÇADA LLIURE I 100 MM DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS - CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUAalsevol TIPUS, AIXÍ COM QUAalsevol ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ (DEU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	10.558,60 €
P-35	GBR5U0DE	U	DESPLAÇAMENT DE PUNT DE CONTROL A NOVA POSICIÓ. INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS EQUIPS (TRES MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3.089,31 €
P-36	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	318,12 €
P-37	GBR5U0OC	U	OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER: - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS	449,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ		
			(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)		
P-38	M21BV020	U	DESMUNTATGE SEMÀFOR 11/200, 11/300, 12/200, 12/300, 13/200, 13/300 O 13/300/200 AMB ÒPTIQUES DE LÀMPADA INCANDESCENT, LENT DE QUALEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLÒS BOMBETES (DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	10,07	€
P-39	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALEVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	8,46	€
P-40	M9WHUC10	M2	REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE GRUIX, DE COMPOSICIÓ DENSE TIPUS AC 16/22 SURF D AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	66,73	€
P-41	MQDMU130	U	RETIRADA DE MARQUESINA EXISTENT AMB O SENSE PANELL PUBLICITARI, INCLOENT CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE LA RUNA GENERADA, I TRASLLAT A MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR REUTILITZACIÓ (MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.273,60	€
P-42	MQZQONC1	U	TRASLLAT DE CASETA DE L'ONCE AMB MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELÈCTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELÈCTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE. INCLOU TRASLLAT PROVISIONAL A MAGATZEM O ALLÀ ON INDQUI LA DF FINS A LA SEVA UBICACIÓ FINAL UN COP ACABADES LES OBRES. (NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	985,74	€
P-43	P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut (ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	0,09	€
P-44	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76	€
P-45	P2143-4RQT	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	10,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	P2146-DJ22	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23 €
P-47	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,68 €
P-48	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64 €
P-49	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	4,55 €
P-50	P2146-DPF1	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE LLOSES DE FORMIGÓ/PEDRA NATURAL DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2,69 €
P-51	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	3,26 €
P-52	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS)	3,00 €
P-53	P214N-52TT	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	45,96 €
P-54	P214N-5EN1	U	DEMOLICIÓ DE PLATAFORMA DE CONTENIDORS SOTERRATS EXISTENTS, AMB DEMOLICIÓ PARCIAL DE MURETS DE TANCAMENT DEL DIPÒSIT SOTERRAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I REBLIMENT POSTERIOR DEL FORAT AMB TOT-U ARTIFICIAL. (VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	827,06 €
P-55	P214Q-4RPS	M2	ARRENCADA DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT AMB MITJANS MANUAIS, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P-56	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12 €
P-57	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	21,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-58	P21B0-HBQO	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE (DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	10,29	€
P-59	P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	7,77	€
P-60	P21B0-HBQX	U	ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	9,70	€
P-61	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	124,01	€
P-62	P21DH-M8J5	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I BRAÇ MURAL AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	36,16	€
P-63	P21G3-DJ1L	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM D'O FINS A 40X60 CM, DE QUAISEVOL MATERIAL DE 15 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,84	€
P-64	P21G3-DJ1S	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM D'O FINS A 27X36 CM, DE QUAISEVOL MATERIAL DE 10 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,34	€
P-65	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32	€
P-66	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	8,56	€
P-67	P21G7-49KS	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 100X100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52	€
P-68	P21Q2-8B01	U	RETIRADA DE BÚSTIA DE CORREUS, INCLOENT ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB TRASLLAT A MAGATZEM INDICAT PER LA DF I POSTERIOR COL·LOCACIÓ EN LLOC INDICAT PELS TÈCNICS MUNICIPALS, DINS DE L'ÀMBIT DE L'OBRA (TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	33,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-69	P21Q2-8GN1	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74 €
P-70	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P-71	P21Q2-8GXR	U	RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	10,02 €
P-72	P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	6,60 €
P-73	P21Q2-8GXX	U	RETIRADA D'APARCABICIS D'ACER, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	7,27 €
P-74	P21R0-92HH	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	268,96 €
P-75	P21R1-I5OW	U	TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 U (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	134,52 €
P-76	P21Z-APN1	U	DESMUNTATGE I COL-LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	70,73 €
P-77	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78 €
P-78	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	7,89 €
P-79	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	94,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-80	P2241-HR6S	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ (TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,34	€
P-81	P2255-DPGK	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40	€
P-82	P2255-DPGM	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	22,55	€
P-83	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	19,15	€
P-84	P2255-DPGT	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TOT-Ú ARTIFICIAL, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	28,42	€
P-85	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	20,19	€
P-86	P2255-DPI5	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	36,89	€
P-87	P2255-DPI6	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 3 A 7 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,84	€
P-88	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	34,42	€
P-89	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	32,77	€
P-90	P230-DAXC	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	23,22	€
P-91	P230-DAXQ	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-92	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	23,05	€
P-93	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06	€
P-94	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,98	€
P-95	P2R5-DT1I	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	6,65	€
P-96	P2RA-DFIB	M	RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANATAT. (VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	27,17	€
P-97	P2RA-EU1V	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00	€
P-98	P2RA-EU1X	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00	€
P-99	P2RA-EU23	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	8,99	€
P-100	P2RA-EU25	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	-21,52	€
P-101	P2RA-EU2C	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	19,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-102	P2RA-EU2S	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	9,99 €
P-103	P2RA-EU7G	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	19,02 €
P-104	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	13,06 €
P-105	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	4,28 €
P-106	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	94,32 €
P-107	P45C1-114CO	M3	FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT (CENT QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	115,12 €
P-108	P45R0-4SME	M	ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUAIS (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2,31 €
P-109	P45R4-4SSV	m	Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor (CENT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	100,22 €
P-110	P45R8-4UAW	DM3	RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER POLIMÈRIC DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM (SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	6,21 €
P-111	P4B2-TLFZ	M2	ARMADURA PER A ESTRUCTURES EN MALLA AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	13,42 €
P-112	P4C1-4SK8	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE LLOSA AMB PUNTAL METÀL·LIC I TAULÓ (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-113	P4DC-3UXY	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,44	€
P-114	P4FN-4SMJ	m2	Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra ceràmica, previ eliminació de restes de morter existent amb aire a pressió i neteja de la superfície, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor (DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	19,77	€
P-115	P5V0-02AG	U	PROVA D'ESTANQUITAT DE COBERTA PLANA IMPERMEABILITZADA AMB LÀMINA BITUMINOSA MODIFICADA, SEGONS LA NORMA UNE 104401 (QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	415,47	€
P-116	P6181-JIF3	M2	PARET DE GRUIX 20 CM I ALÇÀRIA <= 1 M DE DUES CARES VISTES, DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, RUGÓS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:0,5:4, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	60,96	€
P-117	P721-5QHV	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-6 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,9 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-50/G AMB UNA ARMADURA FP DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2 I TRACTAMENT ANTIARRELS SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-30-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, INCLOSA AL PREU (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	36,62	€
P-118	P7B1-6Q3E	M2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35	€
P-119	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	45,73	€
P-120	P81G-611G	m2	Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida (ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	11,19	€
P-121	P81R-HBYM	u	Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	32,80	€
P-122	P87B-5VI5	m2	Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66	€
P-123	P87B-5VI6	m2	Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical (SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,98	€
P-124	P892-4UD9	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	37,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-125	P892-4UDB	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	37,60 €
P-126	P89H-4V75	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,54 €
P-127	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	85,32 €
P-128	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPEL ELÈCTRIC (CENT UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	101,10 €
P-129	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,44 €
P-130	P965-OYNX	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	68,41 €
P-131	P966-H97L	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM (TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	32,04 €
P-132	P980-FEL6	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	199,24 €
P-133	P982-V04Z	M	RAMPA PER A GUAL DE VEHICLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL NACIONAL DE FORMA RECTA, DE 62X60X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	196,01 €
P-134	P9B3-DMSI	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, DE 20x10x10 CM, COL·LOCATS A TRUC DE MCETA AMB MORTER DE CIMENT M15, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND DE 8 MM DE GRUIX I JUNTS DE DILATACIÓ DE 15 MM CADA 20 M2 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	128,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-135	P9BA-HYEC	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT M15 I REJUNTADA AMB BEURDADA DE MORTER DE CIMNET PORTLAND (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	120,51	€
P-136	P9BA-HYEG	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 80 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X40X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:4 I REJUNTAT ABMB BEURADA DE CIMENT (CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	107,61	€
P-137	P9BA-HYEN	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA,, ACABAT PODOTÀCTIL, DE BOTONS O RATLLAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER M15 (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	289,74	€
P-138	P9E1-HYMU	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	32,12	€
P-139	P9F4-DMI2	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	19,80	€
P-140	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA A MÀ I COMPACTADA (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	71,27	€
P-141	P9L1-E980	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	0,43	€
P-142	P9L1-E984	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,2 KG/M2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	0,51	€
P-143	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	8,03	€
P-144	PA00-0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT A LA COMPANYIA NEDGIA PELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS, AIXÍ COM LA SUPERVISIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ FACULTATIVA PELS TREBALLS D'AFECTACIÓ A LA XARXA DE GAS EXISTENT EN FASE 1. (SIS MIL EUROS)	6.000,00	€
P-145	PA00-0002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT A LA COMPANYIA NEDGIA PELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS, AIXÍ COM LA SUPERVISIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ FACULTATIVA PELS TREBALLS D'AFECTACIÓ A LA XARXA DE GAS EXISTENT EN FASE 2 (QUATRE MIL EUROS)	4.000,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-146	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	9,24 €
P-147	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,88 €
P-148	PBA3-DXJO	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	0,71 €
P-149	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1,30 €
P-150	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	132,40 €
P-151	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,78 €
P-152	PBBB-DVIS	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	56,25 €
P-153	PBBE-DUDD	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	52,19 €
P-154	PBBE-DUGA	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	111,45 €
P-155	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (DOS MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2.793,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-156	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT. (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	322,32 €
P-157	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (CENT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	100,14 €
P-158	PBBG-DV34	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (CENT CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	105,72 €
P-159	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	75,25 €
P-160	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	26,76 €
P-161	PBBN-HCOS	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROVAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1.435,29 €
P-162	PD06-VO3R	U	BASE DE POU DE REGISTRE AMB PARETS DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 I MALLA D'ACERAP500 AMB RODONS DN12 MM I PAS 150X150 MM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 NMM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA (QUATRE MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4.706,10 €
P-163	PD31-LOUL	U	PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 45X45X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM (CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	107,69 €
P-164	PD31-LOUU	U	CONNEXIÓ DE BAIXANT EXISTENT EN A ARQUETA. INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ AMB EL MATEIX MATERIAL DEL RECOBRIMENT EXISTENT EN LA FAÇANA, REPICAT DE LA PARET EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, TALL EN TUB EXISTENT, NOU BAIXANT FINS A L'ARQUETA I GESTIÓ DELS RESIDUS SOBRANTS (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	133,20 €
P-165	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER (NORANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	90,14 €
P-166	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	145,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

19/05/25

Pàg.:

17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-167	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	139,41 €
P-168	PD58-5YRS	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	145,52 €
P-169	PD5L-6QAJ	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	24,10 €
P-170	PD5L-6QB3	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	26,83 €
P-171	PD731-QJTK	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	59,40 €
P-172	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	25,57 €
P-173	PD73K-VY7P	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	90,51 €
P-174	PD7I-EKZP	M	TUB DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE AMB ESTRUCTURA INTERIOR DE CÀRREGUES INERTS DE SORRA, LAMINAT, DE 1600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 10000 (10000 N/M2), SEGONS LA NORMA UNE-EN 14364, UNITS MANIGUETS I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	557,30 €
P-175	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	51,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-176	PDB6-5CAA	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6 (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	96,38 €
P-177	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	19,37 €
P-178	PDBF-DFWL	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	194,50 €
P-179	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	236,28 €
P-180	PDC8-VYHM	U	CAIXA MODULAR DE POLIPROPILE DE MIDES 0.80X0.80X0.35 M (LXAXH) PER A SISTEMA URBÀ DRENANT SUD FORMANT UNA PEÇA PRISMÀTICA DE MIDES 1.6X1.6X1.05 M (LXAXH) I EMBOLCALLAT AMB GEOTÈXIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE/POLIETILE NO TEIXIT LLIGAT TÈRMICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	698,76 €
P-181	PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIO, SEPARADORS I OBTURADORS (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	18,97 €
P-182	PDG0-CTGX	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIO, SEPARADORS I OBTURADORS (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,64 €
P-183	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIO, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RIGIDES DE PROTECCIO I SENYALITZACIO, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIO, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,84 €
P-184	PDG0-ELN1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILE DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB NÚMERO DE TUBS NECESSARIS SEGONS NÚMERO DE CIRCUITS AFECTAT, MÍNIM 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO, SITUATS EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RIGIDES DE PROTECCIO I SENYALITZACIO, BANDA CONTINUA	29,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	
P-185	PDG0-ELN2	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	39,86 €
P-186	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	17,21 €
P-187	PDG1-YSJP	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 6 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	43,10 €
P-188	PDG1-ZBFN	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	20,95 €
P-189	PDG2-6CAL	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE 60X45 CM AMB FORMIGÓ HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	34,02 €
P-190	PDG2-6VOR	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE FORMIGÓ EN MASSA 20N/MM2, 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,78 €
P-191	PDG2-LNN1	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X45 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	30,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-192	PDG2-LNU9	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	17,19 €
P-193	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73 €
P-194	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	0,50 €
P-195	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (CENT VINT-I-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	121,09 €
P-196	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	52,40 €
P-197	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT. (CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	121,39 €
P-198	PDK1-DXAE	U	BASTIMENT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	91,65 €
P-199	PDK2-AJY0	U	PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ, FORMADA PER UNA SUPERFÍCIE ARRODONIDA DE 30 MM DE DN I UNA ESPIGA DE 10 MM DE DN I 100 MM DE LONGITUD ANCORADA AMB TAC QUÍMIC, PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ EN SUPERFÍCIE (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	163,06 €
P-200	PDK2-AJYY	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	102,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-201	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	203,92 €
P-202	PDK4-AJ77	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÒS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA. (SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	734,10 €
P-203	PDK4-AJS9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	99,86 €
P-204	PDK4-LP2M	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 5 U (SIS-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	620,79 €
P-205	PDK4-LP59	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	35,61 €
P-206	PDK4-LP5I	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X80 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	299,19 €
P-207	PFB0-108EB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	58,76 €
P-208	PFB0-108H3	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	64,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-209	PFB0-108JB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,74 €
P-210	PFB2-WS3N	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,84 €
P-211	PFB2-WS3T	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	69,27 €
P-212	PFB2-WS40	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	85,20 €
P-213	PFB3-W6MZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	17,59 €
P-214	PFB4-DW47	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	12,37 €
P-215	PFB4-DW48	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7,32 €
P-216	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,34 €
P-217	PFBA-YU2U	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	39,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-218	PFBA-YU2V	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	43,29 €
P-219	PFBA-YU2W	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	51,03 €
P-220	PG12-DHAJ	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	22,93 €
P-221	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P-222	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	4,38 €
P-223	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3,75 €
P-224	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL·LOCAT EN RASA O TUB (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	21,39 €
P-225	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIO MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,98 €
P-226	PG33-E3ZG	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT AERI, GRAPAT EN FAÇANA O CANALITZAT (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	5,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-227	PG33-E6QI	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73 €
P-228	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	4,70 €
P-229	PG33-E6QV	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, FLEXIBILITAT CLASSE 5, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P-230	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	7,09 €
P-231	PG33-E6VC	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,98 €
P-232	PG35-DYC0	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1,04 €
P-233	PG35-DYCN	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	4,35 €
P-234	PG3B-E7CH	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29 €
P-235	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	7,62 €
P-236	PG3T-IRSB	U	CONVERSIÓ ÀERIA-SOTERRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT A MUR, MITJANÇANT TUB DE SECCIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT I TUB DE PVC INTERIOR FIXATS AMB ABRAÇADORES AL PARAMENT (CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	150,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-237	PG52-DXYJ	U	CONNEXIÓ DE XARXA A COMPTADOR EXISTENT (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	36,81	€
P-238	PGD2-E3E7	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	87,40	€
P-239	PGD2-E3EX	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER DE DIMENSIONS 500X500X3 MM, SOTERRADA (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	55,29	€
P-240	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.246,16	€
P-241	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	189,40	€
P-242	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	67,56	€
P-243	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	99,87	€
P-244	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIO ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	185,61	€
P-245	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	65,55	€
P-246	PGK2-HB04	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE). (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	99,87	€
P-247	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	342,40	€
P-248	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	75,69	€
P-249	PGXXLEGS	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA XARXA SEMAFÒRICA (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00	€
P-250	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIO; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)	950,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-251	PHG0-HAML	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat (VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	8.346,17 €
P-252	PHG0-VY95	U	QUADRE D'ENLLUMENAT I FESTES EXTERIOR MODEL MONOLIT 2 D'ARELSA O EQUIVALENT, FORMAT PER: - ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 PINTAT RAL7021 DE 1850X520X520 MM; A DOBLE CARA AMB PORTES REVERSIBLES I VINILS A UNA DE LES CARES - MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA. AMB CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400A NORMALITZADA - TANCAMENT ANIT VANDÀLIC - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I MANUAL DE MANIOBRA M-O-A - MÒDUL D'ENLLUMENAT: - MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT; - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES CLASSE II - COMANDAMENT MITJANÇANT TELEGESTIÓ CITILUX NXT 4G-GPRS, INCLOU TARGETA SIM DURANT DOS ANYS - 6 SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT 300 MA AUTOMÀTIC SI AMB SENYALITZACIÓ DE CONMUTACIÓ DE PROTECCIÓ - DUES SORTIDES MONOFÀSIQUES PER A WIFI, REG O ALTRES. PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC 10 A(II) CORBA C I DIFERENCIAL 25A/2/300MA - IL·LUMINACIÓ INTERIOR I ENDOLL TIPUS SCHUKO PROTEGIT . MÒDUL DE FESTES AMB ACCES PER PORTA AUXILIAR EN EL COSTAT DE L'ARMARI -1 PRESA IV DE 32A CETAC PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC I UN DIFERENCIAL DE 40/4/30 MA -2 PRESES II DE 16A SHUKO PROTEGIDES PER MAGNETOTÈRMIC I DIFERENCIAL CADASCUNA DE 40/2/30MA INCLOU SÒCOL I BANCADA EN ACER INOXIDABLE POLIT, POSTA A TERRA, TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS NORMALITZADES (DEU MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	10.544,70 €
P-253	PHG0-VY97	U	ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €
P-254	PHG5-VZTD	u	Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador, col·locat (VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	876,87 €
P-255	PHM2-VLMI	U	COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 4,50 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A CINC LLUMINÀRIES. PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN COLOR NEGRE TEXTURAT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, D'1 X 1 X 1,5 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT	7.046,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, D'1 X 1 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT - TRACTAMENT ANTI-ORINS FINS LA PORTELLA (SET MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-256	PHM2-VLN1	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumieres incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0,6 X 0,6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, DE 0,6 X 0,6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I	1.706,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-257	PHM2-VLN2	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA DE LLUMINÀRIA DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA o similar i equivalent, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORITZONTAL en façana mitjançant suport adaptat formada per un braç de projecció 1200 mm MM, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT PARET (SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	671,36 €
P-258	PHM2-VLN3	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DECONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A dues LLUMINÀRIES, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORITZONTAL De 2 LLUMS, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA dos braços de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu	2.368,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNES D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	
P-259	PHM2-VLN5	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 4,50 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K.	1.496,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	
P-260	PHM2-VLN6	U	sobrepreu per a la col·locació de LLUMINÀRIA de led vertical i difusor en fust de conjunt tipus DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓN ROURA o similar i equivalent (CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	543,97 €
P-261	PHM2-VLN8	U	COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 3,60 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A UNA LLUMINÀRIA. PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN COLOR NEGRE TEXTURAT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.8 X 0.8 X 1 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.8 X 0.8 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A	2.573,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT - TRACTAMENT ANTI-ORINS FINS LA PORTELLA (DOS MIL CINQ-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-262	PHNH-TA60	U	LLUM LED, MODEL ATENEA TOP 3/4 8VP 30K DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT, DE 10 A 50W, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK10, INCLÒS DRIVER SEGONS MODEL MUNICIPAL, TEMPERATURA DE COLOR 2700 A 3000 K. COMPOSTA DE COS, TAPA TRONCOCÒNICA I ESTRUCTURA DE FIXACIÓ EN ALIATGE D'ALUMINI TIPUS EN AC 44300 DE BAIX CONTINGUT DE COURE (<0.1%). FIXACIÓ VERTICAL SOBRE SUPORT MITJANÇANT MASCLE ROSCAT 3/4" O AMB ADAPTADOR A TUB Ø60MM AL SUPORT O SUSPESA. TANCAMENT/OBERTURA MANUAL PER A UN MANTENIMENT SENSE EINES, VARETA TELESCÒPICA D'ACER INOXIDABLE DE SEGURETAT QUE MANTÉ LA TAPA OBERTA DURANT LES OPERACIONS DE MANTENIMENT I JUNTA D'ESTANQUITAT DE SILICONA. GRAU DE PROTECCIÓ IP66/IK09 DIFUSOR LENTICULAR DE PMMA INJECTAT O VIDRE TEMPERAT PLA O DIFUSOR DE POLICARBONAT INJECTAT TRANSPARENT O GLACEJAT EN FORMA DE CUBETA. SISTEMA DE LEDS D'ALTA EFICIÈNCIA EN DISPOSICIÓ CIRCULAR. AMB SISTEMA SNAP O PLACA DISSIPADORA COOL B PER A LA DISSIPACIÓ DE LA CALOR. FHS < 0.1% (TANCAMENT LENTICULAR I VIDRE PLA). CRI MÍNIM 70. VIDA ÚTIL: L90B10 > 100.000 H (CONSULTEU SEGONS TIPUS DE LED I CONFIGURACIÓ). VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. COLOR NEGRE N1. ALTRES COLORS DISPONIBLES MUNTADA EN COLUMNA METÀL·LICA AMB QUALSEVOL TIPUS DE FIXACIÓ (MIL TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.039,51 €
P-263	PHNH-TA6R	U	RESTAURACIÓ PER FANAL AMB POLIT I SUBSTITUCIÓ VIDRES LATERALS TRANSPARENTS U OPALITZATS(A DECIDIR D.O) CONVERSIÓ A LED 40W 3000K I AJUSTOS (QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	495,00 €
P-264	PHQE-LU01	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MODEL TIPUS NFS-PDL-MN-60W-3000KRA80ACM-74B DE NORFEUS O SIMILAR I EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LAT (SIS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	609,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-265	PHQE-LU02	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR D'ALTA POTÈNCIA PER A IL·LUMINACIÓ ARQUITECTÒNICO, AMB MÒDUL WIRELESS PER AL CONTROL INALÀMBRIC, CARCASSA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE IP65, DOBLE SUPORT EN OMEGA, QUATRE FILES DE LED CONTROLABLES PER SEPARAT, AMB FILTRE DE DIFUSIÓ, AMB CORBES D'ATENUACIÓ REGULABLES, AMB 36 LED RGBW DE 15 W, ANGLE DE FEIX DE 25°, AMB POSSIBILITAT DE CONTROL DMX, AMB SEQÜÈNCIA DE COLOR AUTOMÀTICA, COLORS ESTÀTICS AJUSTABLES MITJANÇANT PANTALLA, ENTRADES I SORTIDES DMX TIPUS XLR AMB 3 PINS IP65, ENTRADA I SORTIDA DE CORRENT IP65, FONT D'ALIMENTACIÓ CA 100-240v-50/60Hz, CONSUM D'ENERGIA 500W, TOTALMENT INSTAL·LAT	864,64 €
			(VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-266	PHV1-HC0J	u	Programació i posada en funcionament de punt de control	30,40 €
			(TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	
P-267	PHV1-HC0K	u	Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central o pantalla tàctil	15,40 €
			(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	
P-268	PHV1-HC0N	u	Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat	315,27 €
			(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	
P-269	PHV1-HC0P	u	Acoblador a bus de dades, per a encastar, muntat i connectat	82,88 €
			(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-270	PHV1-HC0R	u	Interfici amb connector RS232 per a ordinador compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema de regulació, per a encastar, muntat i connectat	116,27 €
			(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	
P-271	PJM9-E9JY	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	84,80 €
			(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	
P-272	PJS0-118JM	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	17,88 €
			(DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-273	PJSA1-92LQ	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTA PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT	1.530,54 €
			(MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-274	PJSA3-9H4I	U	EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH i V RF PER A LA GESTIO SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS. INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC. INCLOU ARMARI AMB ROUTER 4G PER A LA CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB TARJETA SIM; AMB ROUTER 4G I 10 ANYS DE CONNECTIVITAT INCLOU EQUIP LECTOR UNIVERSAL DE SENSORS, S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR, APTA PER A CONNECTAR QUALESVOL SENSOR AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIURE DE TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA. APTA PER L'ARQUITECTURA HUB (RF)	4.152,90 €
			(QUATRE MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-275	PJSE-6UBH	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, DE 2" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	136,77 €
P-276	PJSE-6UC1	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (CENT SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	106,79 €
P-277	PJSE-6UC6	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	53,42 €
P-278	PJSM5-VA44	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	329,89 €
P-279	PJSM5-VA46	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 120X60X60 CM PER A VARIS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 620X620 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124 (SET-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	707,84 €
P-280	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	155,09 €
P-281	PJST-HBID	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11,49 €
P-282	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA (SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7,71 €
P-283	PN38-HDZ0	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	54,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-284	PN38-HDZ1	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	76,32 €
P-285	PN38-HDZ2	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	24,92 €
P-286	PN74-9EKX	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	391,66 €
P-287	PN74-9EL5	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,58 €
P-288	PN74-IZM6	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	40,21 €
P-289	PNA1RPJ1	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2", MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	55,69 €
P-290	PNE3-9B6I	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	155,52 €
P-291	PNE3-9B6M	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (CENT SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	116,06 €
P-292	PNE3-9B6T	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	140,65 €
P-293	PPN006	U	INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00 €
P-294	PQ12-HARB	U	BANC DE 300 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1.044,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-295	PQ12-HARC	U	CADIRA DE 60 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT. INCLOU CARGOLERIA I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE A2, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	477,68 €
P-296	PQ22-DJJT	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA TELESCÒPICA SEMIAUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE Ø140X500 MM +CLAU, AMB SISTEMA DE PUJADA AMB CILINDRE DE GAS FORÇA D'ASCENSIÓ 700 NW AMB BANDES REFLECTANTS GRIS DE NIVELL 2 AMB BLOQUEIG AUTOMÀTIC RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 125 KJ INCLOS CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DRENATGE (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.473,45 €
P-297	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	200,40 €
P-298	PQB7-SEST	M3	REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	44,42 €
P-299	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	143,50 €
P-300	PR30-8RVR	M3	ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,64 €
P-301	PR36-8RV3	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	30,16 €
P-302	PR43B-8V11	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	231,80 €
P-303	PR441-8VDW	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	286,18 €
P-304	PR44H-8WJ8	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' DE 18-20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1M D'ALÇADA DEL TERRA. AMB LA CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA, PROPORCIONADA AL GRUIX DEL TRONC. LA CAPÇADA PRESENTARÀ UN MÍNIM DE 3 BESSES EQUILIBRADES ENTRE ELLES I SENSE PODAR. ALÇADA LLIURE DE BRANCATGE I DE QUALESVOL TIPUS DE REBROT: 225CM. EL TRONC SERÀ RECTE I VERTICAL. AMB UN MÍNIM DE 2 REPLICATS. I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07E. PRESENTADA EN CONTENIDOR PROPORCIONAL AL VOLUM DE LA PLANTA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	298,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-305	PR4AT-945A	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX MORROWII 'IRISH GREEN' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3,75 €
P-306	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES GRANDIFLORA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P-307	PR4DI-93H6	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA SEMPERFLORENS D'UNA ALÇADA DE 50/60 CM, PRESENTADA EN C-5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	9,65 €
P-308	PR4F9-94UD	U	MYRTUS COMMUNIS D'UNA ALÇADA DE 30/40 CM, PRESENTAT EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91 €
P-309	PR4FG-93N5	U	SUBMINISTRAMENT D'OPHIPOGON JAPONICUS (OP) PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	3,80 €
P-310	PR4GI-93Z0	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANA D'UNA ALÇADA DE 20/30 CM, PRESENTAT EN C-3L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4,09 €
P-311	PR4H2-94V2	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93 €
P-312	PR4HS-95C8	U	SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA PRESENTADA EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. LA RELACIÓ DE LA MIDA DE LA PLANTA I EL SEU RECIPIENT SERÀ CORRECTE I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A. (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43 €
P-313	PR4JM-9563	U	WESTRINGIA FRUTICOSA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	4,07 €
P-314	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (SETANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	79,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-315	PR61-8ZHN	M	BARRERA DE PROTECCIÓ PER A PARTERRE SOLDADA A L'ESCOCELL (CINQUANTA EUROS)	50,00	€
P-316	PR61-8ZHS	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60	€
P-317	PR61-8ZJD	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01	€
P-318	PRIG-9FZW	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (TRES EUROS)	3,00	€
P-319	PRZ0-905I	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	21,33	€
P-320	PSRVAP02	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES PROVES D'ESTANQUEÏTAT, PRESSIÓ I UNIFORMITAT DE LA NOVA XARXA DE REG (NOU-CENTS EUROS)	900,00	€
P-321	PZ2NCLAV	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986 (SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	665,70	€
P-322	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	268,67	€
P-323	XPADESV1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENTS DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (VINT-I-CINC MIL CENT DEU EUROS)	25.110,00	€
P-324	XPADNETJ	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A NETJA FINAL DE LES OBRES (CINC MIL DOS-CENTS EUROS)	5.200,00	€
P-325	XPAPAIG1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 1 (CINQUANTA-DOS MIL EUROS)	52.000,00	€
P-326	XPAPAIG2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 2 (TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	39.250,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/05/25 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-327	XPAPAIG3	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 3 (QUARANTA-NOU MIL CINQ-CENTS EUROS)	49.500,00	€
P-328	XPAPROGC	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REVSIO DE LA PROGRAMACIÓ DE LA CRUÏLLA (MIL EUROS)	1.000,00	€

Badalona, abril de 2025

Els Autors del Projecte,

Robert de Paaw	Josep Pinós i Alseda
Arquitecte	Enginyer de Camincs, Canals i Ports
de Paaw Architecure	BERRYSAR SL

QUADRE DE PREUS NÚM. 2



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F214U001	M3	DEMOLICIÓ D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT DEIXANT LES ARMADURES VISTES	37,42	€
			Altres conceptes	37,42000	€
P-2	F214V010	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA DE QUAISEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, I APLEC DE LA RUNA AL LLOC DE CÀRREGA	67,03	€
			Altres conceptes	67,03000	€
P-3	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT	146,57	€
			Altres conceptes	146,57000	€
P-4	F219V210	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE QUAISEVOL FORMA O TIPUS, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	18,27	€
			Altres conceptes	18,27000	€
P-5	F21CU046	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE 2,00 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 100 MM DE DIÀMETRE, DE GRUIX NORMAL I 30 CM D'ENCASTAMENT	19,85	€
			Altres conceptes	19,85000	€
P-6	F21CU101	U	DESMUNTATGE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT)	247,29	€
			Altres conceptes	247,29000	€
P-7	F21CU5N1	U	RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR P/ALLOTJAMENT D'UN D'UN REGULADOR, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DE L'EQUIP REGULADOR I TAMBÉ EL DESMUNTATGE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL	347,83	€
			Altres conceptes	347,83000	€
P-8	F21CU5NX	U	RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR ADOSSAT A QUIOSC EXISTENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DELS ELEMENST INTERIORS, I DE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL, PERA POSTERIOR REPOSICIÓ	260,83	€
			Altres conceptes	260,83000	€
P-9	F21CUAN1	U	RETIRADA I DESMUNTATGE D'ARMARI PER A EQUIP DE CONTROL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE PER A PARADES DE BUS, INCLOÏS CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF	176,19	€
			Altres conceptes	176,19000	€
P-10	F21CUSN1	U	RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF	87,09	€
			Altres conceptes	87,09000	€
P-11	F21FHFC5	M	DEMOLICIÓ I CÀRREGA DE TUB DE FOSA DÚCTIL, FOSA GRIS, POLIETILÈ, FINS A DN150, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA	16,61	€
			Altres conceptes	16,61000	€
P-12	F21QV030	U	DESMUNTATGE DE PLATAFORMA COMPLERTA PARADA AUTOBÚS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I DESPLAÇAMENT A MAGATZEM O ON ESPECIFIQUI LA DF	391,25	€
			Altres conceptes	391,25000	€
P-13	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60	30,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR		
	BDW3B700	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM	5,59000	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	8,29815	€
			Altres conceptes	16,45185	€
P-14	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT	172,85	€
	BBS1U044	U	COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES	149,68000	€
			Altres conceptes	23,17000	€
P-15	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL	57,67	€
	BBS1U052	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA	42,23000	€
			Altres conceptes	15,44000	€
P-16	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUAalsevol COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT	333,54	€
	BBS2U061	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUAalsevol COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI	299,17000	€
			Altres conceptes	34,37000	€
P-17	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUAalsevol COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT	483,12	€
	BBS2U062	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUAalsevol COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI	448,75000	€
			Altres conceptes	34,37000	€
P-18	FBSDU04X	U	PARTIDA PER A CONNEXIONAT A XARXA EXISTENT I CABLEJAT INTERIOR DE SEMÀFOR	300,00	€
			Sense descomposició	300,00000	€
P-19	FD5ZANEM	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR.	146,52	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	31,61200	€
			Altres conceptes	114,90800	€
P-20	FDDPAcon	U	CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT	350,00	€
			Sense descomposició	350,00000	€
P-21	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	60,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06E-12DD	M3	FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	2,51351	€
	BDK21495	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS	11,99000	€
			Altres conceptes	46,33649	€
P-22	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	1.500,00	€
			Altres conceptes	1.500,00000	€
P-23	FJM61140	U	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIÀMETRE I ROSCA DE CONNEXIÓ D'1/4", INSTAL·LAT	18,32	€
	BJM61140	U	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIÀMETRE I ROSCA DE CONNEXIÓ D'1/4"	8,23000	€
			Altres conceptes	10,09000	€
P-24	FJMSCAN1	U	CABALÍMETRE FINS A 16 M3/H PER TUBS DE DN 90 MM, AMB POLSOS CADA 10 LITRES I COMPATIBLE PER A ÉSSER CONNECTAT A PROGRAMADOR DE REG ESTÀNDAR DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA, INSTAL·LAT A L'INTERIOR DE PERICÓ I CALIBRAT	482,68	€
	BJSCRPJ3	U	PEÇA "T" DE 2" PER ACOBLAMENT DE SENSOR DE CABAL	135,04000	€
	BJSCRPJ2	U	CABALÍMETRE PER A CABAL DE FINS A 16 M3/H PER A CONNECTAR A PROGRAMADOR DE REG ESTÀNDAR DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA	264,57000	€
			Altres conceptes	83,07000	€
P-25	FJMZUZ30	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC , EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS	2.342,20	€
	BJMZUZ32	U	DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE CONSERVACIÓ	310,24000	€
	BJMZUZ31	U	RAMAL D'ESCOMESA INTERNA DE 30 MM	553,34000	€
	BJMZUZ30	U	DRETS D'ESCOMESA DE 4 M3/H FINS A MENYS DE 10 M3/H	1.478,62000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-26	FJSZ0A69	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	596,43	€
	BJSZA069	U	ARMARI DE POLIÈSTER DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA	523,05000	€
	BJSZUSR0	U	SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR	33,79000	€
			Altres conceptes	39,59000	€
P-27	FJSZU004	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT	1.000,00	€
			Sense descomposició	1.000,00000	€
P-28	FR3PTFSO	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER	21,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL)		
	B031BTFS	M3	TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL)	18,30400	€
			Altres conceptes	3,46600	€
P-29	FR3PTUDP	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM	27,72	€
	B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM	24,39000	€
			Altres conceptes	3,33000	€
P-30	FR4CYL11	U	DIANELLA CAERULEA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	5,22	€
	BR4CYL11	U	DIANELLA CAERULEA, EN CONTENIDOR D'2,5 LITRES	5,22000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-31	FRZ5UZ01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF	9,30	€
	BRZ5UZ03	U	TAP D'ALTA RESISTÈNCIA PER TUB TIPUS ROOTRAIN DE GREENLEAF O EQUIVALENT	0,56000	€
	BRZ5UZ02	U	T PER TUB PERFORAT DE 60 MM, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF O EQUIVALENT	3,06000	€
	BRZ5UZ01	U	TUB PERFORAT DE 60 MM PER AIREACIÓ	4,50000	€
			Altres conceptes	1,18000	€
P-32	FRZRUZ40	M	BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT, AMB COSTELLES INCORPORADES, ENCADELLADA, COL·LOCADES EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT	28,69	€
	BR9RU100	M	BARRERA ANTIARRELS DEEPROOT DR 60, AMB TOTS ELS ACCESSORIS QUE PORTA (CORONACIÓ, ENCAIXOS, ETC).	14,37000	€
			Altres conceptes	14,32000	€
P-33	FZX0MJL1	U	ANY DE GARANTIA DE LA JARDINERIA IMPLANTADA EN OBRA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA, INCLOENT MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG I REDACCIÓ D'NFORMES MENSUALS	15.000,00	€
			Sense descomposició	15.000,00000	€
P-34	GBR5U010	U	PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D'INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, EQUIPAT I POSAT EN MARXA. INCLOU: - FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN,	10.558,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. - PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNiques. INSTAL·LAT I CONFIGURAT - SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19'', DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH - MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUAalsevol ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE FUNCIONAMENT - ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 1200X600X320 MM I DE 1,2 MM DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ - COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 M ALÇADA LLIURE I 100 MM DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS - CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUAalsevol TIPUS, AIXÍ COM QUAalsevol ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ	
			Sense descomposició	10.558,60000 €
P-35	GBR5U0DE	U	DESPLAÇAMENT DE PUNT DE CONTROL A NOVA POSICIÓ. INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS EQUIPS	3.089,31 €
			Sense descomposició	3.089,31000 €
P-36	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS	318,12 €
			Sense descomposició	318,12000 €
P-37	GBR5U0OC	U	OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER: - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ	449,11 €
			Sense descomposició	449,11000 €
P-38	M21BV020	U	DESMUNTATGE SEMÀFOR 11/200, 11/300, 12/200, 12/300, 13/200, 13/300 O 13/300/200 AMB ÒPTIQUES DE LÀMPADA INCANDESCENT, LENT DE QUAalsevol COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLÒS BOMBETES	10,07 €
			Altres conceptes	10,07000 €
P-39	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUAalsevol	8,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT	
			Altres conceptes	8,46000 €
P-40	M9WHUC10	M2	REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE GRUIX, DE COMPOSICIÓ DENSE TIPUS AC 16/22 SURF D AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL	66,73 €
	B9H1-0HX9	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC	16,86820 €
			Altres conceptes	49,86180 €
P-41	MQDMU130	U	RETIRADA DE MARQUESINA EXISTENT AMB O SENSE PANELL PUBLICITARI, INCLOENT CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE LA RUNA GENERADA, I TRASLLAT A MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR REUTILITZACIÓ	1.273,60 €
			Altres conceptes	1.273,60000 €
P-42	MQZQONC1	U	TRASLLAT DE CASETA DE L'ONCE AMB MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE. INCLOU TRASLLAT PROVISIONAL A MAGATZEM O ALLÀ ON INDIQUI LA DF FINS A LA SEVA UBICACIÓ FINAL UN COP ACABADES LES OBRES.	985,74 €
	BG22RJ10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	43,40000 €
	BG46E010	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES	10,80000 €
	BG319330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	22,20000 €
	BG415DJD	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN	59,66000 €
			Altres conceptes	849,68000 €
P-43	P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut	0,09 €
	BOY1-12V7	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	0,09000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-44	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	7,76 €
			Altres conceptes	7,76000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-45	P2143-4RQ	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	10,22	€
			Altres conceptes	10,22000	€
P-46	P2146-DJ22	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	3,23	€
			Altres conceptes	3,23000	€
P-47	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	2,68	€
			Altres conceptes	2,68000	€
P-48	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,64	€
			Altres conceptes	4,64000	€
P-49	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,55	€
			Altres conceptes	4,55000	€
P-50	P2146-DPF1	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE LLOSES DE FORMIGÓ/PEDRA NATURAL DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	2,69	€
			Altres conceptes	2,69000	€
P-51	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	3,26	€
			Altres conceptes	3,26000	€
P-52	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,00	€
			Altres conceptes	3,00000	€
P-53	P214N-52TT	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	45,96	€
			Altres conceptes	45,96000	€
P-54	P214N-5EN	U	DEMOLICIÓ DE PLATAFORMA DE CONTENIDORS SOTERRATS EXISTENTS, AMB DEMOLICIÓ PARCIAL DE MURETS DE TANCAMENT DEL DIPÒSIT SOTERRAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I REBLIMENT POSTERIOR DEL FORAT AMB TOT-U ARTIFICIAL.	827,06	€
			Altres conceptes	827,06000	€
P-55	P214Q-4RP	M2	ARRENCADA DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT AMB MITJANS MANUAIS, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,76	€
			Altres conceptes	5,76000	€
P-56	P214W-FEM	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	4,12	€
			Altres conceptes	4,12000	€
P-57	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O	21,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2	
			Altres conceptes	21,15000 €
P-58	P21B0-HBQ	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE	10,29 €
			Altres conceptes	10,29000 €
P-59	P21B0-HBQ	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,77 €
			Altres conceptes	7,77000 €
P-60	P21B0-HBQ	U	ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	9,70 €
			Altres conceptes	9,70000 €
P-61	P21DH-8GX	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	124,01 €
			Altres conceptes	124,01000 €
P-62	P21DH-M8J	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I BRAÇ MURAL AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	36,16 €
			Altres conceptes	36,16000 €
P-63	P21G3-DJ1L	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM D'O FINS A 40X60 CM, DE QUAISEVOL MATERIAL DE 15 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	6,84 €
			Altres conceptes	6,84000 €
P-64	P21G3-DJ1	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM D'O FINS A 27X36 CM, DE QUAISEVOL MATERIAL DE 10 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	1,34 €
			Altres conceptes	1,34000 €
P-65	P21G5-54C	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	4,32 €
			Altres conceptes	4,32000 €
P-66	P21G6-49J	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	8,56 €
			Altres conceptes	8,56000 €
P-67	P21G7-49K	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 100X100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	7,52 €
			Altres conceptes	7,52000 €
P-68	P21Q2-8B01	U	RETIRADA DE BÚSTIA DE CORREUS, INCLOENT ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB TRASLLAT A MAGATZEM INDICAT PER LA DF I POSTERIOR COL·LOCACIÓ EN LLOC INDICAT PELS TÈCNICS MUNICIPALS, DINS DE L'ÀMBIT DE L'OBRA	33,08 €
			Altres conceptes	33,08000 €
P-69	P21Q2-8GN	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,74000 €
P-70	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,96 €
			Altres conceptes	3,96000 €
P-71	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	10,02 €
			Altres conceptes	10,02000 €
P-72	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,60 €
			Altres conceptes	6,60000 €
P-73	P21Q2-8GX	U	RETIRADA D'APARCABICIS D'ACER, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,27 €
			Altres conceptes	7,27000 €
P-74	P21R0-92H	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)	268,96 €
			Altres conceptes	268,96000 €
P-75	P21R1-I5O	U	TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 U	134,52 €
			Altres conceptes	134,52000 €
P-76	P21Z-APN1	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA	70,73 €
	B0F15-06N6	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	3,40000 €
			Altres conceptes	67,33000 €
P-77	P2214-AYN	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	3,78 €
			Altres conceptes	3,78000 €
P-78	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA	7,89 €
			Altres conceptes	7,89000 €
P-79	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES	94,45 €
			Altres conceptes	94,45000 €
P-80	P2241-HR6	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ	3,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,34000 €
P-81	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	6,40 €
			Altres conceptes	6,40000 €
P-82	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	22,55 €
			Altres conceptes	22,55000 €
P-83	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	19,15 €
			Altres conceptes	19,15000 €
P-84	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TOT-Ú ARTIFICIAL, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	28,42 €
	B03F-05NW	M3	TOT-U ARTIFICIAL	23,25600 €
			Altres conceptes	5,16400 €
P-85	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	20,19 €
			Altres conceptes	20,19000 €
P-86	P2255-DPI5	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	36,89 €
	B03J-0K8T	T	GRAVA DE PEDRERA, DE 5 A 12 MM	26,50300 €
			Altres conceptes	10,38700 €
P-87	P2255-DPI6	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 3 A 7 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	38,84 €
	B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE DIÀMETRE 3 A 7 MM	28,45500 €
			Altres conceptes	10,38500 €
P-88	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR	34,42 €
	B03J-0K8T	T	GRAVA DE PEDRERA, DE 5 A 12 MM	26,50300 €
			Altres conceptes	7,91700 €
P-89	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	32,77 €
	B03D-21MB	T	SORRA DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ DE 0 A 5 MM	19,87400 €
			Altres conceptes	12,89600 €
P-90	P230-DAXC	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%	23,22 €
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,51200 €
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,14760 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D62-07PE	M3	PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	0,06833	€
			Altres conceptes	21,49207	€
P-91	P230-DAXQ	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40%	18,88	€
	B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TElescòPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,06708	€
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,75600	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,14760	€
			Altres conceptes	17,90932	€
P-92	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS	23,05	€
			Altres conceptes	23,05000	€
P-93	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	6,06	€
			Altres conceptes	6,06000	€
P-94	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	6,98	€
			Altres conceptes	6,98000	€
P-95	P2R5-DT1I	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	6,65	€
			Altres conceptes	6,65000	€
P-96	P2RA-DFIB	M	RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMANTAT.	27,17	€
			Altres conceptes	27,17000	€
P-97	P2RA-EU1V	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00	€
	B2RA-28TU	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-98	P2RA-EU1X	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00	€
	B2RA-28UL	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-99	P2RA-EU23	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	8,99	€
	B2RA-28TK	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	8,99460	€
			Altres conceptes	-0,00460	€
P-100	P2RA-EU25	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	-21,52	€
	B2RA-28UG	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	-21,51800	€
			Altres conceptes	-0,00200	€
P-101	P2RA-EU2C	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	19,37	€
	B2RA-28U0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	19,36500	€
			Altres conceptes	0,00500	€
P-102	P2RA-EU2S	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	9,99	€
	B2RA-28UR	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	9,99050	€
			Altres conceptes	-0,00050	€
P-103	P2RA-EU7G	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,02	€
	B2RA-28UT	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,02000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-104	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,06	€
	B2RA-28UQ	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,06450	€
			Altres conceptes	-0,00450	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-105	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ	4,28	€
	B2RA-28V6	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ	4,28000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-106	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ	94,32	€
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	86,87800	€
			Altres conceptes	7,44200	€
P-107	P45C1-114C	M3	FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT	115,12	€
	B06F2-I05P	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	87,96480	€
			Altres conceptes	27,15520	€
P-108	P45R0-4SM	M	ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUAUS	2,31	€
			Altres conceptes	2,31000	€
P-109	P45R4-4SS	m	Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor	100,22	€
	B079-06TD	kg	Mortier polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	11,76000	€
	B079-06TE	KG	MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ	52,65000	€
			Altres conceptes	35,81000	€
P-110	P45R8-4UA	DM3	RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER POLIMÈRIC DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM	6,21	€
	B079-06TE	KG	MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ	2,57400	€
			Altres conceptes	3,63600	€
P-111	P4B2-TLFZ	M2	ARMADURA PER A ESTRUCTURES EN MALLA AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	13,42	€
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,03456	€
	B0B8-108G	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	11,74800	€
			Altres conceptes	1,63744	€
P-112	P4C1-4SK8	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE LLOSA AMB PUNTAL METÀL·LIC I TAULÓ	29,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D62-07PL	CU	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,11292	€
	B0D21-07OY	M	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,84000	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,08200	€
			Altres conceptes	28,36508	€
P-113	P4DC-3UXY	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	23,44	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,10240	€
	B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,79300	€
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,63696	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,17384	€
			Altres conceptes	20,73380	€
P-114	P4FN-4SMJ	m2	Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra ceràmica, previ eliminació de restes de morter existent amb aire a pressió i neteja de la superfície, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor	19,77	€
			Altres conceptes	19,77000	€
P-115	P5V0-02AG	U	PROVA D'ESTANQUITAT DE COBERTA PLANA IMPERMEABILITZADA AMB LÀMINA BITUMINOSA MODIFICADA, SEGONS LA NORMA UNE 104401	415,47	€
	BVA5-02AC	U	PROVA D'ESTANQUITAT DE COBERTA PLANA IMPERMEABILITZADA AMB LÀMINA BITUMINOSA MODIFICADA, SEGONS LA NORMA UNE 104401	415,47000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-116	P6181-JIF3	M2	PARET DE GRUIX 20 CM I ALÇÀRIA <= 1 M DE DUES CARES VISTES, DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, RUGÓS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:0,5:4, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M2	60,96	€
	B0E2-0EL7	U	BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, RUGÓS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3	18,50015	€
			Altres conceptes	42,45985	€
P-117	P721-5QHV	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-6 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,9 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-50/G AMB UNA ARMADURA FP DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2 I TRACTAMENT ANTIARRELS SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-30-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, INCLOSA AL PREU	36,62	€
	B7Z0-13F4	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	0,41700	€
	B712-FGNJ	M2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 30-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 200 G/M2	5,42300	€
	B712-FGNQ	M2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL, LBM (SBS) 50/G-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 200 G/M2 REFORÇADA I TRACTAMENT ANTIARRELS	11,25300	€
			Altres conceptes	19,52700	€
P-118	P7B1-6Q3E	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	2,35	€
	B7B1-0KQ0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	0,79200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,55800	€
P-119	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans	45,73	€
			Altres conceptes	45,73000	€
P-120	P81G-611G	m2	Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida	11,19	€
	B8ZK-0P3A	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a superfícies d'obra, guix, formigó, etc.	1,52400	€
	B896-HYVL	kg	Pintura de siloxans	3,49200	€
	B018-12Y0	l	Lleixiu	0,00230	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00194	€
			Altres conceptes	6,16976	€
P-121	P81R-HBYM	u	Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla	32,80	€
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	6,00000	€
			Altres conceptes	26,80000	€
P-122	P87B-5VI5	m2	Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical	4,66	€
			Altres conceptes	4,66000	€
P-123	P87B-5VI6	m2	Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical	6,98	€
			Altres conceptes	6,98000	€
P-124	P892-4UD9	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat	37,60	€
	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	5,05920	€
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	4,20036	€
			Altres conceptes	28,34044	€
P-125	P892-4UDB	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat	37,60	€
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	4,20036	€
	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	5,05920	€
			Altres conceptes	28,34044	€
P-126	P89H-4V75	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat	18,54	€
	B8Z6-0P29	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica	8,25955	€
	B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	1,04815	€
	B896-HYC4	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	4,71791	€
			Altres conceptes	4,51439	€
P-127	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT	85,32	€
	B069-2A9H	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	70,17150	€
			Altres conceptes	15,14850	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-128	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPEL ELÈCTRIC	101,10	€
	B06F7-JWOY	M3	FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	78,51900	€
			Altres conceptes	22,58100	€
P-129	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,	30,44	€
	B03F-05NW	M3	TOT-U ARTIFICIAL	22,28700	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,09700	€
			Altres conceptes	8,05600	€
P-130	P965-OYNX	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER	68,41	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,06524	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	17,03887	€
	B964-0GI6	M	PEDRA GRANÍTICA, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM	29,59950	€
			Altres conceptes	21,70639	€
P-131	P966-H97L	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	32,04	€
	B965-H695	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	22,09200	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	2,92545	€
			Altres conceptes	7,02255	€
P-132	P980-FEL6	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20	199,24	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	5,80871	€
	B981-2MT9	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA	161,26000	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,76847	€
			Altres conceptes	30,40282	€
P-133	P982-V04Z	M	RAMPA PER A GUAL DE VEHICLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL NACIONAL DE FORMA RECTA, DE 62X60X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20	196,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B982-UB92	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE VEHICLES DE FORMA RECTA, DE 62X60X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA	148,50180	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,66129	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	8,98571	€
			Altres conceptes	36,86120	€
P-134	P9B3-DMSI	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, DE 20x10x10 CM, COL·LOCATS A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT M15, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND DE 8 MM DE GRUIX I JUNTS DE DILATACIÓ DE 15 MM CADA 20 M2	128,59	€
	B07L-1PY8	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 15 (15 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	2,66090	€
	B9B0-0GWE	M2	LLAMBORDÍ GRANÍTIC D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, DE 20X10X10 CM TREBALLAT MECÀNICAMENT, ACABAT FLAMEJAT	89,85600	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01940	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	2,64335	€
			Altres conceptes	33,41035	€
P-135	P9BA-HYEC	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT M15 I REJUNTADA AMB BEURADA DE MORTER DE CIMENT PORTLAND	120,51	€
	B07L-1PY8	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 15 (15 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	3,87040	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01940	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	2,64335	€
	B0G2-HYEM	M2	LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES	90,72000	€
			Altres conceptes	23,25685	€
P-136	P9BA-HYEG	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 80 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X40X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:4 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT	107,61	€
	B0G2-HYEH	M2	LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, AMB ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 80 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES	79,23300	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	2,64335	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01940	€
			Altres conceptes	25,71425	€
P-137	P9BA-HYEN	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT PODOTÀCTIL, DE BOTONS O RATLLAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER M15	289,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PY8	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 15 (15 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	3,87040	€
	B0G2-HYEN	M2	LLOSA DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, DE 30X30 AMB ACABAT PODOTÀCTIL, SEGONS CODI O NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT VIGENT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES	264,11700	€
			Altres conceptes	21,75260	€
P-138	P9E1-HYMU	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	32,12	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01940	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,75612	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,36912	€
	B9E2-0HOR	M2	PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT	9,46560	€
			Altres conceptes	21,50976	€
P-139	P9F4-DM12	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT	19,80	€
	B9F3-0HQA	M2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT	11,95440	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,76454	€
			Altres conceptes	7,08106	€
P-140	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA A MÀ I COMPACTADA	71,27	€
	B9H1-0HTR	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC	66,75000	€
			Altres conceptes	4,52000	€
P-141	P9L1-E980	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,43	€
	B057-06II	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'IMPRIMACIÓ TIPUS C60BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT >3%, SEGONS UNE-EN 13808	0,29000	€
			Altres conceptes	0,14000	€
P-142	P9L1-E984	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,2 KG/M2	0,51	€
	B057-06IH	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'IMPRIMACIÓ TIPUS C50BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT >3%, SEGONS UNE-EN 13808	0,34800	€
			Altres conceptes	0,16200	€
P-143	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	8,03	€
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,03917	€
	B0B8-1089	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	6,36000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,63083 €
P-144	PA00-0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT A LA COMPANYIA NEDGIA PELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS, AIXÍ COM LA SUPERVISIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ FACULTATIVA PELS TREBALLS D'AFECTACIÓ A LA XARXA DE GAS EXISTENT EN FASE 1.	6.000,00 €
			Sense descomposició	6.000,00000 €
P-145	PA00-0002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT A LA COMPANYIA NEDGIA PELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS, AIXÍ COM LA SUPERVISIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ FACULTATIVA PELS TREBALLS D'AFECTACIÓ A LA XARXA DE GAS EXISTENT EN FASE 2	4.000,00 €
			Sense descomposició	4.000,00000 €
P-146	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	9,24 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	4,35540 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,79560 €
			Altres conceptes	4,08900 €
P-147	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,88 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,07956 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	0,43554 €
			Altres conceptes	0,36490 €
P-148	PBA3-DXJO	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	0,71 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,05304 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	0,28993 €
			Altres conceptes	0,36703 €
P-149	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	1,30 €
	BBA1-2XWR	KG	PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR, PER A MARQUES VIALS	0,65331 €
	BBA0-0SD6	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,11934 €
			Altres conceptes	0,52735 €
P-150	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I	132,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			FORMIGONAMENT DEL DAU		
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	9,75150	€
	BBM6-H6C9	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, AMB 4 PERNS D'ANCORATGE ROSCATS	103,50000	€
			Altres conceptes	19,14850	€
P-151	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL	71,78	€
	BBM8-0SBY	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	64,18000	€
			Altres conceptes	7,60000	€
P-152	PBBB-DVIS	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT	56,25	€
	BBM9-0S03	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA	49,92000	€
			Altres conceptes	6,33000	€
P-153	PBBE-DUD	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	52,19	€
	BBMC-0S5E	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	40,89000	€
			Altres conceptes	11,30000	€
P-154	PBBE-DUG	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	111,45	€
	BBMC-0S6U	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	100,15000	€
			Altres conceptes	11,30000	€
P-155	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUAalsevol ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	2.793,97	€
	BBMC-TOT1	U	TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUAalsevol ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	2.793,97000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-156	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT.	322,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	322,32000 €
P-157	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	100,14 €
	BBM7-0RYL	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	84,33000 €
			Altres conceptes	15,81000 €
P-158	PBBG-DV34	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	105,72 €
	BBMB-0RZC	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	89,91000 €
			Altres conceptes	15,81000 €
P-159	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	75,25 €
	BBME-0RVZ	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	65,73000 €
			Altres conceptes	9,52000 €
P-160	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA	26,76 €
	BBMF-H5AK	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT	24,42000 €
			Altres conceptes	2,34000 €
P-161	PBBN-HCO	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROVAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA	1.435,29 €
	BBB5-H7BT	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB	1.093,65000 €
			Altres conceptes	341,64000 €
P-162	PD06-VO3R	U	BASE DE POU DE REGISTRE AMB PARETS DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 I MALLA D'ACERAP500 AMB RODONS DN12 MM I PAS 150X150 MM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 NMM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA	4.706,10 €
			Altres conceptes	4.706,10000 €
P-163	PD31-LOUL	U	PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 45X45X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM	107,69 €
	-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,29041 €
	B0F1A-075F	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	8,71200 €
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00194 €
			Altres conceptes	98,68565 €
P-164	PD31-LOUU	U	CONNEXIÓ DE BAIXANT EXISTENT EN A ARQUETA. INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ AMB EL MATEIX MATERIAL DEL RECOBRIMENT EXISTENT EN LA FAÇANA, REPICAT DE LA PARET EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, TALL EN TUB EXISTENT, NOU BAIXANT FINS A L'ARQUETA I GESTIÓ DELS RESIDUS SOBRRANTS	133,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,29041	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00194	€
	BD77-1JPK	M	TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE DESIGNACIÓ PE 80, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 5 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 26, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	4,98000	€
	P83R0-6243	M2	RESTITUCIÓ PARCIAL D'ELEMENT DE PEDRA, AMB ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS EXISTENT, FINS A 4 CM DE FONDÀRIA, FORMACIÓ DE CAIXA I JUNTS PERIMETRALS, REBLERT DEL VOLUM REPICAT AMB MORTER MIXT ARMAT AMB MALLA ONDULADA DE FILFERROS ACER INOXIDABLE I ACABAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT BLANC, CALÇ I SORRA DE LA MATEIXA PEDRA	33,82876	€
			Altres conceptes	94,09889	€
P-165	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER	90,14	€
	BD50-1KLS	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ	69,68000	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,30480	€
			Altres conceptes	19,15520	€
P-166	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	145,54	€
	BD5MI035	U	EMBORNAL SIFÒNIC DE 70X30X85 CM DE MIDES INTERIORS, FORMAT AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ	60,52000	€
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6	3,94900	€
			Altres conceptes	81,07100	€
P-167	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS.	139,41	€
	BD5MI030	U	EMBORNAL DE 70X30X85 CM DE MIDES INTERIORS, FORMAT AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ	54,39000	€
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6	3,94900	€
			Altres conceptes	81,07100	€
P-168	PD58-5YRS	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX	145,52	€
	BD5C-15DQ	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA	103,11000	€
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	18,77920	€
			Altres conceptes	23,63080	€
P-169	PD5L-6QAJ	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN	24,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	8,84840	€
	BD5N-1KD2	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE	1,15500	€
			Altres conceptes	14,09660	€
P-170	PD5L-6QB3	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN	26,83	€
	BD5N-1KD4	M	TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE	2,34150	€
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	9,63269	€
			Altres conceptes	14,85581	€
P-171	PD731-QJT	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE	59,40	€
	BD76-2AAD	M	TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT	40,29000	€
			Altres conceptes	19,11000	€
P-172	PD731-WDA	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	25,57	€
	BD76-2AAF	M	TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT	11,07720	€
			Altres conceptes	14,49280	€
P-173	PD73K-VY7	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ	90,51	€
	-VY0N	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, PER A UNIÓ A PRESSIÓ	83,59000	€
			Altres conceptes	6,92000	€
P-174	PD7I-EKZP	M	TUB DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE AMB ESTRUCTURA INTERIOR DE CÀRREGUES INERTS DE SORRA, LAMINAT, DE 1600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 10000 (10000 N/M2), SEGONS LA NORMA UNE-EN 14364, UNITS MANIGUETS I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	557,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFD3-0BIX	U	MANIGUET DE POLIÈSTER AMB ANELLA ELASTOMÈRICA DE 1600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL D'1 BAR DE PN PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	21,84709	€
	BD7A-0M97	M	TUB DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE AMB ESTRUCTURA INTERIOR DE CÀRREGUES INERTS DE SORRA, LAMINAT, DE 1600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 10000 (10000 N/M2), SEGONS LA NORMA UNE-EN 14364	478,05000	€
			Altres conceptes	57,40291	€
P-175	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M	51,23	€
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	34,00089	€
			Altres conceptes	17,22911	€
P-176	PDB6-5CAA	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6	96,38	€
	BDD5-0M3Q	M	PEÇA CILÍNDRICA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM, PREFABRICADA	65,50950	€
			Altres conceptes	30,87050	€
P-177	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA	19,37	€
	BDD4-H4XN	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES	3,45000	€
			Altres conceptes	15,92000	€
P-178	PDBF-DFW	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER	194,50	€
	BDK5-1KIP	U	BASTIMENT CIRCULAR I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124	172,56000	€
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,16453	€
			Altres conceptes	20,77547	€
P-179	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÓMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ	236,28	€
	BDD0-VKGZ	U	BASTIMENT RECTANGULAR APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT INCLOU JUNT ELASTOMÈRIC I TAPA ARTICULADA AMB BULÓ, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124	188,14000	€
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,31920	€
			Altres conceptes	46,82080	€
P-180	PDC8-VYH	U	CAIXA MODULAR DE POLIPROPILÈ DE MIDES 0.80X0.80X0.35 M (LXAXH) PER A SISTEMA URBÀ DRENANT SUD FORMANT UNA PEÇA PRISMÀTICA DE MIDES 1.6X1.6X1.05 M (LXAXH) I EMBOLCALLAT AMB GEOTÈXIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT LLIGAT TÈRMICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	698,76	€
	BDC8-VYAF	U	CAIXA DE POLIPROPILÈ DEL SISTEMA DE DRENATGE SUD, DE DIMENSIONS DE 0.75X0.45X1 M (LXAXH)	660,12000	€
	P7B1-6Q45	M2	GEOTÈXIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT LLIGAT TÈRMICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	19,60674	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,03326 €
P-181	PDG0-CTG	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	18,97 €
	BG2Q-1KTO	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	9,06880 €
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	7,09073 €
	BDG3-34IL	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,71400 €
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,26520 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,22440 €
			Altres conceptes	1,60687 €
P-182	PDG0-CTG	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	49,64 €
	BDG3-34IK	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	5,69600 €
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,78520 €
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,62136 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,33660 €
	BG2Q-1KTP	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	28,89120 €
			Altres conceptes	2,30964 €
P-183	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIO, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	44,84 €
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,33660 €
	BDG3-34IK	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	5,69600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDG5-34ID	M	PLACA DE POLIETILÈ PER A PROTECCIÓ DE CANALITZACIONS SOTERRADES DE MITJA I BAIXA TENSIO DE 25X100 CM I 2,1 MM DE GRUIX	3,22000	€
	BG2Q-1KTP	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	28,89120	€
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,26520	€
	B03L-05N4	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM	2,72853	€
			Altres conceptes	3,70247	€
P-184	PDG0-ELN1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB NÚMERO DE TUBS NECESSARIS SEGONS NÚMERO DE CIRCUITS AFECTAT, MÍNIM 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO, SITUATS EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	29,70	€
	BDG5-34ID	M	PLACA DE POLIETILÈ PER A PROTECCIÓ DE CANALITZACIONS SOTERRADES DE MITJA I BAIXA TENSIO DE 25X100 CM I 2,1 MM DE GRUIX	3,22000	€
	B03L-05N4	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 5 MM	2,72853	€
	BG2Q-1KTO	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	18,09400	€
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,53300	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,33660	€
	BDG3-34IL	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	1,08800	€
			Altres conceptes	3,69987	€
P-185	PDG0-ELN2	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	39,86	€
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,53040	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,33660	€
	BDG3-34IL	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	1,08800	€
	BDG5-34ID	M	PLACA DE POLIETILÈ PER A PROTECCIÓ DE CANALITZACIONS SOTERRADES DE MITJA I BAIXA TENSIO DE 25X100 CM I 2,1 MM DE GRUIX	3,22000	€
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	14,63371	€
	BG2Q-1KTO	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A	18,09400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES					
				Altres conceptes	1,95729 €
P-186	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	17,21	€
	BG2Q-1KSX	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	7,98720	€
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	6,70308	€
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILE	0,27300	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,24200	€
	BDG3-34IH	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,60900	€
				Altres conceptes	1,39572 €
P-187	PDG1-YSJP	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 6 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	43,10	€
	BDG3-34IH	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	1,88500	€
	BG2Q-1KSX	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	23,96160	€
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	13,00236	€
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILE	0,27300	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,72600	€
				Altres conceptes	3,25204 €
P-188	PDG1-ZBFN	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	20,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILE	0,27300	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,24200	€
	BDG3-34IE	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	5,59000	€
	BDG1-34G8	M	CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10	5,16000	€
	B069-2A9K	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/F/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	6,43657	€
			Altres conceptes	3,24843	€
P-189	PDG2-6CAL	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE 60X45 CM AMB FORMIGÓ HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	34,02	€
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	12,68400	€
	BDG3-34IJ	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,88880	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,44880	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	18,25593	€
			Altres conceptes	1,74247	€
P-190	PDG2-6VOR	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE FORMIGÓ EN MASSA 20N/MM2, 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	14,78	€
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	6,71755	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,22440	€
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	6,34200	€
	BDG3-34IJ	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,44440	€
			Altres conceptes	1,05165	€
P-191	PDG2-LNN1	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X45 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	30,44	€
	B069-14H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	7,32544	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDG3-34IL	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,68680	€
	BG2Q-1KTN	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	20,45400	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,22440	€
			Altres conceptes	1,74936	€
P-192	PDG2-LNU9	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	17,19	€
	B069-14H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,13352	€
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	6,34200	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,22440	€
	BDG3-34IJ	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL	0,44440	€
			Altres conceptes	1,04568	€
P-193	PDG2-WBM	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	4,73	€
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,52000	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE GRUIX	0,11220	€
			Altres conceptes	2,09780	€
P-194	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ	0,50	€
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ	0,26520	€
			Altres conceptes	0,23480	€
P-195	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	121,09	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,23802	€
	BDK5-1KH8	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	98,35000	€
			Altres conceptes	22,50198	€
P-196	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	52,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,14371	€
	BDK5-1KH0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	34,52000	€
			Altres conceptes	17,73629	€
P-197	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT.	121,39	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,23802	€
	BDK5-1KH8	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	98,35000	€
			Altres conceptes	22,80198	€
P-198	PDK1-DXAE	U	BASTIMENT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	91,65	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,28293	€
	BDK5-1KHR	U	BASTIMENT RECTANGULAR I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	68,57000	€
			Altres conceptes	22,79707	€
P-199	PDK2-AJY0	U	PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ, FORMADA PER UNA SUPERFÍCIE ARRODONIDA DE 30 MM DE DN I UNA ESPIGA DE 10 MM DE DN I 100 MM DE LONGITUD ANCORADA AMB TAC QUÍMIC, PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ EN SUPERFÍCIE	163,06	€
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,15210	€
	B0DA0-0CFE	M2	LLOSETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PRETESAT DE 0,7 M D'AMPLÀRIA I 6 CM DE GRUIX	25,57000	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,38102	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00291	€
			Altres conceptes	125,95397	€
P-200	PDK2-AJYY	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	102,49	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,38102	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00291	€
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	11,15210	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
Altres conceptes				90,95397	€
P-201	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	203,92	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	1,00019	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00776	€
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	26,32313	€
Altres conceptes				176,58892	€
P-202	PDK4-AJ77	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÒS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA.	734,10	€
	B071U005	M3	MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	0,49092	€
	B06E-12DD	M3	FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	7,81981	€
Altres conceptes				725,78927	€
P-203	PDK4-AJS9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	99,86	€
	BDK2-1KNA	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS	36,88000	€
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	3,47903	€
Altres conceptes				59,50097	€
P-204	PDK4-LP2M	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 5 U	620,79	€
	BDK2-1KNK	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA	509,31000	€
	B069-I6LP	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	16,11960	€
Altres conceptes				95,36040	€
P-205	PDK4-LP59	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	35,61	€
	B069-I6LP	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	7,73741	€
Altres conceptes				27,87259	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-206	PK4-LP5I	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X80 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	299,19	€
	B069-I6LP	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	18,13839	€
	BDK2-1KNE	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X80 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS	183,64000	€
			Altres conceptes	97,41161	€
P-207	PFB0-108EB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	58,76	€
	BFB0-WQN9	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA	6,08000	€
			Altres conceptes	52,68000	€
P-208	PFB0-108H3	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	64,97	€
	BFB0-WQO9	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA	8,52000	€
			Altres conceptes	56,45000	€
P-209	PFB0-108JB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	78,74	€
	BFB0-WQP5	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA	12,89000	€
			Altres conceptes	65,85000	€
P-210	PFB2-WS3N	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	61,84	€
	BFB2-WQGP	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3	9,16000	€
			Altres conceptes	52,68000	€
P-211	PFB2-WS3T	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	69,27	€
	BFB2-WQHO	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3	12,82000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	56,45000 €
P-212	PFB2-WS40	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	85,20 €
	BFB2-WQIA	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3	19,35000 €
			Altres conceptes	65,85000 €
P-213	PFB3-W6MZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA	17,59 €
	BFB3-0999	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2	2,95800 €
			Altres conceptes	14,63200 €
P-214	PFB4-DW47	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA	12,37 €
	BFYH-0A5X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,30000 €
	BFWF-09VJ	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	3,31500 €
	BFB6-09B8	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	3,61080 €
			Altres conceptes	5,14420 €
P-215	PFB4-DW48	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA	7,32 €
	BFB6-09BA	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	1,48920 €
	BFWF-09SV	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,59000 €
	BFYH-0A3D	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,12000 €
			Altres conceptes	4,12080 €
P-216	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA	9,34 €
	BFB6-09BH	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	2,28480 €
	BFWF-09VA	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	2,22900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYH-0A5T	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,19000	€
			Altres conceptes	4,63620	€
P-217	PFBA-YU2U	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	39,62	€
	BFBA-YTTQ	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ	1,82000	€
			Altres conceptes	37,80000	€
P-218	PFBA-YU2V	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	43,29	€
	BFBA-XCHM	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ	2,79000	€
			Altres conceptes	40,50000	€
P-219	PFBA-YU2	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA	51,03	€
	BFBA-YTUU	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ	3,79000	€
			Altres conceptes	47,24000	€
P-220	PG12-DHAJ	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT	22,93	€
	BGW2-093M	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA	0,30000	€
	BG12-0G5H	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65 I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT	11,58000	€
			Altres conceptes	11,05000	€
P-221	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	5,22	€
	BG2Q-1KSX	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,91680	€
			Altres conceptes	1,30320	€
P-222	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,08040	€
			Altres conceptes	1,29960	€
P-223	PG2N-EUG	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,75	€
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,44800	€
			Altres conceptes	1,30200	€
P-224	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL·LOCAT EN RASA O TUB	21,39	€
			Altres conceptes	21,39000	€
P-225	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSÍO MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR	29,98	€
			Altres conceptes	29,98000	€
P-226	PG33-E3ZG	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT AERI, GRAPAT EN FAÇANA O CANALITZAT	5,87	€
	BG33-G2YX	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	3,50880	€
			Altres conceptes	2,36120	€
P-227	PG33-E6QI	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	1,73	€
	BG33-G2RO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	0,98940	€
			Altres conceptes	0,74060	€
P-228	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	4,70	€
	BG33-G2RC	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	2,73360	€
			Altres conceptes	1,96640	€
P-229	PG33-E6QV	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE	1,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SECCIÓ 4X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, FLEXIBILITAT CLASSE 5, COL·LOCAT EN TUB	
	BG33-G2RJ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,24440 €
			Altres conceptes	0,73560 €
P-230	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	7,09 €
	BG33-G2TY	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	5,13060 €
			Altres conceptes	1,95940 €
P-231	PG33-E6VC	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	18,98 €
	BG33-G2TF	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	16,52400 €
			Altres conceptes	2,45600 €
P-232	PG35-DYC0	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	1,04 €
	BG35-06EH	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	0,30600 €
			Altres conceptes	0,73400 €
P-233	PG35-DYCN	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	4,35 €
	BG35-06F7	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	1,89720 €
			Altres conceptes	2,45280 €
P-234	PG3B-E7CH	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	6,29 €
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,17300 €
	BGY3-0B2S	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,21000 €
			Altres conceptes	4,90700 €
P-235	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	7,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGWF-0ARJ	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,31000	€
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,17300	€
			Altres conceptes	6,13700	€
P-236	PG3T-IRSB	U	CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT A MUR, MITJANÇANT TUB DE SECCIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT I TUB DE PVC INTERIOR FIXATS AMB ABRAÇADORES AL PARAMENT	150,62	€
	BG2P-1KUW	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	4,75000	€
	BG2O-1KWE	M	TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ENDOLLAR	89,36000	€
	B0A1-07KX	U	ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 50 MM DE DIÀMETRE INTERIOR	4,24000	€
			Altres conceptes	52,27000	€
P-237	PG52-DXYJ	U	CONNEXIÓ DE XARXA A COMPTADOR EXISTENT	36,81	€
			Altres conceptes	36,81000	€
P-238	PGD2-E3E7	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA	87,40	€
	BGD2-06UQ	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	74,43000	€
	BGYD-0B2X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,82000	€
			Altres conceptes	8,15000	€
P-239	PGD2-E3EX	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER DE DIMENSIONS 500X500X3 MM, SOTERRADA	55,29	€
	BGYD-0B2X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,82000	€
	BGD2E010	U	PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM D'ACER GALVANITZAT	42,32000	€
			Altres conceptes	8,15000	€
P-240	PGEQ-UPE	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA	1.246,16	€
			Altres conceptes	1.246,16000	€
P-241	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT	189,40	€
			Altres conceptes	189,40000	€
P-242	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT	67,56	€
			Altres conceptes	67,56000	€
P-243	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA	99,87	€
			Altres conceptes	99,87000	€
P-244	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT	185,61	€
	BGK1-H6NT	U	KIT PER A JOC D'EMPALMAMENT PER CABLE 18/30 KV, DE 3X1X240 MM² A	161,06000	€
			Altres conceptes	24,55000	€
P-245	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT	65,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	65,55000	€
P-246	PGK2-HB04	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE).	99,87	€
			Altres conceptes	99,87000	€
P-247	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO	342,40	€
			Altres conceptes	342,40000	€
P-248	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS	75,69	€
			Altres conceptes	75,69000	€
P-249	PGXXLEGS	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA XARXA SEMAFÒRICA	1.500,00	€
			Sense descomposició	1.500,00000	€
P-250	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIO; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.	950,00	€
			Altres conceptes	950,00000	€
P-251	PHG0-HAML	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat	8.346,17	€
	BHGW-H5YX	u	Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic	89,55000	€
	BHG0-H5XP	u	Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors	8.058,30000	€
			Altres conceptes	198,32000	€
P-252	PHG0-VY95	U	QUADRE D'ENLLUMENAT I FESTES EXTERIOR MODEL MONOLIT 2 D'ARELSA O EQUIVALENT, FORMAT PER: - ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 PINTAT RAL7021 DE 1850X520X520 MM; A DOBLE CARA AMB PORTES REVERSIBLES I VINILS A UNA DE LES CARES - MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA. AMB CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400A NORMALITZADA - TANCAMENT ANIT VANDÀLIC - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I MANUAL DE MANIOBRA M-O-A - MÒDUL D'ENLLUMENAT: - MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT; - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES CLASSE II - COMANDAMENT MITJANÇANT TELEGESTIÓ CITILUX NXT 4G-GPRS, INCLOU TARGETA SIM DURANT DOS ANYS - 6 SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT 300 MA AUTOMÀTIC SI AMB SENYALITZACIÓ DE CONMUTAIÓ DE PROTECCIÓ - DUES SORTIDES MONOFÀSIQUES PER A WIFI, REG O ALTRES. PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC 10 A(II) CORBA C I DIFERENCIAL 25A/2/300MA	10.544,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- IL·LUMINACIÓ INTERIOR I ENDOLL TIPUS SCHUKO PROTEGIT	
			. MÒDUL DE FESTES AMB ACCES PER PORTA AUXILIAR EN EL COSTAT DE L'ARMARI	
			-1 PRESA IV DE 32A CETAC PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC I UN DIFERENCIALDE 40/4/30 MA	
			-2 PRESES II DE 16A SHUKO PROTEGIDES PER MAGNETOTÈRMIC I DIFERENCIAL CADASCUNA DE 40/2/30MA	
			INCLOU SÒCOL I BANCADA EN ACER INOXIDABLE POLIT, POSTA A TERRA, TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS NORMALITZADES	
BHG0-VY91		U	QUADRE D'ENLLUMENAT I FESTES EXTERIOR MODEL MONOLIT 2 D'ARELSA O EQUIVALENT, FORMAT PER:	10.161,70000 €
			- ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 PINTAT RAL7021 DE 1850X520X520 MM; A DOBLE CARA AMB PORTES REVERSIBLES I VINILS A UNA DE LES CARES	
			- MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA. AMB CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400A NORMALITZADA	
			- TANCAMENT ANIT VANDÀLIC	
			- INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I MANUAL DE MANIOBRA M-O-A	
			- MÒDUL D'ENLLUMENAT:	
			- MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT;	
			- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES CLASSE II	
			- COMANDAMENT MITJANÇANT TELEGESTIÓ CITILUX NXT 4G-GPRS, INCLOU TARGETA SIM DURANT DOS ANYS	
			- 6 SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT300 MA AUTOMÀTIC SI AMB SENYALITZACIÓ DE CONMUTAIÓ DE PROTECCIÓ	
			- DUES SORTIDES MONOFÀSIQUES PER A WIFI, REG O ALTRES. PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC 10 A(II) CORBA C I DIFERENCIAL 25A/2/300MA	
			- IL·LUMINACIÓ INTERIOR I ENDOLL TIPUS SCHUKO PROTEGIT	
			. MÒDUL DE FESTES AMB ACCES PER PORTA AUXILIAR EN EL COSTAT DE L'ARMARI	
			-1 PRESA IV DE 32A CETAC PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC I UN DIFERENCIALDE 40/4/30 MA	
			-2 PRESES II DE 16A SHUKO PROTEGIDES PER MAGNETOTÈRMIC I DIFERENCIAL CADASCUNA DE 40/2/30MA	
			INCLOU SÒCOL I BANCADA EN ACER INOXIDABLE POLIT, POSTA A TERRA, TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS NORMALITZADES	
			Altres conceptes	383,00000 €
P-253	PHG0-VY97	U	ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00000 €
P-254	PHG5-VZTD	u	Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador, col·locat	876,87 €
	BHG5-VZTB	u	Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador	703,56000 €
	P312-1405	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ	18,86308 €
			Altres conceptes	154,44692 €
P-255	PHM2-VLMI	U	COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 4,50 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A CINC LLUMINÀRIES. PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN COLOR NEGRE TEXTURAT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:	7.046,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, D'1 X 1 X 1,5 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, D'1 X 1 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT - TRACTAMENT ANTI-ORINS FINS LA PORTELLA	
BGYD-0B2X	U		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,82000 €
BGD2-06US	U		PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	45,37000 €
BGWF-0ARJ	U		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,93000 €
BG3I-06W3	M		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	3,51900 €
BGWD-0AS6	U		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES	0,42000 €
BG33-G2RB	M		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	61,92000 €
BG2Q-1KSW	M		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,42800 €
BHM2-VLGI	U		COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 4,50 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGJL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A CINC LLUMINÀRIES. PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN COLOR NEGRE TEXTURAT	6.633,23000 €
BG2Q-1KTE	M		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	6,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG4M-VLEO	U	CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR SUPERFICIAL	19,52000 €
	B06F1-IOIL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	112,94140 €
			Altres conceptes	156,50160 €
P-256	PHM2-VLN1	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORITZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT	1.706,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B06F1-I0IL	M3		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	18,76565	€
BGD2-06US	U		PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	45,37000	€
BGYD-0B2X	U		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,82000	€
BGWF-0ARJ	U		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,52080	€
BG3I-06W3	M		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,97064	€
BHM2-VLH3	U		CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 pernys M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les lluminières incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT	1.516,85000	€
BGWD-0AS6	U		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES	0,42000	€
BG2Q-1KSW	M		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	0,79968	€
BG2Q-1KTE	M		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,42720	€
BG4M-VLEO	U		CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR SUPERFICIAL	19,52000	€
BG33-G2RB	M		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	9,07902	€
			Altres conceptes	84,57701	€
P-257	PHM2-VLN2	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA DELLUMINÀRIA DE TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA o similar i equivalent, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL en façana mitjançant suport adaptat formada per un braç de projecció 1200 mm MM, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA.	671,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT PARET	
BHM2-VLH5	U		LLUMINÀRIA DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓN ROURA o similar i equivalent, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORITZONTAL en façana mitjançant suport adaptat formada per un braç de projecció 1200 mm MM, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT	588,84000 €
BGWD-0AS6	U		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES Altres conceptes	0,84000 € 81,68000 €
P-258	PHM2-VLN3	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DECONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓN ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A dues LLUMINÀRIES, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORITZONTAL De 2 LLUMs, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA dos braços de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumieres incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÓS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A	2.368,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	
			- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT	
			- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	
			- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA	
			- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT	
			- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT	
BG2Q-1KTE	M		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,42720 €
BG2Q-1KSW	M		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	0,79968 €
BGWD-0AS6	U		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES	0,84000 €
BGD2-06US	U		PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	45,37000 €
BGYD-0B2X	U		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,82000 €
BG3I-06W3	M		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,97064 €
BHM2-VLH4	U		CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A dues LLUMINÀRIES, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL De 2 LLUMs, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA dos braços de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT	2.168,28000 €
BG33-G2RB	M		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	19,35000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG4M-VLEO	U	CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR SUPERFICIAL	19,52000 €
	BGWF-0ARJ	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,52080 €
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	18,76565 €
			Altres conceptes	84,57603 €
P-259	PHM2-VLN5	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 4,50 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les lluminiàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE	1.496,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT	
BHM2-VLH2	U		CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 4,50 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 pernys M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumieres incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT	1.307,63000 €
BG33-G2RB	M		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	9,07902 €
BGD2-06US	U		PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	45,37000 €
BG2Q-1KSW	M		TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	0,79968 €
BG4M-VLEO	U		CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR SUPERFICIAL	19,52000 €
BGWD-0AS6	U		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES	0,42000 €
BG2Q-1KTE	M		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,42720 €
BG3I-06W3	M		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,97064 €
BGWF-0ARJ	U		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,52080 €
BGYD-0B2X	U		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,82000 €
B06F1-I0IL	M3		FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6	18,76565 €
			Altres conceptes	84,57701 €
P-260	PHM2-VLN6	U	sobrepriu per a la col·locació de LLUMINÀRIA de led vertical i difusor en fust de conjunt tipus DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA o similar i equivalent	543,97 €
	BHM2-VLH6	U	sobrepriu per a la col·locació de LLUMINÀRIA de led vertical i difusor en fust de conjunt tipus DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA o similar i equivalent	543,97000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-261	PHM2-VLN8	U	COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 3,60 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A UNA LLUMINÀRIA.	2.573,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN COLOR NEGRE TEXTURAT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.8 X 0.8 X 1 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.8 X 0.8 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT - TRACTAMENT ANTI-ORINS FINS LA PORTELLA	
BGWD-0AS6	U		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES	0,42000 €
BG33-G2RB	M		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575	11,34878 €
BGD2-06US	U		PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	45,37000 €
BGYD-0B2X	U		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,82000 €
BG3I-06W3	M		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,53368 €
BHM2-VLHB	U		COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 3,60 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A UNA LLUMINÀRIA. PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN COLOR NEGRE TEXTURAT	2.343,28000 €
BG2Q-1KTE	M		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	4,40640 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6	44,48154	€
	BG2Q-1KSW	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,02816	€
	BGWF-0ARJ	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,66960	€
	BG4M-VLEO	U	CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, GRAU DE PROTECCIÓ IP 13, PER A COL·LOCAR SUPERFICIAL	19,52000	€
			Altres conceptes	95,38184	€
P-262	PHNH-TA60	U	LLUM LED, MODEL ATENEA TOP 3/4 8VP 30K DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT, DE 10 A 50W, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK10, INCLÒS DRIVER SEGONS MODEL MUNICIPAL, TEMPERATURA DE COLOR 2700 A 3000 K. COMPOSTA DE COS, TAPA TRONCOCÒNICA I ESTRUCTURA DE FIXACIÓ EN ALIATGE D'ALUMINI TIPUS EN AC 44300 DE BAIX CONTINGUT DE COURE (<0.1%). FIXACIÓ VERTICAL SOBRE SUPORT MITJANÇANT MASCLE ROSCAT 3/4" O AMB ADAPTADOR A TUB Ø60MM AL SUPORT O SUSPESA. TANCAMENT/OBERTURA MANUAL PER A UN MANTENIMENT SENSE EINES, VARETA TELESCÒPICA D'ACER INOXIDABLE DE SEGURETAT QUE MANTÉ LA TAPA OBERTA DURANT LES OPERACIONS DE MANTENIMENT I JUNTA D'ESTANQUITAT DE SILICONA. GRAU DE PROTECCIÓ IP66/IK09 DIFUSOR LENTICULAR DE PMMA INJECTAT O VIDRE TEMPERAT PLA O DIFUSOR DE POLICARBONAT INJECTAT TRANSPARENT O GLACEJAT EN FORMA DE CUBETA. SISTEMA DE LEDS D'ALTA EFICIÈNCIA EN DISPOSICIÓ CIRCULAR. AMB SISTEMA SNAP O PLACA DISSIPADORA COOL B PER A LA DISSIPACIÓ DE LA CALOR. FHS < 0.1% (TANCAMENT LENTICULAR I VIDRE PLA). CRI MÍNIM 70. VIDA ÚTIL: L90B10 > 100.000 H (CONSULTEU SEGONS TIPUS DE LED I CONFIGURACIÓ). VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. COLOR NEGRE N1. ALTRES COLORS DISPONIBLES MUNTADA EN COLUMNA METÀL·LICA AMB QUALSEVOL TIPUS DE FIXACIÓ	1.039,51	€
	BHNF-TA60	U	LLUM LED, MODEL ATENEA TOP 3/4 8VP 30K DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT, DE 10 A 50W, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK10, INCLÒS DRIVER SEGONS MODEL MUNICIPAL, TEMPERATURA DE COLOR 2700 A 3000 K. COMPOSTA DE COS, TAPA TRONCOCÒNICA I ESTRUCTURA DE FIXACIÓ EN ALIATGE D'ALUMINI TIPUS EN AC 44300 DE BAIX CONTINGUT DE COURE (<0.1%). FIXACIÓ VERTICAL SOBRE SUPORT MITJANÇANT MASCLE ROSCAT 3/4" O AMB ADAPTADOR A TUB Ø60MM AL SUPORT O SUSPESA. TANCAMENT/OBERTURA MANUAL PER A UN MANTENIMENT SENSE EINES, VARETA TELESCÒPICA D'ACER INOXIDABLE DE SEGURETAT QUE MANTÉ LA TAPA OBERTA DURANT LES OPERACIONS DE MANTENIMENT I JUNTA D'ESTANQUITAT DE SILICONA. GRAU DE PROTECCIÓ IP66/IK09 DIFUSOR LENTICULAR DE PMMA INJECTAT O VIDRE TEMPERAT PLA O DIFUSOR DE POLICARBONAT INJECTAT TRANSPARENT O GLACEJAT EN FORMA DE CUBETA. SISTEMA DE LEDS D'ALTA EFICIÈNCIA EN DISPOSICIÓ CIRCULAR. AMB SISTEMA SNAP O PLACA DISSIPADORA COOL B PER A LA DISSIPACIÓ DE LA CALOR. FHS < 0.1% (TANCAMENT LENTICULAR I VIDRE PLA). CRI MÍNIM 70. VIDA ÚTIL: L90B10 > 100.000 H (CONSULTEU SEGONS TIPUS DE LED I CONFIGURACIÓ). VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. COLOR NEGRE N1. ALTRES COLORS DISPONIBLES	1.022,33000	€
			Altres conceptes	17,18000	€
P-263	PHNH-TA6R	U	RESTAURACIÓ PER FANAL AMB POLIT I SUBSTITUCIÓ VIDRES LATERALS TRANSPARENTS U OPALITZATS(A DECIDIR D.O)	495,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CONVERSIÓ A LED 40W 3000K I AJUSTOS				
Sense descomposició				495,00000 €
P-264	PHQE-LU01	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MODEL TIPUS NFS-PDL-MN-60W-3000KRA80ACM-74B DE NORFEUS O SIMILAR I EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LAT	609,26 €
	BHQE-LU01	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MODEL TIPUS NFS-PDL-MN-60W-3000KRA80ACM-74B DE NORFEUS O SIMILAR I EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL	589,62000 €
Altres conceptes				19,64000 €
P-265	PHQE-LU02	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR D'ALTA POTÈNCIA PER A IL·LUMINACIÓ ARQUITECTÒNICA, AMB MÒDUL WIRELESS PER AL CONTROL INALÀMBRIC, CARCASSA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE IP65, DOBLE SUPORT EN OMEGA, QUATRE FILES DE LED CONTROLABLES PER SEPARAT, AMB FILTRE DE DIFUSIÓ, AMB CORBES D'ATENUACIÓ REGULABLES, AMB 36 LED RGBW DE 15 W, ANGLE DE FEIX DE 25°, AMB POSSIBILITAT DE CONTROL DMX, AMB SEQÜÈNCIA DE COLOR AUTOMÀTICA, COLORS ESTÀTICS AJUSTABLES MITJANÇANT PANTALLA, ENTRADES I SORTIDES DMX TIPUS XLR AMB 3 PINS IP65, ENTRADA I SORTIDA DE CORRENT IP65, FONT D'ALIMENTACIÓ CA 100-240v-50/60Hz, CONSUM D'ENERGIA 500W, TOTALMENT INSTAL·LAT	864,64 €
Altres conceptes				864,64000 €
P-266	PHV1-HC0J	u	Programació i posada en funcionament de punt de control	30,40 €
	BHV1-H6X7	u	Programació i posada en funcionament de punt de control	30,40000 €
Altres conceptes				0,00000 €
P-267	PHV1-HC0K	u	Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central o pantalla tàctil	15,40 €
	BHV1-H6X8	u	Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central o pantalla tàctil	15,40000 €
Altres conceptes				0,00000 €
P-268	PHV1-HC0N	u	Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat	315,27 €
	BHV1-H6WY	u	Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, per a connexió a carril DIN	304,97000 €
Altres conceptes				10,30000 €
P-269	PHV1-HC0P	u	Acoblador a bus de dades, per a encastar, muntat i connectat	82,88 €
	BHV1-H6XP	u	Acoblador a bus de dades, per a encastar	70,01000 €
Altres conceptes				12,87000 €
P-270	PHV1-HC0R	u	Interfície amb connector RS232 per a ordinador compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema de regulació, per a encastar, muntat i connectat	116,27 €
	BHV1-H6WW	u	Interfície amb connector RS232 per a ordinador compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema de regulació, per a encastar	108,55000 €
Altres conceptes				7,72000 €
P-271	PJM9-E9JY	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	84,80 €
	BJM9-FFVJ	U	VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR D'1" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT	69,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,44000 €
P-272	PJS0-118JM	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS	17,88 €
	BJSS-28ML	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 MM DE DIÀMETRE, CEC, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE	2,31800 €
	BJSC-118KD	U	DEGOTER AUTOCOMPENSANT I AUTONETEJANT PER A INSERTAR, DE CABAL 2,3 L/H	3,74000 €
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,02400 €
	BD50-0LK7	M	TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 50 MM	5,04000 €
			Altres conceptes	6,75800 €
P-273	PJSA1-92LQ	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTÉ PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT	1.530,54 €
	BJSA1-26K6	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, DE 4 A 10 ESTACIONS	1.502,58000 €
			Altres conceptes	27,96000 €
P-274	PJSA3-9H4I	U	EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH i V RF PER A LA GESTIO SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS. INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC. INCLOU ARMARI AMB ROUTER 4G PER A LA CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB TARJETA SIM; AMB ROUTER 4G I 10 ANYS DE CONNECTIVITAT INCLOU EQUIP LECTOR UNIVERSAL DE SENSORS, S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR, APTÉ PER A CONNECTAR QUALSEVOL SENSOR AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIURE DE TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA. APTÉ PER L'ARQUITECTURA HUB (RF)	4.152,90 €
	BJSA3-28XA	U	CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ VIA RADIO CONNECTABLE A ORDINADOR AMB PROGRAMA DE GESTIÓ DE REG	4.132,10000 €
			Altres conceptes	20,80000 €
P-275	PJSE-6UBH	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 2" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS	136,77 €
	BJSF-28KT	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, DE 2" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL	82,34000 €
	BJS2-28MB	U	CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA DE 2"	12,90000 €
			Altres conceptes	41,53000 €
P-276	PJSE-6UC1	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS	106,79 €
	BJSF-28KP	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL	71,59000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJS2-28MC	U	CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''1/2	7,51000	€
			Altres conceptes	27,69000	€
P-277	PJSE-6UC6	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS	53,42	€
	BJSF-28KU	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR I AMB REGULADOR DE CABAL	26,53000	€
	BJS2-28ME	U	CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA D'1''	6,12000	€
			Altres conceptes	20,77000	€
P-278	PJSM5-VA4	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124	329,89	€
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	14,12728	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00388	€
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	16,26376	€
	BDK5-UB8N	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124	173,24000	€
	B03J-0K8P	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	2,68706	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,50009	€
			Altres conceptes	123,06793	€
P-279	PJSM5-VA4	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 120X60X60 CM PER A VARIS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 620X620 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	707,84	€
	BDK5-UB8O	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 620X620 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124	430,50000	€
	B03J-0K8P	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	5,37630	€
	B069-2A90	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	26,22368	€
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	25,58183	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00776	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	1,00019	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	219,15024 €
P-280	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT	155,09 €
	BJSQ-26KH	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES	63,72000 €
			Altres conceptes	91,37000 €
P-281	PJST-HBID	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ	11,49 €
	BJST-H6RE	U	VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE	4,53000 €
			Altres conceptes	6,96000 €
P-282	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA	7,71 €
	BJSS-28MO	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE	3,01875 €
	BFWF-09U3	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,27500 €
	BFB6-09BO	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	0,02900 €
			Altres conceptes	4,38725 €
P-283	PN38-HDZ0	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2" I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	54,30 €
	BN38-H4BL	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2", I PREU ALT	34,99000 €
			Altres conceptes	19,31000 €
P-284	PN38-HDZ1	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2" I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	76,32 €
	BN38-H4C2	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2", I PREU ALT	53,15000 €
			Altres conceptes	23,17000 €
P-285	PN38-HDZ2	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1" I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	24,92 €
	BN38-H3QA	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1", I PREU ALT	9,48000 €
			Altres conceptes	15,44000 €
P-286	PN74-9EKX	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	391,66 €
	BN74-28MY	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR	371,91000 €
			Altres conceptes	19,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-287	PN74-9EL5	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	80,58	€
	BN74-28N6	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR	60,83000	€
			Altres conceptes	19,75000	€
P-288	PN74-IZM6	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	40,21	€
	BN74-118KJ	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR	20,46000	€
			Altres conceptes	19,75000	€
P-289	PNA1RPJ1	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2", MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA	55,69	€
	BN51RPJ1	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA D 1/2"	17,65000	€
			Altres conceptes	38,04000	€
P-290	PNE3-9B6I	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT	155,52	€
	BNE3-28LD	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA I AMB PRESA MANOMÈTRICA, PER A MUNTAR ROSCAT	126,93000	€
			Altres conceptes	28,59000	€
P-291	PNE3-9B6M	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT	116,06	€
	BNE3-28LH	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA I AMB PRESA MANOMÈTRICA, PER A MUNTAR ROSCAT	104,10000	€
			Altres conceptes	11,96000	€
P-292	PNE3-9B6T	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT	140,65	€
	BNE3-28LO	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA I AMB PRESA MANOMÈTRICA, PER A MUNTAR ROSCAT	120,89000	€
			Altres conceptes	19,76000	€
P-293	PPN006	U	INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ.	850,00	€
			Sense descomposició	850,00000	€
P-294	PQ12-HARB	U	BANC DE 300 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	1.044,47	€
	BQ11-HARB	U	BANC DE 300 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT.	1.009,01000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	35,46000	€
P-295	PQ12-HARC	U	CADIRA DE 60 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT. INCLOU CARGOLERIA I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE A2, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	477,68	€
	BQ11-HARC	U	CADIRA DE 60 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT. INCLOU CARGOLERIA I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE A2	442,22000	€
			Altres conceptes	35,46000	€
P-296	PQ22-DJJT	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA TELESCÒPICA SEMIAUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE Ø140X500 MM +CLAU, AMB SISTEMA DE PUJADA AMB CILINDRE DE GAS FORÇA D'ASCENSIÓ 700 NW AMB BANDES REFLECTANTS GRIS DE NIVELL 2 AMB BLOQUEIG AUTOMÀTIC RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 125 KJ INCLOS CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DRENATGE	1.473,45	€
	BFB3-0999	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2	43,50000	€
			Altres conceptes	1.429,95000	€
P-297	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ	200,40	€
	BQ22-0TDM	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA	165,10000	€
			Altres conceptes	35,30000	€
P-298	PQB7-SEST	M3	REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	44,42	€
	B03J-0K8E	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 40 A 60 MM	22,16800	€
	BR3D-21GJ	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	7,89400	€
			Altres conceptes	14,35800	€
P-299	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT	143,50	€
	BQZ0-H6QC	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT	116,98000	€
	B07D-CVVV	KG	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	10,92000	€
			Altres conceptes	15,60000	€
P-300	PR30-8RVR	M3	ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	58,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR35-21GN	M3	ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	45,56340	€
			Altres conceptes	13,07660	€
P-301	PR36-8RV3	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	30,16	€
	BR3D-21GL	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	21,44835	€
			Altres conceptes	8,71165	€
P-302	PR43B-8V11	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L	231,80	€
	BR43A-22SG	U	KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L	231,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-303	PR441-8VD	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18	€
	BR441-22YO	u	Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-304	PR44H-8WJ	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' DE 18-20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1M D'ALÇADA DEL TERRA. AMB LA CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA, PROPORCIONADA AL GRUIX DEL TRONC. LA CAPÇADA PRESENTARÀ UN MÍNIM DE 3 BESSES EQUILIBRADES ENTRE ELLES I SENSE PODAR. ALÇADA LLIURE DE BRANCATGE I DE QUALESVOL TIPUS DE REBROT: 225CM. EL TRONC SERÀ RECTE I VERTICAL. AMB UN MÍNIM DE 2 REPICATS. I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07E. PRESENTADA EN CONTENIDOR PROPORCIONAL AL VOLUM DE LA PLANTA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT.	298,29	€
	BR44H-23K5	U	PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 50 L	298,29000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-305	PR4AT-945	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX MORROWII 'IRISH GREEN' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	3,75	€
	BR4AT-25QL	U	CAREX MORROWII 'IRISH GREEN' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	3,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-306	PR4CG-937	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES GRANDIFLORA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,42	€
	BR4CG-25KM	U	DIETES GRANDIFLORA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,42000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-307	PR4DI-93H6	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA SEMPERFLORENS D'UNA ALÇADA DE 50/60 CM, PRESENTADA EN C-5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	9,65	€
	BR4DI-25OF	U	GREVILLEA SEMPERFLORENS D'UNA ALÇADA DE 50/60 CM, PRESENTADA EN C-5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	9,65000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-308	PR4F9-94U	U	MYRTUS COMMUNIS D'UNA ALÇADA DE 30/40 CM, PRESENTAT EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT.	3,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.		
	BR4F9-2617	U	MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 2.5 L	3,91000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-309	PR4FG-93N	U	SUBMINISTRAMENT D'OPHIOPOGON JAPONICUS (OP) PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	3,80	€
	BR4FG-261T	U	OPHIOPOGON JAPONICUS (OP) PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	3,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-310	PR4GI-93Z0	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANA D'UNA ALÇADA DE 20/30 CM, PRESENTAT EN C-3L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	4,09	€
	BR4GI-267I	U	PITTOSPORUM TOBIRA NANA D'UNA ALÇADA DE 20/30 CM, PRESENTAT EN C-3L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	4,09000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-311	PR4H2-94V	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	2,93	€
	BR4H2-269A	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN CONTENIDOR DE 2 L	2,93000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-312	PR4HS-95C	U	SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA PRESENTADA EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. LA RELACIÓ DE LA MIDA DE LA PLANTA I EL SEU RECIPIENT SERÀ CORRECTE I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A.	2,43	€
	BR4HS-26DC	U	STIPA TENUISSIMA PRESENTADA EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. LA RELACIÓ DE LA MIDA DE LA PLANTA I EL SEU RECIPIENT SERÀ CORRECTE I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A.	2,43000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-313	PR4JM-9563	U	WESTRINGIA FRUTICOSA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	4,07	€
	BR4JM-261I	U	WESTRINGIA FRUTICOSA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F.	4,07000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-314	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ	79,10	€
	BR32-21DJ	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	4,66416	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,31040	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03L-05MX	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	22,41288	€
			Altres conceptes	51,71256	€
P-315	PR61-8ZHN	M	BARRERA DE PROTECCIÓ PER A PARTERRE SOLDADA A L'ESCOCELL	50,00	€
			Sense descomposició	50,00000	€
P-316	PR61-8ZHS	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUAIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ	5,60	€
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,64008	€
	B03L-05MY	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	3,12178	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01862	€
			Altres conceptes	1,81952	€
P-317	PR61-8ZJD	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUAIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG	4,01	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01048	€
			Altres conceptes	3,99952	€
P-318	PRIG-9FZW	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ	3,00	€
	BRI3-2805	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COSIDA EN LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILE BIODEGRADABLE	1,33400	€
			Altres conceptes	1,66600	€
P-319	PRZ0-905I	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ	21,33	€
	BRZ3-2550	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	8,54000	€
	BRZ0-255V	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,78000	€
			Altres conceptes	12,01000	€
P-320	PSRVAP02	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES PROVES D'ESTANQUEÏTAT, PRESSIÓ I UNIFORMITAT DE LA NOVA XARXA DE REG	900,00	€
			Sense descomposició	900,00000	€
P-321	PZ2NCLAV	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986	665,70	€
	BVADG80F	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986	665,70000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-322	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA	268,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/05/25 Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Sense descomposició	268,67000 €
P-323	XPADESV1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENTS DE TRÀNSIT DURANT L'EXEUCIÓ DE LES OBRES	25.110,00	€
				Sense descomposició	25.110,00000 €
P-324	XPADNETJ	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A NETJA FINAL DE LES OBRES	5.200,00	€
				Sense descomposició	5.200,00000 €
P-325	XPAPAIG1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 1	52.000,00	€
				Sense descomposició	52.000,00000 €
P-326	XPAPAIG2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 2	39.250,00	€
				Sense descomposició	39.250,00000 €
P-327	XPAPAIG3	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 3	49.500,00	€
				Sense descomposició	49.500,00000 €
P-328	XPAPROGC	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE LA CRUÏLLA	1.000,00	€
				Sense descomposició	1.000,00000 €

Badalona, abril de 2025

Els Autors del Projecte,

Robert de Paaw
Arquitecte
de Paaw Architecture

Josep Pinós i Alseda
Enginyer de Camincs, Canals i Ports
BERRYSAR SL

PRESSUPOST



Ajuntament de Badalona

engestur

de Paauw architecture

berrysar
enginyeria + consultoria

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 56)	4,12	16,071	66,21
2	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 47)	2,68	459,229	1.230,73
3	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 48)	4,64	2,355	10,93
4	P2146-DJ22	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 46)	3,23	259,680	838,77
5	P2143-4RQT	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 45)	10,22	259,680	2.653,93
6	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 49)	4,55	543,646	2.473,59
7	P2146-DPF1	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE LLOSES DE FORMIGÓ/PEDRA NATURAL DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 50)	2,69	1.663,492	4.474,79
8	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 52)	3,00	176,999	531,00
9	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 51)	3,26	83,936	273,63
10	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (P - 57)	21,15	7,674	162,31
11	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 61)	124,01	17,000	2.108,17
12	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	840,439	5.866,26

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 2

13	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	840,439	10.976,13
14	P21DH-M8J5	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I BRAÇ MURAL AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 62)	36,16	9,000	325,44
15	P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 59)	7,77	21,000	163,17
16	P21B0-HBQX	U	ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 60)	9,70	15,000	145,50
17	P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 72)	6,60	68,000	448,80
18	P21Q2-8GN1	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 69)	4,74	7,000	33,18
19	P21Q2-8GXX	U	RETIRADA D'APARCABICIS D'ACER, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 73)	7,27	8,000	58,16
20	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 70)	3,96	9,000	35,64
21	P21Q2-8GXR	U	RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 71)	10,02	21,000	210,42
22	M21BV020	U	DESMUNTATGE SEMÀFOR 11/200, 11/300, 12/200, 12/300, 13/200, 13/300 O 13/300/200 AMB ÒPTIQUES DE LÀMPADA INCANDESCENT, LENT DE QUALEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLÒS BOMBETES (P - 38)	10,07	8,000	80,56
23	F21CU046	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE 2,00 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 100 MM DE DIÀMETRE, DE GRUIX NORMAL I 30 CM D'ENCASTAMENT (P - 5)	19,85	6,000	119,10
24	F219V210	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE QUALEVOL FORMA O TIPUS, COL-LOCAT SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUAIS, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 4)	18,27	6,000	109,62
25	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 65)	4,32	7,000	30,24
26	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 66)	8,56	32,661	279,58
27	F21CU5N1	U	RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR P/ALLOTJAMENT D'UN D'UN REGULADOR, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DE L'EQUIP REGULADOR I TAMBÉ EL DESMUNTATGE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL (P - 7)	347,83	1,000	347,83
28	F21CUAN1	U	RETIRADA I DESMUNTATGE D'ARMARI PER A EQUIP DE CONTROL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE PER A PARADES DE BUS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF (P - 9)	176,19	1,000	176,19

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 3

29	F21CUSN1	U	RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDQUI LA DF (P - 10)	87,09	1,000	87,09
30	F21CU5NX	U	RETIRADA D'ARMARI EXTERIOR ADOSSAT A QUIOSC EXISTENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 2 MM DE GRUIX, INCLOENT EL DESMUNTATGE DELS ELEMENST INTERIORS, I DE CAIXA ESCOMESA SOBRE PEDESTAL, PERA POSTERIOR REPOSICIÓ (P - 8)	260,83	1,000	260,83
31	P21Z-APN1	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (P - 76)	70,73	192,000	13.580,16

TOTAL	Subcapítol	01.01.01.01	48.157,96
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 77)	3,78	751,269	2.839,80
2	P2241-HR6S	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ (P - 80)	3,34	3.005,070	10.036,93
3	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	1.014,213	6.146,13
4	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	1.014,213	4.340,83

TOTAL	Subcapítol	01.01.02.01	23.363,69
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	03	FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol	01	CARRER LAYRET

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, (P - 129)	30,44	596,762	18.165,44
2	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 143)	8,03	1.565,370	12.569,92

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 4

3	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 128)	101,10	566,849	57.308,43
4	P9BA-HYEG	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 80 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X40X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:4 I REJUNTAT AMB BEURADA DE CIMENT (P - 136)	107,61	1.944,540	209.251,95
5	P9BA-HYEN	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA,, ACABAT PODOTÀCTIL, DE BOTONS O RATLLAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER M15 (P - 137)	289,74	184,050	53.326,65
6	P9BA-HYEC	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT M15 I REJUNTADA AMB BEURDADA DE MORTER DE CIMNET PORTLAND (P - 135)	120,51	101,140	12.188,38
7	P9B3-DMSI	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, DE 20x10x10 CM, COL·LOCATS A TRUC DE MCETA AMB MORTER DE CIMENT M15, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND DE 8 MM DE GRUIX I JUNTS DE DILATACIÓ DE 15 MM CADA 20 M2 (P - 134)	128,59	744,080	95.681,25
8	P965-OYNX	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER (P - 130)	68,41	50,000	3.420,50
9	P980-FEL6	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 (P - 132)	199,24	2,000	398,48
10	P982-V04Z	M	RAMPA PER A GUAL DE VEHICLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL NACIONAL DE FORMA RECTA, DE 62X60X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 (P - 133)	196,01	5,000	980,05
11	P966-H97L	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM (P - 131)	32,04	183,380	5.875,50

TOTAL	Subcapítol	01.01.03.01	469.166,95
--------------	-------------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	01	RASES

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	905,015	7.140,57
2	P2255-DPGM	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 82)	22,55	285,275	6.432,95
3	P2255-DPGK	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 81)	6,40	285,275	1.825,76
4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 106)	94,32	190,399	17.958,43
5	P230-DAXQ	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 91)	18,88	905,015	17.086,68
6	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	743,688	4.506,75
7	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	743,688	3.182,98

TOTAL	Subcapítol	01.01.04.01	58.134,12
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	02	CONDUCCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 172)	25,57	491,700	12.572,77
2	PD73K-VY7P	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ	90,51	36,000	3.258,36

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 6

			(P - 173)			
3	PD731-QJTK	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE (P - 171)	59,40	187,000	11.107,80
4	FDDPACON	U	CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT (P - 20)	350,00	2,000	700,00
5	PPN006	U	INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ. (P - 293)	850,00	1,000	850,00
6	PZ2NCLAV	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986 (P - 321)	665,70	1,000	665,70

TOTAL	Subcapítol	01.01.04.02	29.154,63
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	03	POUS I ELEMENTS DE CAPTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M (P - 175)	51,23	7,000	358,61
2	PDB6-5CAA	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6 (P - 176)	96,38	17,940	1.729,06
3	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ (P - 179)	236,28	7,000	1.653,96
4	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (P - 177)	19,37	75,000	1.452,75
5	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 166)	145,54	12,000	1.746,48
6	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 167)	139,41	12,000	1.672,92
7	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER (P - 165)	90,14	24,000	2.163,36
8	PD31-LOUL	U	PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 45X45X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM (P - 163)	107,69	59,000	6.353,71

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 7

9	PD31-LOUU	U	CONNEXIÓ DE BAIXANT EXISTENT EN A ARQUETA. INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ AMB EL MATEIX MATERIAL DEL RECOBRIMENT EXISTENT EN LA FAÇANA, REPICAT DE LA PARET EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, TALL EN TUB EXISTENT, NOU BAIXANT FINS A L'ARQUETA I GESTIÓ DELS RESIDUS SOBRANTS (P - 164)	133,20	59,000	7.858,80
10	PD58-5YRS	M	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 300 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE FOSA NERVADA, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX I PARETS DE 150 MM DE GRUIX (P - 168)	145,52	24,000	3.492,48

TOTAL	Subcapítol	01.01.04.03	28.482,13
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	04	ENDERROC DE XARXA EXISTENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	328,820	2.594,39
2	P2255-DPGK	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 81)	6,40	164,410	1.052,22
3	P2255-DPGM	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 82)	22,55	164,410	3.707,45
4	P21G3-DJ1L	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 60 CM D'O FINS A 40X60 CM,DE QUALSEVOL MATERIAL DE 15 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 63)	6,84	125,000	855,00
5	P21G3-DJ1S	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM D'O FINS A 27X36 CM, DE QUALSEVOL MATERIAL DE 10 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 64)	1,34	297,300	398,38
6	P230-DAXQ	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 91)	18,88	326,500	6.164,32
7	FD5ZANEM	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR. (P - 19)	146,52	6,000	879,12
8	P21G7-49KS	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 100X100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 67)	7,52	20,000	150,40
9	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	173,219	1.209,07

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 8

10	P2RA-EU7G	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 103)	19,02	173,219	3.294,63
----	-----------	----	---	-------	---------	----------

TOTAL	Subcapítol	01.01.04.04				20.304,98
--------------	-------------------	--------------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 79)	94,45	8,000	755,60
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	189,240	1.493,10
3	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	94,720	3.103,97
4	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	95,520	1.928,55
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	122,659	743,31
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	122,659	524,98
7	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 193)	4,73	782,000	3.698,86
8	PDG2-LNU9	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 192)	17,19	80,000	1.375,20
9	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	782,000	391,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 9

10	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 201)	203,92	20,000	4.078,40
11	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT. (P - 197)	121,39	20,000	2.427,80

TOTAL	Subcapítol	01.01.05.01	20.520,77
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	PUNTS DE LLUM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PHM2-VLN1	U			
		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 pernys M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	1.706,12	5,000	8.530,60

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 10

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (P - 256)

2	PHM2-VLN3	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DECONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A dues LLUMINÀRIES, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL De 2 LLUMs, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions	2.368,24	2,000	4.736,48
---	-----------	---	---	----------	-------	----------

PORTA INCORPORADA dos braços de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumieres incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- font de llum LED d'alta eficàcia
- amb led de panell continu
- grau de protecció IP66 / IK09
- VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA.
- VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ.
- CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL.
- protecció elèctrica 10/20 kV.
- TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K.
- DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT

FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 11

			DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA			
			- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT			
			- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT			
			- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA			
			- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT			
			- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (P - 258)			
3	PHM2-VLN5	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFUEDE DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 4,50 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les lluminiàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT	1.496,90	5,000	7.484,50
			FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:			
			- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)			
			- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)			

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 12

			- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA			
			- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT			
			- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT			
			- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA			
			- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT			
			- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (P - 259)			
4	PHM2-VLN6	U	sobrepreu per a la col·locació de LLUMINÀRIA de led vertical i difusor en fust de conjunt tipus DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA o similar i equivalent (P - 260)	543,97	10,000	5.439,70
5	PHM2-VLN2	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA DE LLUMINÀRIA DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓ ROURA o similar i equivalent, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL en façana mitjançant suport adaptat formada per un braç de projecció 1200 mm MM, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT PARET (P - 257)	671,36	5,000	3.356,80
6	PHQE-LU01	U	PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS MODEL TIPUS NFS-PDL-MN-60W-3000KRA80ACM-74B DE NORFEUS O SIMILAR I EQUIVALENT, AMB INCORPORACIÓ DE DRIVER SEGONS ESTÀNDARD MUNICIPAL, TOTALMENT INSTAL·LAT (P - 264)	609,26	4,000	2.437,04

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 13

7	PHM2-VLMI	U	COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 4,50 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A CINC LLUMINÀRIES. PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN COLOR NEGRE TEXTURAT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, D'1 X 1 X 1,5 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT $\leq$ 0,6, D'1 X 1 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT	7.046,72	1,000	7.046,72
8	PHM2-VLN8	U	COLUMNA TIPUS CLÀSSICA TIPUS ARCÀDIA DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT DE 3,60 M D'ALÇADA. AMB BASE DE 1,930 M D'ALÇADA DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGL200), FUST DE FOSA DE FERRO GRIS (UNE EN 1561 / ENGL200), BRAÇOS FONERIA D'ALUMINI UNE-EN1706 (EN AC-44300), PER A UNA LLUMINÀRIA. PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA; DESGREIXAT PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT POLIMERITZAT AL FORN COLOR NEGRE TEXTURAT, FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN	2.573,26	4,000	10.293,04

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 14

TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.8 X
0.8 X 1 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.8 X 0.8 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X
ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35
MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA
(MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I
SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5
MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB
BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE
10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE
POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT

- TRACTAMENT ANTI-ORINS FINS LA PORTELLA (P - 261)

9	PHNH-TA60	U	LLUM LED, MODEL ATENEA TOP 3/4 8VP 30K DE SALVI O SIMILAR I EQUIVALENT, DE 10 A 50W, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-66 I IK10, INCLÒS DRIVER SEGONS MODEL MUNICIPAL, TEMPERATURA DE COLOR 2700 A 3000 K. COMPOSTA DE COS, TAPA TRONCOCÒNICA I ESTRUCTURA DE FIXACIÓ EN ALIATGE D'ALUMINI TIPUS EN AC 44300 DE BAIX CONTINGUT DE COURE (<0.1%). FIXACIÓ VERTICAL SOBRE SUPPORT MITJANÇANT MASCLE ROSCAT 3/4" O AMB ADAPTADOR A TUB Ø60MM AL SUPORT O SUSPESA. TANCAMENT/OBERTURA MANUAL PER A UN MANTENIMENT SENSE EINES, VARETA TELESCÒPICA D'ACER INOXIDABLE DE SEGURETAT QUE MANTÉ LA TAPA OBERTA DURANT LES OPERACIONS DE MANTENIMENT I JUNTA D'ESTANQUITAT DE SILICONA. GRAU DE PROTECCIÓ IP66/IK09 DIFUSOR LENTICULAR DE PMMA INJECTAT O VIDRE TEMPERAT PLA O DIFUSOR DE POLICARBONAT INJECTAT TRANSPARENT O GLACEJAT EN FORMA DE CUBETA. SISTEMA DE LEDS D'ALTA EFICIÈNCIA EN DISPOSICIÓ CIRCULAR. AMB SISTEMA SNAP O PLACA DISSIPADORA COOL B PER A LA DISSIPACIÓ DE LA CALOR. FHS < 0.1% (TANCAMENT LENTICULAR I VIDRE PLA). CRI MÍNIM 70. VIDA ÚTIL: L90B10 > 100.000 H (CONSULTEU SEGONS TIPUS DE LED I CONFIGURACIÓ).	1.039,51	9,000	9.355,59
---	-----------	---	--	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 15

		VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. COLOR NEGRE N1. ALTRES COLORS DISPONIBLES MUNTADA EN COLUMNA METÀL·LICA AMB QUALSEVOL TIPUS DE FIXACIÓ (P - 262)				
10	PHNH-TA6R	U	RESTAURACIO PER FANAL AMB POLIT I SUBSTITUCIO VIDRES LATERALS TRANSPARENTS U OPALITZATS(A DECIDIR D.O) CONVERSIÓ A LED 40W 3000K I AJUSTOS (P - 263)	495,00	8,000	3.960,00
11	PDK2-AJY0	U	PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ, FORMADA PER UNA SUPERFÍCIE ARRODONIDA DE 30 MM DE DN I UNA ESPIGA DE 10 MM DE DN I 100 MM DE LONGITUD ANCORADA AMB TAC QUÍMIC, PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ EN SUPERFÍCIE (P - 199)	163,06	22,000	3.587,32

TOTAL	Subcapítol	01.01.05.02	66.227,79
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	03	XARXA ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG33-E6VC	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 231)	18,98	20,000	379,60
2	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 230)	7,09	782,000	5.544,38
3	PG33-E3ZG	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT AERI, GRAPAT EN FAÇANA O CANALITZAT (P - 226)	5,87	122,000	716,14
4	PG3B-E7CH	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 234)	6,29	782,000	4.918,78
5	PG3T-IRSB	U	CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT A MUR, MITJANÇANT TUB DE SECCIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT I TUB DE PVC INTERIOR FIXATS AMB ABRAÇADORES AL PARAMENT (P - 236)	150,62	10,000	1.506,20
6	PGD2-E3E7	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 238)	87,40	7,000	611,80
7	PG12-DHAJ	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 220)	22,93	18,000	412,74

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 16

8	PHG0-VY95	U	QUADRE D'ENLLUMENAT I FESTES EXTERIOR MODEL MONOLIT 2 D'ARELSA O EQUIVALENT, FORMAT PER: - ARMARI EN XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI304 PINTAT RAL7021 DE 1850X520X520 MM; A DOBLE CARA AMB PORTES REVERSIBLES I VINILS A UNA DE LES CARES - MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA. AMB CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400A NORMALITZADA - TANCAMENT ANIT VANDÀLIC - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I MANUAL DE MANIOBRA M-O-A - MÒDUL D'ENLLUMENAT: - MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT; - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES CLASSE II - COMANDAMENT MITJANÇANT TELEGESTIÓ CITILUX NXT 4G-GPRS, INCLOU TARGETA SIM DURANT DOS ANYS - 6 SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT 300 MA AUTOMÀTIC SI AMB SENYALITZACIÓ DE CONMUTACIÓ DE PROTECCIÓ - DUES SORTIDES MONOFÀSIQUES PER A WIFI, REG O ALTRES. PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC 10 A(II) CORBA C I DIFERENCIAL 25A/2/300MA - IL·LUMINACIÓ INTERIOR I ENDOLL TIPUS SCHUKO PROTEGIT . MÒDUL DE FESTES AMB ACCES PER PORTA AUXILIAR EN EL COSTAT DE L'ARMARI -1 PRESA IV DE 32A CETAC PROTEGIDA PER MAGNETOTÈRMIC I UN DIFERENCIAL DE 40/4/30 MA -2 PRESES II DE 16A SHUKO PROTEGIDES PER MAGNETOTÈRMIC I DIFERENCIAL CADASCUNA DE 40/2/30MA INCLOU SÒCOL I BANCADA EN ACER INOXIDABLE POLIT, POSTA A TERRA, TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS DE TRIPLE ACCIÓ I CLAUS NORMALITZADES (P - 252)	10.544,70	1,000	10.544,70
9	PG52-DXYJ	U	CONNEIXIÓ DE XARXA A COMPTADOR EXISTENT (P - 237)	36,81	1,000	36,81
10	FJ1AI001	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (P - 22)	1.500,00	1,000	1.500,00
11	FPAUEP04	U	CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
12	FPAUEP05	U	MESURES LUMÍNÍQUES DE FINAL D'OBRA (P - 0)	525,00	1,000	525,00

TOTAL	Subcapítol	01.01.05.03	27.696,15
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	6,000	879,42
2	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIO, SITUATS	44,84	150,000	6.726,00

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 17

3	PDG0-CTGX	M	EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 183)	49,64	8,000	397,12
4	P221B-EL8D	M3	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 182)	7,89	89,280	704,42
5	P2255-DPIZ	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	32,77	48,750	1.597,54
6	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	20,19	37,930	765,81
7	P2R3-HIHC	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	6,06	61,620	373,42
8	P2RA-EU7L	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	4,28	61,620	263,73
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)			

TOTAL	Subcapítol (1)	01.01.06.01.01	11.707,46
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIÓ MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1). SOTERRADA O EN TUBULAR (P - 225)	29,98	356,000	10.672,88

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 18

2	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT (P - 244)	185,61	8,000	1.484,88
3	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (P - 245)	65,55	3,000	196,65
4	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS (P - 248)	75,69	3,000	227,07
5	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (P - 240)	1.246,16	1,000	1.246,16
6	PGK2-HB04	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE). (P - 246)	99,87	1,000	99,87
7	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIÓ; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. (P - 250)	950,00	1,000	950,00

TOTAL	Subcapítol (1)	01.01.06.01.02	14.877,51
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	6,000	879,42
2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALESVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (P - 39)	8,46	29,000	245,34
3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	66,800	527,05
4	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	31,680	1.038,15
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	30,920	624,27
6	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	43,056	260,92

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 19

7	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	43,056	184,28
8	PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 181)	18,97	35,000	663,95
9	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 322)	268,67	6,000	1.612,02
10	PDG0-ELN1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB NÚMERO DE TUBS NECESSARIS SEGONS NÚMERO DE CIRCUITS AFECTAT, MÍNIM 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO, SITUATS EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 184)	29,70	120,000	3.564,00

TOTAL	Subcapítol (1)	01.01.06.02.01	9.599,40
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL.LOCAT EN RASA O TUB (P - 224)	21,39	395,000	8.449,05
2	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 235)	7,62	155,000	1.181,10
3	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (P - 240)	1.246,16	1,000	1.246,16
4	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIO DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT (P - 241)	189,40	20,000	3.788,00
5	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (P - 242)	67,56	2,000	135,12
6	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO (P - 247)	342,40	1,000	342,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 20

7	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA (P - 243)	99,87	1,000	99,87
---	-----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Subcapítol (1)	01.01.06.02.02	15.241,70
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	07	XARXA DE GAS
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	2,000	293,14
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	22,400	176,74
3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	12,800	258,43
4	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	9,600	314,59
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	11,520	69,81
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	11,520	49,31

TOTAL	Subcapítol	01.01.07.01	1.162,02
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	07	XARXA DE GAS
Subcapítol	02	OBRA MECÀNICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	80,000	40,00
2	PA00-0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT A LA COMPANYIA NEDGIA PELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS, AIXÍ COM LA SUPERVISIÓ	6.000,00	1,000	6.000,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 21

D'EXECUCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ FACULTATIVA PELS TREBALLS
D'AFECTACIÓ A LA XARXA DE GAS EXISTENT EN FASE 1. (P -
144)

TOTAL	Subcapítol	01.01.07.02	6.040,00
-------	------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	01	XARXA DE TELEFÒNICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALESVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (P - 39)	8,46	12,000	101,52
2	P2RA-DFIB	M	RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANAT. (P - 96)	27,17	176,000	4.781,92
3	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	2,000	293,14
4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	121,775	960,80
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	84,528	1.706,62
6	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	44,696	270,86
7	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	44,696	191,30
8	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA	17,21	19,000	326,99

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 22

9	PDG1-YSJP	M	GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 186)	43,10	157,000	6.766,70
10	SEV2U010	U	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 6 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 187)	268,67	2,000	537,34
			CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 322)			

TOTAL	Subcapítol	01.01.08.01	15.937,19
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	02	XARXA ONO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	1,000	146,57
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	75,000	591,75
3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	52,500	1.059,98
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	27,000	163,62
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	27,000	115,56
6	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,	17,21	150,000	2.581,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 23

			DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 186)			
7	PDK4-AJ77	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÒS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA. (P - 202)	734,10	2,000	1.468,20

TOTAL	Subcapítol	01.01.08.02	6.127,18
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	03	XARXA FIBRA MUNICIPAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	1,000	146,57
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	57,375	452,69
3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	45,900	926,72
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	13,770	83,45
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	13,770	58,94
6	PDG1-ZBFN	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL	20,95	170,000	3.561,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 24

7	PDK4-LP5I	U	D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 188)	299,19	1,000	299,19
8	PDK1-DXAE	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X80 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 206)	91,65	2,000	183,30
9	PDK4-LP59	U	BASTIMENT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 198)	35,61	1,000	35,61
10	PDK1-DX9V	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 205)	121,09	1,000	121,09
			BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 195)			

TOTAL	Subcapítol	01.01.08.03	5.869,06
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	4,000	586,28
2	F21FHFC5	M	DEMOLICIÓ I CÀRREGA DE TUB DE FOSA DÚCTIL, FOSA GRIS, POLIETILÈ, FINS A DN150, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 11)	16,61	199,000	3.305,39
3	P2RA-DFIB	M	RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTOTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANAT. (P - 96)	27,17	12,000	326,04
4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	156,000	1.230,84
5	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	41,790	1.369,46

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 25

6	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	114,210	2.305,90
7	PDG2-LNN1	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X45 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 191)	30,44	0,000	0,00
8	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	208,000	104,00
9	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	50,148	303,90
10	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	50,148	214,63
11	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 48)	4,64	5,250	24,36
12	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	1,418	9,90
13	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	1,418	18,52
14	P9F4-DM12	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 139)	19,80	5,250	103,95
15	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 127)	85,32	1,050	89,59

TOTAL	Subcapítol	01.01.09.01	9.992,76
Obra	01	Pressupost 551	
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT	
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE	
Subcapítol	02	OBRA MECÀNICA	

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 26

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPAPAIG1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 1 (P - 325)	52.000,00	1,000	52.000,00

TOTAL	Subcapítol	01.01.09.02			52.000,00
--------------	-------------------	--------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	01	OPERACIONS PRÈVIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	308,400	2.433,28
2	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	341,280	2.068,16
3	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	341,280	1.460,68
4	PR36-8RV3	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUAIS (P - 301)	30,16	37,200	1.121,95
5	PR30-8RVR	M3	ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUAIS (P - 300)	58,64	7,440	436,28
6	FR3PTFSO	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL) (P - 28)	21,77	14,880	323,94
7	FR3PTUDP	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM (P - 29)	27,72	7,440	206,24
8	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI	34,42	14,880	512,17

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 27

9	PQB7-SEST	M3	PER A COMPACTAR (P - 88)			
			REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 298)	44,42	234,000	10.394,28
10	P7B1-6Q3E	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 118)	2,35	858,000	2.016,30
11	PRIG-9FZW	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (P - 318)	3,00	81,840	245,52
12	FRZRZU40	M	BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT, AMB COSTELLES INCORPORADES, ENCADELLADA, COL·LOCADES EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT (P - 32)	28,69	302,400	8.675,86
13	PD5L-6QAJ	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (P - 169)	24,10	180,000	4.338,00
14	FRZ5UZ01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF (P - 31)	9,30	18,000	167,40

TOTAL	Subcapítol	01.01.10.01	34.400,06
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	02	ESPÈCIES VEGETALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR441-8VDW	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (P - 303)	286,18	6,000	1.717,08
2	PR44H-8WJ8	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' DE18-20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1M D'ALCADA DEL TERRA. AMB LA CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA, PROPORCIONADA AL GRUIX DEL TRONC. LA CAPÇADA PRESENTARÀ UN MÍNIM DE 3 BESSES EQUILIBRADES ENTRE ELLES I SENSE PODAR. ALÇADA LLIURE DE BRANCATGE I DE QUALSEVOL TIPUS DE REBROT: 225CM. EL TRONC SERÀ RECTE I VERTICAL. AMB UN MÍNIM DE 2 REPICATS. I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07E. PRESENTADA EN CONTENIDOR PROPORCIONAL AL VOLUM DE LA PLANTA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. (P - 304)	298,29	6,000	1.789,74
3	PR43B-8V11	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L (P - 302)	231,80	6,000	1.390,80
4	PR4AT-945A	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX MORROWII 'IRISH GREEN' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 305)	3,75	63,000	236,25

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 28

5	FR4CYL11	U	DIANELLA CAERULEA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 30)	5,22	92,000	480,24
6	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES GRANDIFLORA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 306)	2,42	42,000	101,64
7	PR4DI-93H6	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA SEMPERFLORENS D'UNA ALÇADA DE 50/60 CM, PRESENTADA EN C-5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 307)	9,65	4,000	38,60
8	PR4FG-93N5	U	SUBMINISTRAMENT D'OPHIPOGON JAPONICUS (OP) PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 309)	3,80	3,000	11,40
9	PR4GI-93Z0	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANA D'UNA ALÇADA DE 20/30 CM, PRESENTAT EN C-3L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 310)	4,09	73,000	298,57
10	PR4H2-94V2	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 311)	2,93	115,000	336,95
11	PR4HS-95C8	U	SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA PRESENTADA EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. LA RELACIÓ DE LA MIDA DE LA PLANTA I EL SEU RECIPIENT SERÀ CORRECTE I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A. (P - 312)	2,43	40,000	97,20
12	PR4JM-9563	U	WESTRINGIA FRUTICOSA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 313)	4,07	1,000	4,07

TOTAL	Subcapítol	01.01.10.02	6.502,54
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	03	PLANTACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 314)	79,10	18,000	1.423,80
2 PRZ0-905I	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 319)	21,33	18,000	383,94
3 PR61-8ZHS	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, (P - 320)	5,60	4,000	22,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 29

			REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 316)			
4	PR61-8ZJD	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUAIS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 317)	4,01	429,000	1.720,29
5	PR61-8ZHN	M	BARRERA DE PROTECCIÓ PER A PARTERRE SOLDADA A L'ESCOCELL (P - 315)	50,00	183,380	9.169,00
6	FZX0MJL1	U	ANY DE GARANTIA DE LA JARDINERIA IMPLANTADA EN OBRA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA, INCLOENT MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG I REDACCIÓ D'NFORMES MENSUALS (P - 33)	15.000,00	1,000	15.000,00

TOTAL	Subcapítol	01.01.10.03	27.719,43
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	01	RASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 79)	94,45	8,000	755,60
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	96,080	758,07
3	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	46,040	1.508,73
4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 106)	94,32	3,600	339,55
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	45,840	925,51
6	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	643,000	321,50
7	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	60,288	365,35
8	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ. AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA	4,28	60,288	258,03

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 30

LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART
PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS
EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)

TOTAL	Subcapítol	01.01.11.01	5.232,34
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	02	CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 223)	3,75	293,000	1.098,75
2	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 222)	4,38	370,000	1.620,60
3	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 221)	5,22	15,000	78,30
4	PG33-E6QI	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 227)	1,73	220,000	380,60
5	PFB4-DW48	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 215)	7,32	213,000	1.559,16
6	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 216)	9,34	462,750	4.322,09
7	PFB3-W6MZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 213)	17,59	15,000	263,85

TOTAL	Subcapítol	01.01.11.02	9.323,35
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	11	XARXA DE REG

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 31

Subcapítol		03	ELEMENTS DE REG			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA (P - 282)	7,71	52,349	403,61
2	PJS0-118JM	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 272)	17,88	19,000	339,72
3	PJSE-6UC1	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 276)	106,79	1,000	106,79
4	PN38-HDZ0	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 283)	54,30	3,000	162,90
5	PJSE-6UC6	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 277)	53,42	1,000	53,42
6	PN38-HDZ2	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 285)	24,92	3,000	74,76
7	PN74-9EKX	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 286)	391,66	2,000	783,32
8	PFB0-108JB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 209)	78,74	2,000	157,48
9	PFB2-WS40	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 212)	85,20	2,000	170,40
10	PFBA-YU2W	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 219)	51,03	2,000	102,06

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 32

11	PN74-9EL5	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 287)	80,58	1,000	80,58
12	PFB0-108H3	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 208)	64,97	2,000	129,94
13	PFB2-WS3T	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 211)	69,27	2,000	138,54
14	PFBA-YU2V	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 218)	43,29	3,000	129,87
15	PN74-IZM6	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 288)	40,21	1,000	40,21
16	PFB0-108EB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 207)	58,76	2,000	117,52
17	PFB2-WS3N	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 210)	61,84	2,000	123,68
18	PFBA-YU2U	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 217)	39,62	3,000	118,86
19	PNE3-9B6T	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 292)	140,65	1,000	140,65
20	PNE3-9B6M	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 291)	116,06	1,000	116,06
21	PNA1RPJ1	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2", MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 289)	55,69	3,000	167,07

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 33

22	PJST-HBID	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 281)	11,49	3,000	34,47
23	PJM9-E9JY	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 271)	84,80	4,000	339,20
24	PJSM5-VA44	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 (P - 278)	329,89	15,000	4.948,35
25	PJSM5-VA46	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 120X60X60 CM PER A VARIS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 620X620 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124 (P - 279)	707,84	2,000	1.415,68
26	FJMSCAN1	U	CABALÍMETRE FINS A 16 M3/H PER TUBS DE DN 90 MM, AMB POLSOS CADA 10 LITRES I COMPATIBLE PER A ÉSSER CONNECTAT A PROGRAMADOR DE REG ESTÀNDAR DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA, INSTAL·LAT A L'INTERIOR DE PERICÓ I CALIBRAT (P - 24)	482,68	1,000	482,68
27	FJM61140	U	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIÀMETRE I ROSCA DE CONNEXIÓ D'1/4", INSTAL·LAT (P - 23)	18,32	1,000	18,32
28	PJSE-6UBH	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, DE 2" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 275)	136,77	2,000	273,54
29	PN38-HDZ1	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 284)	76,32	6,000	457,92
30	PNE3-9B6I	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 290)	155,52	1,000	155,52

TOTAL	Subcapítol	01.01.11.03	11.783,12
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	04	PROGRAMACIÓ I TELECONTROL

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 34

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSZ0A69	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÓCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 26)	596,43	1,000	596,43
2	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I CALIBRAT (P - 280)	155,09	1,000	155,09
3	PJSA1-92LQ	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTA PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT (P - 273)	1.530,54	1,000	1.530,54
4	PJSA3-9H4I	U	EQUIP CONCENTRADOR WI-FI/ETH/BLUETOOTH i V RF PER A LA GESTIO SENSE LIMIT D'EQUIPS REMOTS. INCLOU ALIMENTADOR EXTERN 230VAC/5VDC. INCLOU ARMARI AMB ROUTER 4G PER A LA CONNECTIVITAT DEL CONCENTRADOR AMB TARJETA SIM; AMB ROUTER 4G I 10 ANYS DE CONNECTIVITAT INCLOU EQUIP LECTOR UNIVERSAL DE SENSORS, S'ALIMENTA AMB ENERGIA SOLAR, APTA PER A CONNECTAR QUALSEVOL SENSOR AMB UNA SORTIDA PER CONTACTE LLIURE DE TENSIO (ON/OFF). EXEMPLE: SENSOR DE PLUJA. APTA PER L'ARQUITECTURA HUB (RF) (P - 274)	4.152,90	1,000	4.152,90
5	FJMZUZ30	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC , EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS (P - 25)	2.342,20	1,000	2.342,20
6	PSRVAP02	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LES PROVES D'ESTANQUEÏTAT , PRESSIÓ I UNIFORMITAT DE LA NOVA XARXA DE REG (P - 320)	900,00	1,000	900,00
TOTAL Subcapítol		01.01.11.04			9.677,16	

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	12	MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	01	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (P - 297)	200,40	9,000	1.803,60
2	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (P - 299)	143,50	20,000	2.870,00
3	PQ12-HARB	U	BANC DE 300 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC. PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ	1.044,47	11,000	11.489,17

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 35

4	PQ12-HARC	U	D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 294)	477,68	20,000	9.553,60
5	PQ22-DJJT	U	CADIRA DE 60 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT. INCLOU CARGOLERIA I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE A2, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 295)	1.473,45	2,000	2.946,90
			SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA TELESCÒPICA SEMIAUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE Ø140X500 MM +CLAU, AMB SISTEMA DE PUJADA AMB CILINDRE DE GAS FORÇA D'ASCENSIO 700 NW AMB BANDES REFLECTANTS GRIS DE NIVELL 2 AMB BLOQUEIG AUTOMÀTIC RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 125 KJ INCLOS CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DRENATGE (P - 296)			

TOTAL	Subcapítol	01.01.12.01	28.663,27
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B0-HBQO	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE (P - 58)	10,29	7,125	73,32

TOTAL	Subcapítol	01.01.13.01	73,32
--------------	-------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	02	SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALSEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 149)	1,30	36,016	46,82

TOTAL	Subcapítol	01.01.13.02	46,82
--------------	-------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	03	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA (P - 160)	26,76	28,000	749,28

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 36

2	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU (P - 150)	132,40	8,000	1.059,20
3	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL (P - 151)	71,78	3,000	215,34
4	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 157)	100,14	8,000	801,12
5	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 159)	75,25	1,000	75,25
6	PBBE-DUDD	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 153)	52,19	2,000	104,38
7	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 155)	2.793,97	2,000	5.587,94
8	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROBAT. (P - 156)	322,32	2,000	644,64
9	PBBN-HCOS	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROBAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA (P - 161)	1.435,29	2,000	2.870,58

TOTAL	Subcapítol	01.01.13.03	12.107,73
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	7,230	57,04
2	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	1,440	47,19

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 37

3	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	6,948	42,10
4	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	6,948	29,74
5	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 49)	4,55	2,200	10,01
6	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	0,594	4,15
7	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	0,594	7,76
8	P9E1-HYMU	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 138)	32,12	2,200	70,66
9	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 127)	85,32	0,440	37,54

TOTAL	Subcapítol (1)	01.01.14.01.01	306,19
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	02	CANALITZACIONS I CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDG2-6VOR	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE FORMIGÓ EN MASSA 20N/MM2, 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 190)	14,78	18,000	266,04
2	PDG2-6CAL	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE 60X45 CM AMB FORMIGÓ HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 189)	34,02	5,000	170,10
3	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	23,000	11,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 38

4	PG33-E6QV	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, FLEXIBILITAT CLASSE 5, COL·LOCAT EN TUB (P - 229)	1,98	23,000	45,54
5	PG35-DYCN	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 233)	4,35	23,000	100,05
6	PG35-DYC0	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 232)	1,04	5,000	5,20
7	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 235)	7,62	4,000	30,48
8	PGXXLEGS	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA XARXA SEMAFÒRICA (P - 249)	1.500,00	1,000	1.500,00
9	XPAPROGC	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REVSIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE LA CRUÏLLA (P - 328)	1.000,00	1,000	1.000,00

TOTAL	Subcapítol (1)	01.01.14.01.02	3.128,91
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	03	ELEMENTS SEMÀFORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALESEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT (P - 17)	483,12	2,000	966,24
2	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALESEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT (P - 16)	333,54	2,000	667,08
3	FBS1U042	U	SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (P - 15)	57,67	2,000	115,34
4	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT (P - 14)	172,85	2,000	345,70
5	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (P - 13)	30,34	2,000	60,68
6	PGD2-E3EX	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER DE DIMENSIONS 500X500X3 MM, SOTERRADA (P - 239)	55,29	2,000	110,58
7	PDK4-AJS9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I	99,86	2,000	199,72

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 39

			REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 203)			
8	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 195)	121,09	2,000	242,18
9	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 21)	60,84	2,000	121,68
10	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 196)	52,40	2,000	104,80
11	FBSDU04X	U	PARTIDA PER A CONNEXIONAT A XARXA EXISTENT I CABLEJAT INTERIOR DE SEMÀFOR (P - 18)	300,00	1,000	300,00

TOTAL	Subcapítol (1)	01.01.14.01.03	3.234,00
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	02	CÀMERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBR5U0DE	U	DESPLAÇAMENT DE PUNT DE CONTROL A NOVA POSICIÓ. INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS EQUIPS (P - 35)	3.089,31	2,000	6.178,62
2	GBR5U0OC	U	OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER: - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ (P - 37)	449,11	2,000	898,22
3	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS (P - 36)	318,12	2,000	636,24
4	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 79)	94,45	3,200	302,24

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 40

5	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	7,200	56,81
6	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	3,600	117,97
7	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 83)	19,15	3,600	68,94
8	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 228)	4,70	100,000	470,00
9	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 193)	4,73	30,000	141,90
10	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	30,000	15,00
11	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 201)	203,92	2,000	407,84
12	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT. (P - 197)	121,39	2,000	242,78
13	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	4,320	26,18
14	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	4,320	18,49

TOTAL	Subcapítol	01.01.14.02	9.581,23
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT
Capítol	15	IMPERMEABILITZACIÓ REFUGI AERI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50). EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE	3,78	273,000	1.031,94

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 41

			MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 77)			
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	42,840	338,01
3	P2255-DPGT	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TOT-Ú ARTIFICIAL, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 84)	28,42	315,840	8.976,17
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	379,008	2.296,79
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	379,008	1.622,15
6	P214Q-4RPS	M2	ARRENCADA DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT AMB MITJANS MANUALS, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 55)	5,76	412,500	2.376,00
7	P721-5QHV	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES GA-6 SEGONS UNE 104402, DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,9 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-50/G AMB UNA ARMADURA FP DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2 I TRACTAMENT ANTIRRELS SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-30-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, ADHERIDES EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ, INCLOSA AL PREU (P - 117)	36,62	470,750	17.238,87
8	P5V0-02AG	U	PROVA D'ESTANQUITAT DE COBERTA PLANA IMPERMEABILITZADA AMB LÀMINA BITUMINOSA MODIFICADA, SEGONS LA NORMA UNE 104401 (P - 115)	415,47	1,000	415,47

TOTAL	Capítol	01.01.15	34.295,40
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 47)	2,68	898,608	2.408,27
2	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 48)	4,64	585,050	2.714,63
3	P2146-DJ22	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 46)	3,23	68,000	219,64

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 42

4	P2143-4RQT	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 45)	10,22	68,000	694,96
5	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 49)	4,55	796,819	3.625,53
6	P2146-DPF1	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE LLOSES DE FORMIGÓ/PEDRA NATURAL DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 50)	2,69	118,840	319,68
7	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 52)	3,00	223,634	670,90
8	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 51)	3,26	313,384	1.021,63
9	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (P - 57)	21,15	36,051	762,48
10	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 61)	124,01	18,000	2.232,18
11	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	697,003	4.865,08
12	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	697,003	9.102,86
13	P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 59)	7,77	30,000	233,10
14	P21B0-HBQX	U	ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 60)	9,70	18,000	174,60
15	F21QV030	U	DESMUNTATGE DE PLATAFORMA COMPLERTA PARADA AUTOBÚS, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I DESPLAÇAMENT A MAGATZEM O ON ESPECIFIQUI LA DF (P - 12)	391,25	1,000	391,25
16	P21DH-M8J5	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I BRAÇ MURAL AMB ELS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ AMB DESCONNEXIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 62)	36,16	9,000	325,44
17	P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 72)	6,60	18,000	118,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 43

18	P21Q2-8GN1	U	DESMUNTATGE DE PILONA DE PLÀSTIC, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 69)	4,74	3,000	14,22
19	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 70)	3,96	4,000	15,84
20	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 65)	4,32	17,000	73,44
21	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 66)	8,56	36,676	313,95
22	F21CUAN1	U	RETIRADA I DESMUNTATGE D'ARMARI PER A EQUIP DE CONTROL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE PER A PARADES DE BUS, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF (P - 9)	176,19	1,000	176,19
23	F21CUSN1	U	RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ VARIABLE DE PARADA DE BUS, INCLOENT DESMUNTATGE DEL SUPORT AMB ENDERROC DE LA SEVA FONAMENTACIÓ, I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF (P - 10)	87,09	1,000	87,09
24	MQDMU130	U	RETIRADA DE MARQUESINA EXISTENT AMB O SENSE PANELL PUBLICITARI, INCLOENT CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE LA RUNA GENERADA, I TRASLLAT A MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR REUTILITZACIÓ (P - 41)	1.273,60	1,000	1.273,60
25	P21Q2-8B01	U	RETIRADA DE BÚSTIA DE CORREUS, INCLOENT ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB TRASLLAT A MAGATZEM INDICAT PER LA DF I POSTERIOR COL·LOCACIÓ EN LLOC INDICAT PELS TÈCNICS MUNICIPALS, DINS DE L'ÀMBIT DE L'OBRA (P - 68)	33,08	2,000	66,16
26	MQZQONC1	U	TRASLLAT DE CASETA DE L'ONCE AMB MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE. INCLOU TRASLLAT PROVISIONAL A MAGATZEM O ALLÀ ON INDIQUI LA DF FINS A LA SEVA UBICACIÓ FINAL UN COP ACABADES LES OBRES. (P - 42)	985,74	1,000	985,74
27	P214N-5EN1	U	DEMOLICIÓ DE PLATAFORMA DE CONTENIDORS SOTERRATS EXISTENTS, AMB DEMOLICIÓ PARCIAL DE MURETS DE TANCAMENT DEL DIPÒSIT SOTERRAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I REBLIMENT POSTERIOR DEL FORAT AMB TOT-U ARTIFICIAL. (P - 54)	827,06	2,000	1.654,12
28	P21Z-APN1	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (P - 76)	70,73	146,000	10.326,58
29	P21R1-I5OW	U	TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 U (P - 75)	134,52	38,000	5.111,76
30	P21R0-92HH	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (P - 74)	268,96	38,000	10.220,48

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 44

TOTAL	Subcapítol	01.02.01.01	60.200,20
Obra	01	Pressupost 551	
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET	
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES	
Subcapítol	01	MOVIMENT DE TERRES	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 77)	3,78	636,198	2.404,83
2	P2241-HR6S	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ (P - 80)	3,34	2.544,790	8.499,60
3	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	858,863	5.204,71
4	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	858,863	3.675,93

TOTAL	Subcapítol	01.02.02.01	19.785,07
Obra	01	Pressupost 551	
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET	
Capítol	03	FERMS I PAVIMENTS	
Subcapítol	01	CARRER LAYRET	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, (P - 129)	30,44	527,186	16.047,54
2	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 143)	8,03	1.884,047	15.128,90
3	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 128)	101,10	525,183	53.096,00
4	P9BA-HYEG	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 80 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X40X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:4 I REJUNTAT ABMB BEURADA DE CIMENT (P - 136)	107,61	1.459,300	157.035,27

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 45

5	P9BA-HYEN	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT PODOTÀCTIL, DE BOTONS O RATLLAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER M15 (P - 137)	289,74	177,870	51.536,05
6	P9BA-HYEC	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT M15 I REJUNTADA AMB BEURDADA DE MORTER DE CIMNET PORTLAND (P - 135)	120,51	107,820	12.993,39
7	P9B3-DMSI	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, DE 20x10x10 CM, COL·LOCATS A TRUC DE MCETA AMB MORTER DE CIMENT M15, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND DE 8 MM DE GRUIX I JUNTS DE DILATACIÓ DE 15 MM CADA 20 M2 (P - 134)	128,59	790,940	101.706,97
8	P965-OYNX	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER (P - 130)	68,41	50,000	3.420,50
9	P966-H97L	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM (P - 131)	32,04	302,480	9.691,46

TOTAL	Subcapítol	01.02.03.01	420.656,08
--------------	-------------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	01	RASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	2.195,715	17.324,19
2	P2255-DPGM	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 82)	22,55	406,475	9.166,01
3	P2255-DPGK	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 81)	6,40	406,475	2.601,44
4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 106)	94,32	269,651	25.433,48
5	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ	32,77	625,000	20.481,25

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 46

			VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)			
6	P230-DAXQ	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 91)	18,88	476,410	8.994,62
7	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	2.147,088	13.011,35
8	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	2.147,088	9.189,54

TOTAL	Subcapítol	01.02.04.01	106.201,88
--------------	-------------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	02	CONDUCCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 172)	25,57	722,300	18.469,21
2	PD5L-6QB3	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (P - 170)	26,83	6,000	160,98
3	PD7I-EKZP	M	TUB DE POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE AMB ESTRUCTURA INTERIOR DE CÀRREGUES INERTS DE SORRA, LAMINAT, DE 1600 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 10000 (10000 N/M2), SEGONS LA NORMA UNE-EN 14364, UNITS MANIGUETS I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 174)	557,30	153,000	85.266,90
4	PD73K-VY7P	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ (P - 173)	90,51	15,000	1.357,65
5	FDDPACON	U	CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT (P - 20)	350,00	2,000	700,00
6	PPN006	U	INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ. (P - 293)	850,00	1,000	850,00
7	PZ2NCLAV	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT. SEGONS PPTGTSP 1986 (P - 321)	665,70	1,000	665,70

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 47

TOTAL	Subcapítol	01.02.04.02		107.470,44		
Obra		01	Pressupost 551			
Subobra		02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET			
Capítol		04	CLAVEGUERAM			
Subcapítol		03	POUS I ELEMENTS DE CAPTACIÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD06-VO3R	U	BASE DE POU DE REGISTRE AMB PARETS DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 I MALLA D'ACERAP500 AMB RODONS DN12 MM I PAS 150X150 MM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA (P - 162)	4.706,10	6,000	28.236,60
2	PDB6-5CAA	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6 (P - 176)	96,38	4,490	432,75
3	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (P - 177)	19,37	76,000	1.472,12
4	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ (P - 179)	236,28	7,000	1.653,96
5	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 167)	139,41	34,000	4.739,94
6	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 166)	145,54	34,000	4.948,36
7	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCAT AMB MORTER (P - 165)	90,14	68,000	6.129,52
8	PD31-LOUL	U	PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 45X45X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM (P - 163)	107,69	47,000	5.061,43
9	PD31-LOUU	U	CONNEXIÓ DE BAIXANT EXISTENT EN A ARQUETA. INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ AMB EL MATEIX MATERIAL DEL RECOBRIMENT EXISTENT EN LA FAÇANA, REPICAT DE LA PARET EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, TALL EN TUB EXISTENT, NOU BAIXANT FINS A L'ARQUETA I GESTIÓ DELS RESIDUS SOBRANTS (P - 164)	133,20	47,000	6.260,40
TOTAL	Subcapítol	01.02.04.03		58.935,08		
Obra		01	Pressupost 551			
Subobra		02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET			
Capítol		04	CLAVEGUERAM			
Subcapítol		04	ENDERROC DE XARXA EXISTENT I CONNEXIÓ A COL·LECTOR			

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 48

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	619,720	4.889,59
2	P2255-DPGT	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TOT-Ú ARTIFICIAL, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 84)	28,42	1.057,720	30.060,40
3	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	525,600	3.185,14
4	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	525,600	2.249,57
5	P21G3-DJ1S	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM D'O FINS A 27X36 CM, DE QUALEVOL MATERIAL DE 10 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 64)	1,34	454,300	608,76
6	FD5ZANEM	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR. (P - 19)	146,52	15,000	2.197,80
7	P21G7-49KS	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 100X100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 67)	7,52	4,500	33,84
8	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	397,304	2.773,18
9	P2RA-EU7G	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 103)	19,02	397,304	7.556,72
10	P45C1-114CO	M3	FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB CUBILO (P - 107)	115,12	3,600	414,43
11	P4B2-TLFZ	M2	ARMADURA PER A ESTRUCTURES EN MALLA AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 111)	13,42	24,000	322,08
12	P4DC-3UXY	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (P - 113)	23,44	3,000	70,32
13	F214U001	M3	DEMOLICIÓ D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT DEIXANT LES ARMADURES VISTES (P - 1)	37,42	0,240	8,98
14	P214N-52TT	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 53)	45,96	102,200	4.697,11
15	F214V010	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA DE QUALEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, I APLEC DE LA RUNA AL LLOC DE CÀRREGA (P - 2)	67,03	10,000	670,30

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 49

16	P230-DAXC	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 90)	23,22	150,000	3.483,00
17	P4C1-4SK8	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE LLOSA AMB PUNTAL METÀL·LIC I Tauló (P - 112)	29,40	4,000	117,60
18	P45R0-4SME	M	ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUAIS (P - 108)	2,31	16,400	37,88
19	P45R8-4UAW	DM3	RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER POLIMÈRIC DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM (P - 110)	6,21	240,000	1.490,40
20	P6181-JIF3	M2	PARET DE GRUIX 20 CM I ALÇÀRIA <= 1 M DE DUES CARES VISTES, DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT R-6, RUGÓS, DE 400X200X200 MM, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:0,5:4, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 10 M2 (P - 116)	60,96	3,200	195,07

TOTAL	Subcapítol	01.02.04.04	65.062,17
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 79)	94,45	8,000	755,60
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	115,600	912,08
3	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	52,800	1.730,26
4	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	62,800	1.267,93
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	63,360	383,96
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	63,360	271,18

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 50

7	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 193)	4,73	440,000	2.081,20
8	PDG2-LNU9	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 192)	17,19	50,000	859,50
9	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	440,000	220,00
10	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 201)	203,92	10,000	2.039,20
11	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT. (P - 197)	121,39	10,000	1.213,90
12	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 49)	4,55	12,000	54,60
13	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	3,564	24,88
14	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	3,564	46,55
15	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 127)	85,32	1,800	153,58
16	P9E1-HYMU	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 138)	32,12	12,000	385,44

TOTAL	Subcapítol	01.02.05.01	12.399,86
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	PUNTS DE LLUM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHM2-VLN1	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE	1.706,12	2,000	3.412,24

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 51

200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions

PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- font de llum LED d'alta eficàcia
- amb led de panell continu
- grau de protecció IP66 / IK09
- VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA.
- VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ.
- CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL.
- protecció elèctrica 10/20 kV.
- TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K.
- DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT

FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (P - 256)

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 52

2	PHM2-VLN3	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DECONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A dues LLUMINÀRIES, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL De 2 LLUMs, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA dos braços de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les lluminiàries incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT - CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE	2.368,24	10,000	23.682,40
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 53

3	PHM2-VLN5	U	10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (P - 258) SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 4,50 M D'ALÇÀRIA, PER A una LLUMINÀRIA, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL D'1 LLUM, ancoratge Mitjançant placa de seient amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions PORTA INCORPORADA un braç de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les lluminières incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS: - EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA) - FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) - TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT - CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT - PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA - CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1.496,90	4,000	5.987,60
---	-----------	---	---	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 54

		- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (P - 259)				
4	PHM2-VLN2	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLUMINÀRIA DELLUMINÀRIA DE TIPUS LAFULED DE ILUMINACIÓN ROURA o similar i equivalent, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL en façana mitjançant suport adaptat formada per un braç de projecció 1200 mm MM, AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: -font de llum LED d'alta eficàcia -amb led de panell continu -grau de protecció IP66 / IK09 -VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA. -VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ. -CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL. -protecció elèctrica 10/20 kV. -TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K. -DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT FIXADA MECÀNICAMENT PARET (P - 257)	671,36	1,000	671,36
5	PDK2-AJY0	U	PERICÓ CEC DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM I TAPA AMB LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 75X75X6 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. AMB FITA DE LLAUTÓ, FORMADA PER UNA SUPERFÍCIE ARRODONIDA DE 30 MM DE DN I UNA ESPIGA DE 10 MM DE DN I 100 MM DE LONGITUD ANCORADA AMB TAC QUÍMIC, PER A LA SEVA SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ EN SUPERFÍCIE (P - 199)	163,06	20,000	3.261,20
TOTAL		Subcapítol	01.02.05.02	37.014,80		
Obra		01	Pressupost 551			
Subobra		02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET			
Capítol		05	ENLLUMENAT			
Subcapítol		03	XARXA ELÈCTRICA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 230)	7,09	440,000	3.119,60
2	PG33-E3ZG	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT AERI, GRAPAT EN FAÇANA O CANALITZAT (P - 226)	5,87	87,000	510,69

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 55

3	PG3B-E7CH	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 234)	6,29	440,000	2.767,60
4	PG3T-IRSB	U	CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT A MUR, MITJANÇANT TUB DE SECCIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT I TUB DE PVC INTERIOR FIXATS AMB ABRAÇADORES AL PARAMENT (P - 236)	150,62	4,000	602,48
5	PGD2-E3E7	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 238)	87,40	4,000	349,60
6	PG12-DHAJ	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 220)	22,93	4,000	91,72
7	PHG0-VY97	U	ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (P - 253)	3.000,00	1,000	3.000,00
8	FJ1AI001	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (P - 22)	1.500,00	1,000	1.500,00
9	FPAUEP04	U	CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
10	FPAUEP05	U	MESURES LUMÍNiques DE FINAL D'OBRA (P - 0)	525,00	1,000	525,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.05.03	13.466,69
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	7,000	1.025,99
2	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIO, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 183)	44,84	130,000	5.829,20
3	PDG0-CTGX	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 182)	49,64	8,000	397,12
4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	78,080	616,05

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 56

5	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	42,250	1.384,53
6	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	33,230	670,91
7	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	53,820	326,15
8	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	53,820	230,35

TOTAL	Subcapítol (1)	01.02.06.01.01	10.480,30
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIO MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR (P - 225)	29,98	276,000	8.274,48
2	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIO ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT (P - 244)	185,61	8,000	1.484,88
3	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (P - 245)	65,55	3,000	196,65
4	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS (P - 248)	75,69	3,000	227,07
5	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (P - 240)	1.246,16	1,000	1.246,16
6	PGK2-HB04	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE). (P - 246)	99,87	1,000	99,87
7	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIO; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICIT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. (P - 250)	950,00	1,000	950,00

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 57

TOTAL	Subcapítol (1)	01.02.06.01.02		12.479,11	
Obra	01	Pressupost 551			
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET			
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA			
Subcapítol	02	XARXA BT			
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	7,000	1.025,99
2 M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALESVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (P - 39)	8,46	14,000	118,44
3 P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	92,080	726,51
4 P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	50,160	1.643,74
5 P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	44,920	906,93
6 P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	56,592	342,95
7 P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	56,592	242,21
8 PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 181)	18,97	14,000	265,58
9 SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNEA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ,	268,67	2,000	537,34

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 58

10	PDG0-ELN1	M	RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 322)	29,70	190,000	5.643,00
11	PDG0-ELN2	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB NÚMERO DE TUBS NECESSARIS SEGONS NÚMERO DE CIRCUITS AFECTAT, MÍNIM 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO, SITUATS EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 184)	39,86	6,000	239,16
11	PDG0-ELN2	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 185)			

TOTAL	Subcapítol (1)	01.02.06.02.01	11.691,85
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL.LOCAT EN RASA O TUB (P - 224)	21,39	602,000	12.876,78
2	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 235)	7,62	210,000	1.600,20
3	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (P - 240)	1.246,16	1,000	1.246,16
4	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT (P - 241)	189,40	10,000	1.894,00
5	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (P - 242)	67,56	2,000	135,12
6	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO (P - 247)	342,40	1,000	342,40
7	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA (P - 243)	99,87	1,000	99,87

TOTAL	Subcapítol (1)	01.02.06.02.02	18.194,53
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	07	XARXA DE GAS
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 59

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U030	U			
		CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	2,000	293,14
2	P221B-EL8D	M3			
		EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	15,680	123,72
3	P2255-DPGZ	M3			
		REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	8,960	180,90
4	P2255-DPIZ	M3			
		REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	6,720	220,21
5	P2R3-HIHC	M3			
		TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	8,064	48,87
6	P2RA-EU7L	M3			
		DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	8,064	34,51

TOTAL	Subcapítol	01.02.07.01	901,35
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	07	XARXA DE GAS
Subcapítol	02	OBRA MECÀNICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDG5-HA2I	M			
		BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	56,000	28,00
2	PA00-0002	PA			
		PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ABONAMENT A LA COMPANYIA NEDGIA PELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS, AIXÍ COM LA SUPERVISIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I DIRECCIÓ FACULTATIVA PELS TREBALLS D'AFECTACIÓ A LA XARXA DE GAS EXISTENT EN FASE 2 (P - 145)	4.000,00	1,000	4.000,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.07.02	4.028,00
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 60

Subcapítol		01	XARXA DE TELEFÒNICA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALESVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (P - 39)	8,46	7,000	59,22
2	P2RA-DFIB	M	RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANAT. (P - 96)	27,17	33,000	896,61
3	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	5,000	732,85
4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	18,750	147,94
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	14,476	292,27
6	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	5,129	31,08
7	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	5,129	21,95
8	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 186)	17,21	30,000	516,30
9	PDK4-LP2M	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT AMB TAPA TIPUS DM, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL	620,79	1,000	620,79

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 61

10	SEV2U010	U	AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 5 U (P - 204)	268,67	2,000	537,34
			CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 322)			

TOTAL	Subcapítol	01.02.08.01	3.856,35
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	02	XARXA ONO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	1,000	146,57
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	30,000	236,70
3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	21,000	423,99
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	10,800	65,45
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	10,800	46,22
6	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 186)	17,21	60,000	1.032,60

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 62

7	PDK4-AJ77	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 70X70X105 AMB TAPA DOBLE FULLA D'OBERTURA, PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA SEGONS NORMA DE COMPANYIA. INCLÒS LA SEVA EXCAVACIÓ. TOTALMENT COL·LOCADA. (P - 202)	734,10	1,000	734,10
---	-----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Subcapítol	01.02.08.02	2.685,63
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	03	XARXA FIBRA MUNICIPAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	1,000	146,57
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	59,063	466,01
3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	47,250	953,98
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	14,176	85,91
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	14,176	60,67
6	PDG1-ZBFN	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 188)	20,95	175,000	3.666,25
7	PDK4-LP5I	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X80 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 206)	299,19	2,000	598,38

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 63

8	PDK1-DXAE	U	BASTIMENT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 198)	91,65	4,000	366,60
---	-----------	---	---	-------	-------	--------

TOTAL	Subcapítol	01.02.08.03	6.344,37
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	2,000	293,14
2	F21FHFC5	M	DEMOLICIÓ I CÀRREGA DE TUB DE FOSA DÚCTIL, FOSA GRIS, POLIETILÈ, FINS A DN150, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 11)	16,61	295,000	4.899,95
3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	132,000	1.041,48
4	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	36,180	1.185,62
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	95,820	1.934,61
6	PDG2-LNN1	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X45 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 191)	30,44	0,000	0,00
7	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	176,000	88,00
8	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	43,416	263,10
9	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	43,416	185,82

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 64

10	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 48)	4,64	10,000	46,40
11	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	2,700	18,85
12	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	2,700	35,26
13	P9F4-DMI2	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 139)	19,80	10,000	198,00
14	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 127)	85,32	2,000	170,64

TOTAL	Subcapítol	01.02.09.01	10.360,87
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol	02	OBRA MECÀNICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPAPAIG2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 2 (P - 326)	39.250,00	1,000	39.250,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.09.02	39.250,00
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	01	OPERACIONS PRÈVIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	416,000	3.282,24
2	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	499,200	3.025,15
3	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA	4,28	499,200	2.136,58

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 65

			LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)			
4	PR36-8RV3	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 301)	30,16	70,000	2.111,20
5	PR30-8RVR	M3	ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 300)	58,64	14,000	820,96
6	FR3PTFSO	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL) (P - 28)	21,77	28,000	609,56
7	FR3PTUDP	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM (P - 29)	27,72	14,000	388,08
8	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR (P - 88)	34,42	28,000	963,76
9	PQB7-SEST	M3	REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 298)	44,42	276,000	12.259,92
10	P7B1-6Q3E	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 118)	2,35	1.012,000	2.378,20
11	PRIG-9FZW	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (P - 318)	3,00	140,000	420,00
12	FRZRUZ40	M	BARRERA ANTIARRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT,AMB COSTELLES INCORPORADES,ENCADELLADA, COL·LOCADES EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT (P - 32)	28,69	404,800	11.613,71
13	PD5L-6QAJ	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (P - 169)	24,10	220,000	5.302,00
14	FRZ5UZ01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF (P - 31)	9,30	22,000	204,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 66

TOTAL	Subcapítol	01.02.10.01		45.515,96		
Obra		01	Pressupost 551			
Subobra		02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET			
Capítol		10	JARDINERIA			
Subcapítol		02	ESPÈCIES VEGETALS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR441-8VDW	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (P - 303)	286,18	4,000	1.144,72
2	PR43B-8V11	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L (P - 302)	231,80	12,000	2.781,60
3	PR44H-8WJ8	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' DE 18-20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1M D'ALÇADA DEL TERRA. AMB LA CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA, PROPORCIONADA AL GRUIX DEL TRONC. LA CAPÇADA PRESENTARÀ UN MÍNIM DE 3 BESSES EQUILIBRADES ENTRE ELLES I SENSE PODAR. ALÇADA LLIURE DE BRANCATGE I DE QUALSEVOL TIPUS DE REBROT: 225CM. EL TRONC SERÀ RECTE I VERTICAL. AMB UN MÍNIM DE 2 REPICATS. I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07E. PRESENTADA EN CONTENIDOR PROPORCIONAL AL VOLUM DE LA PLANTA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. (P - 304)	298,29	6,000	1.789,74
4	PR4AT-945A	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX MORROWII 'IRISH GREEN' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 305)	3,75	72,000	270,00
5	FR4CYL11	U	DIANELLA CAERULEA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 30)	5,22	140,000	730,80
6	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES GRANDIFLORA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 306)	2,42	113,000	273,46
7	PR4F9-94UD	U	MYRTUS COMMUNIS D'UNA ALÇADA DE 30/40 CM, PRESENTAT EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 308)	3,91	14,000	54,74
8	PR4FG-93N5	U	SUBMINISTRAMENT D'OPHIPOGON JAPONICUS (OP) PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 309)	3,80	16,000	60,80
9	PR4GI-93Z0	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANA D'UNA ALÇADA DE 20/30 CM, PRESENTAT EN C-3L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 310)	4,09	95,000	388,55
10	PR4H2-94V2	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 311)	2,93	146,000	427,78
11	PR4HS-95C8	U	SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA PRESENTADA EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. LA RELACIÓ DE LA MIDA DE LA PLANTA I EL SEU RECIPIENT SERÀ CORRECTE I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A. (P - 312)	2,43	82,000	199,26

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 67

12	PR4JM-9563	U	WESTRINGIA FRUTICOSA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 313)	4,07	32,000	130,24
----	------------	---	---	------	--------	--------

TOTAL	Subcapítol	01.02.10.02	8.251,69
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	03	PLANTACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 314)	79,10	22,000	1.740,20
2	PRZ0-905I	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 319)	21,33	24,000	511,92
3	PR61-8ZHS	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 316)	5,60	14,000	78,40
4	PR61-8ZJD	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 317)	4,01	696,000	2.790,96
5	PR61-8ZHN	M	BARRERA DE PROTECCIÓ PER A PARTERRE SOLDADA A L'ESCOCELL (P - 315)	50,00	302,480	15.124,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.10.03	20.245,48
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	01	RASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 79)	94,45	8,000	755,60
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I	7,89	164,000	1.293,96

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 68

			CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)			
3	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	78,800	2.582,28
4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 106)	94,32	10,800	1.018,66
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	74,400	1.502,14
6	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	370,000	185,00
7	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	107,520	651,57
8	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	107,520	460,19

TOTAL	Subcapítol	01.02.11.01	8.449,40
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	02	CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 223)	3,75	300,000	1.125,00
2	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 222)	4,38	285,000	1.248,30
3	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 221)	5,22	220,000	1.148,40
4	PG33-E6QI	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC. CLASSE DE REACCIÓ AL	1,73	80,000	138,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 69

			FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 227)			
5	PFB4-DW48	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 215)	7,32	245,000	1.793,40
6	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 216)	9,34	465,000	4.343,10
7	PFB4-DW47	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 214)	12,37	90,000	1.113,30
8	PFB3-W6MZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 10 (SDR 17), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 213)	17,59	130,000	2.286,70

TOTAL	Subcapítol	01.02.11.02	13.196,60
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	03	ELEMENTS DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA (P - 282)	7,71	149,000	1.148,79
2	PJS0-118JM	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 272)	17,88	22,000	393,36
3	PJSM5-VA46	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 120X60X60 CM PER A VARIS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 620X620 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124 (P - 279)	707,84	2,000	1.415,68

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 70

4	FJMSCAN1	U	CABALÍMETRE FINS A 16 M3/H PER TUBS DE DN 90 MM, AMB POLSOS CADA 10 LITRES I COMPATIBLE PER A ÉSSER CONNECTAT A PROGRAMADOR DE REG ESTÁNDAR DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA, INSTAL·LAT A L'INTERIOR DE PERICÓ I CALIBRAT	482,68	1,000	482,68
			(P - 24)			
5	FJM61140	U	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIÀMETRE I ROSCA DE CONNEXIÓ D'1/4", INSTAL·LAT (P - 23)	18,32	1,000	18,32
6	PJSE-6UBH	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, DE 2" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 275)	136,77	2,000	273,54
7	PN38-HDZ1	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 284)	76,32	6,000	457,92
8	PJSE-6UC1	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 276)	106,79	1,000	106,79
9	PN38-HDZ0	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/2 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 283)	54,30	3,000	162,90
10	PJSE-6UC6	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, AMB REGULADOR DE CABAL, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS (P - 277)	53,42	1,000	53,42
11	PN38-HDZ2	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1 I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 285)	24,92	3,000	74,76
12	PN74-9EKX	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, DE 2" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE BRONZE, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 286)	391,66	3,000	1.174,98
13	PFB0-108JB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 209)	78,74	9,000	708,66
14	PFB2-WS40	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, AMB UN RAMAL A 90° DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 212)	85,20	5,000	426,00
15	PFBA-YU2W	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 63, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 219)	51,03	9,000	459,27
16	PN74-9EL5	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1"1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 2,5 BAR,	80,58	1,000	80,58

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 71

ROSCADA A LA CANONADA (P - 287)						
17	PFB0-108H3	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (P - 208)	64,97	2,000	129,94
18	PFB2-WS3T	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, AMB UN RAMAL A 90° DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (P - 211)	69,27	2,000	138,54
19	PFBA-YU2V	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 50, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (P - 218)	43,29	3,000	129,87
20	PN74-IZM6	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA DE 3 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 288)	40,21	1,000	40,21
21	PFB0-108EB	U	COLZE PER A UN CANVI DE DIRECCIÓ DE 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (P - 207)	58,76	2,000	117,52
22	PFB2-WS3N	U	DERIVACIÓ A 90°, DE POLIPROPILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, AMB UN RAMAL A 90° DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 3 UNIONS MECÀNIQUES PER COMPRESSIÓ MITJANÇANT FEMELLA, D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 12201-3, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA,, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (P - 210)	61,84	2,000	123,68
23	PFBA-YU2U	U	MANIGUET D'UNIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 40, PRESSIÓ NOMINAL PN 16, AMB 2 UNIONS PER SOLDADURA SOCKET (ENDOLL), PER A CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ D'AIGUA A PRESSIÓ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN NO URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESENCIA DE SERVEIS EN LA RASA, AMB PRESENCIA D'ESTREBADA (P - 217)	39,62	3,000	118,86
24	PNE3-9B6I	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG DE 2'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 290)	155,52	1,000	155,52
25	PNE3-9B6T	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1''1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 292)	140,65	1,000	140,65
26	PNE3-9B6M	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1'' DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB ELEMENT FILTRANT D'ANELLES DE 120 MESH, AMB VÀLVULA DE PURGA, I AMB PRESA MANOMÈTRICA, MUNTAT ROSCAT (P - 291)	116,06	1,000	116,06
27	PNA1RPJ1	U	VÀLVULA DE DESCÀRREGA AUTOMÀTICA DE 1/2", MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA, TOTALMENT INSTAL·LADA (P - 289)	55,69	7,000	389,83

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 72

28	PJST-HBID	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 281)	11,49	7,000	80,43
29	PJM9-E9JY	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 271)	84,80	0,000	0,00
30	PDK2-AJYY	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 200)	102,49	2,000	204,98
31	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 196)	52,40	2,000	104,80
32	PJSM5-VA44	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 (P - 278)	329,89	30,000	9.896,70

TOTAL	Subcapítol	01.02.11.03	19.325,24
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	04	PROGRAMACIÓ I TELECONTROL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FJSZ0A69	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 800X600X300 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA (INCLOSES DUES CLAUS), AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 26)	596,43	1,000	596,43
2	PJSA1-92LQ	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE DE 4 A 10 ESTACIONS, APTA PER A ARQUITECTURA HUB (RF) I ARQUITECTURA BLE (BLUETOOTH), AMB TRANSFORMADOR EXTERN 230VAC/24VAC MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOVERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT (P - 273)	1.530,54	1,000	1.530,54
3	FJSZU004	U	ESCOMESA ELÈCTRICA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT (P - 27)	1.000,00	1,000	1.000,00
4	FJMZUZ30	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB ESCOMESA DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC , EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS (P - 25)	2.342,20	1,000	2.342,20

TOTAL	Subcapítol	01.02.11.04	5.469,17
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	12	MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	01	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (P - 297)	200,40	6,000	1.202,40
2	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (P - 299)	143,50	20,000	2.870,00
3	PQ12-HARB	U	BANC DE 300 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 294)	1.044,47	15,000	15.667,05
4	PQ12-HARC	U	CADIRA DE 60 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT. INCLOU CARGOLERIA I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE A2, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 295)	477,68	66,000	31.526,88
5	PQ22-DJJT	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA TELESCÒPICA SEMIAUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE Ø140X500 MM +CLAU, AMB SISTEMA DE PUJADA AMB CILINDRE DE GAS FORÇA D'ASCENSIÓ 700 NW AMB BANDES REFLECTANTS GRIS DE NIVELL 2 AMB BLOGUEIG AUTOMÀTIC RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 125 KJ INCLOS CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DRENATGE (P - 296)	1.473,45	1,000	1.473,45

TOTAL	Subcapítol	01.02.12.01	52.739,78
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B0-HBQO	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE (P - 58)	10,29	15,675	161,30

TOTAL	Subcapítol	01.02.13.01	161,30
-------	------------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 74

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXJO	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 148)	0,71	18,600	13,21
2	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 147)	0,88	33,000	29,04
3	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 149)	1,30	157,000	204,10
4	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 146)	9,24	1,800	16,63

TOTAL	Subcapítol	01.02.13.02	262,98
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	03	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA (P - 160)	26,76	66,500	1.779,54
2	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU (P - 150)	132,40	19,000	2.515,60
3	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL (P - 151)	71,78	6,000	430,68
4	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 157)	100,14	19,000	1.902,66
5	PBBH-DVFI	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 159)	75,25	3,000	225,75
6	PBBB-DVIS	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 152)	56,25	3,000	168,75
7	PBBE-DUGA	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 154)	111,45	1,000	111,45

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 75

8	PBBN-HCOS	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROVAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA (P - 161)	1.435,29	2,000	2.870,58
9	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 155)	2.793,97	2,000	5.587,94
10	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT. (P - 156)	322,32	2,000	644,64

TOTAL	Subcapítol	01.02.13.03	16.237,59
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	02	CÀMERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBR5U0DE	U	DESPLAÇAMENT DE PUNT DE CONTROL A NOVA POSICIÓ. INCLOU MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS EQUIPS (P - 35)	3.089,31	2,000	6.178,62
2	GBR5U0OC	U	OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER: - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ (P - 37)	449,11	2,000	898,22
3	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS (P - 36)	318,12	2,000	636,24
4	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES	94,45	3,200	302,24

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 76

			SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 79)			
5	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	24,000	189,36
6	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	12,000	393,24
7	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 83)	19,15	12,000	229,80
8	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 228)	4,70	150,000	705,00
9	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 193)	4,73	100,000	473,00
10	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	100,000	50,00
11	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 201)	203,92	2,000	407,84
12	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT. (P - 197)	121,39	2,000	242,78
13	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	14,400	87,26
14	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	14,400	61,63

TOTAL	Subcapítol	01.02.14.02	10.855,23
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 77

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 56)	4,12	25,278	104,15
2	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 47)	2,68	985,909	2.642,24
3	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL-LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 48)	4,64	675,546	3.134,53
4	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL-LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 49)	4,55	637,867	2.902,29
5	P2146-DPF1	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS DE LLOSES DE FORMIGÓ/PEDRA NATURAL DE QUALSEVOL GRUIX I AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 50)	2,69	4,622	12,43
6	P2148-49L6	M	DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL-LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 52)	3,00	215,595	646,79
7	P2147-DJ5X	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 51)	3,26	281,210	916,74
8	P214Y-I7FR	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <= 1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (P - 57)	21,15	37,305	789,00
9	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 61)	124,01	18,000	2.232,18
10	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	627,595	4.380,61
11	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	627,595	8.196,39
12	P21B0-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 59)	7,77	17,000	132,09

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 78

13	P21B0-HBQX	U	ARRENCADA DE PAL PER A SENYAL AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 60)	9,70	12,000	116,40
14	P21Q2-8GXU	U	RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 72)	6,60	6,000	39,60
15	P21Q2-8GXP	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 70)	3,96	2,000	7,92
16	M21BV020	U	DESMUNTATGE SEMÀFOR 11/200, 11/300, 12/200, 12/300, 13/200, 13/300 O 13/300/200 AMB ÒPTIQUES DE LÀMPADA INCANDESCENT, LENT DE QUALESVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLÒS BOMBETES (P - 38)	10,07	8,000	80,56
17	F21CU046	U	DESMUNTATGE DE COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE 2,00 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 100 MM DE DIÀMETRE, DE GRUIX NORMAL I 30 CM D'ENCASTAMENT (P - 5)	19,85	4,000	79,40
18	F21CU101	U	DESMUNTATGE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT) (P - 6)	247,29	2,000	494,58
19	P21G5-54CN	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 65)	4,32	11,000	47,52
20	P21G6-49JW	M	DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 66)	8,56	12,046	103,11
21	P21Q2-8B01	U	RETIRADA DE BÚSTIA DE CORREUS, INCLOENT ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, AMB TRASLLAT A MAGATZEM INDICAT PER LA DF I POSTERIOR COL·LOCACIÓ EN LLOC INDICAT PELS TÈCNICS MUNICIPALS, DINS DE L'ÀMBIT DE L'OBRA (P - 68)	33,08	1,000	33,08
22	MQZQONC1	U	TRASLLAT DE CASETA DE L'ONCE AMB MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL·LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE. INCLOU TRASLLAT PROVISIONAL A MAGATZEM O ALLÀ ON INDIQUI LA DF FINS A LA SEVA UBICACIÓ FINAL UN COP ACABADES LES OBRES. (P - 42)	985,74	1,000	985,74
23	P214N-5EN1	U	DEMOLICIÓ DE PLATAFORMA DE CONTENIDORS SOTERRATS EXISTENTS, AMB DEMOLICIÓ PARCIAL DE MURETS DE TANCAMENT DEL DIPÒSIT SOTERRAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, I REBLIMENT POSTERIOR DEL FORAT AMB TOT-U ARTIFICIAL. (P - 54)	827,06	1,000	827,06
24	P21R1-I5OW	U	TRITURACIÓ DE SOCA SOTERRADA DE 100 A 140 CM DE PERÍMETRE AMB TRACTORS AMB ACCESSORIS PER TRITURAR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 U (P - 75)	134,52	36,000	4.842,72
25	P21R0-92HH	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA DE PORT MITJÀ, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (P - 74)	268,96	36,000	9.682,56

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 79

TOTAL	Subcapítol	01.03.01.01	43.429,69
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 77)	3,78	548,213	2.072,25
2	P2241-HR6S	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ (P - 80)	3,34	2.192,850	7.324,12
3	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORIZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	657,856	3.986,61
4	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	657,856	2.815,62

TOTAL	Subcapítol	01.03.02.01	16.198,60
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	03	FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol	01	CARRER LAYRET

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P938-DFU8	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, (P - 129)	30,44	457,730	13.933,30
2	P9Z3-DP64	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 143)	8,03	1.502,813	12.067,59
3	P931-10RFI	M3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, HRM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (P - 128)	101,10	446,052	45.095,86
4	P9BA-HYEG	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 80 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X40X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:4 I REJUNTAT ABMB BEURADA DE CIMENT (P - 136)	107,61	1.037,520	111.647,53

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 80

5	P9BA-HYEN	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT PODOTÀCTIL, DE BOTONS O RATLLAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER M15 (P - 137)	289,74	108,860	31.541,10
6	P9BA-HYEC	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, PREU SUPERIOR, DE 100 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES DE 30X30X10 CM, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT M15 I REJUNTADA AMB BEURDADA DE MORTER DE CIMNET PORTLAND (P - 135)	120,51	78,520	9.462,45
7	P9B3-DMSI	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDÍ GRANÍTIC D'ORIGEN NACIONAL, DE TONALITAT A ESCOLLIR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA, ACABAT FLAMEJAT, DE 20x10x10 CM, COL·LOCATS A TRUC DE MCETA AMB MORTER DE CIMENT M15, I REBLERT DE JUNTS AMB BEURADA DE CIMENT PORTLAND DE 8 MM DE GRUIX I JUNTS DE DILATACIÓ DE 15 MM CADA 20 M2 (P - 134)	128,59	963,750	123.928,61
8	P980-FEL6	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 (P - 132)	199,24	2,000	398,48
9	P982-V04Z	M	RAMPA PER A GUAL DE VEHICLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL NACIONAL DE FORMA RECTA, DE 62X60X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20 (P - 133)	196,01	8,000	1.568,08
10	P965-OYNX	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL, RECTA, ESCAIRADA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 30X20 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM20 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER (P - 130)	68,41	50,000	3.420,50
11	P966-H97L	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM (P - 131)	32,04	300,400	9.624,82
TOTAL Subcapítol			01.03.03.01			362.688,32

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	01	RASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	832,860	6.571,27
2	P2255-DPGM	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB MATERIAL SELECCIONAT D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 82)	22,55	348,500	7.858,68
3	P2255-DPGK	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA	6,40	348,500	2.230,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 81

		EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 81)				
4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 106)	94,32	153,280	14.457,37
5	P230-DAXQ	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA A CEL OBERT, FINS A 3 M D'ALÇÀRIA, AMB PUNTALS METÀL·LICS I FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 91)	18,88	434,930	8.211,48
6	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	581,232	3.522,27
7	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	581,232	2.487,67

TOTAL	Subcapítol	01.03.04.01	45.339,14
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	02	CONDUCCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD731-WDAO	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 172)	25,57	455,000	11.634,35
2	PD731-QJTK	M	CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 630, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE (P - 171)	59,40	138,000	8.197,20
3	PD5L-6QB3	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 160 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (P - 170)	26,83	94,000	2.522,02
4	PD73K-VY7P	U	CLIP ELASTOMÈRIC D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) PER A LA CONNEXIÓ D'UNA ESCOMESA DE SANEJAMENT DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 315 SOBRE UN TUB DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE NOMINAL DN 630 DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 681-2, FIXAT A PRESSIÓ (P - 173)	90,51	22,000	1.991,22
5	FDDPACON	U	CONNEXIÓ DE NOVA XARXA A XARXA EXISTENT (P - 20)	350,00	2,000	700,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 82

6	PPN006	U	INSPECCIÓ DE CLAVEGUERAM MITJANÇANT FILMACIÓ I INFORME TÈCNIC. INCLOU NETEJA PRÈVIA A LA INSPECCIÓ. (P - 293)	850,00	1,000	850,00
7	PZ2NCLAV	U	JORNADA PER A REALITZACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ, DE LES PROVES DE FUNCIONAMENT D'UN TRAM DE XARXA DE SANEJAMENT, SEGONS PPTGTSP 1986 (P - 321)	665,70	1,000	665,70

TOTAL	Subcapítol	01.03.04.02	26.560,49
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	04	CLAVEGUERAM
Subcapítol	03	POUS I ELEMENTS DE CAPTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDB1-I7M2	U	SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.4X1,4 M (P - 175)	51,23	4,000	204,92
2	PD06-VO3R	U	BASE DE POU DE REGISTRE AMB PARETS DE FORMIGÓ ARMAT HA-25 I MALLA D'ACERAP500 AMB RODONS DN12 MM I PAS 150X150 MM, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA (P - 162)	4.706,10	1,000	4.706,10
3	PDB6-5CAA	M	PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL-LOCADES AMB MORTER CIMENT 1:6 (P - 176)	96,38	12,650	1.219,21
4	PDBF-DFWL	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL-LOCAT AMB MORTER (P - 178)	194,50	5,000	972,50
5	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA (P - 177)	19,37	52,000	1.007,24
6	PD55-E3NR	U	CAIXA PER A EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL-LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 166)	145,54	26,000	3.784,04
7	PD55-E3NS	U	CAIXA PER A EMBORNAL SENZILL PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 70X30X85 CM (INTERIOR). INCLOU SUBMINISTRAMENT, COL-LOCACIÓ, CONNEXIÓ DE TUBS SEGONS PLÀNOLS, MASSISSAT DEL MARC AMB FORMIGÓ HM-20. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS. (P - 167)	139,41	26,000	3.624,66
8	PD50-4827	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL, ABATIBLE I AMB TANCA, PER A EMBORNAL, DE 750X245X70 MM CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 17 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL-LOCAT AMB MORTER (P - 165)	90,14	52,000	4.687,28
9	PD31-LOUL	U	PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 45X45X40 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM (P - 163)	107,69	42,000	4.522,98
10	PD31-LOUU	U	CONNEXIÓ DE BAIXANT EXISTENT EN A ARQUETA. INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ AMB EL MATEIX MATERIAL DEL RECOBRIMENT EXISTENT EN LA FAÇANA, REPICAT DE LA PARET EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, TALL EN TUB EXISTENT, NOU BAIXANT FINS A L'ARQUETA I GESTIÓ DELS RESIDUS SOBRANTS (P - 164)	133,20	42,000	5.594,40

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 83

TOTAL	Subcapítol	01.03.04.03	30.323,33
Obra	01	Pressupost 551	
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS	
Capítol	04	CLAVEGUERAM	
Subcapítol	04	SUDS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	70,980	560,03
2	P2255-DPI5	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 86)	36,89	54,780	2.020,83
3	P2255-DPI6	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 3 A 7 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 87)	38,84	0,576	22,37
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	85,176	516,17
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	85,176	364,55
6	PDC8-VYHM	U	CAIXA MODULAR DE POLIPROPILÈ DE MIDES 0.80X0.80X0.35 M (LXAXH) PER A SISTEMA URBÀ DRENANT SUD FORMANT UNA PEÇA PRISMÀTICA DE MIDES 1.6X1.6X1.05 M (LXAXH) I EMBOLCALLAT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT LLIGAT TÈRMICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 180)	698,76	6,000	4.192,56
7	PDBF-VLCN	U	BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE, BASTIMENT RECTANGULAR APARENT AMB JUNT D'ELASTÒMER I TAPA ARTICULADA DE FOSA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB FORMIGÓ (P - 179)	236,28	6,000	1.417,68

TOTAL	Subcapítol	01.03.04.04	9.094,19
Obra	01	Pressupost 551	
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS	
Capítol	04	CLAVEGUERAM	
Subcapítol	05	ENDERROC DE XARXA EXISTENT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I	7,89	479,160	3.780,57

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 84

			CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)			
2	P2255-DPGT	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB TOT-Ú ARTIFICIAL, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 84)	28,42	737,664	20.964,41
3	P45R8-4UAW	DM3	RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER POLIMÈRIC DE REPARACIÓ TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM (P - 110)	6,21	240,000	1.490,40
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	522,000	3.163,32
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	522,000	2.234,16
6	P21G3-DJ1S	M	DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA DE FINS A 30 CM D'O FINS A 27X36 CM, DE QUALSEVOL MATERIAL DE 10 CM DE REBLERT DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 64)	1,34	110,000	147,40
7	FD5ZANEM	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT MITJANÇANT LLOSA DE FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE 15 CM DE GRUIX, TAPANT TOTA LA SECCIÓ D'ENTRADA EN SUPERFÍCIE, INCLOENT RETIRADA DE REIXA I EL SEU TRASLLAT AL LLOC INDICAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT A ABOCADOR, INLCÒS CÀNON D'ABOCADOR. (P - 19)	146,52	10,000	1.465,20
8	P21G7-49KS	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 100X100 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 67)	7,52	25,000	188,00
9	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	261,819	1.827,50
10	P2RA-EU7G	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 103)	19,02	261,819	4.979,80
11	P214N-52TT	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 53)	45,96	66,500	3.056,34
12	F214V010	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, I APLEC DE LA RUNA AL LLOC DE CÀRREGA (P - 2)	67,03	10,000	670,30
13	P230-DAXC	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, DE MÉS D'1 I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB FUSTA, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 40% (P - 90)	23,22	95,000	2.205,90
14	F214U001	M3	DEMOLICIÓ D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT DEIXANT LES ARMADURES VISTES (P - 1)	37,42	0,240	8,98
15	P45R0-4SME	M	ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUAIS (P - 108)	2,31	16,400	37,88
16	P4DC-3UXY	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (P - 113)	23,44	4,000	93,76
17	P4B2-TLFZ	M2	ARMADURA PER A ESTRUCTURES EN MALLA AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:12-12 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 111)	13,42	8,000	107,36

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 85

18	P45C1-114CO	M3	FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB CUBILOT (P - 107)	115,12	1,200	138,14
19	P2255-DPGK	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 81)	6,40	26,400	168,96

TOTAL	Subcapítol	01.03.04.05	46.728,38
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUAIS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 79)	94,45	4,000	377,80
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	151,200	1.192,97
3	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	63,600	2.084,17
4	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	95,440	1.926,93
5	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	105,120	637,03
6	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	105,120	449,91
7	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 193)	4,73	530,000	2.506,90
8	PDG2-LNU9	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 192)	17,19	50,000	859,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 86

9	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	540,000	270,00
10	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 201)	203,92	10,000	2.039,20
11	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT. (P - 197)	121,39	10,000	1.213,90
12	P214W-FEMF	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 56)	4,12	20,000	82,40
13	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 47)	2,68	28,000	75,04
14	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	10,080	70,36
15	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	10,080	131,64
16	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 127)	85,32	6,160	525,57
17	P9H5-E8BD	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSE PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA A MÀ I COMPACTADA (P - 140)	71,27	8,064	574,72
18	P9L1-E980	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 141)	0,43	56,000	24,08
TOTAL Subcapítol			01.03.05.01			15.042,12

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	PUNTS DE LLUM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PHM2-VLN3	U			
		SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DECONJUNT FORMAT PER COLUMNA PRISMÀTICA DE SECCIÓ RECTANGULAR TIPUS LAFULED DE IL·LUMINACIÓ ROURA O SIMILAR I EQUIVALENT DE 200X100MM DE 6 M D'ALÇÀRIA, PER A dues LLUMINÀRIES, FABRICADA EN Acer estructural tubular EN10219 S235JRH, Galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:1999 Emprimació epoxi de 2 components i pintura de poliuretà, color a definir per la direcció d'obra, PREPARADA PER A LA FIXACIÓ HORIZONTAL De 2 LLUMS, ancoratge Mitjançant placa de seient	2.368,24	11,000	26.050,64

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 87

amb centres a 210x210mm 4 perns M18x500mm, AMB 1 PORTA Enrasada de 300x105mm AJUSTADA AL FUST AMB PANY NORMALITZAT, AMB REFORÇ INTERIOR DE LA COLUMNA EN LA ZONA DE LA PORTA. el fust pot portar incorporat panells verticals en diferents posicions

PORTA INCORPORADA dos braços de projecció 1200 mm MM, del mateix material que el fust, amb les llumieres incorporades AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:

- font de llum LED d'alta eficàcia
- amb led de panell continu
- grau de protecció IP66 / IK09
- VIDA ÚTIL:100.000 h Ta=25°C 350 mA 85.000 h Ta=25°C 700 mA.
- VOLTATGE AC 220V-240V ~ 50/60HZ.
- CLASSE I / CLASSE II OPCIONAL.
- protecció elèctrica 10/20 kV.
- TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K.
- DRIVER SEGONS ESTÀNDARDS MUNICIPALS INCORPORAT

FIXADA MECÀNICAMENT ALS PERNS D'ANCORATGE DE LA FONAMENTACIÓ, INCLÒS:

- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, DE 0.6 X 0.6 X 0,8 M (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X FONDÀRIA)

- FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, DE 0.6 X 0.6 X (AMPLÀRIA X LLARGÀRIA X ALÇÀRIA)

- TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT

- CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

- CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

- CAIXA DE PROTECCIÓ FUSIBLE PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT, ENTRADA 4X25 MM2 I SORTIDA 2X6 MM2, AMB BORN AUXILIAR, AMB FUSIBLES CILÍNDRICS UTE MIDA 0 DE 10X38 MM, DE 6A, ALLOTJATS EN LA PRÒPIA TAPA DE POLICARBONAT, IP 13 COL·LOCADA SUPERFICIALMENT (P - 258)

TOTAL	Subcapítol	01.03.05.02	26.050,64
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
------	----	----------------

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 88

Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	05	ENLLUMENAT
Subcapítol	03	XARXA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 230)	7,09	540,000	3.828,60
2	PG3B-E7CH	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 234)	6,29	540,000	3.396,60
3	PHG0-VY97	U	ADEQUACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT (P - 253)	3.000,00	1,000	3.000,00
4	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (P - 22)	1.500,00	1,000	1.500,00
5	FPAUEP04	U	CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
6	FPAUEP05	U	MESURES LUMÍNiques DE FINAL D'OBRA (P - 0)	525,00	1,000	525,00
TOTAL	Subcapítol	01.03.05.03			13.250,20	

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	4,000	586,28
2	PDG0-CTM1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 3 TUBS (1 DE RESERVA) PER A 2 CIRCUITS DE MITJA TENSIÓ, SITUATS EN TERRA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 183)	44,84	40,000	1.793,60
3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	22,400	176,74
4	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	13,000	426,01
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P	20,19	9,400	189,79

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 89

			- 85)			
6	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	15,600	94,54
7	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	15,600	66,77

TOTAL	Subcapítol (1)	01.03.06.01.01	3.333,73
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	01	XARXA MT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG33-E240	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIO MITJA (MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2, CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE DESIGNACIÓ UNE R5HZ1 18/30 KV DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRADA O EN TUBULAR (P - 225)	29,98	80,000	2.398,40
2	PGK2-HB01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A LÍNIA FORMADA PER CABLE DE 3X1X240 MM2 I TENSIO ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT (P - 244)	185,61	2,000	371,22
3	PGK2-HB03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UNA LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES DE MITJA TENSIO AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (P - 245)	65,55	1,000	65,55
4	PGK2-HB07	U	EXPLORACIÓ I INFORME DIAGNOSTIC DE LÍNIA FORMAT PER 3 CABLES ENTERRAT 25 KV, DESCÀRREGUES PARCIALS (P - 248)	75,69	1,000	75,69
5	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIO PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (P - 240)	1.246,16	1,000	1.246,16
6	PGK2-HB04	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA DE CADA CT (SIMPLE O DOBLE). (P - 246)	99,87	1,000	99,87
7	PGZZ-0021	U	REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA XARXA DE MITJA TENSIO; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. (P - 250)	950,00	1,000	950,00

TOTAL	Subcapítol (1)	01.03.06.01.02	5.206,89
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 90

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	5,000	732,85
2	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALESVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (P - 39)	8,46	51,000	431,46
3	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	64,200	506,54
4	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	27,720	908,38
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	31,080	627,51
6	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	39,744	240,85
7	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	39,744	170,10
8	PDG0-CTGQ	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB 2 TUBS PER A 1 CIRCUIT DE BAIXA TENSIO I 1 DE RESERVA, SITUATS EN CALÇADA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 181)	18,97	45,000	853,65
9	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNEA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 322)	268,67	4,000	1.074,68
10	PDG0-ELN1	M	CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES DE MT/BT AMB TUBS DE POLIETILÈ DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA LA EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB NÚMERO DE TUBS NECESSARIS SEGONS NÚMERO DE CIRCUITS AFECTAT, MÍNIM 4 TUBS PER A 3 CIRCUITS DE BAIXA TENSIO, SITUATS EN VORERA, REBLERT AMB SORRA FINS A 8 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DEL TUB SUPERIOR, PLAQUES RÍGIDES DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ. BANDA	29,70	105,000	3.118,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 91

CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART
SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 184)

TOTAL	Subcapítol (1)	01.03.06.02.01	8.664,52
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	06	XARXA ELÈCTRICA
Subcapítol	02	XARXA BT
Subcapítol (1)	02	ESTESA I CONDUCTORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG32-DYKM	M	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONDUCTOR D'ALUMINI XZ1 PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2 COL.LOCAT EN RASA O TUB (P - 224)	21,39	360,000	7.700,40
2	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 235)	7,62	150,000	1.143,00
3	PGEQ-UPE1	U	JORNADA DE TREBALLS EN TENSIÓ PER EMPRESA HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA (P - 240)	1.246,16	1,000	1.246,16
4	PGK2-BT01	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL PER A CABLE DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ DESIGNACIÓ UNE VV 0.6/1 KV, 3X240+1X150 MM2, MUNTAT (P - 241)	189,40	8,000	1.515,20
5	PGK2-BT03	U	REALITZACIÓ DE PROVES D'AÏLLAMENT D'UN CIRCUIT FORMAT PER 4 CABLES DE BAIXA TENSIÓ AMB EL SEU CERTIFICAT CORRESPONENT (P - 242)	67,56	2,000	135,12
6	PGK2-HB05	U	CONFECCIÓ DE PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ DE XARXA ELÈCTRICA, INCLOU GESTIÓ DOCUMENTAL AMB ENDESA I TAXES DE VISAT DEL CFO (P - 247)	342,40	1,000	342,40
7	PGK2-HB00	U	CONFECCIÓ DE PLÀNOL AS-BUILT AMB SITUACIÓ DE LES LÍNIES SEGONS NORMATIVA ENDESA (P - 243)	99,87	1,000	99,87

TOTAL	Subcapítol (1)	01.03.06.02.02	12.182,15
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	01	XARXA DE TELEFÒNICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M21HYA02	M	DESMUNTATGE DE CABLEJAT DE LÍNEA AÈRIA ELÈCTRICA/TELEFÒNICA, INCLÒS DESCONNEXIONS, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE QUALESVOL TIPUS, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT A DIPÒSIT (P - 39)	8,46	14,000	118,44
2	P2RA-DFIB	M	RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANAT. (P - 96)	27,17	45,000	1.222,65
3	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE	146,57	2,000	293,14

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 92

			PAVIMENT (P - 3)			
4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	38,750	305,74
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	29,917	604,02
6	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	10,600	64,24
7	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	10,600	45,37
8	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 186)	17,21	62,000	1.067,02
9	SEV2U010	U	CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE TELEFONIA/ELECTRICITAT EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DEL TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, PETIT MATERIAL I MÀ D'OBRA (P - 322)	268,67	2,000	537,34

TOTAL	Subcapítol	01.03.08.01	4.257,96
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	03	XARXA FIBRA MUNICIPAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	1,000	146,57
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I	7,89	96,151	758,63

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 93

			ROCA (P - 78)			
3	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	76,620	1.546,96
4	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	23,437	142,03
5	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	23,437	100,31
6	PDG1-G3ZF	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 186)	17,21	6,000	103,26
7	PDG1-ZBFN	M	CANALITZACIÓ DE COMUNICACIONS AMB TUBS DE PE AMB 2 UNITATS DE CONDUCTE DE PEHD TRITUB DE 40 MM DE, 3 MM DE GRUIX I PN 10, SITUADA EN VORERA, REBLERT AMB FORMIGÓ FINS A FINS A 5 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB MÉS ALT, BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ, DE PE, SITUADA A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 188)	20,95	179,000	3.750,05
8	PDK4-LP59	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 205)	35,61	1,000	35,61
9	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 195)	121,09	1,000	121,09
10	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 48)	4,64	63,050	292,55
11	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	85,118	594,12
12	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	85,118	1.111,64

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 94

13	P9F4-DMI2	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 139)	19,80	63,050	1.248,39
14	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 127)	85,32	12,610	1.075,89

TOTAL	Subcapítol	01.03.08.03	11.027,10
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U030	U	CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT, EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA DE 1,30 M, AMB CARREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, SENSE INCLOURE REPOSICIÓ DE PAVIMENT (P - 3)	146,57	2,000	293,14
2	F21FHFC5	M	DEMOLICIÓ I CÀRREGA DE TUB DE FOSA DÚCTIL, FOSA GRIS, POLIETILÈ.FINS A DN150, EN ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA (P - 11)	16,61	25,000	415,25
3	P2RA-DFIB	M	RETIRADA, TRANSPORT I GESTIÓ DE TUBS I CANONADES DE FIBROCIMENT. INCLOU FEINES DESTAPAT MANUAL DE LES CONDUCCIONS TAL DE NO TRENCAR-LES AIXÍ COM EL TALLAT, RETIRADA I DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUROTIRTZAT INCLÒS CANON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. INCLOU REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT ESPECÍFIC PER LES OPERACIONS DE DESAMIANTAT. (P - 96)	27,17	173,000	4.700,41
4	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	153,250	1.209,14
5	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	38,790	1.271,15
6	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	110,540	2.231,80
7	PDG2-LNN1	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 315 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X45 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 191)	30,44	12,000	365,28

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 95

8	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	202,000	101,00
9	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	51,252	310,59
10	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	51,252	219,36
11	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 48)	4,64	3,000	13,92
12	P2146-DJ4B	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 15 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 49)	4,55	18,600	84,63
13	P2146-DJ2P	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 47)	2,68	12,000	32,16
14	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	8,262	57,67
15	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	8,262	107,90
16	P9F4-DMI2	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 139)	19,80	3,000	59,40
17	P9E1-HYMU	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 138)	32,12	18,600	597,43
18	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 127)	85,32	6,720	573,35
19	M9WHUC10	M2	REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE GRUIX, DE COMPOSICIÓ DENSE TIPUS AC 16/22 SURF D AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 40)	66,73	12,000	800,76
20	P9L1-E984	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1,2 KG/M2 (P - 142)	0,51	12,000	6,12
TOTAL Subcapítol			01.03.09.01			13.450,46

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 96

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	09	XARXA AIGUA POTABLE
Subcapítol	02	OBRA MECÀNICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 XPAPAIG3	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA MECÀNICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA FASE 3 (P - 327)	49.500,00	1,000	49.500,00

TOTAL	Subcapítol	01.03.09.02	49.500,00
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	01	OPERACIONS PRÈVIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	628,000	4.954,92
2	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	753,600	4.566,82
3	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUUCCIÓ (P - 105)	4,28	753,600	3.225,41
4	PR36-8RV3	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA BAIXA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 3 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 301)	30,16	87,500	2.639,00
5	PR30-8RVR	M3	ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 300)	58,64	17,500	1.026,20
6	FR3PTFSO	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA FRANCO SORRENCA, PER A ZONES DE PLANTACIÓ, AMB LES SEGÜENTS CARACATERÍSTIQUES: - SORRA = 50 A 70 % - LLIMS I ARGILES = MENROS DEL 30% - CAL = INFERIOR AL 10% - HUMUS = ENTRE EL 2 I EL 10 % - GRANULOMETRIA = CAP ELEMENT MÉS GRAN DE 5 CM, I MENYS DEL 3% D'ELEMENTS ENTRE 1 I 5 CM. - COMPOSICIÓ QUÍMICA = NITROGEN (1 PER ML), FÓSFOR TOTAL (150 PARTS PER MILIÓ), POSTASI (80 PARTS PER MILIÓ), P205 ASSIMILABRE (3 DÈCIMES PER MIL). K20 ASSIMILABLE (1 DÈCIMA PER MIL) (P - 28)	21,77	35,000	761,95

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 97

7	FR3PTUDP	M3	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVETA D'ULL DE PERDIU DE TAMANY 3 A 7 MM (P - 29)	27,72	17,500	485,10
8	P2255-DPIA	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE 5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI PER A COMPACTAR (P - 88)	34,42	52,500	1.807,05
9	PQB7-SEST	M3	REBLIMENT DE FONS DE PLANTACIÓ AMB SÒL ESTRUCTURAL, FORMAT PER 1M3 DE GRAVES D'ARESTES VIVES DE GRANULOMETRIA 4-6 CM SENSE FINS I 0,20 M3 DE TERRA VEGETAL I HIDROGEL, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 298)	44,42	408,000	18.123,36
10	P7B1-6Q3E	M2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 118)	2,35	1.661,000	3.903,35
11	PRIG-9FZW	M2	MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 300 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS SUPERIOR A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (P - 318)	3,00	57,750	173,25
12	FRZRZU40	M	BARRERA ANTIRRELS DE SISTEMA GUIAT TIPUS DEEPROOT EUROPE DR60 O EQUIVALENT, DE 60 CM DE PROFUNDITAT, AMB COSTELLES INCORPORADES, ENCADELLADA, COL·LOCADES EN RASA LINEAL JA OBERTA, AMB PART PROPORCIONAL D'ESTREBADA PER A PROTEGIR EN EL MOMENT DEL REBLERT DEL TRASDÓS PER EVITAR QUE TOMBI EL MATERIAL. NO ES POT DEIXAR LA RASA OBERTA, CALDRÀ FER EL REBLERT TOT SEGUIT (P - 32)	28,69	664,400	19.061,64
13	PD5L-6QAJ	M	DRENATGE AMB TUB CIRCULAR PERFORAT DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 100 MM DE DIÀMETRE I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN (P - 169)	24,10	260,000	6.266,00
14	FRZ5UZ01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 M DE TUB D'AIREIG DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB T I SORTIDA AMB TAP D'ALTA RESISTÈNCIA, TIPUS ROOTTRAIN DE GREENLEAF (P - 31)	9,30	37,000	344,10

TOTAL	Subcapítol	01.03.10.01	67.338,15
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	02	ESPÈCIES VEGETALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR441-8VDW	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (P - 303)	286,18	3,000	858,54
2	PR43B-8V11	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, EN CONTENIDOR DE 350 L (P - 302)	231,80	17,000	3.940,60
3	PR44H-8WJ8	U	SUBMINISTRAMENT DE PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' DE18-20 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1M D'ALCADA DEL TERRA. AMB LA CAPÇADA BEN FORMADA I EQUILIBRADA, PROPORCIONADA AL GRUIX DEL TRONC. LA CAPÇADA PRESENTARÀ UN MÍNIM DE 3 BESSES EQUILIBRADES ENTRE ELLES I SENSE PODAR. ALÇADA LLIURE DE BRANCATGE I DE QUALSEVOL TIPUS DE REBROT: 225CM. EL TRONC SERÀ RECTE I VERTICAL. AMB UN MÍNIM DE 2 REPICATS. I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07E. PRESENTADA EN CONTENIDOR PROPORCIONAL AL VOLUM DE LA PLANTA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. (P - 304)	298,29	17,000	5.070,93

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 98

4	PR4AT-945A	U	SUBMINISTRAMENT DE CAREX MORROWII 'IRISH GREEN' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 305)	3,75	169,000	633,75
5	FR4CYL11	U	DIANELLA CAERULEA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 30)	5,22	209,000	1.090,98
6	PR4CG-937H	U	SUBMINISTRAMENT DE DIETES GRANDIFLORA D'ALÇÀRIA DE 20 A 40 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 306)	2,42	18,000	43,56
7	PR4DI-93H6	U	SUBMINISTRAMENT DE GREVILLEA SEMPERFLORENS D'UNA ALÇADA DE 50/60 CM, PRESENTADA EN C-5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 307)	9,65	3,000	28,95
8	PR4F9-94UD	U	MYRTUS COMMUNIS D'UNA ALÇADA DE 30/40 CM, PRESENTAT EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 308)	3,91	2,000	7,82
9	PR4FG-93N5	U	SUBMINISTRAMENT D'OPHIPOGON JAPONICUS (OP) PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 309)	3,80	11,000	41,80
10	PR4GI-93Z0	U	SUBMINISTRAMENT DE PITTOSPORUM TOBIRA NANA D'UNA ALÇADA DE 20/30 CM, PRESENTAT EN C-3L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 310)	4,09	153,000	625,77
11	PR4H2-94V2	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' PRESENTAT EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 311)	2,93	166,000	486,38
12	PR4HS-95C8	U	SUBMINISTRAMENT DE STIPA TENUISSIMA PRESENTADA EN C-2L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. LA RELACIÓ DE LA MIDA DE LA PLANTA I EL SEU RECIPIENT SERÀ CORRECTE I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A. (P - 312)	2,43	11,000	26,73
13	PR4JM-9563	U	WESTRINGIA FRUTICOSA PRESENTADA EN C-2,5L. DENSITAT DE PLANTACIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT. L'ARBUST ESTARÀ CORRECTAMENT RAMIFICAT I CUMPLIRÀ LA NTJ 07A I LA NTJ 07F. (P - 313)	4,07	5,000	20,35

TOTAL	Subcapítol	01.03.10.02	12.876,16
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	10	JARDINERIA
Subcapítol	03	PLANTACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PR60-8Y7J	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBTRANS A CAMIÓ	79,10	37,000	2.926,70

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 99

			(P - 314)			
2	PRZ0-905I	U	ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 319)	21,33	37,000	789,21
3	PR61-8ZHS	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (P - 316)	5,60	5,000	28,00
4	PR61-8ZJD	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 317)	4,01	742,000	2.975,42
5	PR61-8ZHN	M	BARRERA DE PROTECCIÓ PER A PARTERRE SOLDADA A L'ESCOCELL (P - 315)	50,00	300,400	15.020,00

TOTAL	Subcapítol	01.03.10.03	21.739,33
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	01	RASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 79)	94,45	8,000	755,60
2	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	86,640	683,59
3	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	45,840	1.502,18
4	P312-I4O5	M3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 106)	94,32	2,400	226,37
5	P2255-DPGZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 85)	20,19	38,400	775,30
6	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	540,000	270,00
7	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA	6,06	57,600	349,06

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 100

8	P2RA-EU7L	M3	AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	4,28	57,600	246,53
			DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)			

TOTAL	Subcapítol	01.03.11.01	4.808,63
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	11	XARXA DE REG
Subcapítol	02	CANALITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2N-EUGK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 223)	3,75	260,000	975,00
2	PG2N-EUGI	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 222)	4,38	170,000	744,60
3	PG2N-EUGF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 221)	5,22	130,000	678,60
4	PFB4-DW48	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 215)	7,32	260,000	1.903,20
5	PFB4-DW4A	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 216)	9,34	252,000	2.353,68
6	PFB4-DW47	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT ENTUBAT EN CANALITZACIÓ AL FONS DE LA RASA (P - 214)	12,37	130,000	1.608,10

TOTAL	Subcapítol	01.03.11.02	8.263,18
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	11	XARXA DE REG

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 101

Subcapítol			03	ELEMENTS DE REG		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJSW-IRT3	M2	GRAELLA DE TUBS PER A REG PER DEGOTEIG DISPOSATS EN FORMA QUADRADA AMB UNA DISTÀNCIA ENTRE TUBS DE 0,4 M I EN ELS LATERALS DE 0,4 M, FORMADA PER TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 33 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE TUB D'ALIMENTACIÓ I COL·LECTOR, COL·LOCADA EN RASA (P - 282)	7,71	175,000	1.349,25
2	PJS0-118JM	U	ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG FORMADA PER 1 VOLTA DE TUB DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB 11 DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INSERTATS CADA 33 CM, PER A UN CABAL TOTAL DE 25,3 L/H, AUTONETEJANT, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, AMB UN DIÀMETRE DE L'ANELLA DE 100 CM, AMB EL TUB INTRODUÏT DINS D'UN TUB CORRUGAT PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE, SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 272)	17,88	35,000	625,80
3	PJM9-E9JY	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 271)	84,80	4,000	339,20
4	PJSM5-VA44	U	PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE MIDES INTERIORS 60X60X60 CM PER A UN O DOS CAPÇALS, FORMAT AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I CAPA DRENANT DE 20 CM DE GRAVA, BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 (P - 278)	329,89	12,000	3.958,68
TOTAL		Subcapítol	01.03.11.03			6.272,93
Obra			01	Pressupost 551		
Subobra			03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS		
Capítol			12	MOBILIARI URBÀ		
Subcapítol			01	MOBILIARI		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ22-DJJU	U	PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 60 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (P - 297)	200,40	6,000	1.202,40
2	PQZ0-HB9W	U	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (P - 299)	143,50	20,000	2.870,00
3	PQ12-HARB	U	BANC DE 300 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 294)	1.044,47	6,000	6.266,82

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 102

4	PQ12-HARC	U	CADIRA DE 60 CM DE LLARGÀRIA EN ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI EN-AC-51100 AG3 ACABAT ANODITZAT, AMB SEIENT I RESPATLLER COMPOST PER LLISTONS DE 90X30 MM DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICACIÓ FSC 100%, FUSTA EUROPEA PE PI TREMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ 100% PEFC, PROTEGIT AMB OLI MONOCAPA O D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI 6063-T5 ACABAT ANODITZAT. INCLOU CARGOLERIA I PASSADORS D'ACER INOXIDABLE A2, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 295)	477,68	35,000	16.718,80
5	PQ22-DJJT	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PILONA TELESCÒPICA SEMIAUTOMÀTICA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE Ø140X500 MM +CLAU, AMB SISTEMA DE PUJADA AMB CILINDRE DE GAS FORÇA D'ASCENSIÓ 700 NW AMB BANDES REFLECTANTS GRIS DE NIVELL 2 AMB BLOQUEIG AUTOMÀTIC RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 125 KJ INCLOS CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DRENATGE (P - 296)	1.473,45	2,000	2.946,90

TOTAL	Subcapítol	01.03.12.01	30.004,92
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21B0-HBQO	M2	ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA DE DOS COMPONENTS AMB FRESATGE (P - 58)	10,29	36,000	370,44

TOTAL	Subcapítol	01.03.13.01	370,44
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	02	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBA3-DXJO	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALESEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 148)	0,71	28,000	19,88
2	PBA3-DXJ2	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALESEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 147)	0,88	20,000	17,60
3	PBA3-DXMI	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE QUALESEVOL COLOR I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 149)	1,30	77,000	100,10
4	PBA2-FIHS	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE. APLICADA AMB	9,24	2,400	22,18

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 103

MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 146)

TOTAL	Subcapítol	01.03.13.02	159,76
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	13	SENYALITZACIÓ
Subcapítol	03	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBM-H8B0	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 90 MM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCADA (P - 160)	26,76	52,500	1.404,90
2	PBB1-HB3Z	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DE TUB DE SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT DE 90 MM DE DIÀMETRE, FIXADA A DAU DE FORMIGÓ AMB 4 PERNS ROSCATS; INCLOU EXCAVACIÓ, REPLANTEIG DE LA PLACA BASE I FORMIGONAMENT DEL DAU (P - 150)	132,40	15,000	1.986,00
3	PBBB-DVIS	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X60 CM, ACABADA AMB PINTURA NO REFLECTORA, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 152)	56,25	1,000	56,25
4	PBB9-DTKQ	U	PLACA COMPLEMENTÀRIA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X20 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA AL SENYAL (P - 151)	71,78	3,000	215,34
5	PBBG-DV34	U	PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 158)	105,72	1,000	105,72
6	PBBF-DUJS	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40 CM DE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 157)	100,14	7,000	700,98
7	PBBN-HCOS	U	PANELL D'INFORMACIÓ VARIABLE MATRICIAL DE LEDS, DE 734X340 MM, FULLMATRIX 48X8 PÍXELES RGB, INSTAL·LAT I PROVAT, I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA (P - 161)	1.435,29	1,000	1.435,29
8	PBBE-TOT1	U	SUBMINISTRAMENT DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, MODEL ARS93 10-CAM-REDLIGHT-02 O SIMILAR, PER EXTERIOR, PINTAT AMB LATERALS D'ALUMINI, DE DIMENSIONS APROX. 1800X800X80 MM (SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS), AMB SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA PART FRONTAL (ÀREA VIANANTS, ACCÉS PROHIBIT, CONTROL FOTOGRÀFIC, ...) DE NIVELL 2 I ESCUT AJUNTAMENT EN LA PART ANTERIOR I POSTERIOR. INCLOU SUPORT FIXACIÓ A PAVIMENT, PLANTILLA I PERNS ANCORATGE, CABLEJATS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIONS FINS ARMARI PUNT DE CONTROL, PETIT MATERIAL I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT NECESSARI PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 155)	2.793,97	1,000	2.793,97
9	PBBE-TOTI	U	INSTAL·LACIÓ DE TÒTEM DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA D'ACCÉS RESTRINGIT, INCLÒS TRANSPORT, POSAT EN OBRA, TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I PROVAT. (P - 156)	322,32	1,000	322,32
10	PBBE-DUDD	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 153)	52,19	4,000	208,76
11	PBBE-DUGA	U	PLACA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 154)	111,45	3,000	334,35

TOTAL	Subcapítol	01.03.13.03	9.563,88
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 104

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	25,850	203,96
2	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	5,600	183,51
3	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	24,300	147,26
4	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	24,300	104,00
5	P2146-DJ45	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS COL·LOCATS SOBRE TERRA O FORMIGÓ, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 48)	4,64	20,000	92,80
6	P2R5-DT0X	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 94)	6,98	5,400	37,69
7	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 104)	13,06	5,400	70,52
8	P9F4-DMI2	M2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ MONOCAPA, GRIS, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 3 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 139)	19,80	20,000	396,00
9	P930-11ABR	M3	BASE PER A PAVIMENT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I PICONATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 127)	85,32	4,000	341,28
TOTAL	Subcapítol (1)		01.03.14.01.01			1.577,02

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 105

Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	02	CANALITZACIONS I CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDG2-6VOR	M	CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE FORMIGÓ EN MASSA 20N/MM2, 10 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL TUB, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 190)	14,78	70,000	1.034,60
2	PDG2-6CAL	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, AMB DAU DE RECOBRIMENT DE 60X45 CM AMB FORMIGÓ HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 189)	34,02	15,000	510,30
3	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	85,000	42,50
4	PG33-E6QV	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, FLEXIBILITAT CLASSE 5, COL·LOCAT EN TUB (P - 229)	1,98	125,000	247,50
5	PG35-DYCN	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 233)	4,35	125,000	543,75
6	PG35-DYC0	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 232)	1,04	5,000	5,20
7	PG3B-E7CU	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 235)	7,62	4,000	30,48
8	PGXXLEGS	U	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA XARXA SEMAFÒRICA (P - 249)	1.500,00	1,000	1.500,00
9	XPAPROGC	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REVSIO DE LA PROGRAMACIÓ DE LA CRUÏLLA (P - 328)	1.000,00	1,000	1.000,00

TOTAL	Subcapítol (1)	01.03.14.01.02	4.914,33
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	01	SEMAFORITZACIÓ
Subcapítol (1)	03	ELEMENTS SEMÀFORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT (P - 17)	483,12	2,000	966,24
2	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,	333,54	2,000	667,08

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 106

3	FBS1U042	U	FIXAT A SUPORT (P - 16) SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (P - 15)	57,67	2,000	115,34
4	FBS1U032	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT (P - 14)	172,85	2,000	345,70
5	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (P - 13)	30,34	2,000	60,68
6	PGD2-E3EX	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER DE DIMENSIONS 500X500X3 MM, SOTERRADA (P - 239)	55,29	2,000	110,58
7	PDK4-AJS9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 203)	99,86	2,000	199,72
8	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 195)	121,09	2,000	242,18
9	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 21)	60,84	2,000	121,68
10	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 196)	52,40	2,000	104,80
11	FBSDU04X	U	PARTIDA PER A CONNEXIONAT A XARXA EXISTENT I CABLEJAT INTERIOR DE SEMÀFOR (P - 18)	300,00	1,000	300,00

TOTAL	Subcapítol (1)	01.03.14.01.03	3.234,00
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
Capítol	14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES
Subcapítol	02	CÀMERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBR5U010	U	PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER CONJUNT DE CÀMERA LPR 2 CARRILS HD, CÀMERA DE CONTEXT A COLOR I IL·LUMINADOR IR PER A ZONA D'INFRACCIONS. INCLOU LLICÈNCIA OCR, CARCASSA, BRAÇ I ADAPTACIÓ A SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, EQUIPAT I POSAT EN MARXA. INCLOU: - FONT D'ALIMENTACIÓ 48V TIPUS INDUSTRIAL, PER MUNTATGE EN CARRIL DIN, PER ALIMENTAR FINS A 4 CÀMERES PUNT DE CONTROL. - PC INDUSTRIAL RUGORITZAT DE 20 GB DE CAPACITAT EMAGATZEMATGE, PROCESSADOR ÚLTIMA GENERACIÓ, SEGONS ESPECIFICIONS TÈCNIQUES. INSTAL·LAT I CONFIGURAT - SAI PUNT DE CONTROL LECTURA DE MATRÍCULES, 1000 / 1000VA - AP160N-1K, FORMAT RACK 19'', DE 1000VA / 900W, MONOFÀSIC AMB 3 BATERIES 12V/7,2 AH	10.558,60	2,000	21.117,20

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 107

			- MÒDUL SNMP DE COMUNICACIONS PER SAI. INCLOU PETIT MATERIAL, CABLEJAT I QUALEVOL ALTRE NECESSARI PEL CORRECTE FUNCIONAMENT - ARMARI PER INTEMPÈRIE EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, DE DIMENSIONS APROX. 1200X600X320 MM I DE 1,2 MM DE GRUIX, PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS DE PUNT DE CONTROL. INCLOU PLACA DE MUNTATGE, PANY AMB CLAU I ACCESSORIS NECESSARIS (CANALETES, CARRIL DIN, PREMSAESTOPES, FIXACIONS, ...) I PETIT MATERIAL NECESSARI PER A LA CORRECTE EXECUCIÓ - COLUMNA MODEL SEMÀFORS, METÀL·LICA DE 4 M ALÇADA LLIURE I 100 MM DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D'ANCORATGE INCLOSOS PERNS ANCORATGE O FIXACIONS - CABLEJAT PROPI ENTRE ARMARI DE PUNT DE CONTROL I LES CÀMERES I ALTRES ELEMENTS DEL PUNT DE CONTROL. INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT PER ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I COMUNICACIONS, (EXCEPTE CABLE FO, FUSIONS I CONVERSORS ÒPTICS), FUETONS DE QUALEVOL TIPUS, AIXÍ COM QUALEVOL ALTRE MATERIAL PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ			
			(P - 34)			
2	GBR5U0OC	U	OBRA CIVIL PER A PUNT DE CONTROL FORMAT PER EQUIP COMPACTE DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES, FORMAT PER:	449,11	2,000	898,22
			- FONAMENT DE FORMIGÓ PER A ARMARI DE CONTROL, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA, DE DIMENSIONS APROX. 600 X 300 X 500 MM AMB UN ENCASTAMENT DE 20 CM I 4 FORATS DE 110 MM. DE DIÀMETRE. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA 4000, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 50 CM. DE COSTAT I 60 CM. DE PROFUNDITAT, INCLÒS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ - PERICÓ DE 60 X 60 CM. PREFABRICAT DE FORMIGÓ O CONSTRUÏT AMB MAONS GERO I FONS DEL MATEIX MATERIAL REBENT EL MARC I LA TAPA CORRESPONENT, SENSE INCLOURE AQUESTS. INCLOU DEMOLICIÓ PAVIMENT, EXCAVACIÓ I POSTERIOR REPOSICIÓ			
			(P - 37)			
3	GBR5U0EL	U	EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER LA DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DEL PUNT DE CONTROL, CONSISTENTS EN PROTECCIONS ELÈCTRIQUES CONTRA SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES (1 UT) I PERMANENTS (1 UT), DIFERENCIALS (FINS A 2 UT), MAGNETOTÈRMICS (FINS A 3 UT) I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO (1 UT), TOTLAMENT INSTAL·LATS I PROVATS (P - 36)	318,12	2,000	636,24
4	P221K-TG43	M3	EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES (P - 79)	94,45	3,200	302,24
5	P221B-EL8D	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), EN PRESENCIA DE SERVEIS, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ MANUAL, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, INCLÚS PART PROPORCIONAL D'EXCAVACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT I ROCA (P - 78)	7,89	24,000	189,36
6	P2255-DPIZ	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE (P - 89)	32,77	12,000	393,24

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 108

7	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 83)	19,15	12,000	229,80
8	PG33-E6QQ	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 228)	4,70	150,000	705,00
9	PDG2-WBMR	M	CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 193)	4,73	100,000	473,00
10	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ (P - 194)	0,50	200,000	100,00
11	PDK2-VL6U	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 201)	203,92	4,000	815,68
12	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA, COL·MORT. (P - 197)	121,39	4,000	485,56
13	P2R3-HIHC	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR, CENTRE DE VALORITZACIÓ O DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 93)	6,06	14,400	87,26
14	P2RA-EU7L	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS, INCLOSA LA GESTIÓ DE PART PROPORCIONAL DE TERRA AMB RESIDUS BARREJATS, INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (P - 105)	4,28	14,400	61,63

TOTAL	Subcapítol	01.03.14.02	26.494,43
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	04	ALTRES ACTUACIONS
Capítol	01	PINTAT INTERIOR REFUGI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4FN-4SMJ	m2	Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra ceràmica, previ eliminació de restes de morter existent amb aire a pressió i neteja de la superfície, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 114)	19,77	180,000	3.558,60
2	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P - 119)	45,73	180,000	8.231,40
3	P81G-611G	m2	Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida (P - 120)	11,19	580,000	6.490,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 109

4	P81R-HBYM	u	Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla (P - 121)	32,80	58,000	1.902,40
---	-----------	---	---	-------	--------	----------

TOTAL	Capítol	01.04.01	20.182,60
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	04	ALTRES ACTUACIONS
Capítol	02	PINTAT FAÇANA AJUNTAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P127-EKJL	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 44)	7,76	1.500,000	11.640,00
2	P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut (P - 43)	0,09	42.000,000	3.780,00
3	P4FN-4SMJ	m2	Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra ceràmica, previ eliminació de restes de morter existent amb aire a pressió i neteja de la superfície, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 114)	19,77	180,000	3.558,60
4	P45R4-4SSV	m	Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 109)	100,22	9,000	901,98
5	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P - 119)	45,73	180,000	8.231,40
6	P87B-5VI5	m2	Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical (P - 122)	4,66	180,000	838,80
7	P87B-5VI6	m2	Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical (P - 123)	6,98	360,000	2.512,80
8	P892-4UD9	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 124)	37,60	52,800	1.985,28
9	P892-4UDB	m2	Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 125)	37,60	153,600	5.775,36
10	P89H-4V75	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (P - 126)	18,54	1.440,000	26.697,60

TOTAL	Capítol	01.04.02	65.921,82
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	04	ALTRES ACTUACIONS
Capítol	03	ENLLUMENAT FAÇANA AJUNTAMENT
Subcapítol	01	PUNTS DE LLUM

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 110

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PHQE-LU02	U			
		PROJECTOR PER A EXTERIOR D'ALTA POTÈNCIA PER A IL·LUMINACIÓ ARQUITECTÒNICO, AMB MÒDUL WIRELESS PER AL CONTROL INALÀMBRIC, CARCASSA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE IP65, DOBLE SUPORT EN OMEGA, QUATRE FILES DE LED CONTROLABLES PER SEPARAT, AMB FILTRE DE DIFUSIÓ, AMB CORBES D'ATENUACIÓ REGULABLES, AMB 36 LED RGBW DE 15 W, ANGLE DE FEIX DE 25°, AMB POSSIBILITAT DE CONTROL DMX, AMB SEQUÈNCIA DE COLOR AUTOMÀTICA, COLORS ESTÀTICS AJUSTABLES MITJANÇANT PANTALLA, ENTRADES I SORTIDES DMX TIPUS XLR AMB 3 PINS IP65, ENTRADA I SORTIDA DE CORRENT IP65, FONT D'ALIMENTACIÓ CA 100-240V-50/60Hz, CONSUM D'ENERGIA 500W, TOTALMENT INSTAL·LAT (P - 265)	864,64	22,000	19.022,08

TOTAL	Subcapítol	01.04.03.01			19.022,08
--------------	-------------------	--------------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	04	ALTRES ACTUACIONS
Capítol	03	ENLLUMENAT FAÇANA AJUNTAMENT
Subcapítol	02	XARXA ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG33-E6VC	M			
		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X16 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 231)	18,98	50,000	949,00
2	PG33-E6V8	M			
		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 230)	7,09	90,000	638,10
3	PG33-E3ZG	M			
		CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21030-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT AERI, GRAPAT EN FAÇANA O CANALITZAT (P - 226)	5,87	168,000	986,16
4	PG3T-IRSB	U			
		CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA DE LÍNIA D'ENLLUMENAT A MUR, MITJANÇANT TUB DE SECCIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT I TUB DE PVC INTERIOR FIXATS AMB ABRAÇADORS AL PARAMENT (P - 236)	150,62	12,000	1.807,44
5	PGD2-E3E7	U			
		PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 238)	87,40	12,000	1.048,80
6	PG12-DHAJ	U			
		CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 105X105 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 220)	22,93	22,000	504,46
7	PHG0-HAML	u			
		Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus urbà, amb caixa seccionadora i CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP,	8.346,17	1,000	8.346,17

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 111

			IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, inclosos els pictogrames de les tapes exteriors, instal·lat (P - 251)			
8	PHG5-VZTD	u	Armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat, de 2 mm de gruix, per a allotjament d'un regulador, col·locat (P - 254)	876,87	1,000	876,87
9	PG52-DXYJ	U	CONNEXIÓ DE XARXA A COMPTADOR EXISTENT (P - 237)	36,81	1,000	36,81
10	FJ1AI001	U	LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (P - 22)	1.500,00	1,000	1.500,00
11	FPAUEP04	U	CONTROL DE QUALITAT I VERIFICACIONS (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
12	FPAUEP05	U	MESURES LUMÍNÍQUES DE FINAL D'OBRA (P - 0)	525,00	1,000	525,00
13	PHV1-HC0J	u	Programació i posada en funcionament de punt de control (P - 266)	30,40	22,000	668,80
14	PHV1-HC0K	u	Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central o pantalla tàctil (P - 267)	15,40	22,000	338,80
15	PHV1-HC0N	u	Font d'alimentació de 640 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat (P - 268)	315,27	1,000	315,27
16	PHV1-HC0P	u	Acoblador a bus de dades, per a encastar, muntat i connectat (P - 269)	82,88	1,000	82,88
17	PHV1-HC0R	u	Interfici amb connector RS232 per a ordinador compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema de regulació, per a encastar. muntat i connectat (P - 270)	116,27	1,000	116,27

TOTAL	Subcapítol	01.04.03.02	19.740,83
--------------	-------------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	05	DIVERSOS
Capítol	01	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R2-EU9R	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 92)	23,05	194,270	4.477,92
2	P2R5-DT1I	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 95)	6,65	194,270	1.291,90
3	P2RA-EU25	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 100)	-21,52	0,000	0,00
4	P2RA-EU1V	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 97)	0,00	78,890	0,00
5	P2RA-EU1X	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 98)	0,00	50,090	0,00
6	P2RA-EU2C	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 101)	19,37	26,510	513,50
7	P2RA-EU2S	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 102)	9,99	13,850	138,36

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 112

8	P2RA-EU23	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 99)	8,99	18,570	166,94
---	-----------	----	---	------	--------	--------

TOTAL	Capítol	01.05.01	6.588,62
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 551
Subobra	05	DIVERSOS
Capítol	02	PARTIDES ALÇADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZX0MJL1	U	ANY DE GARANTIA DE LA JARDINERIA IMPLANTADA EN OBRA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA, INCLOENT MANTENIMENT DE LA XARXA DE REG I REDACCIÓ D'NFORMES MENSUALS (P - 33)	15.000,00	1,000	15.000,00
2	XPADESV1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENTS DE TRÀNSIT DURANT L'EXEUCCIÓ DE LES OBRES (P - 323)	25.110,00	1,000	25.110,00
3	XPADNETJ	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A NETJA FINAL DE LES OBRES (P - 324)	5.200,00	1,000	5.200,00
4	PXPA-1SIS	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEURETAT I SALUT A L'OBRA (P - 0)	72.008,01	1,000	72.008,01

TOTAL	Capítol	01.05.02	117.318,01
--------------	----------------	-----------------	-------------------

RESUM DE PRESSUPOST



Ajuntament de Badalona

engestur

de Paauw architecture

berrysar
enginyeria + consultoria

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/05/25

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	48.157,96
Capítol	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	23.363,69
Capítol	01.01.03	FERMS I PAVIMENTS	469.166,55
Capítol	01.01.04	CLAVEGUERAM	136.075,86
Capítol	01.01.05	ENLLUMENAT	114.444,71
Capítol	01.01.06	XARXA ELÈCTRICA	51.426,07
Capítol	01.01.07	XARXA DE GAS	7.202,02
Capítol	01.01.08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	27.933,43
Capítol	01.01.09	XARXA AIGUA POTABLE	61.992,76
Capítol	01.01.10	JARDINERIA	68.622,03
Capítol	01.01.11	XARXA DE REG	36.015,97
Capítol	01.01.12	MOBILIARI URBÀ	28.663,27
Capítol	01.01.13	SENYALITZACIÓ	12.227,87
Capítol	01.01.14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES	16.250,33
Capítol	01.01.15	IMPERMEABILITZACIÓ REFUGI AERI	34.295,40
Subobra	01.01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT	1.135.837,92
Capítol	01.02.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	60.200,20
Capítol	01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	19.785,07
Capítol	01.02.03	FERMS I PAVIMENTS	420.656,08
Capítol	01.02.04	CLAVEGUERAM	337.669,57
Capítol	01.02.05	ENLLUMENAT	62.881,35
Capítol	01.02.06	XARXA ELÈCTRICA	52.845,79
Capítol	01.02.07	XARXA DE GAS	4.929,35
Capítol	01.02.08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	12.886,35
Capítol	01.02.09	XARXA AIGUA POTABLE	49.610,87
Capítol	01.02.10	JARDINERIA	74.013,13
Capítol	01.02.11	XARXA DE REG	46.440,41
Capítol	01.02.12	MOBILIARI URBÀ	52.739,78
Capítol	01.02.13	SENYALITZACIÓ	16.661,87
Capítol	01.02.14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES	10.855,23
Subobra	01.02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET	1.222.175,05
Capítol	01.03.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	43.429,69
Capítol	01.03.02	MOVIMENT DE TERRES	16.198,60
Capítol	01.03.03	FERMS I PAVIMENTS	362.688,32
Capítol	01.03.04	CLAVEGUERAM	158.045,53
Capítol	01.03.05	ENLLUMENAT	54.342,96
Capítol	01.03.06	XARXA ELÈCTRICA	29.387,29
Capítol	01.03.08	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	15.285,06
Capítol	01.03.09	XARXA AIGUA POTABLE	62.950,46
Capítol	01.03.10	JARDINERIA	101.953,64
Capítol	01.03.11	XARXA DE REG	19.344,74
Capítol	01.03.12	MOBILIARI URBÀ	30.004,92
Capítol	01.03.13	SENYALITZACIÓ	10.094,08
Capítol	01.03.14	SEMAFORITZACIÓ I CÀMERES	36.219,78
Subobra	01.03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYS	939.945,07
Capítol	01.04.01	PINTAT INTERIOR REFUGI	20.182,60
Capítol	01.04.02	PINTAT FAÇANA AJUNTAMENT	65.921,82
Capítol	01.04.03	ENLLUMENAT FAÇANA AJUNTAMENT	38.762,91
Subobra	01.04	ALTRES ACTUACIONS	124.867,33
Capítol	01.05.01	GESTIÓ DE RESIDUS	6.588,62
Capítol	01.05.02	PARTIDES ALÇADES	117.318,01
Subobra	01.05	DIVERSOS	123.906,63

RESUM DE PRESSUPOST

			3.546.732,00
NIVELL 2 : Subobra			Import
Subobra	01.01	TRAM1. AV.MARTÍ PUJOL-AJUNTAMENT	1.135.837,92
Subobra	01.02	TRAM2. AJUNTAMENT-PARE CLARET	1.222.175,05
Subobra	01.03	TRAM3. PARE CLARET-PRESIDENT LLUÍS COMPANYYS	939.945,07
Subobra	01.04	ALTRES ACTUACIONS	124.867,33
Subobra	01.05	DIVERSOS	123.906,63
Obra	01	Pressupost 551	3.546.732,00
			3.546.732,00
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 551	3.546.732,00
			3.546.732,00

ÚLTIM FULL



Ajuntament de Badalona

engestur

de Paauw architecture

berrysar
enginyeria + consultoria

Projecte de reurbanització del carrer Francesc Layret, entre l'Av. Martí Pujol i
l'Av. President Companys i la Plaça de la Vila de Badalona

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	3.546.732,00
6 % Benefici Industrial SOBRE 3.546.732,00.....	212.803,92
13 % Despeses Generals SOBRE 3.546.732,00.....	461.075,16
Subtotal	4.220.611,08
21 % IVA SOBRE 4.220.611,08.....	886.328,33
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 5.106.939,41

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC MILIONS CENT SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

Badalona, abril de 2025

Els Autors del Projecte,

Robert de Paaw
Arquitecte
de Paaw Architecture

Josep Pinós i Alsedà
Enginyer de Camincs, Canals i Ports
BERRYSAR SL