



Ajuntament de Palafolls

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'ADEQUACIÓ DEL POU S3 EXISTENT PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A LA XARXA D'ABASTAMENT LOCAL MITJANÇANT LA CONSTRUCCIÓ D'UNA CANONADA DE TRANSPORT I LA SEVA CONNEXIÓ ALS DIPÒSITS REGULADORS EXISTENTS, BASAT EN L'ACORD MARC DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2021.05).

EXP. X2025003736

ÍNDEX

1. CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL	3
1.1. Objecte del contracte	4
1.2. Import	4
1.3. Garantia definitiva	5
1.4. Durada del contracte	5
2. REQUERIMENTS RELATIUS AL PROJECTE	
2.1. Criteris per a la redacció del projecte	
2.1.1. Bases per a la redacció del projecte	5
2.1.2. Paràmetres de definició del projecte	6
2.1.3. Autoria dels treballs	6
2.2. Criteris de contingut documental	
2.2.1. Contingut del projecte bàsic	6
2.2.2. Contingut del projecte executiu	8
2.3. Cronograma i lliurament	
2.3.1. Cronograma. Descripció detallada de les fases de desenvolupament del treball	14
2.3.2. Forma de presentació i nombre d'exemplars	15
2.4. Altres	
2.4.1. Documentació que es lliurarà al redactor del projecte	15

1. CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

El Ple de l'Ajuntament de Palafolls, en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2016, va aprovar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l'ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local té constituït.

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), ha tramitat el corresponent procediment administratiu de licitació per a adjudicar l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2021.05).

La Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 2 de desembre de 2022, va acordar adjudicar l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat seleccionades en l'Acord marc.

En data 25 de juny de 2025, l'enginyer municipal ha emès un informe en relació a la necessitat de l'aprovació de l'expedient per a la contractació Aprovació de l'expedient per a la contractació del servei consistent en la "Redacció del projecte constructiu d'adequació del pou S3 existent per a la seva incorporació a la xarxa d'abastament local mitjançant la construcció d'una canonada de transport i la seva connexió als dipòsits reguladors existents", amb ajut de la subvenció de l'ACA a l'ajuntament de Palafolls per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament i basat en l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obres d'urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbà (Exp. 2021.05).

Aquests treballs encaixen en el previst en el Lot 9 de l'acord marc per "Redacció de projectes i direcció d'obres d'urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions (Barcelona)", i per tant d'acord amb el PCAP que ho regula, es considera adient sol·licitar pressupost per la redacció del projecte titulat "Projecte constructiu d'adequació del pou S3 existent per a la seva incorporació a la xarxa d'abastament local mitjançant la construcció d'una canonada de transport i la seva connexió als dipòsits reguladors existents".

La descripció, característiques i forma de realitzar els serveis per part de les empreses adjudicatàries dels contractes basats, es troben definides en el Plec de Clàusules

Administratives (en endavant, PCAP) i en el Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPTP), en el què s'especifiquen els factors de tot ordre a tenir en compte.

Tal com preveu la clàusula 39 del PCAP, que recull l'article 221.4, apartat a), de la LCSP, quan tots els termes dels contractes basats estan fixats en l'Acord marc, aquests seran adjudicats de forma individualitzada per les entitats locals destinatàries, sense necessitat de convocar les parts a una nova licitació, podent-se realitzar l'adjudicació del contracte a qualsevol de les empreses adjudicatàries del Lot corresponent de l'Acord marc, d'acord amb els criteris fixats.

L'apartat B d'aquesta clàusula 39 del PCAP estableix els criteris en base als quals les entitats locals destinatàries poden realitzar dites adjudicacions sense nova licitació.

Amb caràcter preferent l'elecció de l'empresa adjudicatària serà a favor d'aquella que hagi estat la més valorada en la classificació de les proposicions presentades en l'Acord marc en quan als criteris de judici de valor i d'apreciació automàtica, i que en tot cas la seva configuració satisfaci plenament les necessitats de l'ens destinatari.

I amb caràcter alternatiu, quan l'ens hagi formalitzat amb l'empresa seleccionada contractes d'objectes vinculats o relacionats que hagin estat adjudicats en procediments públics i que li permetin una major operativitat en la gestió del seu conjunt, segons els motius que restin acreditats en el corresponent informe tècnic, i que en tot cas la seva configuració satisfaci plenament les necessitats de l'ens destinatari.

1.1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

És l'objecte del contracte la "Redacció del projecte constructiu d'adequació del pou S3 existent per a la seva incorporació a la xarxa d'abastament local mitjançant la construcció d'una canonada de transport i la seva connexió als dipòsits reguladors existents", amb ajut de la subvenció de l'ACA a l'ajuntament de Palafolls per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament (Expedient ACA, AEP001/23/000145).

1.2. IMPORT

S'estima un import per la redacció de la documentació tècnica de 52.068,53 € IVA inclòs, desglossat de la següent manera:

37.755,08 €, IVA inclòs, corresponent a la redacció del projecte constructiu.

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat

14.313,45 €, IVA inclòs, corresponent a la redacció del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable.

La oferta haurà de detallar l'import pel concepte de "Redacció de projectes".

I haurà d'indicar la fórmula de valoració parcial de cadascun dels serveis esmentats en funció de la seva prestació al llarg del temps amb l'objectiu d'establir liquidacions parcials a compte d'aquests serveis.

1.3.- GARANTIA DEFINITIVA

Segons el paràgraf segon de l'art 107.1 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) : “*... , ateses les circumstàncies concurrents en el contracte, l'òrgan de contractació podrà eximir l'adjudicatari de l'obligació de constituir garantia definitiva, justificant-ho adequadament en el plec de clàusules administratives particulars, especialment en el cas de subministrament de bens consumibles quin lliurament i recepció s'hagi d'efectuar abans del pagament del preu,*”.

Segons l'article 41 del PCAP de l'Acord Marc de l'ACM : “*... , vist que els serveis seran realitzats abans del pagament del preu, l'òrgan de contractació podrà eximir les empreses adjudicatàries dels contractes basats de la constitució de la garantia definitiva.*”

Atès que els professionals i/o les empreses adjudicatàries dels contractes de serveis com l'objecte del present disposen d'assegurança amb cobertura del risc de Responsabilitat Civil per l'exercici de la seva activitat, es considerarà que el risc per l'incompliment o l'incompliment defectuós del contracte resta suficientment garantit si l'adjudicatari justifica la disposició d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima per la totalitat de l'import del contracte adjudicat.

En aquest supòsit l'adjudicatari restarà eximit de l'obligació de dipositar la garantia definitiva.

1.4.- DURADA DEL CONTRACTE

La durada màxima del contracte corresponent a la redacció del projecte d'execució, més la realització d'estudis i treballs complementaris d'aquests, s'estima màxima de quatre (4) mesos des de la notificació de l'adjudicació.

La determinació del cronograma de lliurament de projecte d'execució s'haurà de subjectar al principi de màxima reducció de terminis atesa la limitació de temps imposada per l'òrgan subvencionador per a la total finalització dels treballs objecte de subvenció.

2. REQUERIMENTS RELATIUS ALS PROJECTES.

2.1.CRITERIS PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES.

2.1.1. BASES PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES

L'encàrrec comprèn tots els treballs previs i l'elaboració de tota la documentació necessària que possibiliti la total execució de les obres a projectar, la obra i el manteniment i en qualsevol cas s'ha d'ajustar a l'establert en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i restant normativa aplicable.

Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s'han de definir de manera que permetin l'execució de les tasques de direcció de les obres, de forma satisfactòria, per part del tècnic facultatiu designat.

2.1.2. PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DELS PROJECTES

El projecte haurà d'aportar solucions que s'ajustin als següents paràmetres:

- Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor municipal.
- Tenir en compte criteris de sostenibilitat i d'eficiència energètica

En l'adequada valoració dels condicionaments climàtics: insolació, pluviometria, temperatura i higrometria, vents dominants, etc.

En el disseny arquitectònic de mesures actives i passives adaptades al lloc.

En la selecció de materials i sistemes constructius amb el menor impacte ambiental.

En la utilització de sistemes energètics eficients que minimitzin els consums.

En la optimització funcional de la instal·lació.

En considerar la desconstrucció al final de la vida útil de la mateixa.

- Incorporar els criteris d'integració del manteniment de l'obra a projectar.

- Potenciar el criteri d'accessibilitat, per tal de facilitar l'ús a qualsevol col·lectiu: nens, gent gran, persones amb discapacitat física o sensorial, etc.
- Ajustar-se al pressupost d'execució per contracte màxim definit.

2.1.3. AUTORIA DELS TREBALLS

El projecte objecte del present encàrrec serà signat pel tècnic redactor, en la seva qualitat d'autor.

En qualsevol cas haurà de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de preus n.1 i n.2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols i l'estudi de seguretat i salut.

En cas que alguna part del treball requereixi un altre tècnic especialitzat, anirà signada per ambdós tècnics.

2.2.- CRITERIS DE CONTINGUT DOCUMENTAL

2.2.1. CONTINGUT DE PROJECTE BÀSIC

La documentació d'aquest projecte s'ajustarà al següent esquema general:

a) Memòria

Aquest document recollirà, en forma resumida i tan entenedora com sigui possible, la descripció i justificació dels aspectes fonamentals del projecte, des d'un punt de vista funcional, compositiu, constructiu i econòmic. Haurà de precisar l'adequació al programa funcional, l'acompliment de la normativa urbanística i sectorial que sigui d'aplicació, la determinació dels requeriments derivats del CTE i normativa sectorial que sigui d'aplicació, la previsió de cost d'execució (amb la determinació del pressupost per capítols) i una exposició raonada dels criteris pel desenvolupament del treball en la fase de projecte d'execució.

b) Plànols

- Els plànols han de ser representacions gràfiques que defineixin i il·lustrin els aspectes essencials de la configuració general del projecte (implantació, forma,

dimensió, distribució i organització funcional, configuració volumètrica, composició de façanes i paraments, imatge general interior i exterior, criteris d'urbanització d'entorns, etc.).

- Han de ser suficientment descriptius perquè siguin comprensibles per persones no especialitzades o poc habituades a la lectura i interpretació de plànols i documents tècnics.
- L'escala de reproducció dels plànols es defineix a títol orientatiu, podent-se alterar prèvia conformitat del tècnic gestor

Situació – emplaçament

- Plànol de situació 1/5.000
- Plànol topogràfic 1/500
- Ordenació general del conjunt 1/500

Estat actual (1/200)

- Plantes i seccions bàsiques de l'entorn existent

Plantes Generals (1/200)

- Plantes d'implantació destinades a la descripció general de les característiques de la instal·lació dels equips mecànics i de la urbanització de les zones afectades per les obres.

Seccions Generals (1/200)

En correspondència amb les plantes generals, tenen per objecte la descripció general de les característiques de la intervenció, i es concreten en:

- Seccions longitudinals i transversals necessàries per a la comprensió general del projecte.

NOTA.

Les escales gràfiques s'indiquen amb caràcter orientatiu i seran concretades pel redactor del projecte d'acord amb el principi de la millor comprensió del contingut de cada plànol.

2.2.2. CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU

Aquest document recollirà, en forma resumida i tan entenedora com sigui possible, l'exposició de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elaboració, de forma que de la seva lectura se'n desprengui un coneixement complet i suficient del projecte.

La no inclusió de qualsevol part de la documentació s'haurà d'acordar amb l'Ajuntament de Palafolls.

La documentació d'aquest projecte s'ajustarà al següent esquema:

- a) **ÍNDEX.** Relació paginada de la documentació de la memòria.
- b) **MEMÒRIA.** Aquest document recollirà, en forma resumida i tan entenedora com sigui possible, l'exposició de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elaboració, de forma que de la seva lectura se'n desprengui un coneixement complet i suficient del projecte.
 - 1. Dades generals.
 - Identificació i objecte del projecte
 - Agents del projecte
 - Relació de documents complementaris
 - 2. Memòria descriptiva.
 - Informació prèvia. Antecedents i condicionants.
Localització i característiques dels serveis existents (clavegueram, aigua potable, il·luminació, baixa tensió, gas, telefonia i altres instal·lacions).
 - Descripció del projecte.
Descripció general del projecte. Justificació normativa específica.
Descripció detallada de cada àrea objecte de projecte i les solucions adoptades.
Quadre superfícies (si s'escau).

- Requisits a complimentar en funció de les característiques de l'àrea o àrees. Condicions de funcionalitat, seguretat estructural, seguretat en cas d'emergència, utilització i accessibilitat, salubritat, protecció contra el soroll, estalvi d'energia i altres requisits específics (si s'escau).
- Criteris per al desenvolupament dels treballs de l'obra.
Es definirà de manera esquemàtica i indicativa la previsions dels terminis d'execució i dels parcials de les fases d'execució de l'obra i de les activitats previstes.
- Proposta de classificació del contractista. (Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques)
- Manifestació expressa i justificada que el treball comprèn una obra completa o fraccionada, segons els articles 13 i 14 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/95 del 13 de Juny)

3. Memòria constructiva.

- Treballs previs, replanteig i adequació del terreny.
- Sistema estructural.
- Acabats interiors i exteriors.
- Condicionament, instal·lacions i serveis.
- Urbanització.
- Construccions i instal·lacions temporals

4. Normativa aplicable.

5. Annexos Memòria.

1. Resum de característiques tècniques.
2. Annex de Sostenibilitat.
 - Criteris d'optimització de les instal·lacions. Estalvi d'energia.
3. Annex accessibilitat.
 - Justificació del compliment del Decret 209/2023, de 28 de novembre, Codi d'Accessibilitat de Catalunya; de la Llei 13/2014 d'accessibilitat, de la Generalitat de Catalunya; i de l'ordre VIV/561/2010 d'1 de febrer, del Ministerio de Vivienda, sobre accessibilitat dels espais públics urbanitzats.
4. Annex de mesures per facilitar el manteniment de l'obra.
5. Annex memòria de les estructures.
 - Criteris de disseny i compliment de la normativa específica.
 - Càlculs estructurals.

6. Annex memòria de les instal·lacions.
 - Instal·lació d'electricitat.
S'ajustarà al establert en el REBT i Instruccions Tècniques complementaries.
 - Instal·lació d'il·luminació.
Es justificarà el règim de funcionament i els equips proposats en base a l'optimització del consum, la il·luminació natural i els criteris de nivells d'il·luminació dels diferents espais.
 - Xarxa de clavegueram separativa
Càlculs hidràulics i mecànics de les canonades.
Evacuació d'aigües de pluja.
Serà la xarxa i/o vies necessària per a l'evacuació de l'aigua d'escorrentia de forma que la seva acumulació no pugui afeblir les estructures existents, més la reconducció d'aquelles canonades i/o punts d'intercepció existents (embornals, reixes, etc) que resultin afectats per les obres.
7. Programa de desenvolupament dels treballs de l'obra.
8. Programa de control de qualitat.
9. Mobiliari urbà i senyalització.
10. Justificació de preus.
11. Estudi de Seguretat i Salut. (pot constituir document independent).

c) PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L'EXECUCIÓ DE L'OBRA:

Aquest plec haurà de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i incloure una revisió de totes les incidències susceptible de presentar-se en l'execució de les obres.

1.1. Objecte del plec i àmbit d'aplicació

L'objecte del plec és constituir un conjunt de normes que defineixin tots els requisits tècnics de les obres, juntament amb les normes establertes en els plànols.

Té per objecte: estructurar l'organització general de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra, instal·lacions que s'han d'exigir (enclòs les precaucions a adoptar durant la construcció); i per últim organitzar la manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonament de les obres, el termini de garantia, les condicions i les proves a realitzar per a la recepció de les obres.

1.2. Disposicions generals

Indicar les disposicions i normativa que seran d'aplicació en aquest plec, com a supletòries i complementàries, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica

1.3. Descripció de les obres

Indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions, l'ordre de preferència serà: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols, quadre de preus, la justificació de preus i el pressupost.

Fer referència als plànols d'obres, modificacions que es poden realitzar sobre el projecte original, contradiccions o errors.

1.4. Inspecció i iniciació de les obres

- Localització dels serveis i propietats que s'indiquen als plànols
- Revisió d'edificacions properes
- Ordre d'iniciació de les obres

1.5. Desenvolupament i control de les obres

- Acta de comprovació del replanteig.
- Assaigs i control de qualitat
- Conservació de les obres executades durant el termini de garantia
- Conservació del medi
- Equip del contractista
- Precaucions a adoptar durant l'execució de les obres i mesures de protecció
- Construccions auxiliars i provisionals

1.6. Responsabilitats especials del contractista

Indicar les responsabilitats del contractista: qualitat dels materials, permisos i llicències que es necessitin per l'execució de l'obra i plànols actualitzats segons l'execució real de l'obra a efectes de liquidació.

d) AMIDAMENTS.

Amidament i valoració de les obres. Criteris d'amidament i valoració de les unitats d'obra i partides alçades, indicant totes les operacions que comprèn el preu.

Estat d'amidaments descomposts Desenvolupament per partides, agrupades en capítols, contenint totes les descripcions tècniques necessàries per a la seva especificació i valoració:

Treballs previs i adequació del terreny
Sistema estructural. Fonaments, contenció de terres i estructura.
Acabats interiors i exteriors.
Condicionament, instal·lacions i serveis.
Equipament mecànic (rampes).
Urbanització
Construccions i instal·lacions temporals

e) PRESSUPOST. S'elaboraran els pressupostos complerts i separats per cada una de les fases de l'obra. Inclouran:

Quadre de preus núm. 1 . En aquest document només figurarà la descripció de cada partida, així com el preu corresponent en números i lletres

Quadre de preus núm. 2 . Figurarà la descripció de cada partida i els preus es descomposaran en mà d'obra, materials i maquinària.

Pressupostos parcials. Quadre resum de pressupostos parcials: PEM pressupost d'execució material, que inclouran les partides alçades.

El pressupost d'execució per contracta s'obtindrà a partir del P.E.M., incrementant-lo en el 13 % de Despeses Generals, el 6 % de Benefici Industrial, després s'incorporarà el cost de la Seguretat i Salut i Control de qualitat. El sumatori d'aquest conceptes constituirà el pressupost d'execució per contracte P.E.C., al qual s'ha d'aplicar l'IVA al tipus vigent.

f) DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

<ESTUDI GEOTÈCNIC

< ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat

< PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

En aquest apartat s'inclourà el programa de control de qualitat on, s'especificarà el tipus d'inspecció i d'assaigs a realitzar, per cada treball.

<ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Haurà de ser redactat per un tècnic competent designat pel tècnic contractat i haurà d'ajustar-se al següent contingut:

a) Memòria descriptiva

- Justificació de la redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut (RD 1627/97 de 24 d'octubre)
- Es relacionaran els procediments, equips i mitjans a emprar, especificant els riscos evitables amb les seves mesures tècniques, així com els inevitables amb indicació de les mesures preventives.
- Caldrà tenir en compte les condicions de l'entorn, i es determinarà el procés constructiu i l'ordre d'execució dels treballs, establint l'anàlisi de riscos i mesures preventives.
- Es descriurà la dotació de serveis sanitaris en l'obra.
- Contindrà mesures específiques relatives als treballs que impliquin riscos especials (proximitat a línies d'alta tensió, ús d'explosius, muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats pesats ...).
- També es farà esment de les previsions i informacions per realitzar, amb la deguda seguretat, els treballs posteriors de reparació i manteniment.

b) Plec de condicions particulars

Es relacionaran les normes i reglaments aplicables i les prescripcions sobre l'ús i conservació dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.

c) Plànols

Poden emprar-se els plànols de plantes i seccions del Projecte per indicar les proteccions a establir, complementant-se amb esquemes i gràfics per a una millor comprensió de les mesures preventives proposades.

d) Amidaments

Contemplarà les unitats de seguretat i salut projectades.

e) Pressupost

Quantificarà la despesa per a l'execució del que es preveu en l'Estudi de Seguretat i Salut. Cal incloure aquest pressupost com un capítol més del Pressupost general de l'obra.

< MANTENIMENT DE LES OBRES:

1. Situació i emplaçament de l'obra. S'haurà d'indicar com afecta la situació, orientació, comunicacions, accessibilitat i entorn de l'obra projectada al seu manteniment futur. Es facilitaran mesures per evitar els efectes del possible vandalisme.

2. Utilització. S'han d'indicar quines mesures s'han pres per a facilitar la futura utilització:

Flexibilitat i adaptabilitat dels espais, Accessibilitat a les diferents instal·lacions, Accessibilitat i facilitat d'inspecció dels elements mecànics i de tots els elements sotmesos a desgast. La xarxa de serveis ha de ser enregistrable, amb facilitat de reparació i substitució dels elements

3. Materials. S'analitzaran els materials utilitzats justificant la seva elecció quant a la seva durabilitat, manteniment reduït i facilitat de reposició.

S'ha de procurar : Utilitzar materials respectuosos amb el medi ambient; Establir les mesures necessàries a la fase de projecte per a minimitzar l'impacte ambiental del procés constructiu.

4. Sempre que existeixin dues o més fonts energètiques susceptibles d'un mateix ús, es raonarà la solució adoptada segons: facilitat d'implantació, facilitat de manteniment, costos d'implantació, explotació i vida útil dels equips, contaminació ambiental associada.

g) PLÀNOLS

Les escales indicades són orientatives i en cada cas s'hauran d'ajustar a la millor comprensió del contingut específic del plànol.

- ARQUITECTURA.

Generals. Situació – Emplaçament

1/5000

PLAÇA MAJOR, 11 ♦ 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat



Ajuntament de Palafolls

Topogràfic – Estat Actual	1/500
Plantes Generals proposta	1/200
Alçats – Seccions	1/200

Específics per a cada tram i unitat de tram .

Enderrocs	1/100
Replanteig	1/100
Plantes (Cotes i Acabats)	1/100
Alçats – Seccions (Cotes i Acabats)	1/100
Detalls Constructius	1/50-1/20-1/10-1/5
Equipament	1/100-1/50
Senyalització	1/100
Urbanització	1/100-1/50

- ESTRUCTURES.

Fonaments	1/100-1/50
Estructures	1/100-1/50
Detalls constructius	1/20-1/10-1/5

- INSTAL·LACIONS.

Desguassos – Evacuació	1/100-1/50
Electricitat – Il·luminació	1/100-1/50
Altres.	1/100-1/50

NOTA.

El tècnic redactor podrà optar per la redacció de *projectes bàsics i d'execució* amb la finalitat de reduir terminis. El contingut d'aquests serà la convenient fusió d'allò indicat per a cadascun dels estadis (el projecte bàsic i el projecte d'execució).

2.3. CRONOGRAMA I LLIURAMENT

2.3.1. CRONOGRAMA. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

L'adjudicatari i els serveis tècnics municipals consensuaran a l'inici dels treballs el cronograma definitiu dels mateixos, indicant el règim de reunions, les dates i el seu contingut.

Aquest cronograma s'ajustarà a les necessitats municipals per al desenvolupament del projecte.

2.3.2. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D'EXEMPLARS

El treball (desenvolupat en els documents ressenyats a continuació) es presentarà en suport digital. Tots els documents es presentaran en formats editables i en format pdf.

1. PRESENTACIÓ EN SUPORT DIGITAL

Es presentaran còpia sencera dels documents constituents del treball en suport digital, amb el contingut i característiques especificades al Manual d'Estil.

Els diferents documents del projecte es lliuraran en format pdf.

Tots els plànols es lliuraran en format editable Cad compatible, georeferenciats segons coordenades ETRS89 UTM 31-N, i unitats de dibuix en metres.

Els amidaments, pressupost i quadres de preus es lliuraran en format editable tcq, bc3 o excel.

2.4. ALTRES

2.4.1. DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURARÀ AL REDACTOR DEL PROJECTE

L'Ajuntament de Palafolls facilitarà a l'adjudicatari la següent documentació:

- Cartografia de referència escala 1:1000, en format Cad compatible.
- Detall de les instal·lacions existents.
- Memòria valorada del projecte d'augment de cabals al municipi de Palafolls.