

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE PODA A CORNELLÀ DE LLOBREGAT I VILADECANS

EXPEDIENT 2025-15L

ÍNDIX

1. Expedient de contractació, objecte i durada del contracte	2
2. Característiques generals d'execució del servei	4
3. Requeriments del professional contractista	5
4. Requeriments de la prestació del servei	5
5. Assegurança de responsabilitat civil professional	5
6. Drets i obligacions de les parts	6
7. Control de qualitat	7
8. Condicions especials d'execució	7
9. Seguiment	7
10. Personal del servei, seguretat i salut	7
11. Previsió d'accidents	7
12. Mesa de contractació	8
13. Annex I : llistat d'arbres de Cornellà de Llobregat	9

1. Expedient de contractació, objecte i durada del contracte

Expedient de contractació núm. 2025-15L

L'objecte del present contracte és la prestació del servei de poda d'arbres a dos municipis de la comarca del Baix Llobregat:

- poda de 1.120 arbres a Cornellà de Llobregat
- poda de 800 arbres a Viladecans

El llistat d'arbres a podar a Cornellà de Llobregat estan detallats a l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del present expedient.

En canvi, al municipi de Viladecans, els arbres a podar s'aniran sol·licitant a l'empresa adjudicatària segons les necessitats de Tecsal,S.A. i en el termini de durada del contracte fins a un màxim de 800 unitats. Cal destacar que només es realitzarà el pagament dels serveis de poda efectivament sol·licitats per Tecsal,S.A. sense ser d'obligat compliment la sol·licitud del màxim d'arbres a podar.

Les 800 unitats d'arbres a podar es classifiquen en:

- 70% arbres mitjans
- 20% arbres grans
- 10% arbres petits

A continuació mostrem una taula amb les característiques de cada categoria d'arbre:

Categoria d'arbre	Alçada aproximada (m)	Diàmetre de capçada (m)	Exemples d'espècies urbanes
Petit	< 6 m	fins a 4 m	<i>Cercis siliquastrum</i> (Arbre de l'amor), <i>Prunus cerasifera</i> (Prunera de fulla vermella), <i>Amelanchier ovalis</i>
Mitjà	6 – 12 m	4 – 8 m	<i>Koelreuteria paniculata</i> (Jabonero de la China), <i>Sophora japonica</i> var. <i>pendula</i> , <i>Albizia julibrissin</i>
Gran	> 12 m (fins a 20–25 m en entorn urbà)	> 8 m	<i>Platanus hispanica</i> (Plàtan), <i>Tilia cordata</i> (Til·ler), <i>Ulmus minor</i> (Om), <i>Acer platanoides</i> (Auró)

L'objecte d'aquesta contractació és necessària per:

- Millorar la salut de l'arbre i el seu creixement
- Mantenir la seguretat
- Controlar la forma i la mida de l'arbre
- Eliminar branques competidores
- Millorar la ventilació i la llum
- Reforçar l'estructura de l'arbre
- Controlar malalties i plagues

En tractar-se d'una prestació de servei que implica un conjunt de treballs que, donada la seva magnitud, són inassolibles amb personal i recursos propis, es fa necessària la seva contractació externa per part d'una empresa especialitzada.

L'empresa adjudicada haurà de ser especialista i professional donant compliment als requisits que causa un servei com aquest per tal de garantir qualitat i seguretat.

La prestació d'aquests serveis inclourà l'aportació de tots els mitjans humans i materials necessaris per a l'execució del servei.

No procedeix la divisió en lots, ja que la realització independent de les diverses prestacions que formen l'objecte del contracte implicaria una pèrdua d'eficiència en comparació a la prestació del servei sense divisió en lots.

L'inici dels treballs de poda serà, durant el mes de novembre de 2025. La totalitat dels arbres de Cornellà de Llobregat (Annex I del PPTP) i els sol·licitats per Tecsal, S.A. del municipi de Viladecans hauran d'estar podats com a màxim el 30 d'abril de 2026.

El responsable del contracte es reunirà amb l'empresa adjudicatària per definir el servei d'una manera òptima i l'adjudicatari haurà de seguir les instruccions que es donin per part del responsable del contracte.

L'adjudicatari es cuidarà molt de l'atenció als treballadors de Tecsal, S.A. així com als veïns i veïnes de Cornellà de Llobregat i Viladecans, sempre des del respecte

Qualsevol problema logístic o de funcionament l'adjudicatari les tractarà directament amb la responsable del contracte

L'adjudicatari està obligat a la realització del servei i a vetllar per a la conservació de l'espai i del mobiliari urbà on es realitzin els treballs de poda.

Cal lliurar el nom i mòbil d'una persona de contacte responsable-coordinador de l'adjudicatària a Tecsal, S.A.

La relació detallada del servei és la que consta a continuació:

1. Poda de l'arbrat

Poda de l'arbrat de Cornellà de Llobregat indicat a l'Annex I del PPTP i els arbres sol·licitats del municipi de Viladecans (fins a un màxim de 800 unitats)

La poda que s'ha de fer és: **reducció de la copa de l'arbre o la seva alçada en un 20 %**

L'horari de prestació del servei serà de dilluns a divendres:

- Hora inici: 07:00h
- Hora fi: 14:00h

2. Maquinària

L'adjudicatari ha de disposar de la maquinària necessària per a l'execució de l'objecte. Forma part de l'objecte del contracte el transport de la mateixa (entrega i recollida)

3. Mà d'obra i desplaçaments

La responsabilitat de la mà d'obra i dels desplaçaments dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució dels treballs recaurà exclusivament en l'empresa adjudicatària del contracte. Aquesta haurà de garantir el compliment dels terminis, així com la correcta execució dels serveis contractats.

En particular, la recollida de brancatge i troncs, la neteja i el transport a l'abocador es realitzarà per part de Tecsal, S.A. en horari de dilluns a divendres, de 7:00 a 14:30h. Les restes s'han de tenir disponibles i en llocs accessibles per a la seva recollida abans d'aquesta hora.

La recollida de restes per part de Tecsal, S.A. es realitzarà de dilluns a divendres, amb un horari màxim de finalització a les 14:30h. En cas contrari, la recollida serà ajornada al següent dia laborable.

A més, dos operaris de Tecsal, S.A. (un assignat al servei de poda de Cornellà de Llobregat i un altre al servei de poda de Viladecans) s'incorporaran, a les tasques de l'empresa adjudicatària entre 2 i 3 dies per setmana, en horari complet. L'objectiu d'aquesta col·laboració és la formació pràctica del personal intern de Tecsal, S.A., el qual haurà de treballar conjuntament amb l'oficial de poda designat per l'empresa adjudicatària.

En els casos en què les actuacions de poda s'hagin de dur a terme en arbres situats a centres educatius (escoles, instituts, escoles bressol, etc.), l'empresa adjudicatària haurà d'organitzar els treballs per a que es realitzin exclusivament quan el centre estigui tancat (períodes no lectius o horaris pactats amb el centre). Aquesta mesura és imprescindible per garantir la seguretat de l'alumnat i del personal dels centres.

2. Característiques generals d'execució del servei

Tecsal, S.A. enviarà a l'adjudicatari les notificacions via correu electrònic, per la qual cosa l'adjudicatari facilitarà una adreça d' e-mail

Poda a Cornellà de Llobregat

L' empresa adjudicatària es compromet a realitzar la poda segons la planificació adjunta a la seva oferta.

L'inici dels treballs de poda serà, durant el mes de novembre de 2025. La totalitat dels arbres de Cornellà de Llobregat (Annex I del PPTP) hauran d' estar podats com a màxim el 30 d' abril de 2026.

Poda a Viladecans

Tecsal, S.A. té dret a sol·licitar la poda d' arbres del municipi de Viladecans fins un màxim de 800 unitats tots els dies que el Centre Especial de Treball tingui activitat laboral i l' empresa adjudicatària haurà d' iniciar els serveis sol·licitats en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la notificació de Tecsal, S.A.

La finalització de la poda serà el dia 30 d' abril de 2026.

3. Requeriments del professional contractista

El contractista emprarà el personal necessari quantitativament i qualificativament, que asseguri una plantilla estable suficient per a cobrir la totalitat dels serveis establerts per aquest plec, amb previsió respecte de la cobertura de les suplències per causa de vacances, malaltia, etc.

El personal afectat pel servei objecte d'aquest plec, dependrà directa i exclusivament del contractista.

Serà responsabilitat de l'adjudicatari el compliment de la normativa vigent en matèria laboral.

Tecsal, S.A. i els seus serveis competents no mantindran relacions amb el personal, i les qüestions que es plantegin pel que fa a aquest termes les tractarà directament amb l'empresa adjudicatària.

El personal adjudicatari, s'ajustarà a les següents normes:

Atendrà les indicacions del responsable de Tecsal, S.A., sempre que no excedeixin de les seves obligacions o impliquin desatenció o perjudici del seu encàrrec.

4. Requeriments de la prestació del servei

Els serveis es desenvoluparan a dos municipis del Baix Llobregat: Cornellà de Llobregat i Viladecans.

5. Assegurança de responsabilitat civil professional

El professional que desenvoluparà el servei contractat de manera personal, respondrà, a més de les obligacions derivades del contracte administratiu, de la correcta execució dels seus serveis. Per tant haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional per fer front als danys derivats de la seva praxis.

6. Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista haurà d'estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals siguin necessàries per desenvolupar correctament l'objecte del contracte.
- El contractista resta obligat a complir en tot moment els requisits legals vigents en matèria de seguretat i higiene laboral.
- El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte de la present contractació no tindran cap vinculació amb Tecsals, S.A.
- El contractista s'obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb Tecsals, S.A. als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'imparcialitat i d'integritat, d'objectivitat i de transparència.
- No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se a realitzar cap pràctica col·lusòria.
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en les termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s'obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus subministradors en el termes de l'article 217 de la LCSP.
- El contractista haurà d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per a complir amb l'objecte del contracte.
- El contractista haurà de tenir, en cas d'emergència o necessitats extraordinàries del servei, la disponibilitat del personal, equipament tècnic i capacitat de resposta.
- S'hauran de realitzar reunions periòdiques entre Tecsals, S.A. i el contractista. Aquest últim haurà de disposar d'una persona de contacte encarregada del seguiment dels treballs.
- Tecsals, S.A. podrà impartir instruccions al contractista per a la bona marxa del servei.

7. Control de qualitat

L'objectiu del control de qualitat és assegurar que les activitats que executi l'adjudicatari es facin d'acord amb les normatives vigents, i que les actuacions de l'adjudicatari siguin verificables i garanteixin la bona execució dels serveis detallats a l'apartat 1 del present plec.

8. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució del contracte seran les que tot seguit s'indiquen:

- El contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte, i durant tota la seva vigència, l'aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Per aquest motiu el contractista haurà de remetre a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on consti les dades que permetin comprovar aquest compliment.
- L'empresa contractista ha de garantir l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució del contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en que consti les dades que permetin comprovar aquest compliment.

9. Seguiment

Tecsal, S.A. designarà responsable o responsables pel control i seguiment del servei d'acord amb aquest plec de condicions. Serà l'adjudicatari el que haurà de realitzar les correccions pertinents a efectes de l'adequada prestació del servei.

10. Personal del servei, seguretat i salut

El personal del servei mantindrà sempre un tracte correcte amb els treballadors de Tecsal, S.A.

Així mateix, haurà d'ajustar-se a la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

11. Previsió d'accidents

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre. Serà responsable d'aquests accidents i perjudicis, i s'ha d'atenir en aquesta matèria a la legislació vigent. Els adjudicataris són els únics responsables dels danys o perjudicis ocasionats a béns o persones terceres amb motiu dels serveis contractats.

En previsió de possibles danys a tercers, el contractista haurà de comptar amb una assegurança vigent de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers. Import mínim de cada risc:

Capital assegurat per sinistre: 300.000,00 €

Capital assegurat per víctima: 60.000 €

12. Mesa de contractació

La mesa de contractació estarà formada pel Conseller delegat (President), la Gerenta (Secretària), la Cap d'administració (Vocal) i la Cap de secció (Vocal).

La mesa es reunirà en el termini de deu dies hàbils posteriors a la data límit de presentació d'ofertes.

Cap de Projectes i Jardineria
Eduard Muixach Roig

Gerenta
Pat Casalà Albacete

Cornellà de Llobregat, emès a data 02 d' octubre de 2025 i signat a la data de la signatura electrònica.

13. Annex I: llistat d' arbres de Cornellà de Llobregat

Barri	Direcció	Ubicació	Espècie	Exist.	Tipus de poda o tala
AF	AV. MARESME	Av. La Fama - Sant Ferran	Ulmus pumila. Om	10	Poda de reducció de capçada
AF	AV. MARESME	Porta Diagonal - Pablo Picasso	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	2	Poda de manteniment
AF	FFCC	Cantonada FFCC - Passeig la Campsa	Ulmus pumila. Om	2	Poda de reducció de capçada
AF	FFCC	Energia - Marina (mitjana)	Ulmus pumila. Om	27	Poda de reducció de capçada
AF	PABLO PICASSO	Av. Maresme - Baltasar Oriol	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	20	Poda de reducció de capçada
AF	PROGRÈS	Maresme - Tirso de Molina	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	19	Poda de reducció de capçada
AF	RAMBLA SOLANES	Ctra. L'Hospitalet - Conflent (dreta.)	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	25	Poda de reducció de capçada
AF	RAMBLA SOLANES	Ctra. L'Hospitalet - Juan de Padilla (esq.)	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	6	Poda de reducció de capçada
AF	RAMBLA SOLANES	Juan de Padilla - Calderón de la Barca	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	9	Poda de reducció de capçada
AF	SALVADOR DALÍ	P. Picasso - Porta Diagonal	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	12	Poda de reducció de capçada
AF	SALVADOR DALÍ	P. Picasso - Porta Diagonal	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	15	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Ctra. Del Mig - Av. Maresme	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	20	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Ctra. del Mig -Treball	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	7	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Ctra. del Mig -Treball	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	10	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	FFCC-Marià Fortuny	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	7	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	FFCC-Marià Fortuny	Robinia pseudoacacia. Falsa acàcia	10	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Lleó XIII - Tirso Molina	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	1	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Maresme-Lleó XIII	Acer negundo. Bordó	10	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Maresme-Lleó XIII	Acer negundo. Bordó	9	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Maresme-Tirso de Molina	Acer negundo. Bordó	14	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Maresme-Tirso de Molina	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	2	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Marià Fortuny - Ctra. L'Hospitalet	Robinia pseudoacacia. Falsa acàcia	7	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Marià Fortuny - Ctra. L'Hospitalet	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	6	Poda de reducció de capçada

AF	SANT FERRAN	Tirso de Molina - Alcalà Galiano	Robinia pseudoacacia. Falsa acàcia	3	Poda de reducció de capçada
CR	AV. BAIX LLOBREGAT	Ctra. Sant Boi - Monturiol	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	22	Poda de reducció de capçada
CR	AV. BAIX LLOBREGAT	Monturiol - Miguel de Roncalí	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	30	Poda de reducció de capçada
CR	AV. BAIX LLOBREGAT	Miquel de Roncalí - Camí Vell de Sant Boi	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	7	Poda de reducció de capçada
CR	AV. BAIX LLOBREGAT	Camí Antic de Sant Boi - FF Catalanes	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	5	Poda de reducció de capçada
CR	AV. BAIX LLOBREGAT	FF Catalans - Passatge dels Horts	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	20	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Ctra. del Prat - Gral. Manso (central)	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	11	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Gral. Manso - Joan Fivaller (central)	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	12	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Fivaller - Francesc Moragas (central)	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	16	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Francesc Moragas - Sant Jeroni (central)	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	10	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Francesc Moragas - Sant Jeroni (lateral))	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	6	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Sant Jeroni - Sant Isidro (central)	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	17	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Sant Jeroni - Sant Isidro (lateral)	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	4	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Sant Isidre - Verge Montserrat	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	24	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Sant Isidre - Verge Montserrat	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	7	Poda de reducció de capçada
CR	FFCC	Verge Montserrat - Empordanès (central)	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	36	Poda de reducció de capçada
FF	BARCELONES	Federica Montseny - ctra. Sant Joan D'espí	Casuarina equisetifolia. Casuarina	37	Poda de reducció de capçada
FF	GIRONÉS	Barcelonés - Tarragonés	Casuarina equisetifolia. Casuarina	14	Poda de reducció de capçada
FF	GIRONÉS	Terra Alta - Barcelonés	Casuarina equisetifolia. Casuarina	11	Poda de reducció de capçada
FF	PRIORAT	Ctra. Sant Joan - Federica Montseny	Casuarina equisetifolia. Casuarina	20	Poda de reducció de capçada
FF	TARRAGONES	Ctra. Sant Joan - Federica Montseny	Casuarina equisetifolia. Casuarina	39	Poda de reducció de capçada
FF	TERRA ALTA	Federica Montseny - ctra. Sant Joan D'espí	Casuarina equisetifolia. Casuarina	7	Poda de reducció de capçada
FF	TERRA ALTA	Federica Montseny - ctra. Sant Joan D'espí	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	4	Poda de reducció de capçada
FF	TERRA ALTA	Federica Montseny - ctra. Sant Joan D'espí	Tilia tomentosa. Tell argentat	5	Poda de reducció de capçada
GV	AV. SALVADOR ALLENDE	Camí del Quitllet - Empordà	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	8	Poda de reducció de capçada
GV	AV. SALVADOR ALLENDE	Pau Riera - Passatge del Camp	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	9	Poda de reducció de capçada
GV	AV. SALVADOR ALLENDE	Pl. Lindavista exterior	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	9	Poda de reducció de capçada

GV	AV. SALVADOR ALLENDE	Pau Riera C/ Bonavista	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	14	Poda de reducció de capçada
P	PL. PALLARS		Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	56	Poda de reducció de capçada
SI	CRISTÒFOL LLARGUÈS	Pl. Galícia - La Miranda	Melia azederach. Mèlia	28	Poda de reducció de capçada
SI	PTGE. CRISTÒFOL LLARGUÈS	Pl. Galícia - La Miranda	Melia azederach. Mèlia	1	Poda de reducció de capçada
SI	GARROFER	Avellaner - Arç costat Institut	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	19	Poda de reducció de capçada
SI	GARROFER	Avellaner - Arç	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	15	Poda de reducció de capçada
SI	GARROFER	Davant Casal d'Avis	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	2	Poda de reducció de capçada
SI	GERDERA	Dr. Arús - Centre Cívic	Robinia pseudoacacia. Falsa acàcia	40	Poda de reducció de capçada
SI	GERDERA-FREIXE	Final del carrer	Melia azederach. Mèlia	9	Poda de reducció de capçada
SI	GERDERA-FREIXE	Passeig central	Platanus x acerifolia. Plàtan comú	39	Poda de reducció de capçada
SI	MN. ANDREU	Telefónica - Av. Rep. Argentina	Tipuana tipo. Acàcia de flor groga	18	Poda de reducció de capçada
SI	PL. ANTONIO MACHADO	Voltant edif. Telefónica	Casuarina equisetifolia. Casuarina	30	Poda de reducció de capçada
SI	PL. ANTONIO MACHADO	Voltant edif. Telefónica	Eucaliotus	4	Poda de reducció de capçada
SI	PL. GALICIA	C/ Campfasso	Melia azederach. Mèlia	8	Poda de reducció de capçada
SI	PL. GALICIA	Pl. Galícia	Melia azederach. Mèlia	15	Poda de reducció de capçada
SI	PL. GALICIA	Pl. Galícia	Melia azederach. Mèlia	6	Poda de reducció de capçada
AF	AV MARESME	Av. La Fama - Sant Ferran	Ulmus pumila. Om	12	Poda de reducció de capçada
AF	AV MARESME	Av. La Fama - Sant Ferran	Ulmus pumila. Om	12	Poda de reducció de capçada
AF	FFCC	Cantonada FFCC - Passeig la Campsa	Ulmus pumila. Om	3	Poda de reducció de capçada
AF	FFCC	Energia - Marina (mitjana)	Ulmus pumila. Om	33	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Lleó XIII - Tirso Molina	Ulmus pumila. Om	1	Poda de reducció de capçada
AF	SANT FERRAN	Maresme - Tirso de Molina	Ulmus pumila. Om	2	Poda de reducció de capçada
FF	BAIX EBRE	Cantó Priorat	Morus alba Kagayamae. Morera	13	Poda de reducció de capçada
FF	BAIX EBRE	Cantó Priorat	Morus alba Kagayamae. Morera	17	Poda de reducció de capçada
FF	CONCA BARBERA	Cantó Priorat	Morus alba Kagayamae. Morera	13	Poda de reducció de capçada
FF	CONCA BARBERA	Cantó Priorat	Morus alba Kagayamae. Morera	17	Poda de reducció de capçada

FF	CONCA BARBERA	Cantó Terra Alta	Morus alba Kagayamae. Morera	17	Poda de reducció de capçada
FF	RIBERE EBRE	Cantó Priorat	Morus alba Kagayamae. Morera	12	Poda de reducció de capçada
FF	RIBERE EBRE	Cantó Gadesa	Morus alba Kagayamae. Morera	17	Poda de reducció de capçada
SI	CEDRE-CIRER	Interbloc.	Morus alba Kagayamae. Morera	4	Poda de reducció de capçada
			TOTAL ARBRES A PODAR	1.120	