
**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SERVEI DE MANTENIMENT
INTEGRAL (PREVENTIU, CORRECTIU I INSPECCIÓ) DEL PARC D'EQUIPS I MAQUINARIA
GENERAL DE XARXA FERROVIÀRIA DELS TALLERS DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**

- LOT 1: MÀQUINES DEL SERVEI DE VIA I INFRAESTRUCTURA
- LOT 2: MÀQUINES DEL SERVEI D'ENERGIA I SISTEMES DE CIRCULACIÓ

-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS-

ÍNDEX:

1.	OBJECTE DEL PLEC	3
2.	DESCRIPCIO DEL SERVEI	3
3.	LLOC D'EXECUCIÓ	4
4.	GARANTIA	5
5.	ABAST I TERMINI DEL SERVEI	5
6.	NORMALITZACIÓ	6
7.	EINES, MATERIALS I MITJANS	6
8.	INICI CONTRACTE, PLANIFICACIÓ, PENALITZACIONS I EXECUCIÓ	6
8.1.	INICI CONTRACTE I PLANIFICACIÓ	6
8.2.	EXECUCIÓ	7
8.3.	PENALITZACIONS	8
9.	ACTUACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU A NIVELL GENERAL	8
10.	SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAT)	9
11.	LLIURAMENT D'INFORMES ESPECÍFICS	10
12.	METODOLOGIA DE TREBALL	11
12.1.	PLA D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT	11
12.2.	PLA D'ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL	11
12.3.	EQUIP HUMÀ ADSCRIT	11
12.4.	ÀMBIT I EXPERIÈNCIA	11
13.	GESTIÓ DEL SERVEI	11
14.	PRESCRIPCIONS CONTRA MATERIALS PERILLOsos	11
15.	INSPECCIÓ I RECEPCIÓ	12
15.1.	CONSIDERACIONS GENERALS	12
15.2.	INSPECCIÓ DURANT EL SERVEI	12
16.	TRANSPORT	13
17.	ENTORN TÈCNIC	13
18.	COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS	14
19.	DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L'ADJUDICATARI	14
20.	DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PEL LICITADOR	14
20.1.	LOT 1 - MÀQUINES GENERALS	14
20.2.	LOT 2 - EXCAVADORES	15
21.	FORMAT I IDIOMAR DOCUMENTAL	15
22.	INTERLOCUCIÓ	15
	ANNEXES:	16

1. OBJECTE DEL PLEC

L'actual plec de prescripcions tècniques té per objecte definir el servei de manteniment integral (preventiu, correctiu i inspecció) del parc d'equips i maquinària de Xarxa Ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya d'ara en endavant FGC.

Aquest plec es complementa al plec de condicions administratives, el qual és part integral d'aquesta licitació.

2. DESCRIPCIO DEL SERVEI

Consisteix en el servei de manteniment integral (preventiu i correctiu) dels equips i maquinària en els següents LOTS:

- **LOT 1: MÀQUINES DEL SERVEI DE VIA I INFRAESTRUCTURA**
 - Premses manuals o amb accionament elèctric o hidràulic o pneumàtic
 - Màquines eina
 - Serres, màquines de tall i màquines de perforar
 - Màquines o equips de neteja
 - Màquines de soldadura
 - Transpalets mecànics manuals
 - Suports, cavallets i estructures de treball
 - Grups electrògens
 - Compressors
 - Maquinària de manteniment de via
 - Excavadores
 - Útils elevació
 - Polispasts i ternals de palanca
 - Equips de Protecció Individual
 - Escales i equips d'elevació
 - Etc.
- **LOT 2: MÀQUINES DEL SERVEI D'ENERGIA I SISTEMES DE CIRCULACIÓ**
 - Premses manuals o amb accionament elèctric o hidràulic o pneumàtic
 - Màquines eina
 - Serres, màquines de tall i màquines de perforar
 - Bombes i equipament hidràulic
 - Taules elevadores equips elevadors i/o voltejadors
 - Màquines o equips de neteja
 - Màquines de soldadura
 - Transpalets mecànics manuals
 - Suports, cavallets i estructures de treball
 - Grups electrògens
 - Compressors
 - Útils elevació
 - Polispasts i ternals de palanca
 - Equips de Protecció Individual
 - Escales i equips d'elevació
 - Etc.

L'abast de les tasques a realitzar per a cada lot es descriuen a les respectives taules que es troben al document ANNEX d'aquest plec.

3. LLOC D'EXECUCIÓ

Els treballs s'efectuaran a les instal·lacions d'FGC en el següents Tallers:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Centre Operatiu de Rubí (COR)
C/ Antoni Sedó, s/n.
08191 – Rubí.
Barcelona

Horari de recepció mercaderies: Es concretarà amb l'adjudicatari, però la recepció de mercaderies seria en dies laborables de 08:00 h a 14:00 h.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Centre Operatiu de Martorell (COM)
Carrer Montserrat s/n
08760 Martorell

Horari de recepció mercaderies: Es concretarà amb l'adjudicatari, però la recepció de mercaderies seria en dies laborables de 08:00 h a 14:00 h.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Centre Operatiu de Sant Boi
Passeig Torres i Bages s/n
08830 Sant Boi

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Altres Tallers o centres que FGC disposa.

En cas de que l'adjudicatari necessiti de manera puntual espais dins de les instal·lacions d'FGC per dur a terme els treballs, FGC es reserva el dret de decidir el lloc i horaris de treball, prèvia coordinació corresponent, per tal de garantir la compatibilitat amb els propis treballs previstos per FGC. L'adjudicatari haurà de vetllar per mantenir les zones de treball netes, recollides i sense residus ni ferralla de per mig. La maquinària haurà de quedar ben emmagatzemada així com el material de provisió que aquest necessiti per a l'execució dels treballs.

Un cop finalitzats els treballs, l'adjudicatari haurà d'assegurar que l'espai de treball queda en òptimes condicions, net, recollit i en el mateix estat que quan aquest el va ocupar. La maquinària emprada, eines i estris necessaris hauran de ser retirats, així com les restes de ferralla i altres residus que s'hagin pogut generar durant l'execució dels treballs.

En cas de no ser retirada per l'adjudicatari i retirada per FGC, aquest traslladarà els costos a l'adjudicatari.

L'adjudicatari haurà de vetllar per disposar a FGC de la matèria prima, útils, eines, EPIs i maquinària necessària per a les actuacions previstes, no sent els espais d'FGC objecte d'emmagatzematge de la mateixa per a tot el servei. L'adjudicatari haurà de vetllar per tenir els acopis en bones condicions i nets de restes de palets, plàstics, matèria prima, etc. En cas de no estar en bones condicions i suposar per FGC costos de neteja, recol·locació, ordre i neteja, etc. aquests seran traslladats a l'adjudicatari els que se'n deduiran del volum total de facturació del contracte.

4. GARANTIA

S'estableix un termini de garantia de 6 mesos per als treballs correctiu i pels treballs preventius efectuats que puguin provocar possibles avaries sobre cada equip, així com de 24 mesos per a qualsevol nou component incorporat per qualsevol reparació i/o modificació sobre l'equip.

Independentment de les garanties particulars de més durada que es considerin, la garantia comença a comptabilitzar en el moment que es munti el component a la màquina o es faci la intervenció de manteniment requerida.

L'adjudicatari haurà de garantir qualsevol defecte de funcionament o de materials que se'n derivi.

Queda exclòs de la garantia aquells danys produïts per tercers.

Durant l'etapa de garantia, l'adjudicatari està obligat a:

- Cobertura total en cas de defectes aplicables directament a l'adjudicatari.
- Substituir les peces que presentin defectes del tal manera que resultin inutilitzables per al servei al qual estan destinades, o en cas que el seu disseny redueixi la vida útil. En aquest cas caldrà corregir els ajustos defectuosos i rectificar els deterioraments que hagin pogut ocasionar aquestes peces.
- Substituir les peces que tinguin un desgast anormalment ràpid a causa d'una qualitat inadequada.

Les peces substituïdes donen lloc a l'inici del període de garantia d'aquestes peces.

Aquestes disposicions no s'oposen a l'aplicació eventual en la que tots els productes subministrats en qualitat de substitució tenen una garantia idèntica a la prevista per la prestació inicial.

5. ABAST I TERMINI DEL SERVEI

L'abast i termini del servei inclou les següents actuacions:

Es fixa un termini d'execució del servei de tot el parc de màquines i equips descrit en aquest plec de 2 anys sense pròrroques. El inici del contracte es comptarà des de la data de la reunió de replanteig i un cop es disposi de la CAE formalitzada.

- Inspecció preventiva per 2 anys sense pròrroques.
- Manteniment i actuacions de correctiu per 2 anys sense pròrroques.
- Modificacions requerides per normalització, normativa, anomalies.

- Canvis i adequacions de les instal·lacions i equips.
- Subministrament d'equips, recanvis, fungibles,...

Les inspeccions preventives hauran de donar cobertura, com a mínim, a l'abast que marca la normativa per cada tipus de màquina o equip detallat en aquest plec.

6. NORMALITZACIÓ

Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional.

7. EINES, MATERIALS I MITJANS

El subministrament de la matèria prima, recanvis, oli i greixes i altre material necessari per a efectuar el servei serà a càrrec i compte de l'adjudicatari, així com els EPI, eines i maquinària necessària per a la seva execució dels treballs i serveis (plataformes elevadores, eines especials, elevadors,...).

8. INICI CONTRACTE, PLANIFICACIÓ, PENALITZACIONS I EXECUCIÓ

8.1. INICI CONTRACTE I PLANIFICACIÓ

Un cop formalitzat el contracte i realitzada la CAE (Coordinació de l'Activitat Empresarial), és realitzarà una reunió d'inici del servei entre l'adjudicatari i FGC que marcarà el inici del contracte i es posaran de comú acord el inventari amb la relació d'equips a mantenir durant el període d'abast del contracte, i es definirà un calendari de treballs prèviament entre FGC i l'adjudicatari de les màquines i equips que cal realitzar el manteniment preventiu.

En aquesta reunió es verificarà el llistat de maquinària i equips del qual s'ha de realitzar el manteniment preventiu. En el cas que per temes operatius, una màquina o equip no estigui disponible, els treballs per no realitzar la seva revisió preventiva seran canviat o compensats per altres treballs equivalents en altres màquines o equips. FGC podrà canviar a quines màquines es realitza el preventiu i en quines no i/o per compensar-ho per treballs equivalents.

Es permet la subcontractació d'alguns serveis, en el cas que l'empresa adjudicatària subcontracti un servei determinat caldrà l'autorització expressa d'FGC. El procediment de subcontractació es regeix segons el indicat en el plec administratiu corresponent a aquesta licitació.

El Adjudicatari actualitzarà el llistat d'equips on almenys figurarà la següent informació, no obstant la informació d'aquest llistat podrà variar en funció de les necessitats d'FGC:

DESCRIPCIÓ / IDENTIFICACIÓ EQUIP
MARCA
NÚM. SÈRIE
MODEL O REFERENCIA EQUIP
UBICACIÓ (TALLER) / SECCIÓ / CENTRE COST
NÚM. SAP FGC o número identificador FGC
NÚMERO DE REVISIONS ANY

Aquest llistat es realitzarà en Excel o en format compatible d'aquest format. El llistat amb les actuacions, programacions del preventiu, correctius, etc, serà actualitzat per l'adjudicatari amb la freqüència que requereixi FGC.

L'adjudicatari serà qui haurà de fer-se càrrec del manteniment de la seva maquinària i programar amb temps les necessitats que li puguin suposar les avaries o manteniments necessaris en els seus equips.

Dins dels terminis del servei a efectuar, es contempla que l'adjudicatari realitzarà, amb el seu personal i mitjans, la càrrega a origen, transport, descàrrega a destí i entrega d'equips, maquinària, eines, consumibles, etc. La necessitat de reposició i/o reparació de maquinària, equips o EPI de l'adjudicatari, no podrà suposar mai un retard en els terminis establerts per FGC.

8.2. EXECUCIÓ

Es realitzaran reunions de seguiment com a mínim un cop al mes, en el cas que FGC ho requereixi per el seguiment del contracte es reduirà la freqüència d'aquestes reunions.

A l'inici del contracte l'adjudicatari entregarà el calendari de preventius per cadascuna de les màquines o equips que haurà de ser validat per FGC. Les revisions es realitzaran sempre abans que pugui caducar la darrera revisió preventiva realitzada.

Les actuacions inclouen el conjunt d'activitats programades amb una determinada periodicitat encaminades a supervisar, detectar o anticipar possibles incidències o problemes en els elements objecte del manteniment, a fi d'assegurar que aquests es conservin en correcte estat, així com l'acompliment dels nivells de serveis establerts. Els serveis inclouen la ma d'obra necessària per a la realització del manteniment i reparació, així com els materials necessaris per a la seva execució i els mitjans tècnics i mecànics adients, desplaçament, dietes i pernoctacions si és necessari.

Es garantiran per part del contractista els elements apropiats de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent.

Les inspeccions de preventiu de cada equip contemplarà, entre d'altres, la revisió de la seva funcionalitat, elements de seguretat, cablejat, desgasts, estat general, etc. El número de revisió per equip a realitzar anualment estarà definit a cada equip, executant-se durant la vigència del contracte

Es disposarà d'una bossa pressupostaria per tal de, si es requereix, incorporar nous equips o ampliar el manteniment dels equips existents, fer més revisions, realitzar el correctiu, reparacions, rehabilitacions, realitzar modificacions, resoldre obsolescències i subministrament de recanvis. Aquesta bossa serà de referència i no serà obligatori exhaurir-la total ni parcialment si no es requereix per part d'FGC. Aquesta bossa es podrà traduir en necessitats de consumibles, recanvis i/o reparacions de correctiu, prèvia valoració tècnica i econòmica per part de l'adjudicatari, i posterior validació per part d'FGC.

Totes aquelles avaries que es detectin durant l'execució del preventiu per part de l'adjudicatari o bé durant l'ús normal i habitual per part dels tècnics d'FGC, formaran part de les reparacions del manteniment correctiu de cada equip.

Per les actuacions de correctius l'adjudicataria haurà de donar resposta en un temps màxim de 24 hores per avaries considerades urgents i 48 hores per avaries no urgents (considerant dies laborables, tots els mesos de l'any) i entregarà un pressupost per la reparació de l'equip. Totes les actuacions fora de les preventives hauran de ser validades prèviament per FGC i l'entrega dels pressupost s'haurà de realitzar en un temps màxim de 72 hores (en dies laborables) des del comunicat de l'averia. En funció de la criticitat del correctiu, millora o acció a realitzar aquests terminis seran acordats amb FGC.

Tot treball executat per l'adjudicatari sense l'acceptació prèvia d'FGC i sense disposició ni coneixement previ de valoració tècnica ni econòmica, haurà de ser sufragat en la seva totalitat per l'adjudicatari sense dret a reclamació, endarreriment ni cap mena de plusvàlua contra FGC.

L'adjudicatari haurà d'estar en disposició d'iniciar els treballs de preventiu o correctiu una setmana (5 dies hàbils) després de la formalització del contracte i realització de la CAE.

8.3. PENALITZACIONS

En cas d'incompliment dels terminis d'execució per part de l'adjudicatari en el servei, aquest ho haurà de justificar prèviament i amb antelació a FGC, si bé FGC es reserva el dret d'acceptar o desestimar les al·legacions de l'adjudicatari, el que es podrà traduir en les penalitzacions corresponents contemplades al contracte.

- Inspecció de preventiu no executada: es programarà novament entre FGC i l'adjudicatari. De no executar-se 30€ de penalització/dia d'endarreriment i 200€ de penalització/dia en el cas que la revisió estigui caducada.
- Endarreriment en el lliurament dels documents de revisió executada: 20€/dia.
- Endarreriment en actuacions de correctiu programades: 50€/dia.
- Endarreriment en el lliurament dels informes de correctiu executats: 20€/dia
- No lliurament de pressupost ni prèvia acceptació per FGC: si l'adjudicatari executa actuació, sense validació prèvia per part d'FGC, s'haurà de fer càrrec del 100% dels costos.

9. ACTUACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU A NIVELL GENERAL

A continuació es detallen les actuacions a nivell preventiu a realitzar de manera generalitzada, no obstant les operacions finals a realitzar dependran del tipus de màquina o equip, normativa vigent i del seu pla de manteniment:

- Verificació del funcionament general i dels elements de seguretat de cada màquina o equip. Es realitzarà una comprovació visual de tota màquina o equip, verificant l'absència de sorolls anòmals en el seu funcionament, es verificarà que no hi hagi connexions fluïdes ja siguin elèctriques, pneumàtiques o hidràuliques, enllumenat de màquina o equip (si en disposa), es comprovarà la maniobra de control i funcionament i els elements de seguretat, etc.
- Es realitzarà una neteja general de la màquina o equips, posant atenció en les guies, si en disposa, elements mòbils i les proteccions. En màquines amb radiador o circuit de refrigeració es farà la seva neteja i canvi de filtres.
- Verificar l'absència de fissures en bancades i estructures de cada màquina o equip.
- Verificar que els rodaments que es troben en bon estat, el seu funcionament és correcte amb absència de soroll i greixar si és necessari segons pla de manteniment i verificar la resta d'elements mecànics (engranatges, accionaments, palanques, guies, etc.)

- Verificar estat corretges de màquina o equip (si en disposa), canviar o ajustar tensió si es necessari.
- Verificar que no hi ha fuites d'oli i/o hidràulic, en el cas que ni hagi determinar les accions per eliminar aquestes fuites.
- Verificar els nivells d'oli i/o nivells hidràulics i s'emplenaran en cas necessari. Es verificaran els nivells de greixatge, i s'emplenaran si escau. També es greixaran les parts que així ho requereixin. Comprovació funcionament circuits de greixatge.
- Es realitzarà el canvi de filtres ja siguin per ventilació, funcionament, d'oli i/o hidràulics.
- En màquines eines es verificarà el seu anivellament i geometria de la màquina, la comprovació d'absència de folgança i es farà la seva correcció si se'n detecten.
- Es verificarà l'estat instal·lació elèctrica (canalitzacions, escomesa, cablejats, armaris, connexions, etc.)
- Es verificarà l'estat instal·lació pneumàtica, en el cas que ni hagi.
- Es verificarà l'estat instal·lació hidràulica, en el cas que ni hagi.
- Es verificarà la instal·lació d'aigua i desguassos si en disposa.
- Un cop finalitzada la revisió, es verificaran que totes les proteccions i els elements de seguretat funcionen correctament.
- Es verificarà que es els pictogrames de seguretat estan col·locats, estan en bon estat i són correcte. En cas que sigui necessari es posaran els pictogrames de seguretat corresponents per la identificació dels riscos de la utilització de la màquina o equip.
- En cas d'equips d'elevació, escales de mà i plataformes elevadores la inspecció ha d'incloure la redacció d'un informe i un certificat de revisió segons les normes adequades en cada cas (UNE-EN-818, EN-1677, EN-1492, EN-13414, EN-13889, EN-13155, EN-131, directiva de maquinària 2006/42/CE, etc.)
- En cas d'Equips de Protecció Individual la inspecció ha d'incloure la redacció d'un informe i un certificat de revisió segons les normes adequades en cada cas (RD 1215/1997, UNE-EN365

Un cop finalitzada la revisió, si es troba que la màquina o equip té mancances es detallaran les accions correctives a realitzar.

Les operacions de manteniment es realitzaran en cada Taller on estigui ubicada la màquina o equip, en el cas que sigui necessari, la màquina, equip o part d'aquest es podrà reparar fora de les instal·lacions d'FGC amb el vistiplau d'FGC.

10. SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAT)

L'adjudicatari haurà de disposar de Servei d'Assistència Tècnica (SAT), ja sigui propi o subcontractat, en el cas que sigui subcontractat haurà de comunicar-ho a FGC i complir amb els requisits que s'estableixen per la subcontractació i detallats en el plec administratiu. En el cas que l'adjudicatari no pugui reparar o realitzar una actuació concreta en algun equip contactarà amb el seu fabricant o empresa que pugui realitzar l'actuació requerida la qual serà subcontractada per l'adjudicatari amb el vistiplau d'FGC:

L'adjudicatari atindrà les consultes telefòniques com a mínim en horari laboral de 08.00h a 18.00h de dilluns a divendres i poder oferir possibilitat d'assistència en cap de setmana i festius i per alguna necessitat de servei es requereix. També es disposarà de contacte per correu electrònic.

La notificació de les avaries es faran mitjançant correu electrònic o telèfon, acordat prèviament entre FGC i l'adjudicatari. Tota intervenció comportarà el tancament dels avisos pertinents a SAP si s'escau.

L'assistència tècnica ha d'incloure el personal, el desplaçament i les dietes, i el fungible principal per a les reparacions/revisions.

11. LLIURAMENT D'INFORMES ESPECÍFICS

L'adjudicatari, a la finalització de les inspeccions, revisions, actuacions, reparacions, rehabilitacions, haurà de lliurar un dossier final on es recullin les fitxes específiques de les actuacions realitzades en cada equip. El dossier informe haurà d'incorporar un resum previ amb el llistat d'equips i resultat obtingut, així com indicant data de revisió/inspecció/reparació/reposició, pàgina on es troba la seva fitxa i codificació de l'equip.

La fitxa de cada equip inspeccionat haurà d'incorporar, com a mínim:

- Descripció / Identificació FGC
- Marca
- Núm. sèrie
- Model o referència equip
- Identificació centre de cost propietari de l'equip.
- Identificació secció de treball a que correspon.
- Núm. SAP FGC o número identificador FGC
- Fotografia.
- Estat/resultat dels equips inspeccionats.
- Observacions.
- Signatura i segell de l'empresa i tècnic adscrit de l'adjudicatari.
- Data de revisió de la fitxa.
- Versió de la fitxa.
- Data de la propera revisió de l'equip.

L'adjudicatari haurà de vetllar en tot moment per assegurar que les màquines i equips descrits en aquest plec estan correctament identificats de forma imperdible amb etiquetes, així com actualitzar el dossier i les fitxes dels equips afectats en cas de correcció, modificació per correctius, tantes vegades com sigui necessari fins a la seva normalització.

A la finalització de cada intervenció de preventiu, l'adjudicatari haurà de lliurar en un màxim de 7 dies naturals els documents de revisió de cada equip. En cas de necessitat de correctiu, aquest s'actualitzarà un cop es normalitzi.

A la finalització de cada intervenció de correctiu, l'adjudicatari haurà de lliurar en un màxim de 7 dies naturals els documents d'intervenció de cada equip o de preventiu actualitzat si prové d'una revisió.

L'adjudicatari haurà de lliurar a FGC els corresponents procediments i/o documents de revisió posterior als treballs.

12. METODOLOGIA DE TREBALL

12.1. PLA D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT

El licitador proposarà un pla d'autocontrol que permeti assegurar la qualitat en el servei i l'acompliment de la normativa aplicable.

12.2. PLA D'ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL

El licitador presentarà un pla d'actuació mediambiental. Aquest pla haurà d'incloure com a mínim un pla de contingència davant de possibles incidències derivades del servei contractat.

Els productes emprats seran el més respectuosos possibles amb el medi ambient i seran canviats si FGC detecta que poden ser perillosos per les persones i pel medi ambient.

El licitador haurà de lliurar a FGC la documentació referent a la gestió responsable dels residus segons la normativa vigent.

12.3. EQUIP HUMÀ ADSCRIT

L'adjudicatari haurà d'assegurar que el personal que ha de prestar els serveis estigui degudament qualificat per a atendre l'execució i resolució de tots els treballs.

Disposarà així mateix de la formació necessària, inclosa la que afecta a la prevenció de riscos. FGC pot sol·licitar en qualsevol moment aquesta qualificació.

12.4. ÀMBIT I EXPERIÈNCIA

El licitador haurà d'acreditar i evidenciar conforme l'activitat empresarial principal està especialitzada en el manteniment de màquines i equips descrits en aquest plec, així com en treballs similars equiparables al servei en licitació.

L'adjudicatari ha de garantir la qualitat dels treballs i que els materials siguin els adequats, i no introduirà variacions, a no ser que siguin acordades amb FGC.

13. GESTIÓ DEL SERVEI

L'empresa adjudicatària haurà de designar un/a responsable del servei que serà la persona d'interlocució davant d'FGC pel correcte desenvolupament del mateix. FGC designarà un/a interlocutor/a amb l'empresa adjudicatària.

14. PRESCRIPCIONS CONTRA MATERIALS PERILLOsos

En el conjunt d'actuacions, l'adjudicatari haurà de contemplar la conformitat dels materials emprats i que compleixin els estàndards europeus i no incorporarà cap material considerat perillós.

15. INSPECCIÓ I RECEPCIÓ

15.1. CONSIDERACIONS GENERALS

Per a l'acceptació per part d'FGC dels serveis efectuats, FGC realitzarà una inspecció visual i funcional que haurà de resultar satisfactòria.

En aquells casos en què els resultats fossin negatius, l'adjudicatari està obligat a efectuar les modificacions oportunes, amb la finalitat de que la rehabilitació dels components sigui satisfactòria en la seva totalitat.

15.2. INSPECCIÓ DURANT EL SERVEI

ACCÉS ALS LLOCS DE TREBALL

FGC es reserva el dret de supervisar tots els treballs en les seves pròpies dependències, a les dependències de l'adjudicatari i dels subministradors, i per tant aquests últims es troben sotmesos a les mateixes obligacions que s'han indicat per l'adjudicatari.

Si és necessari, l'adjudicatari facilitarà el subministrament de fitxes tècniques, fitxes de seguretat, protocols de proves, diagrames i tota classe de dades que poden ser necessaris per a la deguda inspecció i comprovació dels productes, proves i assajos.

Quan es prevegin proves de control sobre determinats sistemes o equips, l'adjudicatari i FGC acordaran les dates d'aquestes proves amb prou antelació per tal de preveure l'assistència del personal supervisor d'FGC a les mateixes.

L'exercici de la supervisió no anul·la la responsabilitat de l'adjudicatari i dels seus subministradors, en quant a realitzar controls interns durant el servei objecte d'aquest PPT. Així mateix FGC es reserva el dret a rebutjar els materials que resultin defectuosos durant la supervisió.

L'adjudicatari informará a FGC de l'avanç dels treballs i de qualsevol esdeveniment que pogués desviar la programació del servei.

El control s'exercirà sobre la qualitat d'execució, la conformitat amb la documentació tècnica i documents i el resultat satisfactori de les proves funcionals.

VIGILÀNCIA DE MATERIALS I TREBALL

FGC refusarà tots els materials i mà d'obra que no estiguin d'acord amb les especificacions.

Si FGC tingués raonable evidència que s'han executat treballs defectuosos o que s'han utilitzat materials en mal estat o de característiques inadequades i estimés convenient realitzar un examen dels mateixos, l'adjudicatari ha de proporcionar els recursos i mà d'obra necessaris a l'efecte, en la forma que FGC determini.

Qualsevol imperfecció de materials emprats durant el servei de manteniment que pugui descobrir-se, serà immediatament corregida i a càrrec de l'adjudicatari. El rebuig de qualsevol material no podrà suposar mai un retard en els terminis establerts del servei.

La necessitat de reposició i/o reparació de material, equips, matèria prima o EPI, no podrà suposar mai un retard en els terminis d'execució del servei establerts per FGC.

Les avaries provocades a l'equipament cedit per FGC i que vinguin motivades per un ús indegut, seran a compte i càrrec de l'adjudicatari, no suposant mai un retard en els terminis d'execució del servei establerts per FGC.

Serà per compte de l'adjudicatari la custòdia i vigilància de la matèria prima i equips que aquest necessiti per dur a terme els treballs contractats. Qualsevol anomalia o manca de material que es pugui detectar, FGC no se'n farà càrrec de la seva reposició i/o reparació.

16. TRANSPORT

L'adjudicatari es farà càrrec de tots els costos derivats del transport, com la necessitat de camions, grues, personal associat a la càrrega i descàrrega, gestions i/o costos duaners. L'adjudicatari també es farà càrrec dels permisos i tràmits necessaris pel trasllat dels equips o components fora de les instal·lacions d'FGC i retornar-los un cop finalitzades les actuacions en cas de necessitat. La càrrega, descàrrega, embalatge i transport entre FGC i les instal·lacions de l'adjudicatari de tots els components i equips, serà a càrrec i compte de l'adjudicatari, així com tots els tràmits necessaris que així ho requereixi i d'altres costos que se'n puguin derivar.

L'adjudicatari es farà càrrec de la gestió i execució del transport de les eines, materials, matèria prima, etc... que consideri per executar els treballs que hagi de dur a terme a les instal·lacions d'FGC.

17. ENTORN TÈCNIC

Tota la maquinària, eines i EPI a utilitzar per l'adjudicatari, hauran d'estar al dia de les seves revisions i complir amb la normativa vigent.

La alimentació elèctrica que hi ha a les instal·lacions d'FGC és la següent:

TALLERS DE RUBÍ (COR – Centre Operatiu Rubí – Talleres de Material Mòbil i Instal·lacions Fixes):
Alimentació elèctrica trifàsica de 400 V - 50 Hz (amb neutre 3F+N+T) i monofàsica a 230 V. L'adjudicatari haurà de tenir disponibilitat de maquinària per aquesta alimentació elèctrica.

TALLERS DE MARTORELL (COM – Centre Operatiu Martorell – Talleres de Material Mòbil i Instal·lacions Fixes):
Alimentació elèctrica trifàsica de 230 V - 50 Hz (sense neutre 3F+T) i monofàsica a 230 V. Puntualment hi ha punts amb alimentació elèctrica trifàsica de 400 V - 50 Hz (amb neutre 3F+N+T) i monofàsica a 230 V. L'adjudicatari haurà de tenir disponibilitat de maquinària en qualsevol dels casos.

TALLERS DE SANT BOI (Centre Operatiu Sant Boi):
Alimentació elèctrica trifàsica de 400 V - 50 Hz (amb neutre 3F+N+T) i monofàsica a 230 V. L'adjudicatari haurà de tenir disponibilitat de maquinària per aquesta alimentació elèctrica.

18. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Un cop formalitzat el contracte amb l'adjudicatari, s'haurà de celebrar la reunió de coordinació d'activitats empresarials (CAE) corresponent entre FGC i l'adjudicatari, així com formalitzar tota la documentació necessària. L'adjudicatari haurà de facilitar i gestionar tota aquella documentació, permisos, certificacions, etc., requerits per FGC abans de la data d'inici dels treballs i també la seva posada al dia. Tota la documentació CAE es gestionarà en la plataforma Metacontratas, essent obligatori que la documentació es trobi validada i correcta (en color verd) per a poder realitzar les tasques de manteniment dins de les instal·lacions d'FGC.

19. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari haurà de subministrar la següent documentació:

- Dossier de registre d'intervenció d'inspecció de preventiu (1 dossier per actuació amb 1 fitxa per màquina inclosa).
- Fitxes/informes de registre d'intervenció de manteniment correctiu (1 fitxa per actuació i màquina).
- Documentació referent a la gestió responsable dels residus segons la normativa vigent (1 lliurament per actuació).
- Normes tècniques i normativa d'aplicació (1 lliurament inicial + lliurament si hi ha canvi normatiu).
- Certificació i marcat CE de la maquinària que es farà servir a les instal·lacions d'FGC, així com certificació RD 1215 corresponent si es requereix (1 lliurament inicial + lliurament en cas de canvi de maquinària).
- Document digital de plantilla de registre de manteniment preventiu i informe de correctiu a disposició d'FGC.
- Document amb el llistat dels equips (en format Excel o en format compatible) amb el llistat amb les actuacions, programacions del preventiu, correctius, etc, serà actualitzar per l'adjudicatari amb la freqüència que requereixi FGC.
- Document referent a la no utilització de materials i components considerats perillosos (1 únic lliurament per servei).

20. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PEL LICITADOR

20.1. LOT 1: MÀQUINES DEL SERVEI DE VIA I INFRAESTRUCTURA

La proposta tècnica presentada pel licitador inclourà tota la documentació següent, la qual és necessària per l'avaluació de l'oferta tècnica. Sense aquesta documentació no es podrà realitzar la valoració tècnica:

- Document en format de resposta "Clause by clause & Comments" a tot el plec tècnic i amb abast d'aquest LOT.
- Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions pròpies utilitzades.
- Acreditació i evidències d'àmbit d'especialització de l'activitat empresarial.
- Acreditació i experiència demostrable (evidències) en treballs similars durant mínim els darrers 3 anys.
- Check list mostra de revisió que es realitzaria per aquest LOT.

- Completar la taula de l'Annex I (Llistat d'equips del lot 1) amb l'import de revisió per a cada equip i amb el total, segons les revisions a efectuar per any (1 revisió anual).

20.2. LOT 2 - MÀQUINES DEL SERVEI D'ENERGIA I SISTEMES DE CIRCULACIÓ

La proposta tècnica presentada pel licitador inclourà tota la documentació següent, la qual és necessària per l'avaluació de l'oferta tècnica. Sense aquesta documentació no es podrà realitzar la valoració tècnica:

- Document en format de resposta "Clause by clause & Comments" a tot el plec tècnic i amb abast d'aquest LOT.
- Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions pròpies utilitzades.
- Acreditació i evidències d'àmbit d'especialització de l'activitat empresarial.
- Acreditació i experiència demostrable (evidències) en treballs similars durant mínim els darrers 3 anys.
- Check list mostra de revisió que es realitzaria per aquest LOT.
- Completar la taula de l'Annex II (Llistat d'equips del lot 2) amb l'import de revisió per a cada equip i amb el total anual, segons les revisions a efectuar per any (una revisió cada any).

21. FORMAT I IDIOMA DOCUMENTAL

Tots els documents tècnics i/o administratius associats a aquest contracte estaran redactats en idioma català. En el seu defecte en l'idioma castellà.

S'entregarà en format digital, formats editables: *.docx, *.xlsx i *.jpg (per a imatges) o equivalents. Es generarà una versió completa de la mateixa (en format *.pdf), a més dels seus components individuals.

Tota la documentació escrita es lliurarà en format *.docx o *.xlsx o *.pdf indexat amb referències creuades al propi índex de cada document segons requereixi FGC.

En el cas d'esquemes i plànols es lliuraran en format *.dwg o en el seu defecte *.pdf indexat amb referències creuades.

En quant a documentació CAD s'estableixen com a preferents els formats natius de Solid Works, admeten en el seu defecte formats d'intercanvi estàndard com *.igs o *.step, en el cas del CAD 3D i *.dwg o *.dxf si es tracta de CAD 2D.

22. INTERLOCUCIÓ

L'empresa adjudicatària haurà de designar una persona responsable del servei que serà la persona d'interlocució davant d'FGC pel correcte desenvolupament del mateix.

FGC designarà un/a interlocutor/a per gestionar la correcta execució del contracte per cada lot.

ANNEXES:

ANNEX I – Llistat d'equips Lot 1

ANNEX II – Llistat d'equips Lot 2

ANNEX III – Model format de resposta “Clause by Clause & Comments”

ANNEX I - LLISTAT D'EQUIPS DEL LOT1: MÀQUINES DEL SERVEI DE VIA I INFRAESTRUCTURA

En l'acta d'inici del servei, un cop el contracte estigui signat, amb l'adjudicatari es concretarà el llistat definitiu d'equips d'aquest LOT.

Pels equips d'aquest LOT es realitzarà 1 revisió a l'any.

NÚM. ORDRE INTERN	DESCRIPCIÓ	MARCA	NÚM. SÈRIE	MODEL O REFERÈNCIA	TIPUS ALIMENTACIÓ / COMBUSTIBLE	Centre	UBICACIÓ	NÚMER O REVISIONS PREVENTIVES ANY	PERSO NES	HOR ES REVISIÓ	PREVISIÓ CONSUMIBLES FUNGIBLES (€)
XF-GEN-100-001	Màquina general clavadora via 1	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	50
XF-GEN-100-002	Màquina general clavadora via 2	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	50
XF-GEN-100-003	Màquina general clavadora via 3	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	50
XF-GEN-100-006	Màquina grup electrogen 1	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	50
XF-GEN-100-007	Màquina grup electrogen 2	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	50
XF-GEN-100-008	Màquina grup electrogen 3	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	50
XF-GEN-100-011	Màquina taladradora de via 1	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	50
XF-GEN-100-012	Màquina taladradora de via 2	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	50
XF-GEN-100-013	Màquina taladradora de via 3	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	3	50
XF-102-001	Atornillador de impacte	Milwaukee		M18 ONE	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	50
XF-102-002	Atornillador de impacte	Geismar		MIW3	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	50

XF-102-003	Atornillador de impacto	Geismar		MIW4	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	50
XF-102-004	Motosierra telescópica	Stihl		HT 75	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-005	Motosierra telescópica	Power pruner		PPT2400	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-006	Desbrozadora	Stihl		FS 550	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-007	Desbrozadora	Stihl		FS 480	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-008	Barrenadora portàtil	Cembre		TJ45E	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-009	Sopladores	Stihl		BG 66	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-010	Motosierra	Komatsu		G 310	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-011	Motosierra	Husqvarna		350	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-012	Motosierra	Husqvarna		372 XP	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-013	Bateo manual	Geismar		Stumec	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-014	Fresadora de carril	Cembre		Ld 1pn	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-015	Perforadora de hormigón	Hilti		DD 150-U	Elèctric	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-016	Taladro	Hilti		TE 6 A	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-017	Amoladora angular	Brushless		GWS 18V 10	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-018	Amoladora angular	Bosch		GWS 18W 10	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-019	Amoladora angular	Ratio		Pro XF204	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0

XF-102-020	Amoladora angular	Hitachi		G13SB3	Electrico	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-021	Embutidora hidráulica	Cembre		B1 300 PL	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-022	Util Embutidora	Cembre		RHTD 410T	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-023	Taladro percutor	Bosch		GBH 4-32DFR	Electrico	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-024	Taladro percutor	Metabo		UHE 2650 M	Electrico	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-025	Grupo de soldadura	Limcolm		Ted 400	Electrico	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-026	Generador de luz	Honda		EU 20 I	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-027	Grupo soldadura	Telwin		216 HD	Electrico	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-028	Grupo soldadura	Mosa		MSG 200	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-029	Tronzadora	Stihl		-	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-030	Tronzadora	Geismar		-	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-031	Motosoldador	Genset		-	Diesel	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	300
XF-102-032	Esmeriladora de carril	Geismar		MP 12	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-033	Clavadora mecanica	Geismar		TS2	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-034	Amoladora angular	Bosch		GWS 20-280 JH	Electrico	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-035	Amoladora angular	-		-	Electrico	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-036	Clavadora hidráulica	Robel		Type 30,71	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	500

XF-102-037	Barrenadora + diplori	Geismar		PT 8	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	500
XF-102-038	Generador de luz	Honda		EG 4500 X	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	400
XF-102-039	MOTOSIERRA	STHIL		372 XP	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-040	MOTOSIERRA	STHIL		175231	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-041	MOTOSIERRA	COMATSU		GG 21	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-042	MOTOSIERRA TELESCOPICA	STHIL		HT 135	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-043	DESBROZADORA	STHIL		FS 350	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-044	DESBROZADORA	STHIL		FS 350	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-045	BARRENADORA	STHIL		8112	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-046	PERFORADORA CARRIL	KAWASAKI		CEMBRE	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-047	EMBUTIDORA HIDRAULICA	CEMBRE		17DELC O	Batería	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-048	CABEZAL HIDRAULICO CORTE	CEMBRE		RHTD410 T	Batería	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-049	CABEZAL HIDRAULICO COMPRESION	CEMBRE		RHC131	Batería	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-050	AFILADOR CADENAS	TECOMEL		COMPAC T	Batería	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-051	SOPLADOR	STHIL		13656/C	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-052	MOSQUITO ROJO	GEISMAR		/	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-053	MOSQUITO	GEISMAR		/	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0

XF-102-054	MOSQUITO	GEISMAR		/	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-055	MOSQUITO	GEISMAR		/	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-056	TRONZADORA	GEISMAR		/	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-057	TRONZADORA	GEISMAR		/	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-058	BARRENADORA	KAWASAKI		CEMBRE	Mezcla	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-059	MOSQUITO DE MANO	MILWAKEE		/	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	0
XF-102-060	GRUPO DE BATEO MANUAL	GEISMAR (HONDA)		/	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	300
XF-102-061	TALADRO COLUMNA	OPTIMOR		D83P120	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-062	GRUPO ELECTROGENO	AYERBE		1000 DC DE	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	200
XF-102-063	GRUPO ELECTROGENO	HONDA		GX-160	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-064	GRUPO ELECTROGENO	HONDA		GX-200	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-065	GRUPO ELECTROGENO	HONDA		GX-160	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-066	GRUPO ELECTROGENO	HONDA		GX-270	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-067	GRUPO ELECTROGENO	HONDA		GX-270	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-068	GRUPO ELECTROGENO	HONDA		GX-270	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-102-069	GRUPO MOTOSOLDADOR	MOSA		MSG-200	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	200
XF-102-070	SOLDADOR	TELWIN		216-HD	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0

XF-102-071	RADIAL ELECTRICA	BOSCH		GWS-230	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-072	ATORNILLADORA	HITACHI		/	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-073	RADIAL PEQUEÑA	HITACHI		G-180-L	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-074	RADIAL PEQUEÑA	HITACHI		G-180-L	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-075	RADIAL PEQUEÑA	HITACHI		G-35B3	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-076	RADIAL PEQUEÑA	HIKOKI		/	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-077	RADIAL PEQUEÑA	WORX		WX813	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-078	RADIAL PEQUEÑA	WORX		WT807	Bateria	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-079	TALADRO PERCUTOR	BOSCH		GBH4-32DFR	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-080	TALADRO PERCUTOR	HILTI		TEZO ATCAUR	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-102-081	TORNO AMOLADOR	OPTIMOM		GRINO-GUZO	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	200
XF-102-082	ENDEREZADOR DE AGUJA CHANCLU	/		ROBEL	Manual	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-083	TIRANTE/BARRA ANCHO	/		ROBEL	Manual	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-084	CLAVADORA	SMF		/	Gas-oil	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-085	ESMERILADORA	/		/	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-086	CLAVADORA	/		/	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-087	BARRENADORA	110C		PT-8	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0

XF-102-088	BARRENADORA MANUAL	/		/	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-089	CLAVADORA PEQUEÑA	HONDA		GXV-160ONV	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-090	BARRENADORA	HONDA		PT-8	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-091	CLAVADORA	HONDA		/	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-092	PERFORADORA CARRIL	HONDA		/	Gasolina	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-093	COMPRESSOR 1	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-094	COMPRESSOR 2	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-102-095	COMPRESSOR 3	FGC 100		FGC	Elèctrica	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-EXC-102-001	Excavadora JCB (COR - Rubí)	JCB	JCB409P0LH 2544393	TM220/4 09	Gas-oil	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	8	500
XF-EXC-102-002	Excavadora mixta JCB (COM - Martorell)	JCB	JCB0483165	3CX 4T	Gas-oil	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	8	500
XF-EXC-102-003	Minigriratoria JCB (COM - Martorell	JCB			Gas-oil	102	Taller Rubí / Martorell	1	1	8	400
EQUIPS ELEVACIÓ I EPIS						Nº EQUIPS		CEN TRE			
-	útils elevació :eslingues, grillets, estenalles, tràctels, etc		99			102					
-	escales de mà, plataformes elevadores		6			102					
-	EPis treballs verticals		30			102					

ANNEX II - LLISTAT D'EQUIPS DEL LOT2: MÀQUINES DEL SERVEI D'ENERGIA I SISTEMES DE CIRCULACIÓ

En l'acta d'inici del servei, un cop el contracte estigui signat, amb adjudicatari es concretarà el llistat definitiu d'equips d'aquest LOT.

Pels equips d'aquest LOT es realitzaran una revisió a l'any.

NÚM. ORDRE INTERN	DESCRIPCIÓ	MARCA	NÚM. SÈRIE	MODEL O REFERÈNCIA	TIPUS ALIMENTACIÓ / COMBUSTIBLE	Centre	UBICACIÓ	NÚMERO REVISIONS PREVENTIVES ANY	PERSONES	HORES REVISIÓ	PREVISIÓ CONSUMIBLES FUNGIBLES (€)
XF-104-01	Motoserra petita	STIHL			Gasolina	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-104-02	Motoserra petita	ECHO			Gasolina	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-104-03	Motoserra gran	HUSQVARNA			Gasolina	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-104-04	Motoserra extensible	ECHO			Gasolina	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-104-05	Apertadora	HILTI			Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	50
XF-104-06	Radial	HILTI			Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-07	Radial	MILWAUKEE			Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-08	Atornilladora	HILTI			Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-09	Cizalla elèctrica	HILTI		NCT 53A-1	Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-10	Taladro	HILTI		TE 4-A22-1	Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-11	Taladro	HILTI		TE 74	Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-12	Taladro	HILTI		TE 30	Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-13	Taladro de peu	OPTISM		B33PRO	Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0

XF-104-14	Esmeriladora	OPTISM		250-1	Eléctrica	104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	100
XF-104-15	Motosierra extensible	STHIL	4180/038	STHIL		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-104-16	Motosierra pequeñas	STHIL	1137 140 0608 A	STHIL		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-104-17	Motosierra pequeñas	STHIL		STHIL		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	2	100
XF-104-18	Radial Mediana	Bosh	0,91000309	BOSH GWS180J		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-19	Máquina de prensar para Upresa		144114	Hidraulic PUMP R14E-HL		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-20	maquina de prensar de pie	Pfisterer	302581 - 120	TYP H-LP16		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-21	Tijera corte	Hilti	220907094	HILTI NUM54-A		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-22	Atornillador	Hilti	1839854	HILTI SFC22-A		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-23	Taladro de pie	Optimum	1063107328 6 motor 1063190600 8 pie	OPTIMUM D23PRO		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	100
XF-104-24	Radial pequeña	Bosh	84006132	BOSH GWS-850C		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-25	Taladro	Hilti	1330344	HILTI TE-76ATC		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-26	Taladro	Hilti	172105	C		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-27	Taladro	Hilti	270433	HILTI TE2-A22		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-28	Pistola de impacto	Hilti	240980085	HILTI SIW6AT-22		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0

XF-104-29	Pistola de impacto	Hilti	193540283	HILTI SIW6AT-22		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-30	Pistola de impacto	Hilti	221401165	HILTI SIW6AT-22		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-31	Radial pequeña	Hilti	786598	HILTI AG125-A22		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-32	Radial pequeña	Hilti	543090	HILTI AG125-A22		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-33	Rotabroch	Evolution	ilegible	EVOLUTION ME3500 MAGREY		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-34	Atornillador	Bosh	121504286	BOSH GSR18V55		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-35	Pistola fulminantes	Hilti	0,0,99447	HILTI DX-2		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	0
XF-104-36	Esmeriladora	Optimum	23282001029	OPTIMUM GRIM GU20		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	100
XF-104-37	Generador de corriente	Honda	1591065	HONDA GC160 5.0		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	8	300
XF-104-38	Sierra circular	Optimum		OPTIMUM S130 GH		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	1	100
XF-104-39	Compresor de aire		2021010003	METAL WORKS SILT 504		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	0
XF-104-40	Hidrolimpiadora	Karcher	658165	KARCHER K4		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	100
XF-104-41	Motoserra 1	FGC 100		FGC		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	100
XF-104-42	Motoserra 2	FGC 100		FGC		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	100
XF-104-43	Compresor 1	FGC 100		FGC		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	300
XF-104-44	Compresor 2	FGC 100		FGC		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	300

XF-104-45	Grupo electrogen 1	FGC 100		FGC		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	300
XF-104-46	Grup electrogen 2	FGC 100		FGC		104	Taller Rubí / Martorell	1	1	4	300
XF-105-001	Grups electrògens	MOSA GE 90 PSX	C000084969	90 kVA	Gas-oil	105	Taller Sant Boi	1	1	8	300
XF-105-002	Grups electrògens	MOSA GE-22 VSX/EAS AVR + COMPOUND	34223090042	22 kVA	Gas-oil	105	Taller Sant Boi	1	1	8	300
XF-105-003	Pujaescales automàtic	Zonzini model Domino Automatic	20376		Bateria	105	Taller Sant Boi	1	1	8	0
XF-105-004	Compresor	Compresor ROAD E2,5-50-CAR-II-CR-PRES			Elèctrica	105	Taller Sant Boi	1	1	4	0
XF-105-005	Maquinaria taller	TREPANT VERTICAL ERLO TC-25			Elèctrica	105	Taller Sant Boi	1	1	2	0
XF-105-006	Maquinaria taller	SERRA DE CINTA STARRET ST-1			Elèctrica	105	Taller Sant Boi	1	1	2	0
XF-105-007	Maquinaria taller	ESMOLADO RA OPTIMUM OPTI SM-200			Elèctrica	105	Taller Sant Boi	1	1	2	0
XF-105-008	Maquinaria taller	FRESADOR A OPTI F-40			Elèctrica	105	Taller Sant Boi	1	1	2	0

XF-105-009	Maquinaria taller	TORN OPTIMUM D 280X700 G			Elèctrica	105	Taller Sant Boi	1	1	4	200
EQUIPS ELEVACIÓ I EPIS			Nº EQUIPS			CENTRE					
	útils elevació :eslingues, grillets, estenalles, tràctels, etc	diversos	64			104					
	escales de mà, plataformes elevadores	diversos	8			104					
	EPIS treballs verticals	diversos	46			104					
	útils elevació :eslingues, grillets, estenalles, tràctels, etc	diversos	18			105					
	escales de mà, plataformes elevadores	diversos	12			105					
	EPIS treballs verticals	diversos	120			105					

ANNEX III - Model format de resposta “Clause by Clause & Comments”

El compliment del definit en el plec tècnic es comprovarà mitjançant el document “Clause by Clause and Comments”.

En aquest document s’ha de donar resposta punt a punt, paràgraf a paràgraf, a tots els apartats del plec de prescripcions tècniques, recollint la confirmació i assabentament dels requisits tècnics definits en aquest plec de prescripcions tècniques.

Aquest annex 1 proporciona el model de presentació de respostes en el format que FGC requereix. Es tracta només d’un exemple per a la presentació del document “Clause by Clause and Comments” i que ha d’adequar-se a la licitació per a la qual es vol presentar oferta.

Les respostes per part del licitador a cada requisit tècnic, hauran de deixar clar l’acompliment (total o parcial indicant comentaris que ho justifiquin) o no, del plec tècnic.

La documentació que acompanyi el document “Clause by Clause and Comments” només pot confirmar les informacions fetes al document “Clause by Clause and Comments”. En cas d’existir diferències entre la informació indicada en el “Clause by Clause and Comments” i la resta de documents que el licitador aporti, comportarà que l’oferta presentada quedi exclosa de la valoració, i per tant, desestimada.

Qualsevol modificació del contingut del plec de prescripcions tècniques en el “Clause by Clause and Comments” comportarà que l’oferta presentada quedi exclosa de la valoració, i per tant, desestimada.

Plec tècnic d'FGC	Comentaris "Clause by Clause"
5.-Especificacions tècniques particulars del vehicle A continuació s'estableixen les especificacions tècniques específiques que haurà de satisfer el locotractor elèctric objecte de concurs. 5.1.-Característiques generals Els dos (2) locotracors seran exclusivament de tipus elèctric i circularan per les vies de maniobra d'accés al taller. No s'admetran locotracors dièsel. Es valorarà positivament que el vehicle disposi de sistema rodament únicament ferroviari. Tot i que s'acceptaran opcions de locotracors bivial. Les dimensions del vehicle respectaran el gàlib admissible definit en el punt 5.2. Disposarà d'una cabina de conducció que pugui transportar com a mínima una persona en el seu interior i amb una visió panoràmica de 360º. Els vehicles hauran de ser capaços de moure de manera autònoma, sense necessitat cap tipus d'alimentació externa. Els locotracors seran aptes per a desenvolupar les seves funcions de tracció en vies exteriors, per trams rectes i corbats, en sectors plans i amb pendent, amb via seca o mullada, circulant de dia o de nit, en les condicions d'utilització establertes al punt 5.6.	OK
5.2.-Gàlib Els vehicles es dissenyaran per a circular per les platges de vies del Martorell-Enllaç. El gàlib màxim del mateix s'haurà d'inscriure al "Contorn de referència pel material rodant o gàlib cinemàtic de la línia LA". S'adjunta en l'annex X el plànol amb el contorn de referència pel material rodant de la línia en qüestió. El fabricant haurà de justificar en la seva proposta que en cap moment, per efecte de la flexibilitat de la suspensió o altres causes, els vehicles sobrepassen els límits del gàlib.	OK
5.3.- Velocitats màximes admissibles La velocitat màxima de translació del vehicle aïllat serà d'entre 5 km/h i 6 km/h aproximadament. El licitador definirà la velocitat màxima que el vehicle és capaç de desenvolupar en les condicions de remolc establertes en el punt 5.8.	OK