

Expedient	Assumpte
2025/38-G626 G626_P1 Contractes, previ de necessitat Emissor : Medi Ambient Codi : 15704505600304260020	Contracte de serveis pel manteniment de vegetació a la capçalera del Torrent de la Móra.

Signat per:

Plec tècnic pel manteniment de vegetació a la capçalera del torrent de la Mora

Departament de Medi Ambient



Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat mitjançant el codi de verificació a <https://seu.tarragona.cat/validador>
Original electrònic / Còpia electrònica autèntica – CVE 15704505600304260020

Pàg 1 / 6

ÍNDEX

1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ	3
2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR	4
3. MITJANS A DEDICAR PER PART DE L'ADJUDICATARI/ÀRIA	5
4.1 Mitjans humans	5
4.2 Mitjans materials	5
4. AUTORITZACIONS I PERMISOS	6



ANTECEDENTS I OBJECTIUS

L'Ajuntament de Tarragona té competències en l'àmbit de medi ambient urbà, d'acord amb l'article 26. d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Les actuacions en lleres públiques situades en espais urbans corresponen als Ajuntaments, que són les administracions competents en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, tal com estableix la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, article 28.4.

El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, en el marc de les seves competències, realitza actuacions per a la conservació i manteniment dels cursos fluvials del municipi.

El tram inicial de la riera de La Mora presenta deficiències pel que fa a la correcta circulació d'aigües lliures degudes, principalment, a la proliferació de vegetació en la llera i les riberes.

Degut als recents episodis de fortes pluges, que es preveu que aniran en augment degut als efectes del canvi climàtic, cal deixar lliure l'avinguda d'aigua que recull la zona de El Prat de la Mora, que aboca en la riera de La Mora i que pot inundar les finques confrontants per la vegetació existent.

Els objectius de l'actuació són millorar i facilitar el pas i evacuació de les aigües circulants en el tram d'actuació i que puguin córrer lliurement per la riera artificial de la Mora.

El terreny on es troba la vegetació objecte dels treballs d'estassada es troba al polígon 46 parcel·la 57 de El Prat de la Mora.

A tal efecte, cal dur a terme els següents treballs:

- Eliminar tota la vegetació existents al tram inicial de la riera de la Mora

1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació compren la capçalera del Torrent de la Mora.





Taula 1.- Àmbit d'actuació

Inici de tram (ETRS89/31N)		Final de tram (ETRS89/31N)		Longitud (m)
X: 360848	Y: 4554878	X: 361000	Y: 4554813	151

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a desenvolupar per part de l'empresa adjudicatària s'inscriuen en l'àmbit del manteniment i gestió de vegetació de la capçalera del Torrent de la Móra, amb l'objectiu de garantir la correcta circulació d'aigües i la prevenció d'inundacions en episodis de pluja intensa.

Les actuacions s'executaran **dues vegades a l'any**, durant la primera quinzena del mes de **juny** i **desembre**, i comprendran les següents tasques:

1. Desbrossada i retirada de vegetació: S'eliminarà tota la vegetació present dins l'àmbit de l'actuació. Es podrà utilitzar la maquinària que millor s'adeqüi a les característiques de la zona d'actuació, ja sigui manual (per ex: desbroçadora) o per mitjans mecànics (per ex.- mini excavadora amb pala)
2. Trituració de les restes vegetals: Les parts aèries dels canyars, hauran de ser convenientment triturades fins assolir fragments de mida inferior als 10 cm
3. Recollida i Gestió dels residus: Els residus generats s'hauran d'arreglar i transportar a l'abocador autoritzat. S'haurà de facilitar a l'ajuntament tota la documentació de la correcta gestió dels residus. Si dins l'àmbit de l'actuació hi ha la presència de qualsevol tipus de residu, aquest haurà de ser retirat i gestionat segons el que estableixi la llei



vigent. Totes les despeses associades a la retirada dels residus aniran a càrrec de la persona adjudicatària.

4. Neteja final: Tota la zona de l'actuació haurà de quedar neta i sense cap element que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua.
5. Informe final d'obra: Al finalitzar l'any, l'empresa adjudicatària elaborarà un informe final d'obra (amb reportatge fotogràfic) en el que es reculli, resumidament, el desenvolupament de les tasques executades.

Per a l'execució dels treballs de manteniment a la capçalera del torrent de la Mora, l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte disposarà de la formació i la maquinària necessàries per a poder materialitzar les actuacions en qualitat, termini i pressupost i, per a l'assoliment d'aquesta fita, podrà prendre les decisions tècniques que consideri oportunes amb estricte compliment de la normativa vigent i de la documentació contractual.

No obstant això, requerirà del vistiplau previ dels serveis tècnics municipals, en tot allò que pugui alterar les condicions contractuals establertes”.

Les tasques no es podran portar a terme en dies de previsió de pluja.

3. MITJANS A DEDICAR PER PART DE L'ADJUDICATARI/ÀRIA

4.1 Mitjans humans

La persona adjudicatària disposarà en tot moment del personal necessari per satisfer adequadament la prestació del servei, cobrint absències per vacances, permisos, incapacitats temporals, etc., i abonant les corresponents retribucions, incentius i càrregues socials, complint així amb la legislació vigent en matèria social i laboral, i tindrà tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes.

La persona adjudicatària serà la responsable dels danys i perjudicis que el personal i/o maquinària puguin causar a béns particulars o públics.

A tal efecte, contractarà l'oportuna pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil amb les cobertures escaients.

La persona adjudicatària facilitarà, sempre que li sigui sol·licitat pels tècnics de l'Ajuntament, tota la informació que permeti supervisar la plantilla i identificar a les persones responsables de cada treball.

4.2 Mitjans materials

La persona adjudicatària disposarà de tots els mitjans materials necessaris pel correcte desenvolupament de les tasques encomanades, en el seu sentit més ampli i sense limitacions per aquests conceptes, tot incloent els vehicles adequats en número i tipologia per a garantir la mobilitat de les seves persones treballadores.

Tot el material, vehicles i maquinària es trobarà en perfecte estat d'utilització i conservació, i podrà ésser rebutjat pels tècnics municipals, quan no reuneixi aquestes condicions.



4. AUTORITZACIONS I PERMISOS

Previ a l'inici de les obres, l'Ajuntament de Tarragona sol·licitarà l'autorització per a la realització d'obres en el Domini Públic Hidràulic.

