



AJUNTAMENT D'OTLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PROJECTE DE MILLORA DELS PASSEIGS, ZONES D'ESTAR I HORTS A L'ILLA DE LES MATES

AJUNTAMENT D'OTLOT
Polígon 4 Parcel·la 48, 17800 Olot

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
Maig 2025

NAVARRO
MAZON
PAULA -
48638497Y

Firmado digitalmente por NAVARRO MAZON PAULA - 48638497Y
Fecha: 2025.05.19 21:17:35 +02'00'

V. PRESSUPOST – FASE 2

DOCUMENT Doc_annexat Instància_e	ÒRGAN URBANISME	REGISTRE D'ENTRADA E2025012507
Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068 Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13 Pàgina 2 de 118		
SIGNATURES 1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17		



PROJECTE DE MILLORA DELS PASSEIGS, ZONES D'ESTAR I HORTS A L'ILLA DE LES MATES
AJUNTAMENT D'OLOT

ÍNDEX DOC V. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. FASE 2

V. PRESSUPOST

- QUADRE DE PREUS 1
- QUADRE DE PREUS 2
- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- PRESSUPOST
- RESUM DE PRESSUPOST


DOCUMENT Doc_annexat Instància_e	ÒRGAN URBANISME	REGISTRE D'ENTRADA E2025012507
Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068 Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13 Pàgina 3 de 118		SIGNATURES 1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17





QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C1 PREVIS D'OBRA			
1ATSxx0010	m²	NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA De neteja i desbrossament del terreny, a màquina. Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)	1,31
		UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
1ATSxx0020	m³	EXTRACCIÓ DE CAPA DE TERRA VEGETAL A MÀQUINA D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	3,91
		TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	12,24
		DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
1EAVxx0070	ut	TALA D'ARBRAR DE QUAALSEVOL MIDA De tala d'arbre existent de qualsevol dimensió, incloent la separació de la branca i els talls de tronc necessaris per poder ser carregat i retirat, amb destí a l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de la branca, amb destí a gestor forestal. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	235,90
		DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
1EATxx0140	ut	CÀRREGA I TRANSPORT DE TRONCS D'ARBRE TALAT Càrrega i transport a gestor autoritzat amb dúmper de tronc d'arbre talat, que inclou la part proporcional de taxes de l'abocador o gestor. Criteri d'amidament: unitat mesurada per unitats d'arbres	213,00
		DOS-CENTS TRETZE EUROS	
5VACxx0050	ut	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC Aixecament topogràfic. Preu per jornada d'aixecament topogràfic.	642,42
		SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C2 ENDERROCS			
1EADxx0020	m³	ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. FORMIGÓ / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de formigó, amb mitjans mecànics i part manual. S'inclou part proporcional pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'e-dificació, segons documentació gràfica de projecte	30,24
		TRENTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
1EADxx0010	m³	ENDERROC PETITS COBERTS / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total de petites edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica o mamposteria, amb mitjans mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'e-dificació, segons documentació gràfica de projecte	36,30
		TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
1EAPxx0010	m²	EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de formigó en massa, amb compressor fins a un gruix de 15 cm. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²	16,58
		SETZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
1EAPxx0070	m²	EXTRACCIÓ PAVIMENT DE PEDRA AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de lloses de pedra preses amb morter de ciment, amb compressor, amb destí a ser recuperades. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²	12,56
		DOTZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
1ATEBx0020	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. FLUIXOS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys fluïxos, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	2,60
		DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
1EAVxx0120	mI	EXTRACCIÓ TANCA METÀL·LICA A MÀ D'extracció de barana o tanca metàl·lica, amb destí l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica	4,80
		QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
1EAMMx0080	m³	ENDERROC DE MUR DE BLOC FORMIGÓ MASSIS D'enderroc mur de bloc de formigó prefabricat, massís, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²	82,78
		VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
1EATxx0050	m³	CÀRREGA I TRANSPORT RUNES CAMIÓ/ MÀQUINA De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica	13,75
		TRETZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
1EATxx0010	t	TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica	11,00
		ONZE EUROS	
1TDPcx0030	pa	NETEJA, ACOPI I PREPARACIÓ DE LA PEDRA EXISTENT De neteja, acopi durant l'obra i preparació de la pedra sortida de la pròpia obra, amb destí a ser reaprofitada per a la formació de parets de pedra exteriors	3.718,40
		TRES MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.01 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS			
SUBCAPITOL 0601_717 ELEMENTS OBRA CIVIL			
PDK1-DX9Y	u	Bastiment+ tapa p/ pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, 25kg, col.m	66,57
		Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta, col.mort.	
		SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
010502592	u	Arqueta telefònica tipus MF sobre base obra	189,82
		Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat per a 2 parcel·les. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.	
		CENT VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 0602_717 OBERTURA DE RASES OBRA CIVIL			
060201717	ml	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	26,20
		VINT-I-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS	
060202717	ml	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	19,71
		DINOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
060203717	ml	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	14,42
		CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
060205717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació abastament aigua	7,49
		SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
060206717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació telecomunicacion	9,43
		NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
060208717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació Sanejament. REF:	9,15
		NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.04 MOVIMENTS DE TERRES - Horts			
4ENAx0040	m³	APORTACIÓ TERRA DE CONRREU De subministrament i incorporació de terra de conreu, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	42,71
		QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
1ATERM0030	m³	EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	11,25
		ONZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	12,24
		DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.03 MOVIMENTS DE TERRES - Passeig			
1ATEBx0030	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	6,51
		SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
1ATRCx0010	m³	APORTACIÓ TERRES PRÉSTEC Aportació de terres procedents de préstec per a reomplert. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat	15,72
		QUINZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
1ATRCx0030	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA / M. MECÀNICS / PN 95% D'estesa i piconat de terres, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	7,87
		SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
1ATERM0030	m³	EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	11,25
		ONZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
1ATEPM0030	m³	EXCAVACIÓ POUS T. DUR / M. MECÀNICS D'excavació de pous en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	12,78
		DOTZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	12,24
		DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
1ATTxx0050	t	TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons volum excavat	1,83
		UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
1ATRCx0040	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / A MÀ / PM 95% D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a mà, per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor modificat. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	66,80
		SEIXANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C4.01 FONAMENTACIONS I MURS - Horts			
1FONxx0010	m²	CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 7 cm - HL-150/B/20 De capa de formigó de neteja en la base de les fonamentacions de 7 cm de gruix, amb formigó ti- pus HL-150/B/20, de dosificació 150 Kg/m³ de ciment portland CEM I 32,5. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	12,27
		DOTZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
2FOSCE0020	m³	SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte	218,52
		DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
1TDPax0020	m³	PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC PER QUEDAR VISTA A 1 CARA De paret de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable per quedar vista a una cara, col·locat en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	259,49
		DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
1TDPax0040	m³	CONSOLIDACIÓ DE PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC VISTA 1 CARA De consolidació de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	123,79
		CENT VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
1TDBFRC060	m²	PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMPLERT FORMIGÓ / REVESTIR De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formi- gó armat HA-25/F/20/XC2 i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m². Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri- teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	64,62
		SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
1REAVM0040	m²	ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7 D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter de calç grassa i ciment portland 1:1:7 (M-5b) a bon ull i amb acabat remolinat per exteriors. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà mesurar els retorns si correspon. VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	24,54
1RETPx0050	m l	REMAT MUR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC 19 cm AMB BAIXANT - PLA Remat de mur amb pedra artificial de formigó polimèric pla, de 150x19x5 cm, sense goteró i amb baixant als dos costats, pres amb morter mixt de calç grassa i ciment portland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat perimetral. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura) QUARANTA-UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	41,37
4MOPXX0090	m l	FORMACIÓ DE BANC D'OBRA Formació de banc d'obra de 50 cms d'alçada i 60 cms de profunditat, format per dues parets de bloc de formigó alleugerit reomplert de formigó i una solera de bisells superior. Arremolinat amb morter de calç per totes les cares vistes. CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	165,53



QUADRE DE PREUS 1


CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C4.02 FONAMENTACIONS - Passeig			
2FOSCE0020	m³	SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment pòrtland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte	218,52
		DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
1ESAAx0020	kg	ACER PER ANCORATGES S-275-JR - SENSE SOLDADURA De subministrament i col·locació de reforços d'elements d'encastament, recolzament i rigiditza-dors, amb perfils conformats d'acer laminat S-275-JR, col·locat a l'obra sense soldadura. Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte	3,38
		TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
1TDBFRC060	m²	PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMLPERT FORMIGÓ / REVESTIR De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formi-gó armat HA-25/F/20/XC2 i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m². Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	64,62
		SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
1TDPax0020	m³	PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC PER QUEDAR VISTA A 1 CARA De paret de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable per quedar vista a una cara, col·locat en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	259,49
		DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C6 ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
SUBCAPITOL 0201_717 ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
020106717	u	Subministrament subquadre elèctric caseta eines	770,00
SET-CENTS SETANTA EUROS			
PGD4-614M	u	Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	43,30
QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS			
020103717	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c120°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-120°). - 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. Acabat RAL a definir per la D.F.	4.688,08
QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS			
020103717B	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c60°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-60°). - 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. Acabat RAL a definir per la D.F.	4.688,08
QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS			
020104717	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 met Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 metres, P: 1x20W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. - 1x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 1x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. - 1x Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis. Acabat RAL a definir per la D.F.	2.138,56
DOS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS			
020105717	u	Balisa model AREA 60 de Urbidermis - Santa&Cole, 25W, 3000 K	865,00
VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS			



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 0202_717 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
PG33-E6W1	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	6,41
		SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
PG33-E6W2	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	8,88
		VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,21
		TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
PG33-E6QO	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	2,06
		DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS	
PG2N-EUGM	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,14
		DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
020201717	u	Partida per a caixa de connexions C1	206,12
		DOS-CENTS SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
020202717	u	Partida per a caixa de connexions C2	197,09
		CENTNORANTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS	
020203717	u	Partida per a caixa de connexions C3	170,00
		CENTSETANTA EUROS	
020204717	u	Partida per a caixa de connexions C4	188,06
		CENTVUITANTA-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS	
020205717	u	Partida per a caixa de connexions C5	170,00
		CENTSETANTA EUROS	
020208717	u	Partida per a caixa de connexions C8	188,06
		CENTVUITANTA-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS	
020209717	u	Partida per a caixa de connexions C9	188,06
		CENTVUITANTA-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS	
020210717	u	Caixa connexions interior columna amb fusibles 6A	41,14
		QUARANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
PG3B-E7CC	m	Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment	4,97
		QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
PGD1-E3BL	u	Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr. Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	29,27
		VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
PG3B-E7CH	m	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	11,52
		ONZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 0203_717 ALTRES ENLLUMENAT PÚBLIC			
020302717	u	Partida per inscripció enllumenat i auxiliars al RITSIC FASE 2	800,00

Partida per la legalització / inscripció del enllumenat al RITSIC.
Inclou:
- Projecte elèctric
- Certificat final d'obres
- Certificat instal·lació elèctrica
- Inscripció al RITSIC i taxes
- Inspecció inicial per part d'una ECA

VUIT-CENTS EUROS



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
------	----	-------	------

CAPITOL C7 TELECOMUNICACIONS			
------------------------------	--	--	--


SUBCAPITOL 0301_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS			
---	--	--	--

SUBCAPITOL 0302_717 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS			
--	--	--	--

PG2N-EUGL	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.	2,73
-----------	---	---	------

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C8 DISTRIBUCIÓ AIGUA			
SUBCAPITOL 0401_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA			
PM23-4BCW	u	Hidrant soterrat, 1x100mm, connex.D=4", munt.ext. Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior	495,22
QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS			
PN13-ECFA	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3",PN=16bar,llaütó/llaütó+NBR,s Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3", de 16 bar de pressió nominal, cos llaütó, comporta de llaütó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llaütó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	133,02
CENT TRENTA-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS			
PN13-HJNI	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,EN-GJS-500-7/fos Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	54,22
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS			
SUBCAPITOL 0402_717 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA			
PFB3-W6TB	m	Tub PE 100,DN 75,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	8,21
VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS			
PFB3-W6SP	m	Tub PE 100,DN 50,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	4,45
QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS			
PFB3-W6SF	m	Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	3,25
TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS			
SUBCAPITOL 0403_717 ELEMENTS PER APROFITAMENT AIGUES PLUVIALS			
040301717	u	Dipòsit polietilè 15 m3 enterrat cilíndric per a emmagatzematge	7.658,51
SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS			
040302717		Grup pressió aigua per a reg exterior per un cabal de 200 litres	2.154,39
DOS MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS			



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C9 SANEJAMENT			
SUBCAPITOL 0501_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT			
IUS050m1	u	Pou de registre prefabricat de formigó tipus de pas. Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i fins a 1,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	761,75
0XS592M	u	Partida per connexió a pou/clavegueram existent Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat. TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	336,56
SUBCAPITOL 0502_717 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT			
PD5L-6QB6	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=150mm,rebler mat.filtr.50cm sob Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm d'i rebler amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren VINT-I-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	27,70



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C10 PAVIMENTS I PALETERIA			
2REPACE010	m²	PAVIMENT TIPUS 1-1 Situació: Camins per vianants i petits vehicles de manteniment a tot el parc. Tipologia: Paviment continu de sauló. Material: Paviment continu de 10cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994 que permet el trànsit de vianants de forma estable i segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antierbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2	18,96
DIVUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS			
2REPACE030	m²	PAVIMENT TIPUS 2 Situació: Accessos des de la via pública al nou hort, extensió de camí existent junt a l'era i altres noves zones d'estar, aparcabics i fonts. Tipologia: Paviment continu de formigó desactivat amb àrid basàltic, amb les mateixes característiques que l'existent a la parcel·la Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-30 i àrid basàltic 200kg/m3 armat amb malla 150x150xø6mm i amb passamà perimetral d'acer de 150x8mm pare-dat a base de formigó amb corrugats de ø10x200mm cada 50cm. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Abujardat mecànic de la superfície (desactivat), per deixar al descobert l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora incolora (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: A les zones que disposen d'aquest paviment, es col·locarà un passamà d'acer de 150x8mm al llarg del perímetre, amb nivell superior coincident amb el nivell acabat del formigó (arran), que farà de límits laterals de la formigonada. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3	69,82
SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS			
2REPACE040	m²	PAVIMENT TIPUS 3 Situació: Interior dels horts i colònia de gats; nous camins i altres petites àrees. Tipologia: Paviment discontinu realitzat amb rajoles de fang cuit, amb junta drenant (junta oberta emplenada amb sorra). Material: Rajola rústica massissa de fang cuit, de format 25,5x12x4cm (25,5x6,4cm en vores), col·locada amb junta de 1,5cm sobre base amb sorra fina de 3cm de gruix amb posterior ompliment de juntes amb la mateixa sorra. Sub-base granular de tot-u compactat de dues capes de 4cm de gruix cadascuna. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural. Color segons mostres aprovades per la D.F. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F., amb límits perimetrals de peces especials de format 25,5 x 6 x 4 cm. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3	102,22
CENT DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS			
2REPACE050	m²	PAVIMENT TIPUS 4 Situació: Nou espai de mirador Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural de gran/mig format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra i rebudes amb morter mixt, sobre un llit de sorra. Sub-base de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HM-20/B/20X0 de 15cm de gruix, acabat superficial llis mitjançant regla vibrant a mà, amb una malla de 15x15xø6mm i col·locat sobre una sub-base de grava de 15cm de gruix. Inclús armadures, filferro de lligar, i separadors. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Acabat buixardat de la pedra i amb cantons arrodonits (prèvia aprovació de mostra a validar per la D.F.). Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5	132,70
CENT TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS			



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
2REPACE060	m²	PAVIMENT TIPUS 5 Situació: Entre un dels nous camins principals del present projecte i el portal d'accés a l'àmbit ex-terior de l'edifici d'oficines existent Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural -existents a la parcel·la, a recol·locar-de mig/gran format Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra, rebudes amb morter de ciment mixt. Sub-base granular de totu compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. un cop extretes les pedres existents. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5	130,59
1TDYBx0030	pa	ADEQUACIÓ SALA D'EINES De col·locació de bastiments de 4x4 a 7x10 cm, de més de 8 m², simultani a l'aixecament de la paret. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	5.954,14
1UEPRx0020B	ut	REPÀS I MANTENIMENT BASSA EXISTENT De buidat, neteja amb aigua a pressió de totes les cares i impermeabilització del vas de la bassa existent amb capa de morter d'alta adherència i flexibilitat amb aplicació de dues mans creuades amb un gruix total de 2 mm. S'inclou reparació de desperfectes i forats i neteja prèvia de la superfície, així com els forats existents per entrada i sortida de l'aigua. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte,	1.979,44



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C11 MOBILIARI URBÀ			
4PSSVx0280	u	PANEL·L INFORMATIU FET A MIDA Panell informatiu de senyalització vertical d'accés al parc. Format amb una sub-estructura de tubular d'acer, com a marc, fixat a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge de 1200x600x15mm amb pern·s; amb panell informatiu de senyalització vertical conformat per dues xapes d'acer corten -de mides totals 2500x800mm i 10mm de gruix-, amb espaçador amb tubular d'acer corten de 60x40mm. Acabat amb vernis incolor mate. La gràfica específica del panell es concretarà al moment de l'obra perquè la informació continguda sigui validada prèviament amb el promotor. Al plànol B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica, queden indicats les mesures i descripció geomètrica de l'element.	1.576,08
		MIL CIN·CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
4MOJCE0020	ut	APARCAMENT DE BICICLETES Aparcabicicles conformat per dues xapes en forma de 'U' formades per pletina d'acer corten de 80x10mm; espaçador amb pletina d'acer corten de 40x20mm. Acabat vernis incolor mat. Amb alçada i amplada de 0,80x0,80m i 4cm de gruix total, fixats a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Queden ubicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general i es descriuen constructivament al detall B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica.	385,50
		TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
4MOPCE0020	ut	PAPERERA ESCOFET MODEL MORELLA BIN O SIMILAR Paperera d'acer zincat pintat amb acabat pintat efecte corten amb cubeta d'acer de 50 L el·líptic de 35 x 38 cm de diàmetres i 75 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Tipus Morella Bin de la marca Escofet, o similar en material, acabat, prestacions i dimensions.	592,62
		CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
4INHxx0010	ut	FONT URBIDERMIS MODEL CAUDAL O SIMILAR Font model Caudal de la marca Urbidermis Santa&Cole (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions), Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimit i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua antiesquixades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Deu de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Per a temperatures inferiors a 0º C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i aclarir el circuit per evitar trencaments per congelació. La font s'instal·larà encastada 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304), fixada a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.	2.905,40
		DOS MIL NOU-CENTS CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
4MOSCE0040	ut	BANC URBIDERMIS MODEL 108 RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 1,50m de longitud amb respatller. De forma romboïdal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigràfit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pern·s zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	1.424,65
		MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
4MOSCE0010	ut	BANCA URBIDERMIS MODEL 108 SENSE RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole d'1,50m de longitud sense respatller. De forma romboïdal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigràfit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pern·s zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	1.071,23
		MIL SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
4MOSCE0020	ut	CADIRA IND. URBIDERMIS MODEL 108 AMB RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 0,48m de longitud amb respalller. De forma rom-boidal, es produeix en fornigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigel i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pèrns zincats M20x180 introduïts en orif-cis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	896,75
4MOSCE0100	ut	TRANSPORT A OBRA DE TOT EL MOBILIARI URBÀ DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	2.747,90
4MOPxx0030	ut	COMPOSTADOR MODULAR VERMICAN Mòdul de dimensions 1x1x1m, fabricat amb plàstic reciclat, amb tapa hidràulica d'accés indivi-dual, amb disseny que impedeixi l'entrada d'aigua de pluja, e instal·lats en línia, sistema Cube de la marca Vermican o similar. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte CENT QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	146,97



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C 12 AJARDINAMENT I PLANTACIONS			
4ENPXX0080	ut	SUBMINISTRE I PLANTACIÓ ARBRAT Subministrament i plantació d'arbrat al terra treballat i adobat prèviament a un forat de 0,7*0,7*0,7 realitzat amb medis mecànics. Inclòs el transport de viver fins al jardí, recepció del producte, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. També inclou el subministrament i col·locació de tutors tractats amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08 (dos per arbre amb tronc) i amb la deguda fixació. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte NOTA: Es recomana la plantació d'arbrat indicada amb arrel nua durant el període de fred (novembre fins a febrer) Composició: Especies Unidades calibre Contenedor Celtis australis 4,00 18/20 arrel nua Liquidambar styraciflua 7,00 18/20 arrel nua Magnolia soulangeana 4,00 18/20 arrel nua Quercus ilex. Multitrunko, Tres pies 12,00 90 l. Tilia japonica 9,00 18/20 arrel nua	465,60
QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS			
4ENAx0050	m³	APORTACIÓ TERRA VEGETAL De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	57,05
CINQUANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS			
4ENGxx0040	m²	HIDROSEMBRA Subministrament i sembra de llavor de prat de jardí de flors mediterrànies amb la següent composició: 15% Lolium perenne, 45% Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactylon y 10% Trifolium repens. Dosis de sembra recomanada: 15. g/m². NOTA: Es considera que la terra vegetal és apta per la sembra de prat. Es recomana la descompactació del terra mitjançant medis mecànics i una aportació de 3 cm de terra de mantell (terra vegetal fina amb fems) Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	4,82
QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS			
4ATPxx0010	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT EXISTENTS D'estesa de pedres a cel obert, procedents de la mateixa obra, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	11,80
ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS			
4ATPxx00102	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT D'APORTACIÓ De subministre i estesa de pedres de basalt d'aportació a cel obert, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	21,86
VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS			
4ENAx0070	ut	REUBICACIÓ DE PEDROTS EXISTENTS A L'OBRA De col·locació de pedrots d'entre 300 i 500 kg existents a l'obra, a màquina per a decoració paisatgística. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	55,95
CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS			



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.


QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C13 SERRALLERIA			
1FSSBE0140	ut	PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 205 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i a terra (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-14 Proposta - Detall Accés Colònia de gats.	945,89
		NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
1FSSBE0140A	ut	PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 160 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i a terra (incloses). Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B.	945,89
		NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
1FSSBE0140B	ut	PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 200 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla i 1metre d'amplada per 200 cm d'alçada i 235 cm d'amplada, construïda amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,91m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixats superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueix l'armadura portant de la cancel·la. Inclou part proporcional de bisagres i forrellacs preparats per poder tancar. També un pilar metàl·lic HEB-140 ancorat en dau de formigó de 60x60x60cms per a suport del portal. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i soldadura a pilar (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides al plànol B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla.	1.230,56
		MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
1FSSBE0170	ut	REPOSABRAÇOS PER A BANC EXTERIOR Subministrament i col·locació de reposabraços per a banc exterior (valorat a part) format per un passamà d'acer corten de 50x8mm (x1355mml), plegat segons plànol i paredat a base de formigó amb pleina de 200x200x8mm, reforçada ambdues carletes triangulars de 80x80x8mm. Inclou l'execució del dau de formigó de 200x400x300mm i la imprimació de segellat del ferro corten una vegada oxidat. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.	96,38
		NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
1FSSBE0180	mI	TANCA PERIMETRAL METÀL·LICA SOBRE NOU MUR DE PEDRA SECA Tanca metàl·lica de 31,70m longitud limitant amb el carrer Mestre Falla i un tram de 13,00m i altre de 17,14m limitant amb l'avinguda Alba Rosa, formada per passamans d'acer corten de 50x10mm i 0,80m d'alçada amb una separació entre passamans de 70mm, soldats a passamà horitzontal inferior de 50x10mm, ancorat a nou mur de pedra seca cada 50cm amb pern. Alçada de mur de pedra seca: 1,20m. Fixació al suport amb ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida i cargol d'acer zincat, de cap avellanat, de 10 mm de diàmetre i 160 mm de longitud. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï el tancament. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte. Veure detall i mides als plànols B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla. DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SETZE CÈNTIMS	264,16
4ENExx0020	ut	AIXETA DE BOCA DE REG I EMBORNAL Boca de rec mitjançant aixeta d'acer inoxidable puntual a cada hort. Aixeta de jardí PN20 M-400 1/2"x3/4" inoxidable, marca TMM o similar. Fabricat amb acer inoxidable d'alta qualitat i amb una connexió de 1/2"x3/4", que s'adapta fàcilment a la majoria de mànegues i accessoris estàndard. Classificació de pressió PN20 per garantir un flux d'aigua constant. Amb maneta ergonòmica i tancament de seguretat. Inclòs embornal a mida encastat al terra, conformat per una pletina d'acer de 100x8mm amb forma de semicercle de mides 1,00x ø0,50m, emplenada de greda volcànica de granulometria 25-40mm. El detall d'aquestes boques de rec i el seu embornal a mida, queda definit als plànols B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B; B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla de l'apartat II. Documentació Gràfica. CENT TRENTA-NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	139,12
F96AU00L	mI	ELEMENT PERIMETRAL DE CAMINS GUIA Rodó massís d'acer ø25mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Fixació al terra cada 100cm, amb rodó massís d'acer ø12mm ancorat i tac químic zincat. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte. QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	46,62



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C 14 CONTROL DE QUALITAT			
5SOexx0810	ut	PLACA CÀRREGA Ø 600 mm S/DIN (MÍN 2)	160,89
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre, segons DIN 18134; no inclou equip de reacció (mínim 2 assaigs).			
CENT SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS			



QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C15 SEGURETAT I SALUT			
1SLCxx0080	m l	TANCA PROVISIONAL D'ACER GALV. Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panells de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	6,30
1SLExx0040	ut	LLOGUER/MES WC 1,2x1,2 Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'oficina. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	106,86
1SLExx0100	ut	LLOGUER/MES OFICINA 4,5x2,4 Lloguer d'oficina d'obra de 4,5x2,4 amb estructura metàl·lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tauler de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes. Presa de corrent elèctric a 220 V. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	174,00
1SLExx0150	ut	LLOGUER/MES MAGATZEM 5x3,1x2,6 Barracó prefabricat per magatzem d'obra de 5x3,1x2,6 m amb estructura metàl·lica de perfils conformats en fred i tancament amb xapa nervada galvanitzada. S'inclou muntatge. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	174,77
1SLExx0180	ut	TRANSPORT/RECOLLIDA CASETA OBRA Transport de caseta prefabricada a obra. S'inclou descàrrega i posterior recollida. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	425,84
1SLAxx0030	ut	FARMACIOLA D'URGÈNCIA Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col·locada. Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	132,50

DOCUMENT Doc_annexat Instància_e	ÒRGAN URBANISME	REGISTRE D'ENTRADA E2025012507
Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068 Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13 Pàgina 27 de 118		SIGNATURES 1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17





QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C1 PREVIS D'OBRA			
1ATSxx0010	m²	NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA De neteja i desbrossament del terreny, a màquina. Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)	
		Ma d'obra.....	0,24
		Maquinaria.....	1,07
		TOTAL PARTIDA.....	1,31
1ATSxx0020	m³	EXTRACCIÓ DE CAPA DE TERRA VEGETAL A MÀQUINA D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,71
		Maquinaria.....	3,20
		TOTAL PARTIDA.....	3,91
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,94
		Maquinaria.....	11,30
		TOTAL PARTIDA.....	12,24
1EAVxx0070	ut	TALA D'ARBRAR DE QUALSEVOL MIDA De tala d'arbre existent de qualsevol dimensió, incloent la separació de la branca i els talls de tronc necessaris per poder ser carregat i retirat, amb destí a l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de la branca, amb destí a gestor forestal. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	
		Ma d'obra.....	235,90
		TOTAL PARTIDA.....	235,90
1EATxx0140	ut	CÀRREGA I TRANSPORT DE TRONCS D'ARBRE TALAT Càrrega i transport a gestor autoritzat amb dúmper de tronc d'arbre talat, que inclou la part proporcional de taxes de l'abocador o gestor. Criteri d'amidament: unitat mesurada per unitats d'arbres	
		Materials.....	213,00
		TOTAL PARTIDA.....	213,00
5VAcxx0050	ut	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC Aixecament topogràfic. Preu per jornada d'aixecament topogràfic.	
		TOTAL PARTIDA.....	642,42




QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C2 ENDERROCS			
1EADxx0020	m³	ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. FORMIGÓ / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de formigó, amb mitjans mecànics i part manual. S'inclou part proporcional pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'e-dificació, segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	12,68
		Maquinaria.....	16,16
		Materials.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	30,24
1EADxx0010	m³	ENDERROC PETITS COBERTS / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total de petites edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica o mamposteria, amb mitjans mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'e-dificació, segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	12,54
		Maquinaria.....	22,36
		Materials.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	36,30
1EAPxx0010	m²	EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de formigó en massa, amb compressor fins a un gruix de 15 cm. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²	
		Ma d'obra.....	8,96
		Maquinaria.....	7,62
		TOTAL PARTIDA.....	16,58
1EAPxx0070	m²	EXTRACCIÓ PAVIMENT DE PEDRA AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de lloses de pedra preses amb morter de ciment, amb compressor, amb destí a ser recuperades. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²	
		Ma d'obra.....	9,20
		Maquinaria.....	3,36
		TOTAL PARTIDA.....	12,56
1ATEBx0020	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. FLUIXOS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys fluïxos, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,47
		Maquinaria.....	2,13
		TOTAL PARTIDA.....	2,60
1EAVxx0120	mI	EXTRACCIÓ TANCA METÀL·LICA A MÀ D'extracció de barana o tanca metàl·lica, amb destí l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica	
		Ma d'obra.....	4,80
		TOTAL PARTIDA.....	4,80
1EAMMx0080	m³	ENDERROC DE MUR DE BLOC FORMIGÓ MASSÍS D'enderroc mur de bloc de formigó prefabricat, massís, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²	
		Ma d'obra.....	42,46
		Maquinaria.....	40,32
		TOTAL PARTIDA.....	82,78



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
1EATxx0050	m³	CÀRREGA I TRANSPORT RUNES CAMIÓ/ MÀQUINA De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica	
		Ma d'obra.....	0,94
		Maquinaria.....	12,81
		TOTAL PARTIDA.....	13,75
1EATxx0010	t	TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica	
		Materials.....	11,00
		TOTAL PARTIDA.....	11,00
1TDPcx0030	pa	NETEJA, ACOPI I PREPARACIÓ DE LA PEDRA EXISTENT De neteja, acopi durant l'obra i preparació de la pedra sortida de la pròpia obra, amb destí a ser reaprofitada per a la formació de parets de pedra exteriors	
		Ma d'obra.....	3.718,40
		TOTAL PARTIDA.....	3.718,40



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.01 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS			
SUBCAPITOL 0601_717 ELEMENTS OBRA CIVIL			
PDK1-DX9Y	u	Bastiment+ tapa p/ pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, 25kg, col.m Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta, col.mort.	
		Ma d'obra.....	14,73
		Materials.....	51,84
		TOTAL PARTIDA.....	66,57
010502592	u	Arqueta telefònica tipus MF sobre base obra Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat per a 2 parcel·les. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.	
		Ma d'obra.....	43,27
		Materials.....	146,55
		TOTAL PARTIDA.....	189,82
SUBCAPITOL 0602_717 OBERTURA DE RASES OBRA CIVIL			
060201717	ml	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	
		Materials.....	26,20
		TOTAL PARTIDA.....	26,20
060202717	ml	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	
		Materials.....	19,71
		TOTAL PARTIDA.....	19,71
060203717	ml	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	
		Materials.....	14,42
		TOTAL PARTIDA.....	14,42
060205717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació abastament aigua	
		Materials.....	7,49
		TOTAL PARTIDA.....	7,49
060206717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació telecomunicacion	
		Materials.....	9,43
		TOTAL PARTIDA.....	9,43
060208717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació Sanejament. REF:	
		Materials.....	9,15
		TOTAL PARTIDA.....	9,15



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.04 MOVIMENTS DE TERRES - Horts			
4ENAx0040	m³	APORTACIÓ TERRA DE CONRREU	
		De subministrament i incorporació de terra de conreu, a màquina.	
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,29
		Maquinaria.....	3,85
		Materials.....	38,57
		TOTAL PARTIDA.....	42,71
1ATERM0030	m³	EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS	
		D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina.	
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	2,83
		Maquinaria.....	8,42
		TOTAL PARTIDA.....	11,25
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA	
		De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km.	
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,94
		Maquinaria.....	11,30
		TOTAL PARTIDA.....	12,24



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.03 MOVIMENTS DE TERRES - Passeig			
1ATEBx0030	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS D'ex cavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	1,18
		Maquinaria.....	5,33
		TOTAL PARTIDA.....	6,51
1ATRCx0010	m³	APORTACIÓ TERRES PRÉSTEC Aportació de terres procedents de préstec per a reomplert. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat	
		Materials.....	15,72
		TOTAL PARTIDA.....	15,72
1ATRCx0030	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA / M. MECÀNICS / PN 95% D'estesa i piconat de terres, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,24
		Maquinaria.....	7,63
		TOTAL PARTIDA.....	7,87
1ATERM0030	m³	EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS D'ex cavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	2,83
		Maquinaria.....	8,42
		TOTAL PARTIDA.....	11,25
1ATEPM0030	m³	EXCAVACIÓ POUS T. DUR / M. MECÀNICS D'ex cavació de pous en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	3,30
		Maquinaria.....	9,48
		TOTAL PARTIDA.....	12,78
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,94
		Maquinaria.....	11,30
		TOTAL PARTIDA.....	12,24
1ATTxx0050	t	TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons volum excavat	
		Materials.....	1,83
		TOTAL PARTIDA.....	1,83
1ATRCx0040	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / A MÀ / PM 95% D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a mà, per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor modificat. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	15,57
		Materials.....	51,23
		TOTAL PARTIDA.....	66,80

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068

Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13

Pàgina 34 de 118

SIGNATURES
1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C4.01 FONAMENTACIONS I MURS - Horts			
1FONxx0010	m²	CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 7 cm - HL-150/B/20 De capa de formigó de neteja en la base de les fonamentacions de 7 cm de gruix, amb formigó ti- pus HL-150/B/20, de dosificació 150 Kg/m³ de ciment portland CEM I 32,5. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	4,17
		Materials.....	8,10
		TOTAL PARTIDA.....	12,27
2FOSCE0020	m³	SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	19,44
		Materials.....	199,08
		TOTAL PARTIDA.....	218,52
1TDPax0020	m³	PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC PER QUEDAR VISTA A 1 CARA De paret de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable per quedar vista a una cara, col·locat en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	
		Ma d'obra.....	208,44
		Materials.....	51,05
		TOTAL PARTIDA.....	259,49
1TDPax0040	m³	CONSOLIDACIÓ DE PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC VISTA 1 CARA De consolidació de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	
		Ma d'obra.....	119,86
		Materials.....	3,93
		TOTAL PARTIDA.....	123,79
1TDBFRC060	m²	PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMLERT FORMIGÓ / REVESTIR De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formi- gó armat HA-25/F/20/XC2 i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m². Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri- teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	
		Ma d'obra.....	41,69
		Materials.....	22,93
		TOTAL PARTIDA.....	64,62



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
1REAVM0040	m²	ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7 D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter de calç grassa i ciment portland 1:1:7 (M-5b) a bon ull i amb acabat remolinat per exteriors. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà mesurar els retorns si correspon. Ma d'obra.....20,85 Materials.....3,69 TOTAL PARTIDA.....24,54	
1RETPx0050	m l	REMAT MUR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC 19 cm AMB BAIXANT - PLA Remat de mur amb pedra artificial de formigó polimèric pla, de 150x19x5 cm, sense goteró i amb baixant als dos costats, pres amb morter mixt de calç grassa i ciment portland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat perimetral. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura) Ma d'obra.....14,07 Materials.....27,30 TOTAL PARTIDA.....41,37	
4MOPXX0090	m l	FORMACIÓ DE BANC D'OBRA Formació de banc d'obra de 50 cms d'alçada i 60 cms de profunditat, format per dues parets de bloc de formigó alleugerit reomplert de formigó i una solera de bisells superior. Arremolinat amb morter de calç per totes les cares vistes. Ma d'obra.....124,36 Materials.....41,17 TOTAL PARTIDA.....165,53	



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C4.02 FONAMENTACIONS - Passeig			
2FOSCE0020	m³	SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment pòrtland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte	Ma d'obra..... 19,44 Materials..... 199,08 TOTAL PARTIDA..... 218,52
1ESAAx0020	kg	ACER PER ANCORATGES S-275-JR - SENSE SOLDADURA De subministrament i col·locació de reforços d'elements d'encastament, recolzament i rigiditza-dors, amb perfils conformats d'acer laminat S-275-JR, col·locat a l'obra sense soldadura. Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte	Ma d'obra..... 1,57 Materials..... 1,81 TOTAL PARTIDA..... 3,38
1TDBFRC060	m²	PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMLPERT FORMIGÓ / REVESTIR De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formi-gó armat HA-25/F/20/XC2 i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m². Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	Ma d'obra..... 41,69 Materials..... 22,93 TOTAL PARTIDA..... 64,62
1TDPax0020	m³	PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC PER QUEDAR VISTA A 1 CARA De paret de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable per quedar vista a una cara, col·locat en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	Ma d'obra..... 208,44 Materials..... 51,05 TOTAL PARTIDA..... 259,49

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068

Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13

Pàgina 37 de 118

SIGNATURES

1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C6 ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
SUBCAPITOL 0201_717 ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
020106717	u	Subministrament subquadre elèctric caseta eines	
		Materials.....	770,00
		TOTAL PARTIDA.....	770,00
PGD4-614M	u	Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.	
		Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	
		Ma d'obra.....	10,97
		Materials.....	32,33
		TOTAL PARTIDA.....	43,30
020103717	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met	
		Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per:	
		- 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c120°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-120°).	
		- 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08.	
		- 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna.	
		Acabat RAL a definir per la D.F.	
		Ma d'obra.....	28,18
		Maquinaria.....	60,06
		Materials.....	4.599,84
		TOTAL PARTIDA.....	4.688,08
020103717B	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met	
		Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per:	
		- 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c60°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-60°).	
		- 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08.	
		- 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna.	
		Acabat RAL a definir per la D.F.	
		Ma d'obra.....	28,18
		Maquinaria.....	60,06
		Materials.....	4.599,84
		TOTAL PARTIDA.....	4.688,08
020104717	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 met	
		Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 metres, P: 1x20W òptica: TIII 2200 K, format per:	
		- 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.	
		- 1x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08.	
		- 1x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna.	
		- 1x Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis.	
		Acabat RAL a definir per la D.F.	
		Ma d'obra.....	28,18
		Maquinaria.....	60,06
		Materials.....	2.050,32
		TOTAL PARTIDA.....	2.138,56
020105717	u	Balisa model AREA 60 de Urbidermis - Santa&Cole, 25W, 3000 K	
		Materials.....	865,00
		TOTAL PARTIDA.....	865,00



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 0202_717 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
PG33-E6W1	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Ma d'obra..... 1,75 Materials..... 4,66 TOTAL PARTIDA..... 6,41
PG33-E6W2	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Ma d'obra..... 1,75 Materials..... 7,13 TOTAL PARTIDA..... 8,88
PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Ma d'obra..... 1,00 Materials..... 2,21 TOTAL PARTIDA..... 3,21
PG33-E6QO	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Ma d'obra..... 0,66 Materials..... 1,40 TOTAL PARTIDA..... 2,06
PG2N-EUGM	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Ma d'obra..... 1,00 Materials..... 1,14 TOTAL PARTIDA..... 2,14
020201717	u	Partida per a caixa de connexions C1	Ma d'obra..... 14,66 Materials..... 191,46 TOTAL PARTIDA..... 206,12
020202717	u	Partida per a caixa de connexions C2	Ma d'obra..... 14,66 Materials..... 182,43 TOTAL PARTIDA..... 197,09
020203717	u	Partida per a caixa de connexions C3	Ma d'obra..... 14,66 Materials..... 155,34 TOTAL PARTIDA..... 170,00
020204717	u	Partida per a caixa de connexions C4	Ma d'obra..... 14,66 Materials..... 173,40 TOTAL PARTIDA..... 188,06
020205717	u	Partida per a caixa de connexions C5	Ma d'obra..... 14,66 Materials..... 155,34 TOTAL PARTIDA..... 170,00
020208717	u	Partida per a caixa de connexions C8	Ma d'obra..... 14,66 Materials..... 173,40 TOTAL PARTIDA..... 188,06



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
020209717	u	Partida per a caixa de connexions C9	
		Ma d'obra.....	14,66
		Materials.....	173,40
		TOTAL PARTIDA.....	188,06
020210717	u	Caixa connexions interior columna amb fusibles 6A	
		Ma d'obra.....	8,78
		Materials.....	32,36
		TOTAL PARTIDA.....	41,14
PG3B-E7CC	m	Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment	
		Ma d'obra.....	3,46
		Materials.....	1,51
		TOTAL PARTIDA.....	4,97
PGD1-E3BL	u	Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr. Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	
		Ma d'obra.....	10,22
		Materials.....	19,05
		TOTAL PARTIDA.....	29,27
PG3B-E7CH	m	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	
		Ma d'obra.....	8,78
		Materials.....	2,74
		TOTAL PARTIDA.....	11,52

SUBCAPITOL 0203_717 ALTRES ENLLUMENAT PÚBLIC

020302717	u	Partida per inscripció enllumenat i auxiliars al RITSIC FASE 2 Partida per la legalització / inscripció del enllumenat al RITSIC. Inclou: - Projecte elèctric - Certificat final d'obres - Certificat instal·lació elèctrica - Inscripció al RITSIC i taxes - Inspecció inicial per part d'una ECA	
		TOTAL PARTIDA.....	800,00



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C7 TELECOMUNICACIONS			
SUBCAPITOL 0301_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS			
SUBCAPITOL 0302_717 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS			
PG2N-EUGL	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	
			Ma d'obra..... 1,00
			Materials..... 1,73
			TOTAL PARTIDA..... 2,73



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C8 DISTRIBUCIÓ AIGUA			
SUBCAPITOL 0401_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA			
PM23-4BCW	u	Hidrant soterrat, 1x100mm, connex.D=4", munt.ext. Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior	
		Ma d'obra.....	131,67
		Materials.....	363,55
		TOTAL PARTIDA.....	495,22
PN13-ECFA	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3",PN=16bar,llaütó/llaütó+NBR,s Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3", de 16 bar de pressió nominal, cos llaütó, comporta de llaütó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llaütó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	
		Ma d'obra.....	41,26
		Materials.....	91,76
		TOTAL PARTIDA.....	133,02
PN13-HJNI	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,EN-GJS-500-7/fos Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	
		Ma d'obra.....	16,46
		Materials.....	37,76
		TOTAL PARTIDA.....	54,22
SUBCAPITOL 0402_717 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA			
PFB3-W6TB	m	Tub PE 100,DN 75,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	
		Ma d'obra.....	0,84
		Maquinaria.....	1,03
		Materials.....	6,34
		TOTAL PARTIDA.....	8,21
PFB3-W6SP	m	Tub PE 100,DN 50,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	
		Ma d'obra.....	0,70
		Maquinaria.....	0,87
		Materials.....	2,88
		TOTAL PARTIDA.....	4,45
PFB3-W6SF	m	Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	
		Ma d'obra.....	0,61
		Maquinaria.....	0,76
		Materials.....	1,88
		TOTAL PARTIDA.....	3,25



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 0403_717 ELEMENTS PER APROFITAMENT AIGUES PLUVIALS			
040301717	u	Dipòsit polietilè 15 m3 enterrat cilíndric per a emmagatzematge	
		Ma d'obra.....	336,56
		Maquinaria.....	434,72
		Materials.....	6.887,23
		TOTAL PARTIDA.....	7.658,51
040302717		Grup pressió aigua per a reg exterior per un cabal de 200 litres	
		Ma d'obra.....	196,37
		Maquinaria.....	163,02
		Materials.....	1.795,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.154,39



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
------	----	-------	------


CAPITOL C9 SANEJAMENT			
SUBCAPITOL 0501_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT			

IUS050m1	u	Pou de registre prefabricat de formigó tipus de pas. Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i fins a 1,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/11b+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.	
		Ma d'obra	143,36
		Materials.....	618,39
		TOTAL PARTIDA.....	761,75

0XS592M	u	Partida per connexió a pou/clavegueram existent Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.	
		Ma d'obra	336,56
		TOTAL PARTIDA.....	336,56

SUBCAPITOL 0502_717 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT			
---	--	--	--

PD5L-6QB6	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=150mm,reblert mat.filtr.50cm sob Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm d'i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	
		Ma d'obra	9,52
		Maquinaria.....	4,25
		Materials.....	13,93
		TOTAL PARTIDA.....	27,70



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
------	----	-------	------

CAPITOL C10 PAVIMENTS I PALETERIA

2REPACE010	m²	PAVIMENT TIPUS 1-1 Situació: Camins per vianants i petits vehicles de manteniment a tot el parc. Tipologia: Paviment continu de sauló. Material: Paviment continu de 10cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994 que permet el trànsit de vianants de forma estable i segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antierbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2	Ma d'obra.....4,70 Maquinaria.....3,30 Materials.....10,97 TOTAL PARTIDA.....18,96
------------	----	--	--

2REPACE030	m²	PAVIMENT TIPUS 2 Situació: Accessos des de la via pública al nou hort, extensió de camí existent junt a l'era i altres noves zones d'estar, aparcabicis i fonts. Tipologia: Paviment continu de formigó desactivat amb àrid basàltic, amb les mateixes característiques que l'existent a la parcel·la Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-30 i àrid basàltic 200kg/m3 armat amb malla 150x150x06mm i amb passamà perimetral d'acer de 150x8mm paredat a base de formigó amb corrugats de ø10x200mm cada 50cm. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Abujardat mecànic de la superfície (desactivat), per deixar al descobert l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora incolora (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: A les zones que disposen d'aquest paviment, es col·locarà un passamà d'acer de 150x8mm al llarg del perímetre, amb nivell superior coincident amb el nivell acabat del formigó (arran), que farà de límits laterals de la formigonada. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3	Ma d'obra.....12,08 Maquinaria.....2,15 Materials.....55,59 TOTAL PARTIDA.....69,82
------------	----	---	---

2REPACE040	m²	PAVIMENT TIPUS 3 Situació: Interior dels horts i colònia de gats; nous camins i altres petites àrees. Tipologia: Paviment discontinu realitzat amb rajoles de fang cuit, amb junta drenant (junta oberta emplenada amb sorra). Material: Rajola rústica massissa de fang cuit, de format 25,5x12x4cm (25,5x6,4cm en vores), col·locada amb junta de 1,5cm sobre base amb sorra fina de 3cm de gruix amb posterior ompliment de juntes amb la mateixa sorra. Sub-base granular de tot-u compactat de dues capes de 4cm de gruix cadascuna. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural. Color segons mostres aprovades per la D.F. Execució: Espejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F., amb límits perimetrals de peces especials de format 25,5 x 6 x 4 cm. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3	Ma d'obra.....47,27 Materials.....54,95 TOTAL PARTIDA.....102,22
------------	----	---	---



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
2REPACE050	m²	PAVIMENT TIPUS 4 Situació: Nou espai de mirador Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural de gran/mig format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra i rebudes amb morter mixt, sobre un llit de sorra. Sub-base de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HM-20/B/20X0 de 15cm de gruix, acabat superficial llis mitjançant regla vibrant a mà, amb una malla de 15x 15x ø6mm i col·locat sobre una sub-base de grava de 15cm de gruix. Inclús armadures, filferro de lligar, i separadors. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Acabat buixardat de la pedra i amb cants arrodonits (prèvia aprovació de mostra a validar per la D.F.). Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5	Ma d'obra.....44,95 Materials.....87,74 TOTAL PARTIDA.....132,70
2REPACE060	m²	PAVIMENT TIPUS 5 Situació: Entre un dels nous camins principals del present projecte i el portal d'accés a l'àmbit exterior de l'edifici d'oficines existent Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural -existents a la parcel·la, a recol·locar de mig/gran format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra, rebudes amb morter de ciment mixt. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. un cop extretes les pedres existents. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5	Ma d'obra.....95,02 Materials.....35,56 TOTAL PARTIDA.....130,59
1TDYBx0030	pa	ADEQUACIÓ SALA D'EINES De col·locació de bastiments de 4x4 a 7x10 cm, de més de 8 m², simultani a l'aixecament de la paret. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	Ma d'obra.....3.126,60 Materials.....2.827,54 TOTAL PARTIDA.....5.954,14
1UEPRx0020B	ut	REPÀS I MANTENIMENT BASSA EXISTENT De buidat, neteja amb aigua a pressió de totes les cares i impermeabilització del vas de la bassa existent amb capa de morter d'alta adherència i flexibilitat amb aplicació de dues mans creuades amb un gruix total de 2 mm. S'inclou reparació de desperfectes i forats i neteja prèvia de la superfície, així com els forats existents per entrada i sortida de l'aigua. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte,	Ma d'obra.....521,10 Materials.....1.458,34 TOTAL PARTIDA.....1.979,44



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C11 MOBILIARI URBÀ			
4PSSVx0280	u	PANELL INFORMATIU FET A MIDA Panell informatiu de senyalització vertical d'accés al parc. Format amb una sub-estructura de tubular d'acer, com a marc, fixat a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge de 1200x600x15mm amb pern; amb panell informatiu de senyalització vertical conformat per dues xapes d'acer corten -de mides totals 2500x800mm i 10mm de gruix-, amb espaçador amb tubular d'acer corten de 60x40mm. Acabat amb vernís incolor mate. La gràfica específica del panell es concretarà al moment de l'obra perquè la informació continguda sigui validada prèviament amb el promotor. Al plànol B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica, queden indicats les mesures i descripció geomètrica de l'element.	
			Ma d'obra 208,44
			Maquinaria..... 167,64
			Materials..... 1.200,00
			TOTAL PARTIDA..... 1.576,08
4MOJCE0020	ut	APARCAMENT DE BICICLETES Aparcabicicletes conformat per dues xapes en forma de 'U' formades per pletina d'acer corten de 80x10mm; espaçador amb pletina d'acer corten de 40x20mm. Acabat vernís incolor mat. Amb alçada i amplada de 0,80x0,80m i 4cm de gruix total, fixats a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Queden ubicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general i es descriuen constructivament al detall B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica.	
			Ma d'obra 24,57
			Materials..... 360,93
			TOTAL PARTIDA..... 385,50
4MOPCE0020	ut	PAPERERA ESCOFET MODEL MORELLA BIN O SIMILAR Paperera d'acer zincat pintat amb acabat pintat efecte corten amb cubeta d'acer de 50 L el·líptic de 35 x 38 cm de diàmetres i 75 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Tipus Morella Bin de la marca Escofet, o similar en material, acabat, prestacions i dimensions.	
			Ma d'obra 26,06
			Materials..... 566,56
			TOTAL PARTIDA..... 592,62
4INHxx0010	ut	FONT URBIDERMIS MODEL CAUDAL O SIMILAR Font model Caudal de la marca Urbidermis Santa&Cole (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions), Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimat i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua antiesquixades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Deu de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Per a temperatures inferiors a 0º C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i aclarir el circuit per evitar trencaments per congelació. La font s'instal·larà encastada 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304), fixada a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.	
			Ma d'obra 157,77
			Materials..... 2.747,63
			TOTAL PARTIDA..... 2.905,40
4MOSCE0040	ut	BANC URBIDERMIS MODEL 108 RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 1,50m de longitud amb respatller. De forma romboïdal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pern zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	
			Ma d'obra 35,00
			Materials..... 1.389,65
			TOTAL PARTIDA..... 1.424,65
4MOSCE0010	ut	BANCA URBIDERMIS MODEL 108 SENSE RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole d'1,50m de longitud sense respatller. De forma romboïdal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pern zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	
			Ma d'obra 208,44
			Materials..... 862,79
			TOTAL PARTIDA..... 1.071,23



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
4MOSCE0020	ut	CADIRA IND. URBIDERMIS MODEL 108 AMB RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 0,48m de longitud amb respatller. De forma rom-boidal, es produeix en fornigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orif-cis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	
			Ma d'obra..... 85,35
			Materials..... 811,40
			TOTAL PARTIDA..... 896,75
4MOSCE0100	ut	TRANSPORT A OBRA DE TOT EL MOBILIARI URBÀ	
			Ma d'obra..... 235,90
			Maquinaria..... 2.512,00
			TOTAL PARTIDA..... 2.747,90
4MOPxx0030	ut	COMPOSTADOR MODULAR VERMICAN Mòdul de dimensions 1x1x1m, fabricat amb plàstic reciclat, amb tapa hidràulica d'accés indivi-dual, amb disseny que impedeixi l'entrada d'aigua de pluja, e instal·lats en línia, sistema Cube de la marca Vermican o similar. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	
			Ma d'obra..... 7,82
			Materials..... 139,15
			TOTAL PARTIDA..... 146,97



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C 12 AJARDINAMENT I PLANTACIONS			
4ENPXX0080	ut	SUBMINISTRE I PLANTACIÓ ARBRAT Subministrament i plantació d'arbrat al terra treballat i adobat prèviament a un forat de 0,7*0,7*0,7 realitzat amb medis mecànics. Inclòs el transport de viver fins al jardí, recepció del producte, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. També inclou el subministrament i col·locació de tutors tractats amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08 (dos per arbre amb tronc) i amb la deguda fixació. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte NOTA: Es recomana la plantació d'arbrat indicada amb arrel nua durant el període de fred (novembre fins a febrer) Composició: Especies Unidades calibre Contenedor Celtis australis 4,00 18/20 arrel nua Liquidambar styraciflua 7,00 18/20 arrel nua Magnolia soulangeana 4,00 18/20 arrel nua Quercus ilex. Multitronco, Tres pies 12,00 90 l. Tilia japonica 9,00 18/20 arrel nua	
		Ma d'obra.....	26,06
		Materials.....	439,54
		TOTAL PARTIDA.....	465,60
4ENAx0050	m³	APORTACIÓ TERRA VEGETAL De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,29
		Maquinaria.....	3,85
		Materials.....	52,91
		TOTAL PARTIDA.....	57,05
4ENGxx0040	m²	HIDROSEMBRA Subministrament i sembra de llavor de prat de jardí de flors mediterrànies amb la següent composició: 15% Lolium perenne, 45% Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactylon y 10% Trifolium repens. Dosis de sembra recomanada: 15. g/m². NOTA: Es considera que la terra vegetal és apta per la sembra de prat. Es recomana la descompactació del terra mitjançant medis mecànics i una aportació de 3 cm de terra de mantell (terra vegetal fina amb fems) Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	1,14
		Maquinaria.....	3,53
		Materials.....	0,15
		TOTAL PARTIDA.....	4,82
4ATPxx0010	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT EXISTENTS D'estesa de pedres a cel obert, procedents de la mateixa obra, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	
		Maquinaria.....	8,74
		Materials.....	3,06
		TOTAL PARTIDA.....	11,80
4ATPxx00102	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT D'APORTACIÓ De subministre i estesa de pedres de basalt d'aportació a cel obert, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	
		Maquinaria.....	8,74
		Materials.....	13,12
		TOTAL PARTIDA.....	21,86
4ENAx0070	ut	REUBICACIÓ DE PEDROTS EXISTENTS A L'OBRA De col·locació de pedrots d'entre 300 i 500 kg existents a l'obra, a màquina per a decoració paisatgística. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	45,42
		Maquinaria.....	10,53
		TOTAL PARTIDA.....	55,95



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C13 SERRALLERIA			
1FSSBE0140	ut	PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 205 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i a terra (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-14 Proposta - Detall Accés Colònia de gats.	
			Ma d'obra..... 111,68
			Materials..... 834,21
			TOTAL PARTIDA..... 945,89
1FSSBE0140A	ut	PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 160 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i a terra (incloses). Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B.	
			Ma d'obra..... 111,68
			Materials..... 834,21
			TOTAL PARTIDA..... 945,89
1FSSBE0140B	ut	PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 200 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla i 1metre d'amplada per 200 cm d'alçada i 235 cm d'amplada, construïda amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,91m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixats superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueix l'armadura portant de la cancel·la. Inclou part proporcional de bisagres i forrellacs preparats per poder tancar. També un pilar metàl·lic HEB-140 ancorat en dau de formigó de 60x60x60cms per a suport del portal. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i soldadura a pilar (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides al plànol B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla.	
			Ma d'obra..... 111,68
			Materials..... 1.118,88
			TOTAL PARTIDA..... 1.230,56

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068

Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13

Pàgina 50 de 118

SIGNATURES
1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
1FSSBE0170	ut	REPOSABRAÇOS PER A BANC EXTERIOR Subministrament i col·locació de reposabraços per a banc exterior (valorat a part) format per un passamà d'acer corten de 50x8mm (x1355mml), plegat segons plànol i paredat a base de formigó amb pleina de 200x200x8mm, reforçada ambdues carteles triangulars de 80x80x8mm. Inclou l'execució del dau de formigó de 200x400x300mm i la imprimació de segellat del ferro corten una vegada oxidat. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.	Ma d'obra.....34,50 Materials.....61,88 TOTAL PARTIDA.....96,38
1FSSBE0180	mI	TANCA PERIMETRAL METÀL·LICA SOBRE NOU MUR DE PEDRA SECA Tanca metàl·lica de 31,70m longitud limitant amb el carrer Mestre Falla i un tram de 13,00m i altre de 17,14m limitant amb l'avinguda Alba Rosa, formada per passamans d'acer corten de 50x10mm i 0,80m d'alçada amb una separació entre passamans de 70mm, soldats a passamà horitzontal inferior de 50x10mm, ancorat a nou mur de pedra seca cada 50cm amb pern. Alçada de mur de pedra seca: 1,20m. Fixació al suport amb ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida i cargol d'acer zincat, de cap avellanat, de 10 mm de diàmetre i 160 mm de longitud. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï el tancament. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte. Veure detall i mides als plànols B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla.	Ma d'obra.....20,62 Materials.....243,54 TOTAL PARTIDA.....264,16
4ENExx0020	ut	AIXETA DE BOCA DE REG I EMBORNAL Boca de rec mitjançant aixeta d'acer inoxidable puntual a cada hort. Aixeta de jardí PN20 M-400 1/2"x3/4" inoxidable, marca TMM o similar. Fabricat amb acer inoxidable d'alta qualitat i amb una connexió de 1/2"x3/4", que s'adapta fàcilment a la majoria de mànegues i accessoris estàndard. Classificació de pressió PN20 per garantir un flux d'aigua constant. Amb maneta ergonòmica i tancament de seguretat. Inclòs embornal a mida encastat al terra, conformat per una pleina d'acer de 100x8mm amb forma de semicercle de mides 1,00x ø0,50m, emplenada de greda volcànica de granulometria 25-40mm. El detall d'aquestes boques de rec i el seu embornal a mida, queda definit als plànols B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B; B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla de l'apartat II. Documentació Gràfica.	Ma d'obra.....78,17 Materials.....60,95 TOTAL PARTIDA.....139,12
F96AU00L	mI	ELEMENT PERIMETRAL DE CAMINS GUIA Rodó massís d'acer ø25mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Fixació al terra cada 100cm, amb rodó massís d'acer ø12mm ancorat i tac químic zincat. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.	Ma d'obra.....6,24 Materials.....40,38 TOTAL PARTIDA.....46,62



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C 14 CONTROL DE QUALITAT			
5SOexx0810	ut	PLACA CÀRREGA Ø 600 mm S/DIN (MÍN 2) Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre, segons DIN 18134; no inclou equip de reacció (mínim 2 assaigs).	
TOTAL PARTIDA.....			160,89



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C15 SEGURETAT I SALUT			
1SLCxx0080	mI	TANCA PROVISIONAL D'ACER GALV. Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panells de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Ma d'obra.....	2,36
		Materials.....	3,94
		TOTAL PARTIDA.....	6,30
1SLExx0040	ut	LLOGUER/MES WC 1,2x1,2 Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'oficina. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Materials.....	106,86
		TOTAL PARTIDA.....	106,86
1SLExx0100	ut	LLOGUER/MES OFICINA 4,5x2,4 Lloguer d'oficina d'obra de 4,5x2,4 amb estructura metàl·lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tauler de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes. Presa de corrent elèctric a 220 V. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Materials.....	174,00
		TOTAL PARTIDA.....	174,00
1SLExx0150	ut	LLOGUER/MES MAGATZEM 5x3,1x2,6 Barracó prefabricat per magatzem d'obra de 5x3,1x2,6 m amb estructura metàl·lica de perfils conformats en fred i tancament amb xapa nervada galvanitzada. S'inclou muntatge. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Materials.....	174,77
		TOTAL PARTIDA.....	174,77
1SLExx0180	ut	TRANSPORT/RECOLLIDA CASETA OBRA Transport de caseta prefabricada a obra. S'inclou descàrrega i posterior recollida. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Ma d'obra.....	47,18
		Materials.....	378,66
		TOTAL PARTIDA.....	425,84
1SLAxx0030	ut	FARMACIOLA D'URGÈNCIA Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col·locada. Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Ma d'obra.....	2,36
		Materials.....	130,14
		TOTAL PARTIDA.....	132,50

DOCUMENT Doc_annexat Instància_e	ÒRGAN URBANISME	REGISTRE D'ENTRADA E2025012507
Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068 Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13 Pàgina 53 de 118		SIGNATURES 1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17





QUADRE DE DESCOMPOSATS


Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
010502592	u	Arqueta telefònica tipus MF sobre base obra			
		Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat per a 2 pacel·les. In-closa entrada i connexions, inclou subministrament i col.locació, totalment acabada, segons plànols.			
01050201592	1,000 u	Arqueta telefònica tipus MF	140,19	140,19	
A0D-0007	1,400 h	Manobre	19,74	27,64	
A0F-000S	0,700 h	Oficial 1a d'obra pública	22,33	15,63	
B03J-0K8V	0,270 t	Grav a p/drens	23,55	6,36	
		Mà d'obra.....			43,27
		Materials			146,55
		TOTAL PARTIDA.....			189,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

020103717	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met			
		Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per:			
		- 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, rea-litzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c120°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-120°).			
		- 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini aca-bat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica re-gulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08.			
		- 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna.			
		Acabat RAL a definir per la D.F.			
GUC51P	1,000 u	Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-1	1.690,00	1.690,00	
GUP18B4TII	3,000 u	Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA),	860,00	2.580,00	
GUA01	3,000 u	Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis	85,00	255,00	
A01-FEPD	0,530 h	Ajudant electricista	20,78	11,01	
A0D-0007	0,250 h	Manobre	19,74	4,94	
A0F-000E	0,530 h	Oficial 1a electricista	23,08	12,23	
B06F1-4HH	0,310 m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, ai 1,10	96,17	32,79	
BHW8-06IY	1,000 u	P.p.accessoris p/columnes	42,05	42,05	
C150-002X	0,530 h	Camió cistella h=10m	51,69	27,40	
C152-003B	0,530 h	Camió grua	61,63	32,66	
		Mà d'obra.....			28,18
		Maquinària.....			60,06
		Materials			4.599,84
		TOTAL PARTIDA.....			4.688,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Máscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
020103717B	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbinermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c60º; H5,70m/c0º; H4,90m/c-60º). - 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. Acabat RAL a definir per la D.F.			
GUC51P	1,000 u	Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-1	1.690,00	1.690,00	
GUP18B4TII	3,000 u	Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA),	860,00	2.580,00	
GUA01	3,000 u	Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis	85,00	255,00	
A01-FEPD	0,530 h	Ajudant electricista	20,78	11,01	
A0D-0007	0,250 h	Manobre	19,74	4,94	
A0F-000E	0,530 h	Oficial 1a electricista	23,08	12,23	
B06F1-4HH	0,310 m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, ai 1,10	96,17	32,79	
BHW8-06IY	1,000 u	P.p.accessoris p/columnes	42,05	42,05	
C150-002X	0,530 h	Camió cistella h=10m	51,69	27,40	
C152-003B	0,530 h	Camió grua	61,63	32,66	
Mà d'obra.....					28,18
Maquinària.....					60,06
Materials.....					4.599,84
TOTAL PARTIDA.....					4.688,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS

020104717	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 met Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbinermis - Santa&Cole, h: 4,2 metres, P: 1x20W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. - 1x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 1x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. - 1x Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis. Acabat RAL a definir per la D.F.			
GUC21P	1,000 u	Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada tot	865,00	865,00	
GUP18A4TII	1,000 u	Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA	860,00	860,00	
GUA01	1,000 u	Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis	85,00	85,00	
GUA08	1,000 u	Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis	175,00	175,00	
A01-FEPD	0,530 h	Ajudant electricista	20,78	11,01	
A0D-0007	0,250 h	Manobre	19,74	4,94	
A0F-000E	0,530 h	Oficial 1a electricista	23,08	12,23	
B06F1-4HH	0,220 m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, ai 1,10	96,17	23,27	
BHW8-06IY	1,000 u	P.p.accessoris p/columnes	42,05	42,05	
C150-002X	0,530 h	Camió cistella h=10m	51,69	27,40	
C152-003B	0,530 h	Camió grua	61,63	32,66	
Mà d'obra.....					28,18
Maquinària.....					60,06
Materials.....					2.050,32
TOTAL PARTIDA.....					2.138,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068
Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13
Pàgina 56 de 118

SIGNATURES

1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
020105717		u	Balisa model AREA 60 de Urbidermis - Santa&Cole, 25W, 3000 K			
ESP00.ARB06	1,000	u	Balisa Urbidermis AREA 60 de 0,60m d' alçada	865,00	865,00	
			Materials			865,00
			TOTAL PARTIDA.....			865,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

020106717		u	Subministrament subquadre elèctric caseta eines			
020106717m	1,000	u	Quadre elèctric caseta eines	770,00	770,00	
			Altres.....			770,00
			TOTAL PARTIDA.....			770,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA EUROS

02020101717		u	Partida pel sellat instal·lació			
A01-FEPD	0,150	h	Ajudant electricista	20,78	3,12	
A0F-000E	0,500	h	Oficial 1a electricista	23,08	11,54	
02020101717m	1,000	u	Kit gel aïllament silicona	45,00	45,00	
			Mà d'obra.....			14,66
			Materials			45,00
			TOTAL PARTIDA.....			59,66

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

020201717		u	Partida per a caixa de connexions C1			
PG13-E35I	1,000	u	Caix a deriv .plastifi., 170x 350mm,prot.IP-65,munt.superf.	92,28	92,28	
PG4N-DQQJ	6,000	u	Tallacircuit cil.6A (I),portafus.articul. 10x 38mm,munt.superf.	9,03	54,18	
02020101717	1,000	u	Partida pel sellat instal·lació	59,66	59,66	
			Mà d'obra.....			14,66
			Materials			191,46
			TOTAL PARTIDA.....			206,12

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

020202717		u	Partida per a caixa de connexions C2			
PG13-E35I	1,000	u	Caix a deriv .plastifi., 170x 350mm,prot.IP-65,munt.superf.	92,28	92,28	
PG4N-DQQJ	5,000	u	Tallacircuit cil.6A (I),portafus.articul. 10x 38mm,munt.superf.	9,03	45,15	
02020101717	1,000	u	Partida pel sellat instal·lació	59,66	59,66	
			Mà d'obra.....			14,66
			Materials			182,43
			TOTAL PARTIDA.....			197,09


Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-SET EUROS amb NOU CÈNTIMS

020203717		u	Partida per a caixa de connexions C3			
PG13-E35I	1,000	u	Caix a deriv .plastifi., 170x 350mm,prot.IP-65,munt.superf.	92,28	92,28	
PG4N-DQQJ	2,000	u	Tallacircuit cil.6A (I),portafus.articul. 10x 38mm,munt.superf.	9,03	18,06	
02020101717	1,000	u	Partida pel sellat instal·lació	59,66	59,66	
			Mà d'obra.....			14,66
			Materials			155,34
			TOTAL PARTIDA.....			170,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS

020204717		u	Partida per a caixa de connexions C4			
PG13-E35I	1,000	u	Caix a deriv .plastifi., 170x 350mm,prot.IP-65,munt.superf.	92,28	92,28	
PG4N-DQQJ	4,000	u	Tallacircuit cil.6A (I),portafus.articul. 10x 38mm,munt.superf.	9,03	36,12	
02020101717	1,000	u	Partida pel sellat instal·lació	59,66	59,66	
			Mà d'obra.....			14,66
			Materials			173,40
			TOTAL PARTIDA.....			188,06

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS





QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
020205717		u	Partida per a caixa de connexions C5			
PG13-E35I	1,000	u	Caixa deriv .plastifi., 170x 350mm, prot. IP-65, munt. superf.	92,28	92,28	
PG4N-DQQJ	2,000	u	Tallacircuit cil.6A (I), portafus. articul. 10x 38mm, munt. superf.	9,03	18,06	
02020101717	1,000	u	Partida pel sellat instal·lació	59,66	59,66	
Mà d'obra.....						14,66
Materials						155,34
TOTAL PARTIDA.....						170,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS

020208717		u	Partida per a caixa de connexions C8			
PG13-E35I	1,000	u	Caixa deriv .plastifi., 170x 350mm, prot. IP-65, munt. superf.	92,28	92,28	
PG4N-DQQJ	4,000	u	Tallacircuit cil.6A (I), portafus. articul. 10x 38mm, munt. superf.	9,03	36,12	
02020101717	1,000	u	Partida pel sellat instal·lació	59,66	59,66	
Mà d'obra.....						14,66
Materials						173,40
TOTAL PARTIDA.....						188,06

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS

020209717		u	Partida per a caixa de connexions C9			
PG13-E35I	1,000	u	Caixa deriv .plastifi., 170x 350mm, prot. IP-65, munt. superf.	92,28	92,28	
PG4N-DQQJ	4,000	u	Tallacircuit cil.6A (I), portafus. articul. 10x 38mm, munt. superf.	9,03	36,12	
02020101717	1,000	u	Partida pel sellat instal·lació	59,66	59,66	
Mà d'obra.....						14,66
Materials						173,40
TOTAL PARTIDA.....						188,06

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS

020210717		u	Caixa connexions interior columna amb fusibles 6A			
020210717m	1,000	U	Cofret enllumena públic CLAVED AC41056 IP 44	14,30	14,30	
PG4N-DQQJ	2,000	u	Tallacircuit cil.6A (I), portafus. articul. 10x 38mm, munt. superf.	9,03	18,06	
A01-FEPD	0,200	h	Ajudant electricista	20,78	4,16	
A0F-000E	0,200	h	Oficial 1a electricista	23,08	4,62	
Mà d'obra.....						8,78
Materials						32,36
TOTAL PARTIDA.....						41,14

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

040301717		u	Dipòsit polietilè 15 m3 enterrat cilíndric per a emmagatzematge			
040301717m	1,000	u	Dipòsit 15m3 enterrat	6.750,00	6.750,00	
A0D-0007	8,000	h	Manobre	19,74	157,92	
A0F-000T	8,000	h	Oficial 1a paleta	22,33	178,64	
B07F-OLT4	1,350	m3	Mortier ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 cime x 1,05	96,81	137,23	
C13C-00LP	8,000	h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	54,34	434,72	
Mà d'obra.....						336,56
Maquinària.....						434,72
Materials						137,23
Altres.....						6.750,00
TOTAL PARTIDA.....						7.658,51

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Máscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
040302717		Grup pressió aigua per a reg exterior per un cabal de 200 litres			
040302717m	1,000 u	Grup pressió aigua	1.795,00	1.795,00	
A01-FEPH	5,000 h	Ajudant muntador	20,81	104,05	
A0F-000R	4,000 h	Oficial 1a muntador	23,08	92,32	
C13C-00LP	3,000 h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	54,34	163,02	
				Mà d'obra.....	196,37
				Maquinària.....	163,02
				Altres.....	1.795,00
TOTAL PARTIDA.....					2.154,39

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

060201717	mI	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME			
P221D-DZ2P	0,350 m3	Ex cav . rasa instal.,hïns a 1m,terreny flux (SPT 20-50),retro.,+	7,77	2,72	
P2R4-IZ7P	0,250 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	2,27	
P2RA-EU7F	0,250 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	5,75	
P2255-DPIL	0,050 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra ex cav .	39,47	1,97	
P2241-52SS	0,500 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	2,09	
FOPTM001	2,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	2,36	
P9A2-DN4T	0,080 m3	Paviment terra selec.aport.,estesa+picon.98%PM	21,97	1,76	
P2A0-4ILV	0,150 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	1,60	
P2253-5477	0,130 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mix t,<=25cm	20,59	2,68	
0502717esp	1,000 u	Varilla acer per a subjecció de tubs	3,00	3,00	
				Materials	20,84
				Altres.....	5,36
TOTAL PARTIDA.....					26,20


Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

060202717	mI	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME			
P221D-DZ2P	0,250 m3	Ex cav . rasa instal.,hïns a 1m,terreny flux (SPT 20-50),retro.,+	7,77	1,94	
P2R4-IZ7P	0,170 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	1,55	
P2RA-EU7F	0,170 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	3,91	
P2255-DPIL	0,040 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra ex cav .	39,47	1,58	
P2241-52SS	0,350 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	1,46	
FOPTM001	2,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	2,36	
P9A2-DN4T	0,050 m3	Paviment terra selec.aport.,estesa+picon.98%PM	21,97	1,10	
P2A0-4ILV	0,090 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,96	
P2253-5477	0,090 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mix t,<=25cm	20,59	1,85	
0502717esp	1,000 u	Varilla acer per a subjecció de tubs	3,00	3,00	
				Materials	14,35
				Altres.....	5,36
TOTAL PARTIDA.....					19,71

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

060203717	mI	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME			
P221D-DZ2P	0,140 m3	Ex cav . rasa instal.,hïns a 1m,terreny flux (SPT 20-50),retro.,+	7,77	1,09	
P2R4-IZ7P	0,090 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	0,82	
P2RA-EU7F	0,220 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	5,06	
P2255-DPIL	0,030 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra ex cav .	39,47	1,18	
P2241-52SS	0,300 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	1,25	
FOPTM001	2,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	2,36	
P9A2-DN4T	0,050 m3	Paviment terra selec.aport.,estesa+picon.98%PM	21,97	1,10	
P2A0-4ILV	0,050 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,53	
P2253-5477	0,050 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mix t,<=25cm	20,59	1,03	
				Materials	12,06
				Altres.....	2,36
TOTAL PARTIDA.....					14,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
060205717		m l	Obertura de rasa per a distribució instal·lació abastament aigua			
P221D-DZ2P	0,110	m3	Ex cav . rasa instal.,híns a 1m,terreny flux (SPT 20-50),retro.,+	7,77	0,85	
P2R4-IZ7P	0,070	m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	0,64	
P2RA-EU7F	0,070	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	1,61	
P2255-DPIL	0,020	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	0,79	
P2241-52SS	0,150	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	0,63	
FOPTM001	1,000	m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	1,18	
P9A2-DN4T	0,020	m3	Paviment terra selec. aport., estesa+picon.98%PM	21,97	0,44	
P2A0-4ILV	0,050	m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,53	
P2253-5477	0,040	m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt t,<=25cm	20,59	0,82	
Materials						6,31
Altres						1,18
TOTAL PARTIDA						7,49

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

060206717		m l	Obertura de rasa per a distribució instal·lació telecomunicacion			
P221D-DZ2P	0,140	m3	Ex cav . rasa instal.,híns a 1m,terreny flux (SPT 20-50),retro.,+	7,77	1,09	
P2R4-IZ7P	0,100	m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	0,91	
P2RA-EU7F	0,100	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	2,30	
P2255-DPIL	0,020	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	0,79	
P2241-52SS	0,200	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	0,83	
FOPTM001	1,000	m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	1,18	
P9A2-DN4T	0,030	m3	Paviment terra selec. aport., estesa+picon.98%PM	21,97	0,66	
P2A0-4ILV	0,060	m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,64	
P2253-5477	0,050	m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt t,<=25cm	20,59	1,03	
Materials						8,25
Altres						1,18
TOTAL PARTIDA						9,43

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

060208717		m l	Obertura de rasa per a distribució instal·lació Sanejament. REF:			
P221D-DZ2P	0,160	m3	Ex cav . rasa instal.,híns a 1m,terreny flux (SPT 20-50),retro.,+	7,77	1,24	
P2R4-IZ7P	0,110	m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	1,00	
P2RA-EU7F	0,110	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	2,53	
P2255-DPIL	0,020	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	0,79	
P2241-52SS	0,200	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	0,83	
P9A2-DN4T	0,040	m3	Paviment terra selec. aport., estesa+picon.98%PM	21,97	0,88	
P2A0-4ILV	0,060	m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,64	
P2253-5477	0,060	m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt t,<=25cm	20,59	1,24	
Materials						9,15
TOTAL PARTIDA						9,15

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

0XS592M		u	Partida per connexió a pou/clavegueram existent			
			Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.			
0xs592mp2	1,000	u	Partida per a connexió a xarxa pou/clavegueram	336,56	336,56	
Mà d'obra						336,56
TOTAL PARTIDA						336,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

0xs592mp2		u	Partida per a connexió a xarxa pou/clavegueram			
A0D-0007	8,000	h	Manobre	19,74	157,92	
A0F-000S	8,000	h	Oficial 1a d'obra pública	22,33	178,64	
Mà d'obra						336,56
TOTAL PARTIDA						336,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1ATEBx0020	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. FLUIXOS / M. MECÀNICS D'ex cavació a cel obert en terrenys fluïxos, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,020 h	Manobre	23,59	0,47	
MQEX03	0,020 h	Pala ex cavadora erugues mitjana	106,69	2,13	
		Mà d'obra.....			0,47
		Maquinària.....			2,13
		TOTAL PARTIDA.....			2,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

1ATEBx0030	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS D'ex cavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,050 h	Manobre	23,59	1,18	
MQEX03	0,050 h	Pala ex cavadora erugues mitjana	106,69	5,33	
		Mà d'obra.....			1,18
		Maquinària.....			5,33
		TOTAL PARTIDA.....			6,51

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

1ATEPM0030	m³	EXCAVACIÓ POUS T. DUR / M. MECÀNICS D'ex cavació de pous en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,140 h	Manobre	23,59	3,30	
MQEX04	0,180 h	Retroex cavadora sobre pneumàtics petita	52,65	9,48	
		Mà d'obra.....			3,30
		Maquinària.....			9,48
		TOTAL PARTIDA.....			12,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

1ATERM0030	m³	EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS D'ex cavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,120 h	Manobre	23,59	2,83	
MQEX04	0,160 h	Retroex cavadora sobre pneumàtics petita	52,65	8,42	
		Mà d'obra.....			2,83
		Maquinària.....			8,42
		TOTAL PARTIDA.....			11,25


Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

1ATRCx0010	m³	APORTACIÓ TERRES PRÉSTEC Aportació de terres procedents de préstec per a reomplert. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat			
MT01xxx210	0,550 t	Pedra calcària de 100 a 400 kg	16,77	9,22	
MT01xxx140	0,300 m³	Tot-u natural	21,65	6,50	
		Materials			15,72
		TOTAL PARTIDA.....			15,72

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

1ATRCx0020	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95% D'estesa i piconat de terres pròpies de l'obra, a cel obert, a mà, per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95% del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,830 h	Manobre	23,59	19,58	
		Mà d'obra.....			19,58
		TOTAL PARTIDA.....			19,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1ATRCx0030	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA / M. MECÀNICS / PN 95% D'estesa i piconat de terres, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,010 h	Manobre	23,59	0,24	
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO01	0,140 h	Piconadora estàtica	49,36	6,91	
		Mà d'obra.....			0,24
		Maquinària.....			7,63
		TOTAL PARTIDA.....			7,87

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

1ATRCx0040	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / A MÀ / PM 95% D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a mà, per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor modificat. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,660 h	Manobre	23,59	15,57	
MT01xxx040	1,100 m³	Grav a	46,57	51,23	
		Mà d'obra.....			15,57
		Materials.....			51,23
		TOTAL PARTIDA.....			66,80

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

1ATSxx0010	m²	NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA De neteja i desbrossament del terreny, a màquina. Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)			
MOAJ01	0,010 h	Manobre	23,59	0,24	
MQEX03	0,010 h	Pala excavadora erugues mitjana	106,69	1,07	
		Mà d'obra.....			0,24
		Maquinària.....			1,07
		TOTAL PARTIDA.....			1,31

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

1ATSxx0020	m³	EXTRACCIÓ DE CAPA DE TERRA VEGETAL A MÀQUINA D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,030 h	Manobre	23,59	0,71	
MQEX03	0,030 h	Pala excavadora erugues mitjana	106,69	3,20	
		Mà d'obra.....			0,71
		Maquinària.....			3,20
		TOTAL PARTIDA.....			3,91

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,040 h	Manobre	23,59	0,94	
MQCA01	0,120 h	Camió mitjà 10 / 12 t	50,24	6,03	
MQEX04	0,100 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics petita	52,65	5,27	
		Mà d'obra.....			0,94
		Maquinària.....			11,30
		TOTAL PARTIDA.....			12,24

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068

Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13

Pàgina 62 de 118

SIGNATURES

1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1ATTxx0050	t	TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons volum ex cavat			
AL01DTxx010	1,000 t	Taxa d'abocador, per terres	1,83	1,83	
		Materials			1,83
		TOTAL PARTIDA.....			1,83

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

1COCSx0020	m²	SOLERA ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x20x4 cm De solera ceràmica a cobertes planes o inclinades, amb encadellats ceràmics de 50x20x4 cm aferrats amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOOF01	0,400 h	Oficial 1a	28,52	11,41	
MOAJ01	0,200 h	Manobre	23,59	4,72	
MT09CEEN020	11,000 ut	Encadellat ceràmic de 50x20x4 cm	0,90	9,90	
AMOCPPxx030	0,010 m³	Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a)	130,48	1,30	
		Mà d'obra.....			16,13
		Materials			11,20
		TOTAL PARTIDA.....			27,33

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

1EADxx0010	m³	ENDERROC PETITS COBERTS / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total de petites edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica o mamposteria, amb mitjans mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte			
MOCC01	0,025 h	Cap de colla	29,43	0,74	
MOAJ01	0,500 h	Manobre	23,59	11,80	
MQCA01	0,100 h	Camió mitjà 10 / 12 t	50,24	5,02	
MQEX05	0,200 h	Retroexcavadora amb martell trencador	86,68	17,34	
AL01RRxx070	1,000 m³	Part proporcional de pla seguretat	0,32	0,32	
AL01RRxx080	1,000 m³	Part proporcional de taxes abocador	1,07	1,07	
AL01RRxx090	1,000 m³	Part proporcional assegurança enderroc	0,01	0,01	
		Mà d'obra.....			12,54
		Maquinària.....			22,36
		Materials			1,40
		TOTAL PARTIDA.....			36,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

1EADxx0020	m³	ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. FORMIGÓ / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de formigó, amb mitjans mecànics i part manual. S'inclou part proporcional pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte			
MOCC01	0,030 h	Cap de colla	29,43	0,88	
MOAJ01	0,500 h	Manobre	23,59	11,80	
MQCA01	0,080 h	Camió mitjà 10 / 12 t	50,24	4,02	
MQEX05	0,140 h	Retroexcavadora amb martell trencador	86,68	12,14	
AL01RRxx070	1,000 m³	Part proporcional de pla seguretat	0,32	0,32	
AL01RRxx080	1,000 m³	Part proporcional de taxes abocador	1,07	1,07	
AL01RRxx090	1,000 m³	Part proporcional assegurança enderroc	0,01	0,01	
		Mà d'obra.....			12,68
		Maquinària.....			16,16
		Materials			1,40
		TOTAL PARTIDA.....			30,24

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1EAMMx0080	m³	ENDERROC DE MUR DE BLOC FORMIGÓ MASSÍS D'enderroc mur de bloc de formigó prefabricat, massís, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MQVA04	1,800 h	Compressor i 2 martells pneumàtics	22,40	40,32	
MOAJ01	1,800 h	Manobre	23,59	42,46	
		Mà d'obra.....			42,46
		Maquinària.....			40,32
		TOTAL PARTIDA.....			82,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

1EAPxx0010	m²	EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de formigó en massa, amb compressor fins a un gruix de 15 cm. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOAJ01	0,380 h	Manobre	23,59	8,96	
MQVA04	0,340 h	Compressor i 2 martells pneumàtics	22,40	7,62	
		Mà d'obra.....			8,96
		Maquinària.....			7,62
		TOTAL PARTIDA.....			16,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

1EAPxx0070	m²	EXTRACCIÓ PAVIMENT DE PEDRA AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de lloses de pedra preses amb morter de ciment, amb compressor, amb destí a ser recuperades. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOAJ01	0,390 h	Manobre	23,59	9,20	
MQVA04	0,150 h	Compressor i 2 martells pneumàtics	22,40	3,36	
		Mà d'obra.....			9,20
		Maquinària.....			3,36
		TOTAL PARTIDA.....			12,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

1EATxx0010	t	TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica			
AL01RRxx010	1,000 t	Taxa d'abocador, per runes	11,00	11,00	
		Materials.....			11,00
		TOTAL PARTIDA.....			11,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS

1EATxx0050	m³	CÀRREGA I TRANSPORT RUNES CAMIÓ/ MÀQUINA De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica			
MOAJ01	0,040 h	Manobre	23,59	0,94	
MQCA01	0,150 h	Camió mitjà 10 / 12 t	50,24	7,54	
MQEX04	0,100 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics petita	52,65	5,27	
		Mà d'obra.....			0,94
		Maquinària.....			12,81
		TOTAL PARTIDA.....			13,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

1EATxx0140	ut	CÀRREGA I TRANSPORT DE TRONCS D'ARBRE TALAT Càrrega i transport a gestor autoritzat amb dúmper de tronc d'arbre talat, que inclou la part proporcional de taxes de l'abocador o gestor. Criteri d'amidament: unitat mesurada per unitats d'arbres			
AL02RRxx150	1,000 ut	Transport runa semibruta, contenidor 6 m³	213,00	213,00	
		Materials.....			213,00
		TOTAL PARTIDA.....			213,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRETZE EUROS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1EAVxx0070	ut	TALA D'ARBRAR DE QUALESEVOL MIDA De tala d'arbre existent de qualsevol dimensió, incloent la separació de la brancada i els talls de tronc necessaris per poder ser carregat i retirat, amb destí a l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de la brancada, amb destí a gestor forestal. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica			
MOAJ01	10,000 h	Manobre	23,59	235,90	
		Mà d'obra.....			235,90
		TOTAL PARTIDA.....			235,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

1EAVxx0120	mI	EXTRACCIÓ TANCA METÀL·LICA A MÀ D'extracció de barana o tanca metàl·lica, amb destí l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica			
MOAJ01	0,100 h	Manobre	23,59	2,36	
MOAJ02	0,100 h	Ajudant soldador	24,36	2,44	
		Mà d'obra.....			4,80
		TOTAL PARTIDA.....			4,80

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

1ESAAx0020	kg	ACER PER ANCORATGES S-275-JR - SENSE SOLDADURA De subministrament i col·locació de reforços d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, amb perfils conformats d'acer laminat S-275-JR, col·locat a l'obra sense soldadura. Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	0,030 h	Oficial 1a	28,52	0,86	
MOAJ01	0,030 h	Manobre	23,59	0,71	
MT03ALx x 010	1,030 kg	Acer S-275-JR / elements ancoratge	1,76	1,81	
		Mà d'obra.....			1,57
		Materials.....			1,81
		TOTAL PARTIDA.....			3,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1FONxx0010	m²	CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 7 cm - HL-150/B/20 De capa de formigó de neteja en la base de les fonamentacions de 7 cm de gruix, amb formigó tipus HL-150/B/20, de dosificació 150 Kg/m³ de ciment portland CEM I 32,5. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	0,080 h	Oficial 1a	28,52	2,28	
MOAJ01	0,080 h	Manobre	23,59	1,89	
MT02FODx010	0,080 m³	Formigó HL-150/B/20	101,30	8,10	
		Mà d'obra.....			4,17
		Materials.....			8,10
		TOTAL PARTIDA.....			12,27

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

1FOSAB0040	kg	ARMAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - ACER B500SD - FERR. OBRA D'armat de sabates aïllades i corregudes AP500SD, amb barres d'acer corrugat B 500 SD, amb ferralla armada en taller a peu d'obra, de límit elàstic 500 N/mm². Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	0,004 h	Oficial 1a	28,52	0,11	
MOAJ01	0,004 h	Manobre	23,59	0,09	
AACxx x x x 040	1,050 kg	Acer B 500 SD, ferrallat a obra	1,32	1,39	
		Mà d'obra.....			0,20
		Materials.....			1,39
		TOTAL PARTIDA.....			1,59

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS Màscara: *					
CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1FObxx0010	m³	FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2 De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó per armar tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment pòrtland. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,400 h	Manobre	23,59	9,44	
MT02FOACa55	1,100 m³	Formigó per armar HA-25/F/20/XC2	117,80	129,58	
Mà d'obra.....					9,44
Materials.....					129,58
TOTAL PARTIDA.....					139,02
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS					
1FSSBE0140	ut	PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 205 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparellat a obra de mamposteria i a terra (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-14 Proposta - Detall Accés Colònia de gats.			
MOOF01	0,200 h	Oficial 1a	28,52	5,70	
MOAJ01	0,200 h	Manobre	23,59	4,72	
MOOF08	0,350 h	Oficial 1a serraller	27,76	9,72	
MOAJ08	0,350 h	Ajudant serraller	23,59	8,26	
MOOF04	3,000 h	Oficial 1a pintor	27,76	83,28	
MT17Axx070	1,200 kg	Emprimació anticorrosiva	11,12	13,34	
MT17Exxx140	1,200 kg	Esmalt antiòxidant tipus forja	24,36	29,23	
MT13ACxx200	1,000 ut	Porta peatonal ext. acer corten brèndoles verticals 110 cm	791,64	791,64	
Mà d'obra.....					111,68
Materials.....					834,21
TOTAL PARTIDA.....					945,89
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS					
1FSSBE0140A	ut	PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 160 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparellat a obra de mamposteria i a terra (incloses). Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B.			
MOOF01	0,200 h	Oficial 1a	28,52	5,70	
MOAJ01	0,200 h	Manobre	23,59	4,72	
MOOF08	0,350 h	Oficial 1a serraller	27,76	9,72	
MOAJ08	0,350 h	Ajudant serraller	23,59	8,26	
MOOF04	3,000 h	Oficial 1a pintor	27,76	83,28	
MT17Axx070	1,200 kg	Emprimació anticorrosiva	11,12	13,34	
MT17Exxx140	1,200 kg	Esmalt antiòxidant tipus forja	24,36	29,23	
MT13ACxx200	1,000 ut	Porta peatonal ext. acer corten brèndoles verticals 110 cm	791,64	791,64	
Mà d'obra.....					111,68
Materials.....					834,21
TOTAL PARTIDA.....					945,89
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS					
19 de maig de 2025					
Pàgina 12					

QUADRE DE DESCOMPOSATS


Máscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1FSSBE0140B	ut	PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 200 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla i 1metre d'amplada per 200 cm d'alçada i 235 cm d'amplada, construïda amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,91m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixats superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueix l'armadura portant de la cancel·la. Inclou part proporcional de bisagres i forrellacs preparats per poder tancar. També un pilar metàl·lic HEB-140 ancorat en dau de formigó de 60x60x60cms per a suport del portal. Fixació mitjançant aparellat a obra de mamposteria i soldadura a pilar (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides al plànol B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla.			
MOOF01	0,200 h	Oficial 1a	28,52	5,70	
MOAJ01	0,200 h	Manobre	23,59	4,72	
MOOF08	0,350 h	Oficial 1a serraller	27,76	9,72	
MOAJ08	0,350 h	Ajudant serraller	23,59	8,26	
MT13ACxx200B	1,000 ut	Porta peatonal ext. acer corten brèndoles verticals 200 cm	910,50	910,50	
MOOF04	3,000 h	Oficial 1a pintor	27,76	83,28	
MT17Axxx070	1,200 kg	Emprimació anticorrosiva	11,12	13,34	
MT17Exxx140	1,200 kg	Esmalt antiòxidant tipus forja	24,36	29,23	
MT03ALx020	50,000 kg	Acer S-275-JR / perfil laminat (IPN, IPE,...)	1,73	86,50	
MT02FOMCa10	0,700 m³	Formigó en massa HM-25/B/20/X0	113,30	79,31	
				Mà d'obra.....	111,68
				Materials	1.118,88
				TOTAL PARTIDA.....	1.230,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

1FSSBE0170	ut	REPOSABRAÇOS PER A BANC EXTERIOR Subministrament i col·locació de reposabraços per a banc exterior (valorat a part) format per un passamà d'acer corten de 50x8mm (x1355mm), plegat segons plànol i paredat a base de formigó amb pletina de 200x200x8mm, reforçada ambdues carteres triangulars de 80x80x8mm. Inclou l'execució del dau de formigó de 200x400x300mm i la imprimació de segellat del ferro corten una vegada oxidat. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.			
MOOF01	0,100 h	Oficial 1a	28,52	2,85	
MOAJ01	0,100 h	Manobre	23,59	2,36	
MOOF08	0,300 h	Oficial 1a serraller	27,76	8,33	
MOAJ08	0,300 h	Ajudant serraller	23,59	7,08	
MT13ACxx230B	1,200 ml	Barana ext. acer amb passamà 50x10mm	22,00	26,40	
MOOF04	0,500 h	Oficial 1a pintor	27,76	13,88	
MT17Axxx070	1,000 kg	Emprimació anticorrosiva	11,12	11,12	
MT17Exxx140	1,000 kg	Esmalt antiòxidant tipus forja	24,36	24,36	
				Mà d'obra.....	34,50
				Materials	61,88
				TOTAL PARTIDA.....	96,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1FSSBE0180	ml	TANCA PERIMETRAL METÀL.LICA SOBRE NOU MUR DE PEDRA SECA Tanca metàl·lica de 31,70m longitud limitant amb el carrer Mestre Falla i un tram de 13,00m i altre de 17,14m limitant amb l'avinguda Alba Rosa, formada per passamans d'acer corten de 50x 10mm i 0,80m d'alçada amb una separació entre passamans de 70mm, soldats a passamà horitzontal inferior de 50x 10mm, ancorat a nou mur de pedra seca cada 50cm amb pern. Alçada de mur de pedra seca: 1,20m. Fixació al suport amb ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida i cargol d'acer zincat, de cap avellanat, de 10 mm de diàmetre i 160 mm de longitud. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï el tancament. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte. Veure detall i mides als plànols B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla.			
MOOF01	0,100 h	Oficial 1a	28,52	2,85	
MOAJ01	0,100 h	Manobre	23,59	2,36	
MOOF08	0,300 h	Oficial 1a serraller	27,76	8,33	
MOAJ08	0,300 h	Ajudant serraller	23,59	7,08	
MT13ACxx240	15,000 ml	Passamans d'acer corten de 50x 10	15,20	228,00	
MT02FOACa25	0,090 m³	Formigó per armar HA-25/B/20/XC1	113,30	10,20	
MT03ACxx040	5,500 kg	Acer corrugat B 500 SD	0,97	5,34	
Mà d'obra.....				20,62	
Materials.....				243,54	
TOTAL PARTIDA.....				264,16	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SETZE CÈNTIMS

1REAVM0040	m²	ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7 D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter de calç grassa i ciment portland 1:1:7 (M-5b) a bon ull i amb acabat remolinat per exteriors. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduïnt els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà mesurar els retorns si correspon.			
MOOF01	0,400 h	Oficial 1a	28,52	11,41	
MOAJ01	0,400 h	Manobre	23,59	9,44	
AMOMXxx040	0,020 m³	Morter calç grassa i ciment portland M-5b	184,42	3,69	
Mà d'obra.....				20,85	
Materials.....				3,69	
TOTAL PARTIDA.....				24,54	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1REAVM0060	m²	ARREBOSSAT VERT.REG.REM.EXT 1:1:7 D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter de calç grassa i ciment portland 1:1:7 (M-5b) reglejat i amb acabat remolinat per exteriors. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduïnt els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà mesurar els retorns si correspon.			
MOOF01	0,660 h	Oficial 1a	28,52	18,82	
MOAJ01	0,660 h	Manobre	23,59	15,57	
AMOMXxx040	0,020 m³	Morter calç grassa i ciment portland M-5b	184,42	3,69	
Mà d'obra.....				34,39	
Materials.....				3,69	
TOTAL PARTIDA.....				38,08	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1REPAha020	m²	MALLA C189T B500T 15X15D6 H / PAV. D'armat de paviment, amb malla electrosoldada C189T d'acer corrugat B 500 T, de límit elàstic 500 N/mm², de mesures de quadrícula 15X15 cm, 6 mm de diàmetre, col·locada horitzontal. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOOF01	0,008 h	Oficial 1a	28,52	0,23	
MOAJ01	0,008 h	Manobre	23,59	0,19	
MT03MAx040	1,200 m²	Malla C189T, 15x15 Ø 6 B 500 T	3,76	4,51	
		Mà d'obra.....			0,42
		Materials.....			4,51
		TOTAL PARTIDA.....			4,93

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

1REPbE0250	m²	ESTESA DE 3 cm DE SORRA DE BASE Estesa de 3 cm de gruix de sorra tipus garbellada normal com a base de paviments. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MT01xxxx030	0,035 m³	Sorra garbellada	43,67	1,53	
MOAJ01	0,180 h	Manobre	23,59	4,25	
		Mà d'obra.....			4,25
		Materials.....			1,53
		TOTAL PARTIDA.....			5,78


Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

1REPbT0030	m²	PAV.TOVES MAQ.FORMAT PETIT A TRUC Paviment de cairó ceràmic (tova) d'elaboració mecànica, amb peces de format petit (20x20 cm, 25x25 cm i 30x30 cm), col·locat a truc de maceta amb morter mixt de calç grassa i ciment portland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb beurada de ciment de color. Es classificaran els paviments en funció de la seva rel·liscositat, valor de resistència al lliscament que es determinarà mitjançant l'assaig del pèndul de la norma UNE-ENV 12633:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons la seva localització a l'obra i característiques del sòl. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOOF01	0,740 h	Oficial 1a	28,52	21,10	
MOAJ01	0,490 h	Manobre	23,59	11,56	
MT10RCMx030	1,020 m²	Cairó ceràmic (tova) a màquina	19,05	19,43	
AMOMXxxx050	0,035 m³	Morter calç grassa i ciment portland M-2,5b	196,26	6,87	
MT02ALx100	1,000 kg	Beurada de color	1,19	1,19	
MT02CLx010	0,500 kg	Ciment portland CEM I 32,5	0,18	0,09	
		Mà d'obra.....			32,66
		Materials.....			27,58
		TOTAL PARTIDA.....			60,24

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

1REPeT0030	m²	PAV. LLOSES SELECCIONADES /A TRUC Paviment exterior de lloses de pedra natural seleccionades de 8 a 12cms de guix amb junta de 5cms, col·locades a truc amb morter mixt de calç grassa i ciment portland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat amb morter pobre i sauló. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOOF01	0,580 h	Oficial 1a	28,52	16,54	
MOAJ01	0,370 h	Manobre	23,59	8,73	
MT10MAbx020	1,020 m²	Lloses naturals seleccionades	48,73	49,70	
AMOMXxxx050	0,035 m³	Morter calç grassa i ciment portland M-2,5b	196,26	6,87	
MT02ALx100	0,600 kg	Beurada de color	1,19	0,71	
		Mà d'obra.....			25,27
		Materials.....			57,28
		TOTAL PARTIDA.....			82,55

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Máscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1REPeT0030B	m²	PAV. LLOSES RECUPERADES /A TRUC			
MOOF01	1,400 h	Oficial 1a	28,52	39,93	
MOAJ01	1,400 h	Manobre	23,59	33,03	
AMOMXx x x 050	0,035 m³	Morter calç grassa i ciment pòrtland M-2,5b	196,26	6,87	
MT02ALx x 100	0,600 kg	Beurada de color	1,19	0,71	
		Mà d'obra.....			72,96
		Materials			7,58
		TOTAL PARTIDA.....			80,54

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1REPFCE010	m²	PAVIMENT HA-25/F, 15 cm, REGL			
		De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland HA-25/F/20/XC2., de 15 cm de gruix i amb acabat reglejat.			
		Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduïnt forats majors a 1 m²			
MOOF01	0,080 h	Oficial 1a	28,52	2,28	
MOAJ01	0,290 h	Manobre	23,59	6,84	
MT02FOACa55	0,170 m³	Formigó per armar HA-25/F/20/XC2	117,80	20,03	
		Mà d'obra.....			9,12
		Materials			20,03
		TOTAL PARTIDA.....			29,15

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

1RETPx0050	ml	REMAT MUR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC 19 cm AMB BAIXANT - PLA			
		Remat de mur amb pedra artificial de formigó polimèric pla, de 150x19x5 cm, sense goteró i amb baixant als dos costats, pres amb morter mixt de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat perimetral.			
		Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)			
MOOF01	0,270 h	Oficial 1a	28,52	7,70	
MOAJ01	0,270 h	Manobre	23,59	6,37	
MT10PAgx 050	1,020 ml	Remat pla de formigó polimèric de 150x19x5 cm amb doble baix ant	24,84	25,34	
AMOMXx x x 050	0,010 m³	Morter calç grassa i ciment pòrtland M-2,5b	196,26	1,96	
		Mà d'obra.....			14,07
		Materials			27,30
		TOTAL PARTIDA.....			41,37

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

1SLAxx0030	ut	FARMACIOLA D'URGÈNCIA			
		Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col·locada.			
		Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut			
		Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MOAJ01	0,100 h	Manobre	23,59	2,36	
MT21Axx x 010	1,000 ut	Farmaciola	130,14	130,14	
		Mà d'obra.....			2,36
		Materials			130,14
		TOTAL PARTIDA.....			132,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

1SLCxx0080	ml	TANCA PROVISIONAL D'ACER GALV.			
		Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panells de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat.			
		S'inclou muntatge.			
		Un metre de tanca = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17			
		Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MOAJ01	0,100 h	Manobre	23,59	2,36	
MT21Cxx x 120	0,080 m²	Plafó malla galv. --> tanca obra	49,27	3,94	
		Mà d'obra.....			2,36
		Materials			3,94
		TOTAL PARTIDA.....			6,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1SLExx0040	ut	LLOGUER/MES WC 1,2x1,2 Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'oficina. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MT21Exxx160	1,000 ut	Lloguer mensual WC pref. 1,2x 1,2 m	106,86	106,86	
		Materials			106,86
		TOTAL PARTIDA.....			106,86

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

1SLExx0100	ut	LLOGUER/MES OFICINA 4,5x2,4 Lloguer d'oficina d'obra de 4,5x2,4 amb estructura metàl·lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tauler de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes. Presa de corrent elèctric a 220 V. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MT21Exxx220	1,000 ut	Lloguer/mes oficina 4,5x 2,4 m	174,00	174,00	
		Materials			174,00
		TOTAL PARTIDA.....			174,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS

1SLExx0150	ut	LLOGUER/MES MAGATZEM 5x3,1x2,6 Barracó prefabricat per magatzem d'obra de 5x3,1x2,6 m amb estructura metàl·lica de perfils conformats en fred i tancament amb xapa nervada galvanitzada. S'inclou muntatge. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MT21Exxx270	1,000 ut	Lloguer/mes magatzem 5x3,1x2,6 m	174,77	174,77	
		Materials			174,77
		TOTAL PARTIDA.....			174,77

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

1SLExx0180	ut	TRANSPORT/RECOLLIDA CASETA OBRA Transport de caseta prefabricada a obra. S'inclou descàrrega i posterior recollida. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MOAJ01	2,000 h	Manobre	23,59	47,18	
MT21Exxx010	1,000 ut	Transport i recollida de caseta	378,66	378,66	
		Mà d'obra.....			47,18
		Materials			378,66
		TOTAL PARTIDA.....			425,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1TDBFRC060	m²	PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMLPERT FORMIGÓ / REVESTIR De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat HA-25/F/20/XC2 i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m². Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduïnt els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.			
MOOF01	0,800 h	Oficial 1a	28,52	22,82	
MOAJ01	0,800 h	Manobre	23,59	18,87	
MT02FOACa55	0,020 m³	Formigó per armar HA-25/F/20/XC2	117,80	2,36	
MT03ACxx030	2,300 kg	Acer corrugat B 500 S	0,96	2,21	
MT09BLFO040	12,500 ut	Bloc morter foradat gris 40x20x20 cm	1,26	15,75	
AMOCPxxx030	0,020 m³	Morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a)	130,48	2,61	
		Mà d'obra.....			41,69
		Materials			22,93
		TOTAL PARTIDA.....			64,62

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1TDPax0020	m³	PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC PER QUEDAR VISTA A 1 CARA De paret de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable per quedar vista a una cara, col·locat en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.			
MOOF01	4,000 h	Oficial 1a	28,52	114,08	
MOAJ01	4,000 h	Manobre	23,59	94,36	
MT01xxx020	1,300 m³	Pedra de granit per a maçoneria	39,27	51,05	
				Mà d'obra.....	208,44
				Materials	51,05
				TOTAL PARTIDA.....	259,49

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

1TDPax0040	m³	CONSOLIDACIÓ DE PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC VISTA 1 CARA De consolidació de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.			
MOOF01	2,300 h	Oficial 1a	28,52	65,60	
MOAJ01	2,300 h	Manobre	23,59	54,26	
MT01xxx020	0,100 m³	Pedra de granit per a maçoneria	39,27	3,93	
				Mà d'obra.....	119,86
				Materials	3,93
				TOTAL PARTIDA.....	123,79

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

1TDPcx0030	pa	NETEJA, ACOPI I PREPARACIÓ DE LA PEDRA EXISTENT De neteja, acopi durant l'obra i preparació de la pedra sortida de la pròpia obra, amb destí a ser reaprofitada per a la formació de parets de pedra exteriors			
MOAJ01	70,000 h	Manobre	23,59	1.651,30	
MOOF03	70,000 h	Oficial 1a picapedrer	29,53	2.067,10	
				Mà d'obra.....	3.718,40
				TOTAL PARTIDA.....	3.718,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

1TDYBx0030	pa	ADEQUACIÓ SALA D'EINES De col·locació de bastiments de 4x4 a 7x10 cm, de més de 8 m², simultani a l'aixecament de la paret. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	60,000 h	Oficial 1a	28,52	1.711,20	
MOAJ01	60,000 h	Manobre	23,59	1.415,40	
MT02ALx x 280	1,000 ut	Material vari	2.827,54	2.827,54	
				Mà d'obra.....	3.126,60
				Materials	2.827,54
				TOTAL PARTIDA.....	5.954,14

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1UEPRx0020B	ut	REPÀS I MANTENIMENT BASSA EXISTENT De buidat, neteja amb aigua a pressió de totes les cares i impermeabilització del vas de la bassa existent amb capa de morter d'alta adherència i flexibilitat amb aplicació de dues mans creuades amb un gruix total de 2 mm. S'inclou reparació de desperfectes i forats i neteja prèvia de la superfície, així com els forats existents per entrada i sortida de l'aigua. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte,			
MOOF01	10,000 h	Oficial 1a	28,52	285,20	
MOAJ01	10,000 h	Manobre	23,59	235,90	
MT02MOxx130	158,000 kg	Morter especial per impermeabilització d'alta adherència i flexi	9,23	1.458,34	
Mà d'obra.....					521,10
Materials					1.458,34
TOTAL PARTIDA.....					1.979,44

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

2FOSCE0020	m³	SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte			
1FObx0010	1,000 m³	FORMIGONAT SAB. AÏL·LADES I CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2	139,02	139,02	
1FOSAB0040	50,000 kg	ARMAT SAB. AÏL·LADES I CORREGUDES - ACER B500SD - FERR. OBRA	1,59	79,50	
Mà d'obra.....					19,44
Materials					199,08
TOTAL PARTIDA.....					218,52

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

2REPACE010	m²	PAVIMENT TIPUS 1-1 Situació: Camins per vianants i petits vehicles de manteniment a tot el parc. Tipologia: Paviment continu de sauló. Material: Paviment continu de 10cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994 que permeti el trànsit de vianants de forma estable i segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2			
1ATRCx0020	0,240 m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95%	19,58	4,70	
4ATSxx0020	0,240 m³	SUBBASE TOT-U, CAPES 20 cm	31,01	7,44	
4ATSxx0030	0,120 m³	SAULÓ ESTABILITZAT, CAPA DE 10cms	56,84	6,82	
Mà d'obra.....					4,70
Maquinària.....					3,30
Materials					10,97
TOTAL PARTIDA.....					18,96

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS


Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
2REPACE030	m²	PAVIMENT TIPUS 2 Situació: Accessos des de la via pública al nou hort, extensió de camí existent junt a l'era i altres noves zones d'estar, aparcabicis i fonts. Tipologia: Paviment continu de formigó desactivat amb àrid basàltic, amb les mateixes característiques que l'existent a la parcel·la Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-30 i àrid basàltic 200kg/m3 armat amb malla 150x150xø6mm i amb passamà perimetral d'acer de 150x8mm paredat a base de formigó amb corrugats de ø10x200mm cada 50cm. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Abujardat mecànic de la superfície (desactivat), per deixar al descobert l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora incolora (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: A les zones que disposen d'aquest paviment, es col·locarà un passamà d'acer de 150x8mm al llarg del perímetre, amb nivell superior coincident amb el nivell acabat del formigó (arran), que farà de límits laterals de la formigonada. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3			
4PSFFCE040	1,100 m²	FORMIGONAT PAVIMENT HM-20/F/20/X0 DESACTIVAT ÀCID I ÀRDI BASALT	52,90	58,19	
1ATRCx0020	0,230 m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95%	19,58	4,50	
4ATSx0020	0,230 m³	SUBBASE TOT-U, CAPES 20 cm	31,01	7,13	
				Mà d'obra.....	12,08
				Maquinària.....	2,15
				Materials	55,59
				TOTAL PARTIDA.....	69,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

2REPACE040	m²	PAVIMENT TIPUS 3 Situació: Interior dels horts i colònia de gats; nous camins i altres petites àrees. Tipologia: Paviment discontinu realitzat amb rajoles de fang cuit, amb junta drenant (junta oberta emplenada amb sorra). Material: Rajola rústica massissa de fang cuit, de format 25,5x12x4cm (25,5x6,4cm en vores), col·locada amb junta de 1,5cm sobre base amb sorra fina de 3cm de gruix amb posterior ompliment de juntes amb la mateixa sorra. Sub-base granular de tot-u compactat de dues capes de 4cm de gruix cadascuna. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural. Color segons mostres aprovades per la D.F. Execució: Espejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F., amb límits perimetrals de peces especials de format 25,5 x 6 x 4 cm. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3			
1ATRCx0020	0,150 m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95%	19,58	2,94	
1REPICE010	1,050 m²	PAVIMENT HA-25/F, 15 cm, REGL	29,15	30,61	
1REPAha020	1,100 m²	MALLA C189T B500T 15X15D6 H / PAV.	4,93	5,42	
1REPbT0030	1,050 m²	PAV.TOVES MAQ.FORMAT PETIT A TRUC	60,24	63,25	
				Mà d'obra.....	47,27
				Materials	54,95
				TOTAL PARTIDA.....	102,22

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
2REPACE050	m²	PAVIMENT TIPUS 4 Situació: Nou espai de mirador Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural de gran/mig format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra i rebudes amb morter mixt, sobre un llit de sorra. Sub-base de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HM-20/B/20X0 de 15cm de gruix, acabat superficial llis mitjançant regla vibrant a mà, amb una malla de 15x15xø6mm i col·locat sobre una sub-base de grava de 15cm de gruix. Inclús armadures, filferro de lligar, i separadors. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Acabat buixardat de la pedra i amb cants arrodonits (prèvia aprovació de mostra a validar per la D.F.). Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5			
1ATRCx0020	0,200 m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95%	19,58	3,92	
1REPICE010	1,050 m²	PAVIMENT HA-25/F, 15 cm, REGL	29,15	30,61	
1REPAha020	1,100 m²	MALLA C189T B500T 15X15D6 H / PAV.	4,93	5,42	
1REPbE0250	1,050 m²	ESTESA DE 3 cm DE SORRA DE BASE	5,78	6,07	
1REPeT0030	1,050 m²	PAV. LLOSES SELECCIONADES /A TRUC	82,55	86,68	
Mà d'obra.....					44,95
Materials.....					87,74
TOTAL PARTIDA.....					132,70

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

2REPACE060	m²	PAVIMENT TIPUS 5 Situació: Entre un dels nous camins principals del present projecte i el portal d'accés a l'àmbit exterior de l'edifici d'oficines existent Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural -existents a la parcel·la, a recol·locar- de mig/gran format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra, rebudes amb morter de ciment mixt. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. un cop extretes les pedres existents. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5			
1ATRCx0020	0,200 m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95%	19,58	3,92	
1REPICE010	1,050 m²	PAVIMENT HA-25/F, 15 cm, REGL	29,15	30,61	
1REPAha020	1,100 m²	MALLA C189T B500T 15X15D6 H / PAV.	4,93	5,42	
1REPbE0250	1,050 m²	ESTESA DE 3 cm DE SORRA DE BASE	5,78	6,07	
1REPeT0030B	1,050 m²	PAV. LLOSES RECUPERADES /A TRUC	80,54	84,57	
Mà d'obra.....					95,02
Materials.....					35,56
TOTAL PARTIDA.....					130,59

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

4ATPxx0010	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT EXISTENTS D'estesa de pedres a cel obert, procedents de la mateixa obra, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO02	0,130 h	Piconadora vibradora autopropulsada	61,72	8,02	
MT08IMGE030	1,050 m²	Xarxa de coco Econet 900	2,91	3,06	
Maquinària.....					8,74
Materials.....					3,06
TOTAL PARTIDA.....					11,80

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068
Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13
Pàgina 75 de 118

SIGNATURES

1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4ATPxx00102	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT D'APORTACIÓ De subminstre i estesa de pedres de basalt d'aportació a cel obert, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la colo.locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO02	0,130 h	Piconadora vibradora autopropulsada	61,72	8,02	
MT01xxxx050	0,210 m³	Pedregoleig de basalt	47,90	10,06	
MT08IMGE030	1,050 m²	Xarxa de coco Econet 900	2,91	3,06	
		Maquinària.....			8,74
		Materials			13,12
		TOTAL PARTIDA.....			21,86

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

4ATSxx0020	m³	SUBBASE TOT-U, CAPES 20 cm D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del pròctor modificat. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO02	0,140 h	Piconadora vibradora autopropulsada	61,72	8,64	
MT01xxxx140	1,000 m³	Tot-u natural	21,65	21,65	
		Maquinària.....			9,36
		Materials			21,65
		TOTAL PARTIDA.....			31,01

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb UN CÈNTIMS

4ATSxx0030	m³	SAULÓ ESTABILITZAT, CAPA DE 10cms D'estesa i piconat de sauló, a màquina, per capes de 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO02	0,130 h	Piconadora vibradora autopropulsada	61,72	8,02	
MT01xxxx160	1,000 m³	Sauló	48,10	48,10	
		Maquinària.....			8,74
		Materials			48,10
		TOTAL PARTIDA.....			56,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4ENAx0040	m³	APORTACIÓ TERRA DE CONRREU De subministrament i incorporació de terra de conreu, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte			
MOOF12	0,010 h	Oficial 1a jardiner	28,52	0,29	
MT01xxxx120	1,100 m³	Terres de préstec	35,06	38,57	
MQEX06	0,050 h	Motoanivelladora petita	77,00	3,85	
		Mà d'obra.....			0,29
		Maquinària.....			3,85
		Materials			38,57
		TOTAL PARTIDA.....			42,71

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068

Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13

Pàgina 76 de 118

SIGNATURES

1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4ENAx0050		m³	APORTACIÓ TERRA VEGETAL De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte			
MOOF12	0,010	h	Oficial 1a jardiner	28,52	0,29	
MT01xxx160	1,100	m³	Sauló	48,10	52,91	
MQEX06	0,050	h	Motoanivelladora petita	77,00	3,85	
			Mà d'obra.....			0,29
			Maquinària.....			3,85
			Materials.....			52,91
			TOTAL PARTIDA.....			57,05

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS

4ENAx0070		ut	REUBICACIÓ DE PEDROTS EXISTENTS A L'OBRA De col.locació de pedrots d'entre 300 i 500 kg existents a l'obra, a màquina per a decoració paisatgística. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF12	0,600	h	Oficial 1a jardiner	28,52	17,11	
MOAJ12	1,200	h	Ajudant jardiner	23,59	28,31	
MQEX04	0,200	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics petita	52,65	10,53	
			Mà d'obra.....			45,42
			Maquinària.....			10,53
			TOTAL PARTIDA.....			55,95

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

4ENEx0020		ut	AIXETA DE BOCA DE REG I EMBORNAL Boca de rec mitjançant aixeta d'acer inoxidable puntual a cada hort. Aixeta de jardí PN20 M-400 1/2"x3/4" inoxidable, marca TMM o similar. Fabricat amb acer inoxidable d'alta qualitat i amb una connexió de 1/2"x3/4", que s'adapta fàcilment a la majoria de mànegues i accessoris estàndard. Classificació de pressió PN20 per garantir un flux d'aigua constant. Amb maneta ergonòmica i tancament de seguretat. Inclòs embornal a mida encastat al terra, conformat per una pletina d'acer de 100x8mm amb forma de semicercle de mides 1,00x ø0,50m, emplenada de greda volcànica de granulometria 25-40mm. El detall d'aquestes boques de rec i el seu embornal a mida, queda definit als plànols B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B; B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla de l'apartat II. Documentació Gràfica.			
MOOF01	1,500	h	Oficial 1a	28,52	42,78	
MOAJ01	1,500	h	Manobre	23,59	35,39	
MT02FOMCa05	0,250	m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	27,33	
AMOCPx0030	0,100	m³	Morter de ciment portland 1:6 (M-5a)	130,48	13,05	
MT03ALx150	1,000	kg	Platina d'acer laminat S-275JR de 100x8 mm amb protecció antiox	1,41	1,41	
MT01xxx050	0,400	m³	Pedregoleig de basalt	47,90	19,16	
			Mà d'obra.....			78,17
			Materials.....			60,95
			TOTAL PARTIDA.....			139,12

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

4ENGx0040		m²	HIDROSEMBRA Subministrament i sembra de llavor de prat de jardí de flors mediterrànies amb la següent composició: 15% Lolium perenne, 45% Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactylon y 10% Tribolium repens. Dosis de sembra recomanada: 15. g/m². NOTA: Es considera que la terra vegetal és apta per la sembra de prat. Es recomana la descompactació del terra mitjançant medis mecànics i una aportació de 3 cm de terra de mantell (terra vegetal fina amb fens) Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF12	0,040	h	Oficial 1a jardiner	28,52	1,14	
MQCA05	0,060	h	Camió grua	58,82	3,53	
MT20bxx280	0,025	kg	Barreja herbàcia, adob, protector	5,86	0,15	
			Mà d'obra.....			1,14
			Maquinària.....			3,53
			Materials.....			0,15
			TOTAL PARTIDA.....			4,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4ENPXX0080	ut	SUBMINISTRE I PLANTACIÓ ARBRAT Subministrament i plantació d'arbrat al terra treballat i adobat prèviament a un forat de 0,7*0,7*0,7 realitzat amb medis mecànics. Inclòs el transport de viver fins al jardí, recepció del producte, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. També inclou el subministrament i col·locació de tutors tractats amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08 (dos per arbre amb tronc) i amb la deguda fixació. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte NOTA: Es recomana la plantació d'arbrat indicada amb arrel nua durant el període de fred (novembre fins a febrer) Composició: Especies Unidades calibre Contenedor Celtis australis 4,00 18/20 arrel nua Liquidambar styraciflua 7,00 18/20 arrel nua Magnolia soulangeana 4,00 18/20 arrel nua Quercus ilex . Multitronco, Tres pies 12,00 90 l. Tilia japonica 9,00 18/20 arrel nua			
MOOF12	0,500 h	Oficial 1a jardiner	28,52	14,26	
MOAJ12	0,500 h	Ajudant jardiner	23,59	11,80	
MT20bxx x 080	1,000 ut	Arbrat segons detall	434,54	434,54	
MT20axx x 040	2,000 ut	Tutor tractat amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08	2,50	5,00	
			Mà d'obra.....		26,06
			Materials		439,54
			TOTAL PARTIDA.....		465,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

4INHxx0010	ut	FONT URBIDERMIS MODEL CAUDAL O SIMILAR Font model Caudal de la marca Urbidermis Santa&Cole (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions), Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimat i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua antiesquixades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Deu de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Per a temperatures inferiors a 0º C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i aclarir el circuit per evitar trencaments per congelació. La font s'instal·larà encastada 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304), fixada a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.			
MOOF11	3,000 h	Oficial 1a instal·lador	28,67	86,01	
MOAJ11	3,000 h	Ajudant d'instal·lador	23,92	71,76	
MT18SAHx010	1,000 ut	Font model Caudal de la casa URBIDERMIS ref CAF01	2.600,00	2.600,00	
MT18SAHx040	1,000 ut	P.P. Elements font ref 6CAF03	147,63	147,63	
			Mà d'obra.....		157,77
			Materials		2.747,63
			TOTAL PARTIDA.....		2.905,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

4MOJCE0020	ut	APARCAMENT DE BICICLETES Aparcabicicles conformat per dues xapes en forma de 'U' formades per pletina d'acer corten de 80x10mm; espacador amb pletina d'acer corten de 40x20mm. Acabat vernis incolor mat. Amb alçada i amplada de 0,80x0,80m i 4cm de gruix total, fixats a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Queden ubicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general i es descriuen constructivament al detall B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabisic de l'apartat II. Documentació Gràfica.			
MOOF01	0,200 h	Oficial 1a	28,52	5,70	
MOAJ01	0,800 h	Manobre	23,59	18,87	
MT20cxxx020	1,000 ut	Paral·leles dobles panxa acer 10mm	350,00	350,00	
MT02FOMCa05	0,100 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	10,93	
			Mà d'obra.....		24,57
			Materials		360,93
			TOTAL PARTIDA.....		385,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Máscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4MOPCE0020	ut	PAPERERA ESCOFET MODEL MORELLA BIN O SIMILAR Paperera d'acer zincat pintat amb acabat pintat efecte corten amb cubeta d'acer de 50 L el·líptic de 35 x 38 cm de diàmetres i 75 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Tipus Morella Bin de la marca Escofet, o similar en material, acabat, prestacions i dimensions.			
MOOF01	0,500 h	Oficial 1a	28,52	14,26	
MOAJ01	0,500 h	Manobre	23,59	11,80	
MT20exx x 020	1,000 ut	Paperera Morella bin d'Escofet	560,00	560,00	
MT02FOMCa05	0,060 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	6,56	
				Mà d'obra.....	26,06
				Materials	566,56
				TOTAL PARTIDA.....	592,62

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

4MOPXX0090	ml	FORMACIÓ DE BANC D'OBRA Formació de banc d'obra de 50 cms d'alçada i 60 cms de profunditat, format per dues parets de bloc de formigó alleugerit reomplert de formigó i una solera de bisells superior. Arremolinat amb morter de calç per totes les cares vistes.			
1TDBFRC060	1,200 m²	PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMLPERT FORMIGÓ / REVESTIR	64,62	77,54	
1REAVM0060	1,880 m²	ARREBOSSAT VERT.REG.REM.EXT 1:1:7	38,08	71,59	
1COCsx0020	0,600 m²	SOLERA ENCADELLAT CERÀMIC DE 50x20x4 cm	27,33	16,40	
				Mà d'obra.....	124,36
				Materials	41,17
				TOTAL PARTIDA.....	165,53

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

4MOPxx0030	ut	COMPOSTADOR MODULAR VERMICAN Mòdul de dimensions 1x1x1m, fabricat amb plàstic reciclat, amb tapa hidràulica d'accés individual, amb disseny que impedeixi l'entrada d'aigua de pluja, e instal·lats en línia, sistema Cube de la marca Vermican o similar. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	0,150 h	Oficial 1a	28,52	4,28	
MOAJ01	0,150 h	Manobre	23,59	3,54	
MT20exx x 030	1,000 ut	Compostador modular Vermican	139,15	139,15	
				Mà d'obra.....	7,82
				Materials	139,15
				TOTAL PARTIDA.....	146,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

4MOSCE0010	ut	BANCA URBIDERMIS MODEL 108 SENSE RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole d'1,50m de longitud sense respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigeli i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.			
MOOF01	4,000 h	Oficial 1a	28,52	114,08	
MOAJ01	4,000 h	Manobre	23,59	94,36	
MT20dxx x 010	1,000 ut	Banc urbidermis 108 sense respatller ref C8B31	830,00	830,00	
MT02FOMCa05	0,300 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	32,79	
				Mà d'obra.....	208,44
				Materials	862,79
				TOTAL PARTIDA.....	1.071,23

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4MOSCE0020	ut	CADIRA IND. URBIDERMIS MODEL 108 AMB RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 0,48m de longitud amb respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.			
MOOF01	2,000 h	Oficial 1a	28,52	57,04	
MOAJ01	1,200 h	Manobre	23,59	28,31	
MT20dxx x020	1,000 ut	Cadira individual urbidermis 108 amb respatller ref C8821	795,00	795,00	
MT02FOMCa05	0,150 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	16,40	
				Mà d'obra.....	85,35
				Materials.....	811,40
				TOTAL PARTIDA.....	896,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

4MOSCE0040	ut	BANC URBIDERMIS MODEL 108 RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 1,50m de longitud amb respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.			
MOOF01	0,400 h	Oficial 1a	28,52	11,41	
MOAJ01	1,000 h	Manobre	23,59	23,59	
MT20dxx x040	1,000 ut	Banc urbidermis 108 amb respatller ref C88M21	1.335,00	1.335,00	
MT02FOMCa05	0,500 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	54,65	
				Mà d'obra.....	35,00
				Materials.....	1.389,65
				TOTAL PARTIDA.....	1.424,65


Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

4MOSCE0100	ut	TRANSPORT A OBRA DE TOT EL MOBILIARI URBÀ			
MOAJ01	10,000 h	Manobre	23,59	235,90	
MQCA01	50,000 h	Camió mitjà 10 / 12 t	50,24	2.512,00	
				Mà d'obra.....	235,90
				Maquinària.....	2.512,00
				TOTAL PARTIDA.....	2.747,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

4PSFAx0040	m²	ARMAT PAV. AMB MALLA C189T B500T 15x15 D 6 D'armat de paviment de formigó amb malla d'acer corrugat C189T, B500T, de 15x15 cm de quadrícula i 6 mm de diàmetre. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOOF01	0,010 h	Oficial 1a	28,52	0,29	
MOAJ01	0,010 h	Manobre	23,59	0,24	
MT03MAxx040	1,200 m²	Malla C189T, 15x15 Ø 6 B 500 T	3,76	4,51	
				Mà d'obra.....	0,53
				Materials.....	4,51
				TOTAL PARTIDA.....	5,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4PSFFCE040	m²	FORMIGONAT PAVIMENT HM-20/F/20/X0 DESACTIVAT ÀCID I ÀRDI BASALT De formigonat de paviment de 15 cm de gruix, amb formigó tipus HM-20/F/20/X0 i acabat remolinat mecànic amb addició de 4 kg/m² de pols de quars i colorant. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOOF01	0,120 h	Oficial 1a	28,52	3,42	
MOAJ01	0,120 h	Manobre	23,59	2,83	
MT02FOMCa25	0,160 m³	Formigó en massa HM-20/F/20/X0	113,80	18,21	
MT02ALx x 080	0,100 kg	Àcid	9,04	0,90	
4PSFAx0040	1,200 m²	ARMAT PAV. AMB MALLA C189T B500T 15x15 D 6	5,04	6,05	
MT01xxxx010	0,700 m³	Pedra de granit per a fonaments	30,70	21,49	
Mà d'obra.....					6,89
Materials.....					46,01
TOTAL PARTIDA.....					52,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

4PSSVx0280	u	PANEL·L INFORMATIU FET A MIDA Panell informatiu de senyalització vertical d'accés al parc. Format amb una sub-estructura de tubular d'acer, com a marc, fixat a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge de 1200x600x15mm amb pernys; amb panell informatiu de senyalització vertical conformat per dues xapes d'acer corten -de mides totals 2500x800mm i 10mm de gruix-, amb espaçador amb tubular d'acer corten de 60x40mm. Acabat amb vernís incolor mate. La gràfica específica del panell es concretarà al moment de l'obra perquè la informació continguda sigui validada prèviament amb el promotor. Al plànol B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabicis de l'apartat II. Documentació Gràfica, queden indicats les mesures i descripció geomètrica de l'element.			
MOOF01	4,000 h	Oficial 1a	28,52	114,08	
MOAJ01	4,000 h	Manobre	23,59	94,36	
MQCA05	2,000 h	Camió grua	58,82	117,64	
MT19Lxx x 020	1,000 m²	Rètol no reflector d'acer	1.200,00	1.200,00	
MQVA10	1,000 h	Tall a laser de text i plànol	50,00	50,00	
Mà d'obra.....					208,44
Maquinària.....					167,64
Materials.....					1.200,00
TOTAL PARTIDA.....					1.576,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

F96AU00L	ml	ELEMENT PERIMETRAL DE CAMINS GUIA Rodó massís d'acer ø25mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Fixació al terra cada 100cm, amb rodó massís d'acer ø12mm ancorat i tac químic zincat. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.			
A0121000	0,150 h	Oficial 1a	x 1,02	23,35	3,56
A0140000	0,150 h	Manobre	x 1,02	17,57	2,68
B06NN14C	0,045 m3	Form.no estructural HNE-15/P/40		51,97	2,34
B96AUC40	1,050 m	rodó ø25		36,23	38,04
Mà d'obra.....					6,24
Altres.....					40,38
TOTAL PARTIDA.....					46,62

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
IUS050m1		u	Pou de registre prefabricat de formigó tipus de pas. Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i fins a 1,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.			
IUS050m1p	1,000	u	Partida pou de registre tipus de pas	618,39	618,39	
A0D-0007	5,000	h	Manobre	19,74	98,70	
A0F-000S	2,000	h	Oficial 1a d'obra pública	22,33	44,66	
Mà d'obra.....						143,36
Materials						618,39
TOTAL PARTIDA.....						761,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

DOCUMENT Doc_annexat Instància_e	ÒRGAN URBANISME	REGISTRE D'ENTRADA E2025012507
Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068 Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13 Pàgina 82 de 118		SIGNATURES 1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17





PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 PREVIS D'OBRA									
01.01	m² NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA De neteja i desbrossament del terreny, a màquina. Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)	1	5.000,00			5.000,00			
							5.000,00	1,31	6.550,00
01.02	m³ EXTRACCIÓ DE CAPA DE TERRA VEGETAL A MÀQUINA D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	1	5.000,00		0,20	1.000,00			
							1.000,00	3,91	3.910,00
01.03	m³ CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	1	5.000,00		0,20	1.000,00			
							1.000,00	12,24	12.240,00
01.04	ut TALA D'ARBRAR DE QUALSEVOL MIDA De tala d'arbre existent de qualsevol dimensió, incloent la separació de la branca i els talls de tronc necessaris per poder ser carregat i retirat, amb destí a l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de la branca, amb destí a gestor forestal. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	20				20,00			
							20,00	235,90	4.718,00
01.05	ut CÀRREGA I TRANSPORT DE TRONCS D'ARBRE TALAT Càrrega i transport a gestor autoritzat amb dúmper de tronc d'arbre talat, que inclou la part proporcional de taxes de l'abocador o gestor. Criteri d'amidament: unitat mesurada per unitats d'arbres	20				20,00			
							20,00	213,00	4.260,00
01.06	ut AIXECAMENT TOPOGRÀFIC Aixecament topogràfic. Preu per jornada d'aixecament topogràfic.	7				7,00			
							7,00	642,42	4.496,94
TOTAL CAPITOL 01 PREVIS D'OBRA.....									36.174,94



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 02 ENDERROCS								
02.01	m³ ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. FORMIGÓ / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de formigó, amb mitjans mecànics i part manual. S'inclou part proporcional pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte edifici a enderrocar	1	200,00		4,00	800,00			
							800,00	30,24	24.192,00
02.02	m³ ENDERROC PETITS COBERTS / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total de petites edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica o mamposteria, amb mitjans mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte 	3	15,00			45,00			
							45,00	36,30	1.633,50
02.03	m² EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de formigó en massa, amb compressor fins a un gruix de 15 cm. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² paviments horts	1 -1 -1 -1 -1 -1	535,00 76,00 78,00 87,00 95,00 100,00			535,00 -76,00 -78,00 -87,00 -95,00 -100,00			
							99,00	16,58	1.641,42
02.04	m² EXTRACCIÓ PAVIMENT DE PEDRA AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de lloses de pedra preses amb morter de ciment, amb compressor, amb destí a ser recuperades. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² paviment tipus 5	1	4,00			4,00			
							4,00	12,56	50,24
02.05	m³ EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. FLUIXOS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys fluïxos, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte sauló camp de futbol	1	58,00	68,00	0,20	788,80			
							788,80	2,60	2.050,88
02.06	mI EXTRACCIÓ TANCA METÀL·LICA A MÀ D'extracció de barana o tanca metàl·lica, amb destí l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica tanca carrer Mestre Vives tanca límit horts tanca bassa tanca horta cr Alba Rosa	1 1 1 1	70,00 132,00 34,00 46,00			70,00 132,00 34,00 46,00			
							282,00	4,80	1.353,60
02.07	m³ ENDERROC DE MUR DE BLOC FORMIGÓ MASSÍS D'enderroc mur de bloc de formigó prefabricat, massís, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² tanca carrer Mestre Vives	1	70,00	0,30	1,00	21,00			
							21,00	82,78	1.738,38



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.08	m³ CÀRREGA I TRANSPORT RUNES CAMIÓ/ MÀQUINA De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica runes 1,2 48,00 57,60 metalls 1,2 40,00 48,00						105,60	13,75	1.452,00
02.09	t TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT Taxa a per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica 1 80,00 80,00						80,00	11,00	880,00
02.10	pa NETEJA, ACOPI I PREPARACIÓ DE LA PEDRA EXISTENT De neteja, acopi durant l'obra i preparació de la pedra sortida de la pròpia obra, amb destí a ser rea- profitada per a la formació de parets de pedra exteriors 1 1,00						1,00	3.718,40	3.718,40
TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS.....									38.710,42

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068
Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13
Pàgina 86 de 118

SIGNATURES
1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS									
SUBCAPITOL 03.01 ELEMENTS OBRA CIVIL									
03.01.01	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.m								
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.								
	Pressuposts anteriors					26,00			
	Enllumenat públic	15				15,00			
	ICT	5				5,00			
	Aigua	6				6,00			
									0,00
							26,00	66,57	1.730,82
03.01.02	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg,col.m								
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.								
							0,00	100,21	0,00
03.01.03	u Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis,s/								
	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació								
							0,00	75,23	0,00
03.01.04	u Pericó regist.form.pref.sense fons,70x70x50 cm,p/inst.serveis,s/								
	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació								
							0,00	129,65	0,00
03.01.05	u Arqueta telefònica tipus HF sobre base obra								
	Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclou la entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.								
							0,00	644,75	0,00
03.01.06	u Arqueta telefònica tipus MF sobre base obra								
	Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat per a 2 pacel·les. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Connexió xarxa ICT	1				1,00			
									0,00
							1,00	189,82	189,82
TOTAL SUBCAPITOL 03.01 ELEMENTS OBRA CIVIL.....									1.920,64

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068
Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13
Pàgina 87 de 118

SIGNATURES
1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 03.02 OBERTURA DE RASES OBRA CIVIL									
03.02.01	ml Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME								
	Pressuposts anteriors					36,75			
	De punt central a C6.7	1	35,00	1,05		36,75			0,00
							36,75	26,20	962,85
03.02.02	ml Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME								
	Pressuposts anteriors					300,00			
	De punt central a 2.4	1	75,00			75,00			
	De 2.3 a caseta eines	1	40,00			40,00			
	De punt central a 1.7	1	58,00			58,00			
	De punt central a 8.2	1	59,00			59,00			
	De 8.2 a 4.6	1	68,00			68,00			0,00
							300,00	19,71	5.913,00
03.02.03	ml Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME								
	Pressuposts anteriors					92,00			
	a C4.1	1	4,00			4,00			
	a C4.2	1	4,00			4,00			
	a 2-.5	1	52,00			52,00			
	a 4.3	1	10,00			10,00			
	a C9.4	1	18,00			18,00			
	a C3.2	1	4,00			4,00			0,00
							92,00	14,42	1.326,64
03.02.04	ml Obertura de rasa per a distribució instal·lació contra incendis.								
							0,00	10,04	0,00
03.02.05	ml Obertura de rasa per a distribució instal·lació abastament aigua								
	Pressuposts anteriors					220,00			
	De reg 2 a font 2	1	35,00			35,00			
	De punt central a p.a. existent	1	19,00			19,00			
	A p.a. existent	1	12,00			12,00			
	De p.a. existent a dipòsit	1	50,00			50,00			
	A zones de reg	1	55,00			55,00			
		1	32,00			32,00			
		1	15,00			15,00			
		1	2,00			2,00			0,00
							220,00	7,49	1.647,80
03.02.06	ml Obertura de rasa per a distribució instal·lació telecomunicacion								
	Pressuposts anteriors					155,00			
	Pas central	1	24,00			24,00			
		1	55,00			55,00			
	Pas nord	1	29,00			29,00			
		1	19,00			19,00			
		1	28,00			28,00			0,00
							155,00	9,43	1.461,65
03.02.07	ml Obertura de rasa per a distribució instal·lació Sanejament. REF:								
	Pressuposts anteriors					94,70			
	Centre a nord	1	88,00			88,00			
	Secundaris zona nord	1	6,70			6,70			0,00
							94,70	9,15	866,51


SIGNATURES
1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17

[illegible]



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 MOVIMENTS DE TERRES - Horts									
04.01	m³ APORTACIÓ TERRA DE CONRREU								
De subministrament i incorporació de terra de conreu, a màquina.									
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte									
horta		1	100,00			100,00			
							100,00	42,71	4.271,00
04.02	m³ EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS								
D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina.									
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte									
fonaments nous murs de pedra									
		1	58,00	0,80	0,60	27,84			
		1	26,00	0,80	0,60	12,48			
		1	65,00	0,80	0,60	31,20			
		1	87,00	0,80	0,60	41,76			
		1	43,00	0,80	0,60	20,64			
		1	38,00	0,80	0,60	18,24			
fonaments nous murs d'obra									
		1	53,00	1,20	0,80	50,88			
		1	32,00	1,20	0,80	30,72			
		1	17,00	1,20	0,80	16,32			
							250,08	11,25	2.813,40
04.03	m³ CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA								
De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km.									
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte									
fonaments nous murs de pedra									
		1,2	58,00	0,80	0,60	33,41			
		1,2	26,00	0,80	0,60	14,98			
		1,2	65,00	0,80	0,60	37,44			
		1,2	87,00	0,80	0,60	50,11			
		1,2	43,00	0,80	0,60	24,77			
		1,2	38,00	0,80	0,60	21,89			
fonaments nous murs d'obra									
		1,2	53,00	1,20	0,80	61,06			
		1,2	32,00	1,20	0,80	36,86			
		1,2	17,00	1,20	0,80	19,58			
							300,10	12,24	3.673,22
TOTAL CAPITOL 04 MOVIMENTS DE TERRES - Horts.....									10.757,62



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 05 MOVIMENTS DE TERRES - Passeig								
05.01	m³ EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte desmunts B05.611,1011,103,923,92 B05.8131,2831,28 B05.9199,5499,54 B05.10111,4811,48								
							157,32	6,51	1.024,15
05.02	m³ APORTACIÓ TERRES PRÉSTEC Aportació de terres procedents de préstec per a reomplert. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat	1	313,82			313,82			
							313,82	15,72	4.933,25
05.03	m³ ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA / M. MECÀNICS / PN 95% D'estesa i piconat de terres, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte terraplens B05.61,142,7347,00 B05.71,129,2832,21 B05.81,131,6634,83 B05.91,14,645,10 B05.101,110,0011,00 tussolls1,1400,000,80352,00								
							482,14	7,87	3.794,44
05.04	m³ EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte fonaments mirador11,900,800,400,61 12,100,800,400,67 11,500,800,400,48 17,200,800,402,30 12,600,800,400,83 12,050,800,400,66								
							5,55	11,25	62,44
05.05	m³ EXCAVACIÓ POUS T. DUR / M. MECÀNICS D'excavació de pous en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte fonamentació bàculs180,700,700,706,79 fonaments balisa260,200,200,300,34 fonaments panell info31,200,600,701,66 fonaments aparca bicicletes14,401,200,402,32 fonament font urbidermis10,650,600,400,17 fonaments banc urbidermis81,800,600,403,80 fonament banca urbidermis81,800,600,403,80 dipòsits de pluvials2,240,0088,00								
							106,88	12,78	1.365,93
05.06	m³ CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte fonamentació bàculs180,700,700,707,41 fonaments balisa260,200,200,300,37 fonaments panell info31,200,600,701,81 fonaments aparca bicicletes14,401,200,402,53 fonament font urbidermis10,650,600,400,19								



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	fonaments banc urbidermis	8	1,80	0,60	0,40	4,15			
	fonament banca urbidermis	8	1,80	0,60	0,40	4,15			
	dipòsits de pluvials	2,2	40,00			96,80			
							117,41	12,24	1.437,10
05.07	t TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT								
	Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa.								
	Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons volum excavat								
		1	300,00			300,00			
							300,00	1,83	549,00
05.08	m³ ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / A MÀ / PM 95%								
	D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a mà, per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor modificat.								
	Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte								
	trasdos mur mirador	1	1,90	1,00	1,00	1,90			
		1	2,10	1,00	1,00	2,10			
		1	1,50	1,00	1,00	1,50			
		1	7,20	1,00	1,00	7,20			
		1	2,60	1,00	1,00	2,60			
		1	2,05	1,00	1,00	2,05			
							17,35	66,80	1.158,98
	TOTAL CAPITOL 05 MOVIMENTS DE TERRES - Passeig.....								14.325,29

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 06 FONAMENTACIONS I MURS - Horts								
06.01	m² CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 7 cm - HL-150/B/20								
	De capa de formigó de neteja en la base de les fonamentacions de 7 cm de gruix, amb formigó tipus HL-150/B/20, de dosificació 150 Kg/m³ de ciment portland CEM I 32,5.								
	Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte								
	fonaments nous murs de pedra	1	58,00	0,80		46,40			
		1	26,00	0,80		20,80			
		1	65,00	0,80		52,00			
		1	87,00	0,80		69,60			
		1	43,00	0,80		34,40			
		1	38,00	0,80		30,40			
	fonaments nous murs d'obra	1	53,00	1,20		63,60			
		1	32,00	1,20		38,40			
		1	17,00	1,20		20,40			
							376,00	12,27	4.613,52
06.02	m³ SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³								
	De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³.								
	Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte								
	fonaments nous murs de pedra	1	58,00	0,80	0,50	23,20			
		1	26,00	0,80	0,50	10,40			
		1	65,00	0,80	0,50	26,00			
		1	87,00	0,80	0,50	34,80			
		1	43,00	0,80	0,50	17,20			
		1	38,00	0,80	0,50	15,20			
	fonaments nous murs d'obra	1	53,00	1,20	0,50	31,80			
		1	32,00	1,20	0,50	19,20			
		1	17,00	1,20	0,50	10,20			
							188,00	218,52	41.081,76
06.03	m³ PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC PER QUEDAR VISTA A 1 CARA								
	De paret de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable per quedar vista a una cara, col·locat en sec.								
	Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:								
	- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix								
	- Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat								
	- Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell								
	La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.								
	horts B	1	58,00		1,20	69,60			
		1	64,00		1,20	76,80			
	horts C	1	26,00		1,20	31,20			
		1	65,00		1,20	78,00			
	horts A	1	87,00		1,20	104,40			
	entrada Mestre Falla	1	43,00		1,00	43,00			
	entrada Mestre Vives	1	38,00		0,70	26,60			
							429,60	259,49	111.476,90

Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068

Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13

Pàgina 93 de 118

SIGNATURES

1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17


PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
06.04	m³ CONSOLIDACIÓ DE PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC VISTA 1 CARA De consolidació de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	1	180,00		1,00	180,00			
		1	11,00		1,00	11,00			
		1	56,00		1,00	56,00			
	horts A	1	61,00		1,00	61,00			
							308,00	123,79	38.127,32
06.05	m² PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMLPERT FORMIGÓ / REVESTIR De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat HA-25/F/20/XC2 i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m². Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	1	106,00		1,00	106,00			
		1	48,00		1,00	48,00			
		1	25,50		1,00	25,50			
							179,50	64,62	11.599,29
06.06	m² ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7 D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter de calç grassa i ciment pòrtland 1:1:7 (M-5b) a bon ull i amb acabat remolinat per exteriors. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà mesurar els retorns si correspon.	2	106,00		1,00	212,00			
		2	48,00		1,00	96,00			
		2	25,50		1,00	51,00			
							359,00	24,54	8.809,86
06.07	mI REMAT MUR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC 19 cm AMB BAIXANT - PLA Remat de mur amb pedra artificial de formigó polimèric pla, de 150x19x5 cm, sense goteró i amb baixant als dos costats, pres amb morter mixt de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat perimetral. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)	1	106,00		1,00	106,00			
		1	48,00		1,00	48,00			
		1	25,50		1,00	25,50			
							179,50	41,37	7.425,92
06.08	mI FORMACIÓ DE BANC D'OBRA Formació de banc d'obra de 50 cms d'alçada i 60 cms de profunditat, format per dues parets de bloc de formigó alleugerit reomplert de formigó i una solera de bisells superior. Arremolinat amb morter de calç per totes les cares vistes.								



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	atrium entrada Cr Mestre Vives	1	9,50			9,50			
	entrada avda Alba Rosa	1	3,50			3,50			
							13,00	165,53	2.151,89
	TOTAL CAPITOL 06 FONAMENTACIONS I MURS - Horts.....								225.286,46



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 FONAMENTACIONS - Passeig									
07.01	m³ SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³								
De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³.									
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte									
fonamentació bàculs 18 0,70 0,70 0,70 6,79									
fonaments balisa 26 0,20 0,20 0,30 0,34									
fonaments panell info 3 1,20 0,60 0,70 1,66									
fonaments aparca bicicletes 1 4,40 1,20 0,40 2,32									
fonament font urbidermis 1 0,65 0,60 0,40 0,17									
fonaments banc urbidermis 8 1,80 0,60 0,40 3,80									
fonament banca urbidermis 8 1,80 0,60 0,40 3,80									
dipòsits de pluvials 2,2 40,00 88,00									
							106,88	218,52	23.355,42
07.02	kg ACER PER ANCORATGES S-275-JR - SENSE SOLDADURA								
De subministrament i col·locació de reforços d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, amb perfils conformats d'acer laminat S-275-JR, col·locat a l'obra sense soldadura.									
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte									
previsió 20 19,00 380,00									
fonaments mirador 1 6,34 507,20									
							887,20	3,38	2.998,74
07.03	m² PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMLPERT FORMIGÓ / REVESTIR								
De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat HA-25/F/20/XC2 i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m².									
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:									
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix									
- Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat									
- Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell									
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.									
mirador 1 1,90 1,10 2,09									
1 2,10 1,10 2,31									
1 1,50 1,10 1,65									
1 7,20 1,10 7,92									
1 2,60 1,10 2,86									
1 2,05 1,10 2,26									
1 5,00 0,60 3,00									
							22,09	64,62	1.427,46
07.04	m³ PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC PER QUEDAR VISTA A 1 CARA								
De paret de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable per quedar vista a una cara, col·locat en sec.									
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:									
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix									
- Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat									
- Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell									
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.									
mirador 1 1,90 1,25 2,38									
1 2,10 1,25 2,63									
1 1,50 1,25 1,88									
1 7,20 1,25 9,00									
1 2,60 1,25 3,25									
1 2,05 1,25 2,56									
mirador 2 0,60 0,60 0,72									



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1	5,00		0,60	3,00			
							25,42	259,49	6.596,24
	TOTAL CAPITOL 07 FONAMENTACIONS - Passeig.....								34.377,86



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 08 DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIO								
	SUBCAPITOL 08.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ								
	TOTAL SUBCAPITOL 08.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ								
	SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ								
	TOTAL SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ.....								
	TOTAL CAPITOL 08 DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIO.....								0,00




AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 09 ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS									
SUBCAPITOL 09.01 ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS									
09.01.01	u Subministrament subquadre elèctric caseta eines								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Amidament	1				1,00			0,00
							1,00	770,00	770,00
09.01.02	u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.								
	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Caseta eines	1				1,00			0,00
							1,00	43,30	43,30
09.01.03	u Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met								
	Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbinermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per:								
	- 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c120°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-120°).								
	- 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08.								
	- 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna.								
	Acabat RAL a definir per la D.F.								
	Pressuposts anteriors					1,00			
							1,00	4.688,08	4.688,08
09.01.04	u Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met								
	Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbinermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per:								
	- 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c60°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-60°).								
	- 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08.								
	- 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna.								
	Acabat RAL a definir per la D.F.								
	Amidament ref. G680x3.2	2				2,00			
							2,00	4.688,08	9.376,16
09.01.05	u Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 met								
	Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbinermis - Santa&Cole, h: 4,2 metres, P: 1x20W òptica: TIII 2200 K, format per:								
	- 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat.								
	- 1x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08.								
	- 1x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna.								
	- 1x Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis.								
	Acabat RAL a definir per la D.F.								
	Amidament ref. G420	15				15,00			32.078,40
							15,00	2.138,56	32.078,40
09.01.06	u Balisa model AREA 60 de Urbidermis - Santa&Cole, 25W, 3000 K								

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Amidament ref. A60	26				26,00			
							26,00		22.490,00
							26,00	865,00	22.490,00
	TOTAL SUBCAPITOL 09.01 ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC								69.445,94
	SUBCAPITOL 09.02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS								
09.02.01	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tub								
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció se-gons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub								
	Pressuposts anteriors					958,23			
	1.1	5	1,05			5,25			
	1.2	26	1,05			27,30			
	C1	12	1,05			12,60			
	1,3	21	1,05			22,05			
	1,4	22	1,05			23,10			
	C2	3	1,05			3,15			
	1.5	25	1,05			26,25			
	1.6	41	1,05			43,05			
	C3	18	1,05			18,90			
	1.7	18	1,05			18,90			
	1.8	18	1,05			18,90			
	2.1	100	1,05			105,00			
	2.2	21	1,05			22,05			
	C4	4	1,05			4,20			
	2.3	24	1,05			25,20			
	C5	4	1,05			4,20			
	2.4	28	1,05			29,40			
	2.5	53	1,05			55,65			
	4.1	119	1,05			124,95			
	4.2	16	1,05			16,80			
	4.3	30	1,05			31,50			
	4.4	22	1,05			23,10			
	C8	3	1,05			3,15			
	4.5	29	1,05			30,45			
	4.6	35	1,05			36,75			
	C9	5	1,05			5,25			
	5.1	150	1,05			157,50			0,00
	Caseta - bomba	60,6	1,05			63,63			0,00
									0,00
							958,23	6,41	6.142,25
09.02.02	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tub								
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció se-gons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, clas-se de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub								
	Pressuposts anteriors					188,27			
	Caseta eines	179,3	1,05			188,27			0,00
							188,27	8,88	1.671,84
09.02.03	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot.								
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada								
	Pressuposts anteriors					532,90			
	1.6	41				41,00			
	C3	18				18,00			
	1.7	18				18,00			
	1.8	18				18,00			
	2.2	21				21,00			
	C4	4				4,00			



Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068
Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13
Pàgina 100 de 118

SIGNATURES


1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS


CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	2.3	24				24,00			
	C5	4				4,00			
	2.4	28				28,00			
	2.5	53				53,00			
	4.1	16				16,00			
	4.2	16				16,00			
	4.3	30				30,00			
	4.4	22				22,00			
	C8	3				3,00			
	4.5	29				29,00			
	4.6	35				35,00			
	C9	5				5,00			
									0,00
	Caseta - bomba	60,6				60,60			
	Caseta eines	87,3				87,30			
									0,00
							532,90	3,21	1.710,61
09.02.04	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub								
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció se- gons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub								
	Pressuposts anteriors					540,75			
	C1.1	23	1,05			24,15			
	C1.2	19	1,05			19,95			
	C1.3	6	1,05			6,30			
	C1.4	4	1,05			4,20			
	C1.5	22	1,05			23,10			
	C1.6	22	1,05			23,10			
	C2.1	12	1,05			12,60			
	C2.2	8	1,05			8,40			
	C2.3	13	1,05			13,65			
	C2.4	12	1,05			12,60			
	C2.5	17	1,05			17,85			
	C3.1	5	1,05			5,25			
	C3.2	6	1,05			6,30			
	C4.1	16	1,05			16,80			
	C4.2	11	1,05			11,55			
	C4.3	10	1,05			10,50			
	C4.4	15	1,05			15,75			
	C5.1	12	1,05			12,60			
	C5.2	16	1,05			16,80			
	C8.1	17	1,05			17,85			
	C8.2	11	1,05			11,55			
	C8.3	11	1,05			11,55			
	C8.4	17	1,05			17,85			
	C9.1	21	1,05			22,05			
	C9.2	15	1,05			15,75			
	C9.3	17	1,05			17,85			
	C9.4	23	1,05			24,15			
	Interior columnes	16	5,00	1,05		84,00			
									0,00
		3	6,00	1,05	3,00	56,70			0,00
							540,75	2,06	1.113,95
09.02.05	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.								
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada								
	Pressuposts anteriors					223,00			
	C3.1	5				5,00			
	C3.2	6				6,00			
	C4.1	16				16,00			



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	C4.2	11				11,00			
	C4.3	10				10,00			
	C4.4	15				15,00			
	C5.1	12				12,00			
	C5.2	16				16,00			
	C8.1	17				17,00			
	C8.2	11				11,00			
	C8.3	11				11,00			
	C8.4	17				17,00			
	C9.1	21				21,00			
	C9.2	15				15,00			
	C9.3	17				17,00			
	C9.4	23				23,00			
									0,00
							223,00	2,14	477,22
09.02.06	u Partida per a caixa de connexions C1								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Amidament	1				1,00			
									0,00
							1,00	206,12	206,12
09.02.07	u Partida per a caixa de connexions C2								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Amidament	1				1,00			
									0,00
							1,00	197,09	197,09
09.02.08	u Partida per a caixa de connexions C3								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Amidament	1				1,00			
									0,00
							1,00	170,00	170,00
09.02.09	u Partida per a caixa de connexions C4								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Amidament	1				1,00			
									0,00
							1,00	188,06	188,06
09.02.10	u Partida per a caixa de connexions C5								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Amidament	1				1,00			
									0,00
							1,00	170,00	170,00
09.02.11	u Partida per a caixa de connexions C8								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Amidament	1				1,00			
									0,00
							1,00	188,06	188,06
09.02.12	u Partida per a caixa de connexions C9								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Amidament	1				1,00			
									0,00
							1,00	188,06	188,06
09.02.13	u Caixa connexions interior columna amb fusibles 6A								
	Pressuposts anteriors					25,00			
	Amidament interior columnes	16	1,00			16,00			

[illegible]



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 10 TELECOMUNICACIONS									
SUBCAPITOL 10.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS									
TOTAL SUBCAPITOL 10.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ									
SUBCAPITOL 10.02 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS									
10.02.01	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada Pressuposts anteriors Pas central Pas nord								
		2	36,20						
		2	56,60						
		2	31,20						
		2	20,80						
		2	28,40						
									0,00
							346,40	2,73	945,67
TOTAL SUBCAPITOL 10.02 INSTAL·LACIÓ									945,67
TOTAL CAPITOL 10 TELECOMUNICACIONS									945,67



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 11 DISTRIBUCIÓ AIGUA									
SUBCAPITOL 11.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA									
11.01.01	u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext. Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior Pressuposts anteriors Previsió edifici						1,00 1	 1,00	 0,00
							1,00	495,22	495,22
11.01.02	u Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN50 Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, ràti Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat								
							0,00	347,61	0,00
11.01.03	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=16bar,bronze/llaütó,seien Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llaütó i tancament de seient metàl·lic, eix de llaütó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada								
							0,00	228,02	0,00
11.01.04	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3",PN=16bar,llaütó/llaütó+NBR,s Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3", de 16 bar de pressió nominal, cos llaütó, comporta de llaütó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llaütó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada Pressuposts anteriors Derivació a dipòsit i horts Entrada dipòsit						2,00 1 1	 1,00 1,00	 0,00
							2,00	133,02	266,04
11.01.05	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2",PN=16bar,EN-GJS-500-7/fosa+E Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada								
							0,00	72,25	0,00
11.01.06	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,EN-GJS-500-7/fos Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada Pressuposts anteriors Font 2						1,00 1	 1,00	 0,00
							1,00	54,22	54,22
TOTAL SUBCAPITOL 11.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ									815,48

AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 11.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA									
11.02.01	u Partida per connexió a xarxa existent aigua								
	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços , vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matró doble, joc d'aixetes complets, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. Connexió per subministrament abastament aigua i per connexió a xarxa contra incendis. Inclou arquetes de connexió i obra civil-								
							0,00	2.165,10	0,00
11.02.02	m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons r								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
							0,00	16,97	0,00
11.02.03	m Tub PE 100,DN 90,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
							0,00	11,75	0,00
11.02.04	m Tub PE 100,DN 75,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
	Pressuposts anteriors					83,38			
	Punt central - derivació p.a. existent	1	27,70	1,05		29,09			
	Derivació p.a. existent - dipòsit	1	51,70	1,05		54,29			
									0,00
							83,38	8,21	684,55
11.02.05	m Tub PE 100,DN 50,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
	Pressuposts anteriors					70,35			
	Sortida dipòsit	1	12,00	1,05		12,60			
		1	55,00	1,05		57,75			
									0,00
							70,35	4,45	313,06
11.02.06	m Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
	Pressuposts anteriors					96,55			
	Arqueta reg 2 - font 2	1	35,00	1,05		36,75			
	Derivació Font 2	1	6,00			6,00			
	A punt d'aigua	1	33,20			33,20			
		1	4,00			4,00			
		1	16,60			16,60			
									0,00
							96,55	3,25	313,79
TOTAL SUBCAPITOL 11.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ									1.311,40



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 11.03 ELEMENTS PER APROFITAMENT AIGUES PLUVIALS									
11.03.01	u Dipòsit polietilè 15 m3 enterrat cilíndric per a emmagatzematge								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Dipòsit pluvials	1				1,00			0,00
							1,00	7.658,51	7.658,51
11.03.02	Grup pressió aigua per a reg exterior per un cabal de 200 litres								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Dipòsit pluvials	1				1,00			0,00
							1,00	2.154,39	2.154,39
TOTAL SUBCAPITOL 11.03 ELEMENTS PER APROFITAMENT									9.812,90
TOTAL CAPITOL 11 DISTRIBUCIÓ AIGUA.....									11.939,78



19 de maig de 2025 Pàgina 25



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS


CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 13 PAVIMENTS i PALETERIA								
13.01	m² PAVIMENT TIPUS 1-1 Situació: Camins per vianants i petits vehicles de manteniment a tot el parc. Tipologia: Paviment continu de sauló. Material: Paviment continu de 10cm de guix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994 que permeti el trànsit de vianants de forma estable i segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de totu compactat de 20cm de guix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2	1	1.319,00			1.319,00			
							1.319,00	18,96	25.008,24
13.02	m² PAVIMENT TIPUS 1-2 Situació: 'Atrium' d'accés pel carrer Compositor Pep Ventura Tipologia: Paviment continu de sauló, amb capacitat portant de 20KN/m3 (per accessibilitat de camió de bombers o altres vehicles de càrregues i descàrregues del nou equipament) Material: Paviment continu de 15 cm de guix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4 mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de totu compactat de 20 cm de guix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a sòcol per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2								
							0,00	32,44	0,00
13.03	m² PAVIMENT TIPUS 2 Situació: Accessos des de la via pública al nou hort, extensió de camí existent junt a l'era i altres noves zones d'estar, aparcabiscis i fonts. Tipologia: Paviment continu de formigó desactivat amb àrid basàltic, amb les mateixes característiques que l'existent a la parcel·la Material: Paviment continu de 15 cm de guix, realitzat amb formigó HM-30 i àrid basàltic 200kg/m3 armat amb malla 150x150xø6mm i amb passamà perimetral d'acer de 150x8mm paredat a base de formigó amb corrugats de ø10x200mm cada 50cm. Sub-base granular de totu compactat de 20 cm de guix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Abujardat mecànic de la superfície (desactivat), per deixar al descobert l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora incolora (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: A les zones que disposen d'aquest paviment, es col·locarà un passamà d'acer de 150x8mm al llarg del perímetre, amb nivell superior coincident amb el nivell acabat del formigó (arran), que farà de límits laterals de la formigonada. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3	1	177,77			177,77			
							177,77	69,82	12.411,90



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
13.04	m² PAVIMENT TIPUS 3 Situació: Interior dels horts i colònia de gats; nous camins i altres petites àrees. Tipologia: Paviment discontinu realitzat amb rajoles de fang cuit, amb junta drenant (junta oberta emplenada amb sorra). Material: Rajola rústica massissa de fang cuit, de format 25,5x12x4cm (25,5x6,4cm en vores), col·locada amb junta de 1,5cm sobre base amb sorra fina de 3cm de gruix amb posterior ompliment de juntes amb la mateixa sorra. Sub-base granular de tot-u compactat de dues capes de 4cm de gruix cadascuna. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural. Color segons mostres aprovades per la D.F. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F., amb límits perimetrals de peces especials de format 25,5 x 6 x 4 cm. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3	1	221,00			221,00			
							221,00	102,22	22.590,62
13.05	m² PAVIMENT TIPUS 4 Situació: Nou espai de mirador Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural de gran/mig format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra i rebudes amb morter mixt, sobre un llit de sorra. Sub-base de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HM-20/B/20X0 de 15cm de gruix, acabat superficial llis mitjançant regla vibrant a mà, amb una malla de 15x15xø6mm i col·locat sobre una sub-base de grava de 15cm de gruix. Inclús armadures, filferro de lligar, i separadors. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Acabat buixardat de la pedra i amb cants arrodonits (prèvia aprovació de mostra a validar per la D.F.). Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5	1	23,00			23,00			
							23,00	132,70	3.052,10
13.06	m² PAVIMENT TIPUS 5 Situació: Entre un dels nous camins principals del present projecte i el portal d'accés a l'àmbit exterior de l'edifici d'oficines existent Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural -existents a la parcel·la, a recol·locar- de mig/gran format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra, rebudes amb morter de ciment mixt. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. un cop extretes les pedres existents. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5	1	4,00			4,00			
							4,00	130,59	522,36
13.07	pa ADEQUACIÓ SALA D'EINES De col·locació de bastiments de 4x4 a 7x10 cm, de més de 8 m², simultani a l'aixecament de la paret. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	1				1,00			
							1,00	5.954,14	5.954,14
13.08	ut REPÀS I MANTENIMENT BASSA EXISTENT De buidat, neteja amb aigua a pressió de totes les cares i impermeabilització del vas de la bassa existent amb capa de morter d'alta adherència i flexibilitat amb aplicació de dues mans creuades amb un gruix total de 2 mm. S'inclou reparació de desperfectes i forats i neteja prèvia de la superfície, així com els forats existents per entrada i sortida de l'aigua. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte,	1				1,00			
							1,00	1.979,44	1.979,44
	TOTAL CAPITOL 13 PAVIMENTS I PALETERIA.....								71.518,80



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.


PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 14 MOBILIARI URBÀ									
14.01	u PANELL INFORMATIU FET A MIDA								
	Panell informatiu de senyalització vertical d'accés al parc. Format amb una sub-estructura de tubular d'acer, com a marc, fixat a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge de 1200x600x15mm amb perns; amb panell informatiu de senyalització vertical conformat per dues xapes d'acer corten -de mides totals 2500x800mm i 10mm de gruix-, amb espaçador amb tubular d'acer corten de 60x40mm. Acabat amb vernís incolor mate. La gràfica específica del panell es concretarà al moment de l'obra perquè la informació continguda sigui validada prèviament amb el promotor. Al plànol B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica, queden indicats les mesures i descripció geomètrica de l'element.	3				3,00			
							3,00	1.576,08	4.728,24
14.02	ut APARCAMENT DE BICICLETES								
	Aparcabicletes conformat per dues xapes en forma de 'U' formades per pletina d'acer corten de 80x10mm; espaçador amb pletina d'acer corten de 40x20mm. Acabat vernís incolor mat. Amb alçada i amplada de 0,80x0,80m i 4cm de gruix total, fixats a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Queden ubicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general i es descriuen constructivament al detall B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica.	11				11,00			
							11,00	385,50	4.240,50
14.03	ut PAPERERA ESCOFET MODEL MORELLA BIN O SIMILAR								
	Paperera d'acer zincat pintat amb acabat pintat efecte corten amb cubeta d'acer de 50 L el·líptic de 35 x 38 cm de diàmetres i 75 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Tipus Morella Bin de la marca Escofet, o similar en material, acabat, prestacions i dimensions.	7				7,00			
							7,00	592,62	4.148,34
14.04	ut FONT URBIDERMIS MODEL CAUDAL O SIMILAR								
	Font model Caudal de la marca Urbidermis Santa&Cole (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions), Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimit i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua antiesquixades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Deu de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Per a temperatures inferiors a 0º C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i aclarir el circuit per evitar trencaments per congelació. La font s'instal·larà encastada 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304), fixada a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.	1				1,00			
							1,00	2.905,40	2.905,40
14.05	ut BANC URBIDERMIS MODEL 108 RESPATLLER O SIMILAR								
	Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 1,50m de longitud amb respalller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	11				11,00			
							11,00	1.424,65	15.671,15
14.06	ut BANCA URBIDERMIS MODEL 108 SENSE RESPATLLER O SIMILAR								
	Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole d'1,50m de longitud sense respalller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	9				9,00			
							9,00	1.071,23	9.641,07



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
14.07	ut CADIRA IND. URBIDERMIS MODEL 108 AMB RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 0,48m de longitud amb respalller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pernys zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	9				9,00			
							9,00	896,75	8.070,75
14.08	ut TRANSPORT A OBRA DE TOT EL MOBILIARI URBÀ	1				1,00			
							1,00	2.747,90	2.747,90
14.09	ut COMPOSTADOR MODULAR VERMICAN Mòdul de dimensions 1x1x1m, fabricat amb plàstic reciclat, amb tapa hidràulica d'accés individual, amb disseny que impedeixi l'entrada d'aigua de pluja, e instal·lats en línia, sistema Cube de la marca Vermican o similar. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	10				10,00			
							10,00	146,97	1.469,70
TOTAL CAPITOL 14 MOBILIARI URBÀ.....									53.623,05



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.


PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 15 AJARDINAMENT I PLANTACIONS									
15.01	ut SUBMINISTRE I PLANTACIÓ ARBRAT								
Subministrament i plantació d'arbrat al terra treballat i adobat prèviament a un forat de 0,7*0,7*0,7 realitzat amb medis mecànics. Inclòs el transport de viver fins al jardí, recepció del producte, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. També inclou el subministrament i col·locació de tutors tractats amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08 (dos per arbre amb tronc) i amb la deguda fixació.									
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte									
NOTA: Es recomana la plantació d'arbrat indicada amb arrel nua durant el període de fred (novembre fins a febrer)									
Composició:									
Especies Unidades calibre Contenedor									
Celtis australis 4,00 18/20 arrel nua									
Liquidambar styraciflua 7,00 18/20 arrel nua									
Magnolia soulangeana 4,00 18/20 arrel nua									
Quercus ilex. Multitrunko, Tres pies 12,00 90 l.									
Tilia japonica 9,00 18/20 arrel nua									
						36	36,00		
								36,00	465,60
									16.761,60
15.02	m³ APORTACIÓ TERRA VEGETAL								
De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina.									
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte									
						1	870,00	0,20	174,00
								174,00	57,05
									9.926,70
15.03	m² HIDROSEMBRA								
Subministrament i sembra de llavor de prat de jardí de flors mediterrànies amb la següent composició: 15% Lolium perenne, 45% Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactylon y 10% Trifolium repens. Dosis de sembra recomanada: 15. g/m².									
NOTA: Es considera que la terra vegetal és apta per la sembra de prat. Es recomana la descompactació del terra mitjançant medis mecànics i una aportació de 3 cm de terra de mantell (terra vegetal fina amb fems)									
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte									
						1	870,00	870,00	
								870,00	4,82
									4.193,40
15.04	m² TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT EXISTENTS								
D'estesa de pedres a cel obert, procedents de la mateixa obra, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos.									
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte									
						0,5	395,00	197,50	
								197,50	11,80
									2.330,50
15.05	m² TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT D'APORTACIÓ								
De subministre i estesa de pedres de basalt d'aportació a cel obert, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos.									
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte									
						0,5	395,00	197,50	
								197,50	21,86
									4.317,35
15.06	ut REUBICACIÓ DE PEDROTS EXISTENTS A L'OBRA								
De col·locació de pedrots d'entre 300 i 500 kg existents a l'obra, a màquina per a decoració paisatgística.									
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte									
						1	14,00	14,00	
								14,00	55,95
									783,30
TOTAL CAPITOL 15 AJARDINAMENT I PLANTACIONS.....									38.312,85

AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 16 SERRALLERIA									
16.01	ut PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 205 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i a terra (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-14 Proposta - Detall Accés Colònia de gats. colònia de gats 1 1,00								
							1,00	945,89	945,89
16.02	ut PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 160 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i a terra (incloses). Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B. horts B 1 1,00								
							1,00	945,89	945,89
16.03	ut PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 200 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla i 1metre d'amplada per 200 cm d'alçada i 235 cm d'amplada, construïda amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,91m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixats superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueix l'armadura portant de la cancel·la. Inclou part proporcional de bisagres i forrellacs preparats per poder tancar. També un pilar metàl·lic HEB-140 ancorat en dau de formigó de 60x60x60cms per a suport del portal. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i soldadura a pilar (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides al plànol B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla. horts C 2 2,00								
							2,00	1.230,56	2.461,12
16.04	ut REPOSABRAÇOS PER A BANC EXTERIOR Subministrament i col·locació de reposabraços per a banc exterior (valorat a part) format per un passamà d'acer corten de 50x8mm (x1355mm), plegat segons plànol i paredat a base de formigó amb pletina de 200x200x8mm, reforçada ambdues cartelles triangulars de 80x80x8mm. Inclou l'execució del dau de formigó de 200x400x300mm i la imprimació de segellat del ferro corten una vegada oxidat. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte. 14 14,00								
							14,00	96,38	1.349,32



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
16.05	ml TANCA PERIMETRAL METÀL·LICA SOBRE NOU MUR DE PEDRA SECA Tanca metàl·lica de 31,70m longitud limitant amb el carrer Mestre Falla i un tram de 13,00m i altre de 17,14m limitant amb l'avinguda Alba Rosa, formada per passamans d'acer corten de 50x10mm i 0,80m d'alçada amb una separació entre passamans de 70mm, soldats a passamà horitzontal inferior de 50x10mm, ancorat a nou mur de pedra seca cada 50cm amb pern. Alçada de mur de pedra seca: 1,20m. Fixació al suport amb ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida i cargol d'acer zincat, de cap avellanat, de 10 mm de diàmetre i 160 mm de longitud. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï el tancament. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte. Veure detall i mides als plànols B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla.								
		Hort B	1	17,50		17,50			
		Hort C	1	12,60		12,60			
			1	31,20		31,20			
							61,30	264,16	16.193,01
16.06	ut AIXETA DE BOCA DE REG I EMBORNAL Boca de rec mitjançant aixeta d'acer inoxidable puntual a cada hort. Aixeta de jardí PN20 M-400 1/2"x3/4" inoxidable, marca TMM o similar. Fabricat amb acer inoxidable d'alta qualitat i amb una connexió de 1/2"x3/4", que s'adapta fàcilment a la majoria de mànegues i accessoris estàndard. Classificació de pressió PN20 per garantir un flux d'aigua constant. Amb maneta ergonòmica i tancament de seguretat. Inclòs embornal a mida encastat al terra, conformat per una pletina d'acer de 100x8mm amb forma de semicercle de mides 1,00x ø0,50m, emplenada de greda volcànica de granulometria 25-40mm. El detall d'aquestes boques de rec i el seu embornal a mida, queda definit als plànols B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B; B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla de l'apartat II. Documentació Gràfica.								
			5			5,00			
							5,00	139,12	695,60
16.07	ml ELEMENT PERIMETRAL DE CAMINS GUIA Rodó massís d'acer ø25mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Fixació al terra cada 100cm, amb rodó massís d'acer ø12mm ancorat i tac químic zincat. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.								
			1	102,000		102,000			
			1	55,000		55,000			
			1	36,000		36,000			
			1	22,000		22,000			
							215,00	46,62	10.023,30
TOTAL CAPITOL 16 SERRALLERIA.....									32.614,13



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 17 CONTROL DE QUALITAT									
17.01	ut PLACA CÀRREGA Ø 600 mm S/DIN (MÍN 2)								
	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre, segons DIN 18134; no inclou equip de reacció (mínim 2 assaigs).								
	Pressuposts anteriors					-2,00			
		6				6,00			
							4,00	160,89	643,56
	TOTAL CAPITOL 17 CONTROL DE QUALITAT.....								643,56



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 18 SEGURETAT I SALUT									
18.01	ml TANCA PROVISIONAL D'ACER GALV. Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panells de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	1	1.090,00			1.090,00			
							1.090,00	6,30	6.867,00
18.02	ut LLOGUER/MES WC 1,2x1,2 Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'oficina. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	10				10,00			
							10,00	106,86	1.068,60
18.03	ut LLOGUER/MES OFICINA 4,5x2,4 Lloguer d'oficina d'obra de 4,5x2,4 amb estructura metàl·lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tauler de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes. Presa de corrent elèctric a 220 V. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	10				10,00			
							10,00	174,00	1.740,00
18.04	ut LLOGUER/MES MAGATZEM 5x3,1x2,6 Barracó prefabricat per magatzem d'obra de 5x3,1x2,6 m amb estructura metàl·lica de perfils conformats en fred i tancament amb xapa nervada galvanitzada. S'inclou muntatge. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	10				10,00			
							10,00	174,77	1.747,70
18.05	ut TRANSPORT/RECOLLIDA CASETA OBRA Transport de caseta prefabricada a obra. S'inclou descàrrega i posterior recollida. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	2				2,00			
							2,00	425,84	851,68
18.06	ut FARMACIOLA D'URGÈNCIA Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col·locada. Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	2				2,00			
							2,00	132,50	265,00
TOTAL CAPITOL 18 SEGURETAT I SALUT									12.539,98
TOTAL									689.986,62

DOCUMENT Doc_annexat Instància_e	ÒRGAN URBANISME	REGISTRE D'ENTRADA E2025012507
Codi Segur de Verificació: ec2091d2-2aa6-4947-b77b-46e4f0e0b23f Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686068 Data d'impressió: 25/09/2025 10:10:13 Pàgina 117 de 118		SIGNATURES 1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:17





RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
C1	PREVIS D'OBRA.....	36.174,94	5,24
C2	ENDERROCS.....	38.710,42	5,61
C3.01	OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS.....	14.099,09	2,04
C3.04	MOVIMENTS DE TERRES - Horts.....	10.757,62	1,56
C3.03	MOVIMENTS DE TERRES - Passeig.....	14.325,29	2,08
C4.01	FONAMENTACIONS I MURS - Horts.....	225.286,46	32,65
C4.02	FONAMENTACIONS - Passeig.....	34.377,86	4,98
C5	DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ.....	0,00	0,00
C6	ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS.....	88.949,68	12,89
C7	TELECOMUNICACIONS.....	945,67	0,14
C8	DISTRIBUCIÓ AIGUA.....	11.939,78	1,73
C9	SANEJAMENT.....	5.167,44	0,75
C10	PAVIMENTS I PALETERIA.....	71.518,80	10,37
C11	MOBILIARI URBÀ.....	53.623,05	7,77
C12	AJARDINAMENT I PLANTACIONS.....	38.312,85	5,55
C13	SERRALLERIA.....	32.614,13	4,73
C14	CONTROL DE QUALITAT.....	643,56	0,09
C15	SEGURETAT I SALUT.....	12.539,98	1,82
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		689.986,62	
13,00% Despeses Generals.....		89.698,26	
6,00% Benefici industrial.....		41.399,20	
SUMA DE G.G. y B.I.		131.097,46	
21,00% I.V.A.....		172.427,66	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		993.511,74	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		993.511,74	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS ONZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

, a 19 Maig 2025.

El promotor

La direcció facultativa