

DOCUMENT Doc_annexat Instància_e	ÒRGAN URBANISME	REGISTRE D'ENTRADA E2025012507
Codi Segur de Verificació: c952ff9b-0406-4c3c-b960-1ca1d24e48d1 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171143_2025_70686071 Data d'impressió: 25/09/2025 10:11:32 Pàgina 1 de 34	SIGNATURES 1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:16	



PROJECTE DE MILLORA DELS PASSEIGS, ZONES D'ESTAR I HORTS A L'ILLA DE LES MATES

AJUNTAMENT D'OLOT
Polígon 4 Parcel·la 48, 17800 Olot

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
Maig 2025

NAVARRO
MAZON
PAULA -
48638497Y

Firmado
digitalmente por
NAVARRO
MAZON PAULA -
48638497Y
Fecha: 2025.05.19
21:16:32 +02'00'

IV. AMIDAMENTS – FASE 2



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 01 PREVIS D'OBRA						
01.01	m² NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA De neteja i desbrossament del terreny, a màquina. Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)	1	5.000,00			5.000,00	5.000,00
01.02	m³ EXTRACCIÓ DE CAPA DE TERRA VEGETAL A MÀQUINA D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	1	5.000,00	0,20		1.000,00	1.000,00
01.03	m³ CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	1	5.000,00	0,20		1.000,00	1.000,00
01.04	ut TALA D'ARBRAR DE QUALSEVOL MIDA De tala d'arbre existent de qualsevol dimensió, incloent la separació de la brancada i els talls de tronc necessaris per poder ser carregat i retirat, amb destí a l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de la brancada, amb destí a gestor forestal. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	20				20,00	20,00
01.05	ut CÀRREGA I TRANSPORT DE TRONCS D'ARBRE TALAT Càrrega i transport a gestor autoritzat amb dúmper de tronc d'arbre talat, que inclou la part proporcional de taxes de l'abocador o gestor. Criteri d'amidament: unitat mesurada per unitats d'arbres	20				20,00	20,00
01.06	ut AIXECAMENT TOPOGRÀFIC Aixecament topogràfic. Preu per jornada d'aixecament topogràfic.	7				7,00	7,00



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL 02 ENDERROCS						
02.01	m³ ENDERROC EDIFICI AÏLLAT ESTRUCT. FORMIGÓ / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total d'edificacions aïllades, d'estructura principal de formigó, amb mitjans mecànics i part manual. S'inclou part proporcional pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte edifici a enderrocar	1	200,00		4,00	800,00	
							800,00
02.02	m³ ENDERROC PETITS COBERTS / MITJANS MECÀNICS D'enderroc total de petites edificacions aïllades, d'estructura principal de ceràmica o mamposteria, amb mitjans mecànics i parts manuals. S'inclou part proporcional del pla de seguretat, taxes dipòsit controlat, càrrega i transport de runes i assegurança de responsabilitat civil. Criteri d'amidament: mesurat el volum definit per la superfície exterior dels elements bàsics de l'edificació, segons documentació gràfica de projecte 	3	15,00			45,00	
							45,00
02.03	m² EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de formigó en massa, amb compressor fins a un gruix de 15 cm. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² paviments horts	1 -1 -1 -1 -1 -1	535,00 76,00 78,00 87,00 95,00 100,00			535,00 -76,00 -78,00 -87,00 -95,00 -100,00	
							99,00
02.04	m² EXTRACCIÓ PAVIMENT DE PEDRA AMB COMPRESSOR D'extracció de paviments de lloses de pedra preses amb morter de ciment, amb compressor, amb destí a ser recuperades. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² paviment tipus 5	1	4,00			4,00	
							4,00
02.05	m³ EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. FLUIXOS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys fluïxos, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte sauló camp de futbol	1	58,00	68,00	0,20	788,80	
							788,80
02.06	mI EXTRACCIÓ TANCA METÀL·LICA A MÀ D'extracció de barana o tanca metàl·lica, amb destí l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica tanca carrer Mestre Vives tanca límit horts tanca bassa tanca horta cr Alba Rosa	1 1 1 1	70,00 132,00 34,00 46,00			70,00 132,00 34,00 46,00	
							282,00
02.07	m³ ENDERROC DE MUR DE BLOC FORMIGÓ MASSÍS D'enderroc mur de bloc de formigó prefabricat, massís, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² tanca carrer Mestre Vives	1	70,00	0,30	1,00	21,00	
							21,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
02.08	m³ CÀRREGA I TRANSPORT RUNES CAMIÓ/ MÀQUINA De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica runes 1,2 48,00 57,60 metalls 1,2 40,00 48,00						105,60
02.09	t TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica 1 80,00 80,00						80,00
02.10	pa NETEJA, ACOPI I PREPARACIÓ DE LA PEDRA EXISTENT De neteja, acopi durant l'obra i preparació de la pedra sortida de la pròpia obra, amb destí a ser rea-profitada per a la formació de parets de pedra exteriors 1 1,00						1,00



AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 03 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS						
	SUBCAPITOL 03.01 ELEMENTS OBRA CIVIL						
03.01.01	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.m						
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort						
	Pressuposts anteriors					26,00	
	Enllumenat públic	15				15,00	
	ICT	5				5,00	
	Aigua	6				6,00	
							26,00
03.01.02	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg,col.m						
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort						
							0,00
03.01.03	u Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis,s/						
	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació						
							0,00
03.01.04	u Pericó regist.form.pref.sense fons,70x70x50 cm,p/inst.serveis,s/						
	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació						
							0,00
03.01.05	u Arqueta telefònica tipus HF sobre base obra						
	Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclou la entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.						
							0,00
03.01.06	u Arqueta telefònica tipus MF sobre base obra						
	Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat per a 2 parcel·les. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Connexió xarxa ICT	1				1,00	
							1,00
	SUBCAPITOL 03.02 OBERTURA DE RASES OBRA CIVIL						
03.02.01	mI Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME						
	Pressuposts anteriors					36,75	
	De punt central a C6.7	1	35,00	1,05		36,75	
							36,75
03.02.02	mI Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME						
	Pressuposts anteriors					300,00	
	De punt central a 2.4	1	75,00			75,00	
	De 2.3 a caseta eines	1	40,00			40,00	
	De punt central a 1.7	1	58,00			58,00	
	De punt central a 8.2	1	59,00			59,00	
	De 8.2 a 4.6	1	68,00			68,00	
							300,00
03.02.03	mI Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME						
	Pressuposts anteriors					92,00	
	a C4.1	1	4,00			4,00	
	a C4.2	1	4,00			4,00	
	a 2-.5	1	52,00			52,00	
	a 4.3	1	10,00			10,00	



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	a C9.4	1	18,00			18,00	
	a C3.2	1	4,00			4,00	
							92,00
03.02.04	mI Obertura de rasa per a distribució instal·lació contra incendis.						0,00
03.02.05	mI Obertura de rasa per a distribució instal·lació abastament aigua						
	Pressuposts anteriors					220,00	
	De reg 2 a font 2	1	35,00			35,00	
	De punt central a p.a. existent	1	19,00			19,00	
	A p.a. existent	1	12,00			12,00	
	De p.a. existent a dipòsit	1	50,00			50,00	
	A zones de reg	1	55,00			55,00	
		1	32,00			32,00	
		1	15,00			15,00	
		1	2,00			2,00	
							220,00
03.02.06	mI Obertura de rasa per a distribució instal·lació telecomunicacion						
	Pressuposts anteriors					155,00	
	Pas central	1	24,00			24,00	
		1	55,00			55,00	
	Pas nord	1	29,00			29,00	
		1	19,00			19,00	
		1	28,00			28,00	
							155,00
03.02.07	mI Obertura de rasa per a distribució instal·lació Sanejament. REF:						
	Pressuposts anteriors					94,70	
	Centre a nord	1	88,00			88,00	
	Secundaris zona nord	1	6,70			6,70	
							94,70
03.02.08	m2 Superfície dren.15cm grava+geotèxtil						
	Superfície drenant formada per 15 cm de graves de 5 a 12 mm recobertes amb geotèxtil de 150 gr/m2						0,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 04 MOVIMENTS DE TERRES - Horts						
04.01	m³ APORTACIÓ TERRA DE CONRREU De subministrament i incorporació de terra de conreu, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte horta	1	100,00			100,00	
							100,00
04.02	m³ EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte fonaments nous murs de pedra	1	58,00	0,80	0,60	27,84	
		1	26,00	0,80	0,60	12,48	
		1	65,00	0,80	0,60	31,20	
		1	87,00	0,80	0,60	41,76	
		1	43,00	0,80	0,60	20,64	
		1	38,00	0,80	0,60	18,24	
	fonaments nous murs d'obra	1	53,00	1,20	0,80	50,88	
		1	32,00	1,20	0,80	30,72	
		1	17,00	1,20	0,80	16,32	
							250,08
04.03	m³ CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte fonaments nous murs de pedra	1,2	58,00	0,80	0,60	33,41	
		1,2	26,00	0,80	0,60	14,98	
		1,2	65,00	0,80	0,60	37,44	
		1,2	87,00	0,80	0,60	50,11	
		1,2	43,00	0,80	0,60	24,77	
		1,2	38,00	0,80	0,60	21,89	
	fonaments nous murs d'obra	1,2	53,00	1,20	0,80	61,06	
		1,2	32,00	1,20	0,80	36,86	
		1,2	17,00	1,20	0,80	19,58	
							300,10



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 05 MOVIMENTS DE TERRES - Passeig							
05.01	m³ EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte desmunts B05.611,1011,103,923,92 B05.8131,2831,28 B05.9199,5499,54 B05.10111,4811,48						157,32
05.02	m³ APORTACIÓ TERRES PRÉSTEC Aportació de terres procedents de préstec per a reomplert. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat 1313,82313,82						313,82
05.03	m³ ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA / M. MECÀNICS / PN 95% D'estesa i piconat de terres, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte terraplens B05.61,142,7347,00 B05.71,129,2832,21 B05.81,131,6634,83 B05.91,14,645,10 B05.101,110,0011,00 tussolls1,1400,000,80352,00						482,14
05.04	m³ EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte fonaments mirador11,900,800,400,61 12,100,800,400,67 11,500,800,400,48 17,200,800,402,30 12,600,800,400,83 12,050,800,400,66						5,55
05.05	m³ EXCAVACIÓ POUS T. DUR / M. MECÀNICS D'excavació de pous en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte fonamentació bàculs180,700,700,706,79 fonaments balisa260,200,200,300,34 fonaments panell info31,200,600,701,66 fonaments aparca bicicletes14,401,200,402,32 fonament font urbidermis10,650,600,400,17 fonaments banc urbidermis81,800,600,403,80 fonament banca urbidermis81,800,600,403,80 dipòsits de pluvials2,240,0088,00						106,88
05.06	m³ CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte fonamentació bàculs180,700,700,707,41 fonaments balisa260,200,200,300,37 fonaments panell info31,200,600,701,81 fonaments aparca bicicletes14,401,200,402,53 fonament font urbidermis10,650,600,400,19						



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	fonaments banc urbidermis	8	1,80	0,60	0,40	4,15	
	fonament banca urbidermis	8	1,80	0,60	0,40	4,15	
	dipòsits de pluvials	2,2	40,00			96,80	
							117,41
05.07	t TAXA ABOCAMENT DE TERRES A DIPÒSIT						
	Taxa per abocament en dipòsit controlat, de terres per camió mitjà de 6 m³ de caixa.						
	Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons volum excavat						
		1	300,00			300,00	
							300,00
05.08	m³ ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / A MÀ / PM 95%						
	D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a mà, per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor modificat.						
	Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte						
	trasdos mur mirador	1	1,90	1,00	1,00	1,90	
		1	2,10	1,00	1,00	2,10	
		1	1,50	1,00	1,00	1,50	
		1	7,20	1,00	1,00	7,20	
		1	2,60	1,00	1,00	2,60	
		1	2,05	1,00	1,00	2,05	
							17,35



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 06 FONAMENTACIONS I MURS - Horts						
06.01	m² CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 7 cm - HL-150/B/20 De capa de formigó de neteja en la base de les fonamentacions de 7 cm de gruix, amb formigó tipus HL-150/B/20, de dosificació 150 Kg/m³ de ciment portland CEM I 32,5. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte fonaments nous murs de pedra fonaments nous murs d'obra	1 1 1 1 1 1	58,00 26,00 65,00 87,00 43,00 38,00	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		46,40 20,80 52,00 69,60 34,40 30,40	
							376,00
06.02	m³ SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte fonaments nous murs de pedra fonaments nous murs d'obra	1 1 1 1 1 1	58,00 26,00 65,00 87,00 43,00 38,00	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	23,20 10,40 26,00 34,80 17,20 15,20	
							188,00
06.03	m³ PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC PER QUEDAR VISTA A 1 CARA De paret de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable per quedar vista a una cara, col·locat en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueix i el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació. horts B horts C horts A entrada Mestre Falla entrada Mestre Vives	1 1 1 1 1 1	58,00 64,00 26,00 65,00 87,00 43,00 38,00		1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 0,70	69,60 76,80 31,20 78,00 104,40 43,00 26,60	
							429,60



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
06.04	m³ CONSOLIDACIÓ DE PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC VISTA 1 CARA De consolidació de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable en sec. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	1	180,00		1,00	180,00	
		1	11,00		1,00	11,00	
		1	56,00		1,00	56,00	
	horts A	1	61,00		1,00	61,00	
							308,00
06.05	m² PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMLERT FORMIGÓ / REVESTIR De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat HA-25/F/20/XC2 i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m². Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.	1	106,00		1,00	106,00	
		1	48,00		1,00	48,00	
		1	25,50		1,00	25,50	
							179,50
06.06	m² ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:1:7 D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim, amb morter de calç grassa i ciment pòrtland 1:1:7 (M-5b) a bon ull i amb acabat remolinat per exteriors. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà mesurar els retorns si correspon.	2	106,00		1,00	212,00	
		2	48,00		1,00	96,00	
		2	25,50		1,00	51,00	
							359,00
06.07	mI REMAT MUR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC 19 cm AMB BAIXANT - PLA Remat de mur amb pedra artificial de formigó polimèric pla, de 150x19x5 cm, sense goteró i amb baixant als dos costats, pres amb morter mixt de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10 (M-2,5b). S'inclou rejuntat perimetral. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)	1	106,00		1,00	106,00	
		1	48,00		1,00	48,00	
		1	25,50		1,00	25,50	
							179,50
06.08	mI FORMACIÓ DE BANC D'OBRA Formació de banc d'obra de 50 cms d'alçada i 60 cms de profunditat, format per dues parets de bloc de formigó alleugerit reomplert de formigó i una solera de bisells superior. Arremolinat amb morter de calç per totes les cares vistes.						



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	atrium entrada Cr Mestre Vives	1	9,50			9,50	
	entrada avda Alba Rosa	1	3,50			3,50	
							13,00



AMIDAMENTS

CODI

RESUM

UTS

LONGITUD

AMPLADA

ALÇADA

PARCIAIS

QUANTITAT

CAPITOL 07 FONAMENTACIONS - Passeig

07.01

m³ SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³

De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³.

Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

fonamentació bàculs	18	0,70	0,70	0,70	6,79
fonaments balisa	26	0,20	0,20	0,30	0,34
fonaments panell info	3	1,20	0,60	0,70	1,66
fonaments aparca bicicletes	1	4,40	1,20	0,40	2,32
fonament font urbidermis	1	0,65	0,60	0,40	0,17
fonaments banc urbidermis	8	1,80	0,60	0,40	3,80
fonament banca urbidermis	8	1,80	0,60	0,40	3,80
dipòsits de pluvials	2,2	40,00			88,00

106,88

07.02

kg ACER PER ANCORATGES S-275-JR - SENSE SOLDADURA

De subministrament i col·locació de reforços d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, amb perfils conformats d'acer laminat S-275-JR, col·locat a l'obra sense soldadura.

Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

previsió	20	19,00			380,00
fonaments mirador	1	6,34			507,20

887,20

07.03

m² PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMLPERT FORMIGÓ / REVESTIR

De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat HA-25/F/20/XC2 i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m².

Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:

- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix

- Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat

- Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell

La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

mirador	1	1,90	1,10	2,09
	1	2,10	1,10	2,31
	1	1,50	1,10	1,65
	1	7,20	1,10	7,92
	1	2,60	1,10	2,86
	1	2,05	1,10	2,26
	1	5,00	0,60	3,00

22,09

07.04

m³ PARET PAREDAT DE BASALT EN SEC PER QUEDAR VISTA A 1 CARA

De paret de paredat de basalt d'origen volcànic de gruix variable per quedar vista a una cara, col·locat en sec.

Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:

- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix

- Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat

- Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell

La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

mirador	1	1,90	1,25	2,38
	1	2,10	1,25	2,63
	1	1,50	1,25	1,88
	1	7,20	1,25	9,00
	1	2,60	1,25	3,25
	1	2,05	1,25	2,56
mirador	2	0,60	0,60	0,72



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	5,00		0,60	3,00	
							25,42



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 08 DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ						
	SUBCAPITOL 08.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ						
	SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ						

AJUNTAMENT D'OLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 09 ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS						
	SUBCAPITOL 09.01 ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS						
09.01.01	u Subministrament subquadre elèctric caseta eines						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Amidament	1				1,00	
							1,00
09.01.02	u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.						
	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Caseta eines	1				1,00	
							1,00
09.01.03	u Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met						
	Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c120°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-120°). - 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. Acabat RAL a definir per la D.F.						
	Pressuposts anteriors					1,00	
							1,00
09.01.04	u Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met						
	Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c60°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-60°). - 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. Acabat RAL a definir per la D.F.						
	Amidament ref. G680x3.2	2				2,00	
							2,00
09.01.05	u Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 met						
	Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 metres, P: 1x20W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. - 1x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 1x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. - 1x Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis. Acabat RAL a definir per la D.F.						
	Amidament ref. G420	15				15,00	
							15,00
							15,00
09.01.06	u Balisa model AREA 60 de Urbidermis - Santa&Cole, 25W, 3000 K						
	Amidament ref. A60	26				26,00	
							26,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							26,00
	SUBCAPITOL 09.02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS						
09.02.01	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tub						
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció se- gons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub						
	Pressuposts anteriors					958,23	
	1.1	5	1,05			5,25	
	1.2	26	1,05			27,30	
	C1	12	1,05			12,60	
	1,3	21	1,05			22,05	
	1,4	22	1,05			23,10	
	C2	3	1,05			3,15	
	1.5	25	1,05			26,25	
	1.6	41	1,05			43,05	
	C3	18	1,05			18,90	
	1.7	18	1,05			18,90	
	1.8	18	1,05			18,90	
	2.1	100	1,05			105,00	
	2.2	21	1,05			22,05	
	C4	4	1,05			4,20	
	2.3	24	1,05			25,20	
	C5	4	1,05			4,20	
	2.4	28	1,05			29,40	
	2.5	53	1,05			55,65	
	4.1	119	1,05			124,95	
	4.2	16	1,05			16,80	
	4.3	30	1,05			31,50	
	4.4	22	1,05			23,10	
	C8	3	1,05			3,15	
	4.5	29	1,05			30,45	
	4.6	35	1,05			36,75	
	C9	5	1,05			5,25	
	5.1	150	1,05			157,50	
	Caseta - bomba	60,6	1,05			63,63	
							958,23
09.02.02	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x10mm2,col.tub						
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció se- gons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, clas- se de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub						
	Pressuposts anteriors					188,27	
	Caseta eines	179,3	1,05			188,27	
							188,27
09.02.03	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot.						
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada						
	Pressuposts anteriors					532,90	
	1.6	41				41,00	
	C3	18				18,00	
	1.7	18				18,00	
	1.8	18				18,00	
	2.2	21				21,00	
	C4	4				4,00	
	2.3	24				24,00	
	C5	4				4,00	
	2.4	28				28,00	
	2.5	53				53,00	
	4.1	16				16,00	
	4.2	16				16,00	



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	4.3	30				30,00	
	4.4	22				22,00	
	C8	3				3,00	
	4.5	29				29,00	
	4.6	35				35,00	
	C9	5				5,00	
	Caseta - bomba	60,6				60,60	
	Caseta eines	87,3				87,30	
							532,90
09.02.04	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub						
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció se- gons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub						
	Pressuposts anteriors					540,75	
	C1.1	23	1,05			24,15	
	C1.2	19	1,05			19,95	
	C1.3	6	1,05			6,30	
	C1.4	4	1,05			4,20	
	C1.5	22	1,05			23,10	
	C1.6	22	1,05			23,10	
	C2.1	12	1,05			12,60	
	C2.2	8	1,05			8,40	
	C2.3	13	1,05			13,65	
	C2.4	12	1,05			12,60	
	C2.5	17	1,05			17,85	
	C3.1	5	1,05			5,25	
	C3.2	6	1,05			6,30	
	C4.1	16	1,05			16,80	
	C4.2	11	1,05			11,55	
	C4.3	10	1,05			10,50	
	C4.4	15	1,05			15,75	
	C5.1	12	1,05			12,60	
	C5.2	16	1,05			16,80	
	C8.1	17	1,05			17,85	
	C8.2	11	1,05			11,55	
	C8.3	11	1,05			11,55	
	C8.4	17	1,05			17,85	
	C9.1	21	1,05			22,05	
	C9.2	15	1,05			15,75	
	C9.3	17	1,05			17,85	
	C9.4	23	1,05			24,15	
	Interior columnes	16	5,00	1,05		84,00	
		3	6,00	1,05	3,00	56,70	
							540,75
09.02.05	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.						
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada						
	Pressuposts anteriors					223,00	
	C3.1	5				5,00	
	C3.2	6				6,00	
	C4.1	16				16,00	
	C4.2	11				11,00	
	C4.3	10				10,00	
	C4.4	15				15,00	
	C5.1	12				12,00	
	C5.2	16				16,00	
	C8.1	17				17,00	
	C8.2	11				11,00	
	C8.3	11				11,00	
	C8.4	17				17,00	



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	C9.1	21				21,00	
	C9.2	15				15,00	
	C9.3	17				17,00	
	C9.4	23				23,00	
							223,00
09.02.06	u Partida per a caixa de connexions C1						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Amidament	1				1,00	
							1,00
09.02.07	u Partida per a caixa de connexions C2						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Amidament	1				1,00	
							1,00
09.02.08	u Partida per a caixa de connexions C3						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Amidament	1				1,00	
							1,00
09.02.09	u Partida per a caixa de connexions C4						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Amidament	1				1,00	
							1,00
09.02.10	u Partida per a caixa de connexions C5						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Amidament	1				1,00	
							1,00
09.02.11	u Partida per a caixa de connexions C8						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Amidament	1				1,00	
							1,00
09.02.12	u Partida per a caixa de connexions C9						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Amidament	1				1,00	
							1,00
09.02.13	u Caixa connexions interior columna amb fusibles 6A						
	Pressuposts anteriors					25,00	
	Amidament interior columnes	16	1,00			16,00	
		3	3,00			9,00	
							25,00
09.02.14	m Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf.						
	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 16 mm2, muntat superficialment						
	Pressuposts anteriors					158,00	
	Columnes	1	19,00	6,00		114,00	
	Altres	1	40,00	1,10		44,00	
							158,00
09.02.15	u Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.						
	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra						
	Pressuposts anteriors					8,00	
	Amidament	8				8,00	



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							8,00
09.02.16	m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra						
	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra						
	Pressuposts anteriors					367,41	
	Tram e-o 2	1	57,00	1,05		59,85	
	Derivació e-o 2	1	59,00	1,05		61,95	
		1	66,90	1,05		70,25	
	Tram n-s 1	1	74,50	1,05		78,23	
	Derivació n-s 1	1	50,50	1,05		53,03	
	Derivació n-s caseta	1	42,00	1,05		44,10	
							367,41
	SUBCAPITOL 09.03 ALTRES ENLLUMENAT PÚBLIC						
09.03.01	u Partida per inscripció enllumenat i auxiliars al RITSIC FASE 2						
	Partida per la legalització / inscripció del enllumenat al RITSIC.						
	Inclou:						
	- Projecte elèctric						
	- Certificat final d'obres						
	- Certificat instal·lació elèctrica						
	- Inscripció al RITSIC i taxes						
	- Inspecció inicial per part d'una ECA						
	Pressuposts anteriors					1,00	
							1,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 10 TELECOMUNICACIONS							
SUBCAPITOL 10.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS							
SUBCAPITOL 10.02 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS							
10.02.01	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.						
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada						
	Pressuposts anteriors					346,40	
	Pas central	2	36,20			72,40	
		2	56,60			113,20	
	Pas nord	2	31,20			62,40	
		2	20,80			41,60	
		2	28,40			56,80	
							346,40

SIGNATURES
1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:16



CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 11 DISTRIBUCIÓ AIGUA							
SUBCAPITOL 11.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA							
11.01.01	u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.						
	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior						
	Pressuposts anteriors						1,00
	Previsió edifici	1					1,00
							1,00
11.01.02	u Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN50						
	Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN 16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat						
							0,00
11.01.03	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=16bar,bronze/llaütó,seien						
	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llaütó i tancament de seient metàl·lic, eix de llaütó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada						
							0,00
11.01.04	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3",PN=16bar,llaütó/llaütó+NBR,s						
	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3", de 16 bar de pressió nominal, cos llaütó, comporta de llaütó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llaütó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada						
	Pressuposts anteriors						2,00
	Derivació a dipòsit i horts	1					1,00
	Entrada dipòsit	1					1,00
							2,00
11.01.05	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2",PN=16bar,EN-GJS-500-7/fosa+E						
	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada						
							0,00
11.01.06	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,EN-GJS-500-7/fos						
	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada						
	Pressuposts anteriors						1,00
	Font 2	1					1,00
							1,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 11.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA							
11.02.01	u Partida per connexió a xarxa existent aigua						
	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços , vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matró doble, joc d'aixetes complets, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. Connexió per subministrament abastament aigua i per connexió a xarxa contra incendis. Inclou arquetes de connexió i obra civil-						0,00
11.02.02	m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons r						
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada						0,00
11.02.03	m Tub PE 100,DN 90,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra						
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada						0,00
11.02.04	m Tub PE 100,DN 75,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra						
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada						0,00
	Pressuposts anteriors					83,38	
	Punt central - derivació p.a. existent	1	27,70	1,05		29,09	
	Derivació p.a. existent - dipòsit	1	51,70	1,05		54,29	
							83,38
11.02.05	m Tub PE 100,DN 50,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra						
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada						
	Pressuposts anteriors					70,35	
	Sortida dipòsit	1	12,00	1,05		12,60	
		1	55,00	1,05		57,75	
							70,35
11.02.06	m Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra						
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada						
	Pressuposts anteriors					96,55	
	Arqueta reg 2 - font 2	1	35,00	1,05		36,75	
	Derivació Font 2	1	6,00			6,00	
	A punt d'aigua	1	33,20			33,20	
		1	4,00			4,00	
		1	16,60			16,60	
							96,55



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 11.03 ELEMENTS PER APROFITAMENT AIGUES PLUVIALS							
11.03.01	u Dipòsit polietilè 15 m3 enterrat cilíndric per a emmagatzematge						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Dipòsit pluvials	1				1,00	
							1,00
11.03.02	Grup pressió aigua per a reg exterior per un cabal de 200 litres						
	Pressuposts anteriors					1,00	
	Dipòsit pluvials	1				1,00	
							1,00

SIGNATURES
1.- NAVARRO MAZON PAULA, 19/05/2025 21:16

19 de maig de 2025



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 13 PAVIMENTS i PALETERIA							
13.01	m² PAVIMENT TIPUS 1-1 Situació: Camins per vianants i petits vehicles de manteniment a tot el parc. Tipologia: Paviment continu de sauló. Material: Paviment continu de 10cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994 que permeti el trànsit de vianants de forma estable i segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2	1	1.319,00			1.319,00	
							1.319,00
13.02	m² PAVIMENT TIPUS 1-2 Situació: 'Atrium' d'accés pel carrer Compositor Pep Ventura Tipologia: Paviment continu de sauló, amb capacitat portant de 20KN/m3 (per accessibilitat de camió de bombers o altres vehicles de càrregues i descàrregues del nou equipament) Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4 mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a sòcol per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2						0,00
13.03	m² PAVIMENT TIPUS 2 Situació: Accessos des de la via pública al nou hort, extensió de camí existent junt a l'era i altres noves zones d'estar, aparcabicis i fonts. Tipologia: Paviment continu de formigó desactivat amb àrid basàltic, amb les mateixes característiques que l'existent a la parcel·la Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-30 i àrid basàltic 200kg/m3 armat amb malla 150x150xø6mm i amb passamà perimetral d'acer de 150x8mm paredat a base de formigó amb corrugats de ø10x200mm cada 50cm. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Abujardat mecànic de la superfície (desactivat), per deixar al descobert l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora incolora (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: A les zones que disposen d'aquest paviment, es col·locarà un passamà d'acer de 150x8mm al llarg del perímetre, amb nivell superior coincident amb el nivell acabat del formigó (arran), que farà de límits laterals de la formigonada. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3	1	177,77			177,77	
							177,77



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
13.04	m² PAVIMENT TIPUS 3 Situació: Interior dels horts i colònia de gats; nous camins i altres petites àrees. Tipologia: Paviment discontinu realitzat amb rajoles de fang cuit, amb junta drenant (junta oberta emplenada amb sorra). Material: Rajola rústica massissa de fang cuit, de format 25,5x12x4cm (25,5x6,4cm en vores), col·locada amb junta de 1,5cm sobre base amb sorra fina de 3cm de gruix amb posterior ompliment de juntes amb la mateixa sorra. Sub-base granular de tot-u compactat de dues capes de 4cm de gruix cadascuna. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural. Color segons mostres aprovades per la D.F. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F., amb límits perimetrals de peces especials de format 25,5 x 6 x 4 cm. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3	1	221,00			221,00	221,00
13.05	m² PAVIMENT TIPUS 4 Situació: Nou espai de mirador Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural de gran/mig format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra i rebudes amb morter mixt, sobre un llit de sorra. Sub-base de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HM-20/B/20X0 de 15cm de gruix, acabat superficial llis mitjançant regla vibrant a mà, amb una malla de 15x15xø6mm i col·locat sobre una sub-base de grava de 15cm de gruix. Inclús armadures, filferro de lligar, i separadors. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Acabat buixardat de la pedra i amb cants arrodonits (prèvia aprovació de mostra a validar per la D.F.). Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5	1	23,00			23,00	23,00
13.06	m² PAVIMENT TIPUS 5 Situació: Entre un dels nous camins principals del present projecte i el portal d'accés a l'àmbit exterior de l'edifici d'oficines existent Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural -existents a la parcel·la, a recol·locar- de mig/gran format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra, rebudes amb morter de ciment mixt. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. un cop extretes les pedres existents. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5	1	4,00			4,00	4,00
13.07	pa ADEQUACIÓ SALA D'EINES De col·locació de bastiments de 4x4 a 7x10 cm, de més de 8 m², simultani a l'aixecament de la paret. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	1				1,00	1,00
13.08	ut REPÀS I MANTENIMENT BASSA EXISTENT De buidat, neteja amb aigua a pressió de totes les cares i impermeabilització del vas de la bassa existent amb capa de morter d'alta adherència i flexibilitat amb aplicació de dues mans creuades amb un gruix total de 2 mm. S'inclou reparació de desperfectes i forats i neteja prèvia de la superfície, així com els forats existents per entrada i sortida de l'aigua. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte,	1				1,00	1,00



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 14 MOBILIARI URBÀ							
14.01	u PANELL INFORMATIU FET A MIDA Panell informatiu de senyalització vertical d'accés al parc. Format amb una sub-estructura de tubular d'acer, com a marc, fixat a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge de 1200x600x15mm amb perns; amb panell informatiu de senyalització vertical conformat per dues xapes d'acer corten -de mides totals 2500x800mm i 10mm de gruix-, amb espaçador amb tubular d'acer corten de 60x40mm. Acabat amb vernís incolor mate. La gràfica específica del panell es concretarà al moment de l'obra perquè la informació continguda sigui validada prèviament amb el promotor. Al plànol B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica, queden indicats les mesures i descripció geomètrica de l'element.	3				3,00	
							3,00
14.02	ut APARCAMENT DE BICICLETES Aparcabicletes conformat per dues xapes en forma de 'U' formades per pletina d'acer corten de 80x10mm; espaçador amb pletina d'acer corten de 40x20mm. Acabat vernís incolor mat. Amb alçada i amplada de 0,80x0,80m i 4cm de gruix total, fixats a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Queden ubicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general i es descriuen constructivament al detall B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica.	11				11,00	
							11,00
14.03	ut PAPERERA ESCOFET MODEL MORELLA BIN O SIMILAR Paperera d'acer zincat pintat amb acabat pintat efecte corten amb cubeta d'acer de 50 L el·líptic de 35 x 38 cm de diàmetres i 75 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Tipus Morella Bin de la marca Escofet, o similar en material, acabat, prestacions i dimensions.	7				7,00	
							7,00
14.04	ut FONT URBIDERMIS MODEL CAUDAL O SIMILAR Font model Caudal de la marca Urbidermis Santa&Cole (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions), Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimit i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua antiesquixades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Deu de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Per a temperatures inferiors a 0º C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i aclarir el circuit per evitar trencaments per congelació. La font s'instal·larà encastada 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304), fixada a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.	1				1,00	
							1,00
14.05	ut BANC URBIDERMIS MODEL 108 RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 1,50m de longitud amb respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	11				11,00	
							11,00
14.06	ut BANCA URBIDERMIS MODEL 108 SENSE RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole d'1,50m de longitud sense respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	9				9,00	
							9,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
14.07	ut CADIRA IND. URBIDERMIS MODEL 108 AMB RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 0,48m de longitud amb respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pernès zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	9				9,00	
							9,00
14.08	ut TRANSPORT A OBRA DE TOT EL MOBILIARI URBÀ	1				1,00	
							1,00
14.09	ut COMPOSTADOR MODULAR VERMICAN Mòdul de dimensions 1x1x1m, fabricat amb plàstic reciclat, amb tapa hidràulica d'accés individual, amb disseny que impedeixi l'entrada d'aigua de pluja, e instal·lats en línia, sistema Cube de la marca Vermican o similar. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	10				10,00	
							10,00



AJUNTAMENT D'OLLOT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 15 AJARDINAMENT I PLANTACIONS							
15.01	ut SUBMINISTRE I PLANTACIÓ ARBRAT						
Subministrament i plantació d'arbrat al terra treballat i adobat prèviament a un forat de 0,7*0,7*0,7 realitzat amb medis mecànics. Inclòs el transport de viver fins al jardí, recepció del producte, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. També inclou el subministrament i col·locació de tutors tractats amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08 (dos per arbre amb tronc) i amb la deguda fixació.							
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte							
NOTA: Es recomana la plantació d'arbrat indicada amb arrel nua durant el període de fred (novembre fins a febrer)							
Composició:							
Especies Unidades calibre Contenedor							
Celtis australis 4,00 18/20 arrel nua							
Liquidambar styraciflua 7,00 18/20 arrel nua							
Magnolia soulangeana 4,00 18/20 arrel nua							
Quercus ilex. Multitrunko, Tres pies 12,00 90 l.							
Tilia japonica 9,00 18/20 arrel nua							
						36	36,00
							36,00
15.02	m³ APORTACIÓ TERRA VEGETAL						
De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina.							
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte							
						1	870,00
						0,20	174,00
							174,00
15.03	m² HIDROSEMBRA						
Subministrament i sembra de llavor de prat de jardí de flors mediterrànies amb la següent composició: 15% Lolium perenne, 45% Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactylon y 10% Trifolium repens. Dosis de sembra recomanada: 15. g/m².							
NOTA: Es considera que la terra vegetal és apta per la sembra de prat. Es recomana la descompactació del terra mitjançant medis mecànics i una aportació de 3 cm de terra de mantell (terra vegetal fina amb fems)							
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte							
						1	870,00
							870,00
							870,00
15.04	m² TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT EXISTENTS						
D'estesa de pedres a cel obert, procedents de la mateixa obra, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos.							
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte							
						0,5	395,00
							197,50
							197,50
15.05	m² TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT D'APORTACIÓ						
De subministre i estesa de pedres de basalt d'aportació a cel obert, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos.							
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte							
						0,5	395,00
							197,50
							197,50
15.06	ut REUBICACIÓ DE PEDROTS EXISTENTS A L'OBRA						
De col·locació de pedrots d'entre 300 i 500 kg existents a l'obra, a màquina per a decoració paisatgística.							
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte							
						1	14,00
							14,00
							14,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 16 SERRALLERIA							
16.01	ut PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 205 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i a terra (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-14 Proposta - Detall Accés Colònia de gats. colònia de gats	1				1,00	
							1,00
16.02	ut PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 120 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla de 120 cm d'alçada per 160 cm d'amplada, construïdes amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,11m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixades superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueixen l'armadura portant de la cancel·la. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i a terra (incloses). Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans de d'acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides als plànol B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B. horts B	1				1,00	
							1,00
16.03	ut PORTA PEATONAL EXT. ACER CORTEN I BRÈNDOLES VERT. 200 cm Subministrament i col·locació de porta peatonal exterior, d'una fulla i 1metre d'amplada per 200 cm d'alçada i 235 cm d'amplada, construïda amb passamans d'acer corten de 50x10mm i 1,91m d'alçada, amb una separació entre passamans de 70mm, fixats superior e inferiorment a un bastidor metàl·lic format per tubulars rectangulars d'acer corten de 30x50mm i gruix de 3mm, que constitueix l'armadura portant de la cancel·la. Inclou part proporcional de bisagres i forrellacs preparats per poder tancar. També un pilar metàl·lic HEB-140 ancorat en dau de formigó de 60x60x60cms per a suport del portal. Fixació mitjançant aparedat a obra de mamposteria i soldadura a pilar (incloses) i amb guia al terra per fer l'obertura batent. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la porta. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: Nombre d'unitats previstes segons documentació gràfica de Projecte. Veure detall i mides al plànol B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C -AVINGUDA ALBA ROSA; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C -AVINGUDA ALBA ROSA i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla. horts C	2				2,00	
							2,00
16.04	ut REPOSABRAÇOS PER A BANC EXTERIOR Subministrament i col·locació de reposabraços per a banc exterior (valorat a part) format per un passamà d'acer corten de 50x8mm (x1355mm), plegat segons plànol i paretat a base de formigó amb pletina de 200x200x8mm, reforçada ambdues cartelles triangulars de 80x80x8mm. Inclou l'execució del dau de formigó de 200x400x300mm i la imprimació de segellat del ferro corten una vegada oxidat. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.	14				14,00	
							14,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
16.05	ml TANCA PERIMETRAL METÀL·LICA SOBRE NOU MUR DE PEDRA SECA Tanca metàl·lica de 31,70m longitud limitant amb el carrer Mestre Falla i un tram de 13,00m i altre de 17,14m limitant amb l'avinguda Alba Rosa, formada per passamans d'acer corten de 50x10mm i 0,80m d'alçada amb una separació entre passamans de 70mm, soldats a passamà horitzontal inferior de 50x10mm, ancorat a nou mur de pedra seca cada 50cm amb pern. Alçada de mur de pedra seca: 1,20m. Fixació al suport amb ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida i cargol d'acer zincat, de cap avellanat, de 10 mm de diàmetre i 160 mm de longitud. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï el tancament. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte. Veure detall i mides als plànols B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla.	1	17,50			17,50	
	Hort B	1	12,60			12,60	
	Hort C	1	31,20			31,20	
							61,30
16.06	ut AIXETA DE BOCA DE REG I EMBORNAL Boca de rec mitjançant aixeta d'acer inoxidable puntual a cada hort. Aixeta de jardí PN20 M-400 1/2"x3/4" inoxidable, marca TMM o similar. Fabricat amb acer inoxidable d'alta qualitat i amb una connexió de 1/2"x3/4", que s'adapta fàcilment a la majoria de mànegues i accessoris estàndard. Classificació de pressió PN20 per garantir un flux d'aigua constant. Amb maneta ergonòmica i tancament de seguretat. Inclòs embornal a mida encastat al terra, conformat per una pletina d'acer de 100x8mm amb forma de semicercle de mides 1,00x ø0,50m, emplenada de greda volcànica de granulometria 25-40mm. El detall d'aquestes boques de rec i el seu embornal a mida, queda definit als plànols B05-12 Proposta - Detall Accés Hort B; B05-13-1 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa; B05-13-2 Proposta - Detall Accés Hort C - Avinguda Alba Rosa i B05-14 Proposta - Detall Accés Hort C - Carrer Mestre Falla de l'apartat II. Documentació Gràfica.	5				5,00	
							5,00
16.07	ml ELEMENT PERIMETRAL DE CAMINS GUIA Rodó massís d'acer ø25mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Fixació al terra cada 100cm, amb rodó massís d'acer ø12mm ancorat i tac químic zincat. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.	1	102,000			102,000	
		1	55,000			55,000	
		1	36,000			36,000	
		1	22,000			22,000	
							215,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 17 CONTROL DE QUALITAT							
17.01	ut PLACA CÀRREGA Ø 600 mm S/DIN (MÍN 2)						
	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre, segons DIN 18134; no inclou equip de reacció (mínim 2 assaigs).						
	Pressuposts anteriors					-2,00	
		6				6,00	
							4,00



AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	CAPITOL 18 SEGURETAT I SALUT						
18.01	ml TANCA PROVISIONAL D'ACER GALV. Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panells de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	1	1.090,00			1.090,00	
							1.090,00
18.02	ut LLOGUER/MES WC 1,2x1,2 Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'oficina. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	10				10,00	
							10,00
18.03	ut LLOGUER/MES OFICINA 4,5x2,4 Lloguer d'oficina d'obra de 4,5x2,4 amb estructura metàl·lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tauler de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes. Presa de corrent elèctric a 220 V. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	10				10,00	
							10,00
18.04	ut LLOGUER/MES MAGATZEM 5x3,1x2,6 Barracó prefabricat per magatzem d'obra de 5x3,1x2,6 m amb estructura metàl·lica de perfils conformats en fred i tancament amb xapa nervada galvanitzada. S'inclou muntatge. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	10				10,00	
							10,00
18.05	ut TRANSPORT/RECOLLIDA CASETA OBRA Transport de caseta prefabricada a obra. S'inclou descàrrega i posterior recollida. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	2				2,00	
							2,00
18.06	ut FARMACIOLA D'URGÈNCIA Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col·locada. Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	2				2,00	
							2,00