

PROJECTE DE MILLORA DELS PASSEIGS, ZONES D'ESTAR I HORTS A L'ILLA DE LES MATES

AJUNTAMENT D'OLOT
Polígon 4 Parcel·la 48, 17800 Olot

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
Maig 2025

V. PRESSUPOST – FASE 1

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C1 PREVIS D'OBRA			
1ATSxx0010	m²	NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY De neteja i desbrossament del terreny, a màquina o mà, amb retirada i gestió d'elements vegetals i residus presents a la parcel·la. Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)	1,31
		UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
1ATSxx0020	m³	EXTRACCIÓ DE CAPA DE TERRA VEGETAL A MÀQUINA D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	3,38
		TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km, ja sigui dins o fora de l'obra. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	8,02
		VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS	
1EAVxx0070	ut	TALA D'ARBRE DE QUALSEVOL MIDA De tala d'arbre existent de qualsevol dimensió, incloent la separació de la brancada i els talls de tronc necessaris per poder ser carregat i retirat, amb destí a l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de la brancada, amb destí a gestor forestal. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	235,90
		DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
1EATxx0140	ut	CÀRREGA I TRANSPORT DE TRONCS D'ARBRE TALAT Càrrega i transport a gestor autoritzat amb dúmper de tronc d'arbre talat, que inclou la part proporcional de taxes de l'abocador o gestor. Criteri d'amidament: unitat mesurada per unitats d'arbres	213,00
		DOS-CENTS TRETZE EUROS	
5VAcxx0050	ut	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC Aixecament topogràfic. Preu per jornada d'aixecament topogràfic.	642,42
		SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C2 ENDERROCS			
1ATEBx0020	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. FLUIXOS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys fluïxos, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	2,60
		DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
1EAVxx0120	mI	EXTRACCIÓ TANCA METÀL·LICA A MÀ D'extracció de barana o tanca metàl·lica, amb destí l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica	3,84
		TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
1EAMMx0080	m³	ENDERROC DE MUR DE BLOC FORMIGÓ MASSÍS D'enderroc mur de bloc de formigó prefabricat, massís, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduïnt forats majors a 1 m²	16,16
		SETZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
1EAVxx0060	ut	EXTRACCIÓ DE BÀCUL D'ENLLUMENAT EXISTENT Desmuntatge i extracció de bàcul obsolet, a mà amb destí a l'abocador. S'inclou l'enderroc i la retirada de la fonamentació existent. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	83,68
		VUITANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
1EAVxx0030	ut	EXTRACCIÓ DE PORTERIA DE FUTBOL OBSOLETA D'extracció i retirada de porteria de camp de futbol obsoleta, amb destí a l'abocador. S'inclou la retirada de la fonamentació soterrada, la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	125,44
		CENT VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
1EATxx0050	m³	CÀRREGA I TRANSPORT RUNES CAMIÓ/ MÀQUINA De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica	13,75
		TRETZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
1EATxx0010	t	TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica	11,00
		ONZE EUROS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.01 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS			
SUBCAPITOL 0601_717 ELEMENTS OBRA CIVIL			
PDK1-DX9Y	u	Bastiment+ropa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.m Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.	66,57
		SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
PDK1-DX9Z	u	Bastiment+ropa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg,col.m Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta,col.mort.	100,21
		CENT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
010502592	u	Arqueta telefònica tipus MF sobre base obra Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat per a 2 parcel·les. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.	189,82
		CENT VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 0602_717 OBERTURA DE RASES OBRA CIVIL			
060201717	mI	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	26,20
		VINT-I-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS	
060202717	mI	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	19,71
		DINOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
060203717	mI	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	14,42
		CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
060204717	mI	Obertura de rasa per a distribució instal·lació contra incendis.	10,04
		DEU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
060205717	mI	Obertura de rasa per a distribució instal·lació abastament aigua	7,49
		SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
060206717	mI	Obertura de rasa per a distribució instal·lació telecomunicacion	9,43
		NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
060207717	mI	Obertura de rasa per a distribució instal·lació Baixa Tensió. RE	30,77
		TRENTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
060208717	mI	Obertura de rasa per a distribució instal·lació Sanejament. REF:	9,15
		NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.02 MOVIMENTS DE TERRES - Passeig			
1ATEBx0030	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	6,51
		SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
1ATRCx0010	m³	APORTACIÓ TERRES PRÉSTEC Aportació de terres procedents de préstec per a reomplert. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat	15,72
		QUINZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
1ATRCx0030	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA/ M. MECÀNICS / PN 95% D'estesa i piconat de terres, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	7,87
		SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
1ATEPM0030	m³	EXCAVACIÓ POUS T. DUR / M. MECÀNICS D'excavació de pous en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	12,78
		DOTZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km, ja sigui dins o fora de l'obra. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	8,02
		VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C4 FONAMENTACIONS - Passeig			
2FOSCE0020	m³	SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte	218,52
		DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C5 DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIO			
SUBCAPITOL 0101_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ			
010101717		Armari prefabricat per a conjunt CS + CGP	880,00
		Armari prefabricat per a conjunt CS + CGP ref. 0926433 de CAHORS.	
		VUIT-CENTS VUITANTA EUROS	
010102717	u	Armari prefabricat per a conjunt TMF1	2.541,00
		Armari prefabricat per a conjunt TMF1, ref.0926649-P de CAHORS	
		DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS	
SUBCAPITOL 0102_717 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ			
PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, canal sot.	5,32
		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	
		CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C6 ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
SUBCAPITOL 0201_717 ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
020101717	u	Subministrament i instal·lació telegestió a quadre elèctric enll	877,74
		VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
020102717	u	Subministrament quadre elèctric per protecció i control línies e	5.252,97
		Sub. i col·locació del subquadre elèctric enllumenat segons esquema unifilar, en armari superfície inoxidable sobre bancada feta d'obra, amb porta plena de inoxidable i tancament tipus clau JIS. Es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes unifilars i als càlculs elèctrics. L'armari serà de la casa SCHNEIDER o similar. Els dispositius seran de la casa SCHNEIDER similar. S'inclou maniobres (inclou maniobra manual / automàtic), doble embarrat amb pletina de coure, borns, distribuïdors, cablejat auxiliar, rètols identificatius dels circuits de fòrmica. material auxiliar de muntatge i mà d'obra. Inclourà proteccions transitòries i permanents tipus 2. Inclou bancada d'obra. Inclou mà d'obra i transport.	
		CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
PGD4-614M	u	Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.	43,30
		Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	
		QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
020103717B	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met	4.688,08
		Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c60°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-60°). - 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d'Urbidermis, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. Acabat RAL a definir per la D.F.	
		QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
020104717	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 met	2.133,56
		Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 metres, P: 1x20W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. - 1x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 1x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d'Urbidermis, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. - 1x Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d'Urbidermis. Acabat RAL a definir per la D.F.	
		DOS MIL CENT TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
020105717	u	Balisa model AREA 60 de Urbidermis - Santa&Cole, 25W, 3000 K	920,00
		NOU-CENTS VINT EUROS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 0202_717 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
PG33-E6W1	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	6,41
		SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,21
		TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
PG33-E6QO	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	2,06
		DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS	
PG2N-EUGM	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,14
		DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
020206717	u	Partida per a caixa de connexions C6	224,18
		DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
020207717	u	Partida per a caixa de connexions C7	179,03
		CENT SETANTA-NOU EUROS amb TRES CÈNTIMS	
020210717	u	Caixa connexions interior columna amb fusibles 6A	41,14
		QUARANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
PG3B-E7CC	m	Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment	4,97
		QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
PGD1-E3BL	u	Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr. Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	29,27
		VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
PG3B-E7CH	m	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	11,52
		ONZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 0203_717 ALTRES ENLLUMENAT PÚBLIC			
020301717	u	Partida per inscripció enllumenat i auxiliars al RITSIC FASE 1 Partida per la legalització / inscripció del enllumenat al RITSIC. Inclou: - Projecte elèctric - Certificat final d'obres - Certificat instal·lació elèctrica - Inscripció al RITSIC i taxes - Inspecció inicial per part d'una ECA	1.800,00
		MIL VUIT-CENTS EUROS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C7 TELECOMUNICACIONS			
SUBCAPITOL 0301_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS			
SUBCAPITOL 0302_717 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS			
PG2N-EUGL	m	Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, canal sot.	2,73
		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	

DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C8 DISTRIBUCIÓ AIGUA			
SUBCAPITOL 0401_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA			
PJM45-MABI	u	Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embri.,DN50 Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embriades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat	347,61
TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS			
PN13-ECFD	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=16bar,bronze/llautó,seien Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	228,02
DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS			
PN13-HJNH	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2",PN=16bar,EN-GJS-500-7/fosa+E Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	72,25
SETANTA-DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS			
PN13-HJNI	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,EN-GJS-500-7/fos Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	54,22
CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS			
SUBCAPITOL 0402_717 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA			
040101717	u	Partida per connexió a xarxa existent aigua Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble, joc d'aixetes complets, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. Connexió per subministrament abastament aigua i per connexió a xarxa contra incendis. Inclou arquetes de connexió i obra civil-	2.165,10
DOS MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS			
PFB3-W6RC	m	Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons r Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	16,97
SETZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS			
PFB3-W6TJ	m	Tub PE 100,DN 90,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	11,75
ONZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS			
PFB3-W6TB	m	Tub PE 100,DN 75,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	8,21
VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS			
PFB3-W6SP	m	Tub PE 100,DN 50,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	4,45
QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS			

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
PFB3-W6SF	m	Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	3,25

TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 0403_717 ELEMENTS PER APROFITAMENT AIGUES PLUVIALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C9 SANEJAMENT			
SUBCAPITOL 0501_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT			
IUS050m1	u	Pou de registre prefabricat de formigó tipus de pas.	761,75
		Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i fins a 1,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçada de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.	
		SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
050101717	u	Partida per sortida drenatge a pou central	410,34
		QUATRE-CENTS DEU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 0502_717 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT			
PD5L-6QAK	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=125mm,rebler mat.filtr.50cm sob	26,07
		Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm d'i rebler amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	
		VINT-I-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS	
PD5L-6QAQ	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=50mm,rebler mat.filtr.50cm sob/	22,37
		Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm d'i rebler amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	
		VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C10 PAVIMENTS - Passeig			
2REPACE010	m²	PAVIMENT TIPUS 1-1	18,96
Situació: Camins per vianants i petits vehicles de manteniment a tot el parc. Tipologia: Paviment continu de sauló. Material: Paviment continu de 10cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994 que permeti el trànsit de vianants de forma estable i segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2			
DIVUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS			
2REPACE020	m²	PAVIMENT TIPUS 1-2	32,44
Situació: 'Atrium' d'accés pel carrer Compositor Pep Ventura Tipologia: Paviment continu de sauló, amb capacitat portant de 20KN/m3 (per accessibilitat de camió de bombers o altres vehicles de càrregues i descàrregues del nou equipament) Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4 mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a sòcol per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2			
TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS			
2REPACE030	m²	PAVIMENT TIPUS 2	69,82
Situació: Accessos des de la via pública al nou hort, extensió de camí existent junt a l'era i altres noves zones d'estar, aparcabiscis i fonts. Tipologia: Paviment continu de formigó desactivat amb àrid basàltic, amb les mateixes característiques que l'existent a la parcel·la Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-30 i àrid basàltic 200kg/m3 armat amb malla 150x150x06mm i amb passamà perimetral d'acer de 150x8mm paretat a base de formigó amb corrugats de ø10x200mm cada 50cm. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Abujardat mecànic de la superfície (desactivat), per deixar al descobert l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora incolora (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: A les zones que disposen d'aquest paviment, es col·locarà un passamà d'acer de 150x8mm al llarg del perímetre, amb nivell superior coincident amb el nivell acabat del formigó (arran), que farà de límits laterals de la formigonada. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3			
SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS			

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C11 MOBILIARI URBÀ			
4PSSVx0280	u	PANELL INFORMATIU FET A MIDA	1.576,08
Panell informatiu de senyalització vertical d'accés al parc. Format amb una sub-estructura de tubular d'acer, com a marc, fixat a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge de 1200x600x15mm amb perns; amb panell informatiu de senyalització vertical conformat per dues xapes d'acer corten -de mides totals 2500x800mm i 10mm de gruix-, amb espaçador amb tubular d'acer corten de 60x40mm. Acabat amb vernís incolor mate. La gràfica específica del panell es concretarà al moment de l'obra perquè la informació continguda sigui validada prèviament amb el promotor. Al plànol B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica, queden indicats les mesures i descripció geomètrica de l'element.			
			MIL CINQ-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
4MOJCE0020	ut	APARCAMENT DE BICICLETES	385,50
Aparcabicicletes conformat per dues xapes en forma de 'U' formades per pletina d'acer corten de 80x10mm; espaçador amb pletina d'acer corten de 40x20mm. Acabat vernís incolor mat. Amb alçada i amplada de 0,80x0,80m i 4cm de gruix total, fixats a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Queden ubicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general i es descriuen constructivament al detall B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica.			
			TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
4MOPCE0020	ut	PAPERERA ESCOFET MODEL MORELLA BIN O SIMILAR	593,62
Paperera d'acer zincat pintat amb acabat pintat efecte corten amb cubeta d'acer de 50 L el·líptic de 35 x 38 cm de diàmetres i 75 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Tipus Morella Bin de la marca Escofet, o similar en material, acabat, prestacions i dimensions.			
			CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
4INHxx0010	ut	FONT URBIDERMIS MODEL CAUDAL O SIMILAR	2.905,40
Font model Caudal de la marca Urbidermis Santa&Cole (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions), Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimit i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua antiesquixades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Deu de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Per a temperatures inferiors a 0° C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i aclarir el circuit per evitar trencaments per congelació. La font s'instal·larà encastada 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304), fixada a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.			
			DOS MIL NOU-CENTS CINQ EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
4MOSCE0040	ut	BANC URBIDERMIS MODEL 108 RESPATLLER O SIMILAR	1.424,65
Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 1,50m de longitud amb respatller. De forma romboïdal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigeli i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.			
			MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
4MOSCE0010	ut	BANCA URBIDERMIS MODEL 108 SENSE RESPATLLER O SIMILAR	1.071,23
Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole d'1,50m de longitud sense respatller. De forma romboïdal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigeli i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.			
			MIL SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
4MOSCE0030	ut	CONJUNT TAULA + 2 TAMBORETS ESCOFET PRAT O SIMILAR Taules de formigó decapat hidròfug, de mides 80 x 80 x 80 cm, acabat Gris CA, model Prat de la marca Escofet, amb codi PRAT-MES-00-CAPD-0, (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions) fixades a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Aniran acompanyades de 12 unitats de tamborets de formigó decapat hidròfug, de mides 45 x 45 x 45 cm, acabat Gris CA, model Prat de la marca Escofet, amb codi PRAT-MNT-00-CAPD-0 (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions) fixades a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Les taules i tamborets proposats queden indicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general, i s'especifica el seu disseny al detall del plànol B08-6 Mobiliari - Cadira i Taula i Tamborets de l'apartat II. Documentació Gràfica.	1.486,26
		MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
4MOSCE0050	ut	PEDRA DE PAISATGE, ESCOFET PETRA XL O SIMILAR De subministrament i col·locació de pedra de paisatge per utilitzar com a mobiliari de descans, espai lúdic de joc o element contemplatiu, format amb formigó decapat i hidròfug de dimensions 195x192x50cms de la casa Escofet i model Petra XL o similar, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	1.934,90
		MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
4MOSCE0060	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL RECTE O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul recte o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	1.775,76
		MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
4MOSCE0070	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL CÓNCAU O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul cóncav o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	1.774,94
		MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
4MOSCE0080	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL CONVEX O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul concex o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	1.774,94
		MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
4MOSCE0090	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL TERMINAL O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul terminal o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	1.435,65
		MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
4MOSCE0100	ut	TRANSPORT A OBRA DE TOT EL MOBILIARI URBÀ	3.250,30
		TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C12 AJARDINAMENT I PLANTACIONS			
4ENPXX0110	pa	SUBMINISTRE I PLANTACIÓ VEGETACIÓ DE PORT MITJÀ I PETIT	24.949,50
Subministrament, recepció i plantació d'espècies vegetals de port mitjà i petit en un àmbit de 597m2. Inclòs el transport de viver fins al jardí, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. Tamé inclou el treball als parterres de plantació (tant els d'arbrat com els de vegetació) amb la següent aportació de terres: Els 5 cm superiors es destinaran a un Mulch de pedra volcànica per encoixinar la terra de plantació. NOTA: Es recomana treballar els parterres de plantació (tant els d'arbrat com els de vegetació) amb la següent aportació de terres: Els 5 cm superiors es destinaran a un Mulch de pedra volcànica per encoixinar la terra de plantació. Els següents 45 cm inferiors es recomana una aportació d'una barreja de terra i sauló granític 50-50% , als 30 cm del fons es recomana que la terra de replenat sigui neta de runes d'obra i una composició el més semblant a la terra existent. Composició total: Espècies Unitats Calibre (lts) ARBUST ALT Acca sellowiana 19,00 10 Genista x spachiana 41,00 10 Ligustrum japonicum 29,00 10 Photinia fraserii 24,00 10 Pittosporum tobira 31,00 10 Sambucus nigra 41,00 10 Viburnum tinus 16,00 10 VEGETACIÓ MITJANA-ALTA Abelia grandiflora 38,00 1 Acanthus molli 15,00 1 Allium giganteum 124,00 1 Cornus sanguinea 40,00 10 Dodonaea viscosa 34,00 1 Muhlenbergia "Pink flamingo" 24,00 1 Panicum virgatum "heavy metal" 23,00 1 Phormium atropurpurea 26,00 1 Phormium tenax 23,00 1 Rosmarinus officinalis 37,00 1 Teucrium fruticans 6,00 1 VEGETACIÓ MITJANA-BAIXA Agapanthus africanus 127,00 1 Artemisia ludovicana 76,00 1 Dietes bicolor 69,00 1 Echinacea purpurea 59,00 1 Gaura lindheimeri, "Whirling Butterflies" 183,00 1 Salvia greggi, alba 153,00 1 Salvia lavandulifolia. Subsp. Blancoana 65,00 1 VEGETACIÓ BAIXA Allium aflatunense 37,00 1 Allium millenium 60,00 1 Calamintha nepeta "white cloud" 34,00 1 Lavandula dentata "candidans" 185,00 1 Pennisetum alopecuroides 17,00 1 Rosmarinus officinalis, "prostratus" 44,00 1 Stipa tenuissima 63,00 1 VEGETACIÓ RASTRERA Grevillea lanigera 21,00 1			

VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
4ENPXX0080	ut	SUBMINISTRE I PLANTACIÓ ARBRAT Subministrament i plantació d'arbrat al terra treballat i adobat prèviament a un forat de 0,7*0,7*0,7 realitzat amb medis mecànics. Inclòs el transport de viver fins al jardí, recepció del producte, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. També inclou el subministrament i col·locació de tutors tractats amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08 (dos per arbre amb tronc) i amb la deguda fixació. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte Composició: Espècies Unitats calibre Contenedor Celtis australis 2,00 18/20 arrel nua Liquidambar styraciflua 5,00 18/20 arrel nua Magnolia soulangeana 3,00 18/20 arrel nua Quercus ilex. Multitrunko, Tres pies 7,00 90 l. Syringa x chinensis 3,00 50 l. Tilia japonica 4,00 18/20 arrel nua	465,60
		QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
4ENAXx0050	m³	APORTACIÓ TERRA VEGETAL De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	57,05
		CINQUANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS	
4ENGxx0040	m²	HIDROSEMBRA Subministrament i sembra de llavor de prat de jardí de flors mediterrànies amb la següent composició: 15% Lolium perenne, 45% Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactylon y 10% Trifolium repens. Dosis de sembra recomanada: 15. g/m². NOTA: Es considera que la terra vegetal és apta per la sembra de prat. Es recomana la descompactació del terra mitjançant medis mecànics i una aportació de 3 cm de terra de mantell (terra vegetal fina amb fems) Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	4,82
		QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	
4ATPxx0010	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT EXISTENTS D'estesa de pedres a cel obert, procedents de la mateixa obra, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	11,80
		ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
4ATPxx00102	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT D'APORTACIÓ De subministre i estesa de pedres de basalt d'aportació a cel obert, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	21,86
		VINT-I-JUN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
4ENAXx0070	ut	REUBICACIÓ DE PEDROTS EXISTENTS A L'OBRA De col·locació de pedrots d'entre 300 i 500 kg existents a l'obra, a màquina per a decoració paisatgística. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	55,95
		CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C13 SERRALLERIA			
1FSSBE0170	ut	REPOSABRAÇOS PER A BANC EXTERIOR	115,38
Subministrament i col·locació de reposabraços per a banc exterior (valorat a part) format per un passamà d'acer corten de 50x8mm (x1355mm), plegat segons plànol i paredat a base de formigó amb pletina de 200x200x8mm, reforçada ambdues cartelles triangulars de 80x80x8mm. Inclou l'execució del dau de formigó de 200x400x300mm i la imprimació de segellat del ferro corten una vegada oxidat. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.			
			CENT QUINZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
1INEEK0020	ut	CAIXA COMPTADORS A MIDA	2.882,92
De mòdul de concentració de comptadors feta de serralleria a mida de 2,60m d'amplada, 1,20m d'alçada i 0,60m de profunditat formada per uns marcs de tubular quadra de 40x40m revestit tot amb xapa corten i quatre portes practicables també de corten amb un pany jis a cadascuna d'elles. Tot sobre una base d'obra (inclosa) i una petita estructura d'envans de 7cms (5,06m2 d'en- v) també inclosos que s'arremolinaran per la seva cara interior. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte			
			DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
F96AU00L	ml	ELEMENT PERIMETRAL DE CAMINS GUIA	46,62
Rodó massís d'acer ø25mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Fixació al terra cada 100cm, amb rodó massís d'acer ø12mm ancorat i tac químic zincat. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.			
			QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C14 CONTROL DE QUALITAT			
5FOcxx0080	ut	SÈRIE DE 4 PROVETES (MÀXIM 60 KM) Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb determinació de consistència, curat, recapçat, i trenca- ment a compressió segons normatives UNE vigents. Temps màx. espera: 1h (60 Km).	231,20
		DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS	
5SOexx0810	ut	PLACA CÀRREGA Ø 600 mm S/DIN (MÍN 2) Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre, segons DIN 18134; no inclou equip de reacció (mínim 2 assaigs).	160,89
		CENT SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C15 SEGURETAT I SALUT			
1SLCxx0080	ml	TANCA PROVISIONAL D'ACER GALV. Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panells de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	6,30
		SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
1SLExx0040	ut	LLOGUER/MES WC 1,2x1,2 Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'oficina. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	106,86
		CENTS SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
1SLExx0100	ut	LLOGUER/MES OFICINA 4,5x2,4 Lloguer d'oficina d'obra de 4,5x2,4 amb estructura metàl·lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tauler de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes. Presa de corrent elèctric a 220 V. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	174,00
		CENT SETANTA-QUATRE EUROS	
1SLExx0150	ut	LLOGUER/MES MAGATZEM 5x3,1x2,6 Barracó prefabricat per magatzem d'obra de 5x3,1x2,6 m amb estructura metàl·lica de perfils conformats en fred i tancament amb xapa nervada galvanitzada. S'inclou muntatge. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	174,77
		CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS	
1SLExx0180	ut	TRANSPORT/RECOLLIDA CASETA OBRA Transport de caseta prefabricada a obra. S'inclou descàrrega i posterior recollida. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	425,84
		QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
1SLAxx0030	ut	FARMACIOLA D'URGÈNCIA Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col·locada. Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	132,50
		CENT TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C1 PREVIS D'OBRA			
1ATSxx0010	m²	NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY	
		De neteja i desbrossament del terreny, a màquina o mà, amb retirada i gestió d'elements vegetals i residus presents a la parcel·la.	
		Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)	
		Ma d'obra.....	0,24
		Maquinaria.....	1,07
		TOTAL PARTIDA.....	1,31
1ATSxx0020	m³	EXTRACCIÓ DE CAPA DE TERRA VEGETAL A MÀQUINA	
		D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina.	
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,71
		Maquinaria.....	2,67
		TOTAL PARTIDA.....	3,38
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA	
		De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km, ja sigui dins o fora de l'obra.	
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,94
		Maquinaria.....	7,08
		TOTAL PARTIDA.....	8,02
1EAVxx0070	ut	TALA D'ARBRE DE QUALSEVOL MIDA	
		De tala d'arbre existent de qualsevol dimensió, incloent la separació de la brancada i els talls de tronc necessaris per poder ser carregat i retirat, amb destí a l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de la brancada, amb destí a gestor forestal.	
		Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	
		Ma d'obra.....	235,90
		TOTAL PARTIDA.....	235,90
1EATxx0140	ut	CÀRREGA I TRANSPORT DE TRONCS D'ARBRE TALAT	
		Càrrega i transport a gestor autoritzat amb dúmper de tronc d'arbre talat, que inclou la part proporcional de taxes de l'abocador o gestor.	
		Criteri d'amidament: unitat mesurada per unitats d'arbres	
		Materials.....	213,00
		TOTAL PARTIDA.....	213,00
5VAcxx0050	ut	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC	
		Aixecament topogràfic. Preu per jornada d'aixecament topogràfic.	
		TOTAL PARTIDA.....	642,42

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C2 ENDERROCS			
1ATEBx0020	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. FLUIXOS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys fluïxos, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,47
		Maquinaria.....	2,13
		TOTAL PARTIDA.....	2,60
1EAVxx0120	mI	EXTRACCIÓ TANCA METÀL·LICA A MÀ D'extracció de barana o tanca metàl·lica, amb destí l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica	
		Ma d'obra.....	3,84
		TOTAL PARTIDA.....	3,84
1EAMMx0080	m³	ENDERROC DE MUR DE BLOC FORMIGÓ MASSÍS D'enderroc mur de bloc de formigó prefabricat, massís, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduïnt forats majors a 1 m²	
		Ma d'obra.....	9,44
		Maquinaria.....	6,72
		TOTAL PARTIDA.....	16,16
1EAVxx0060	ut	EXTRACCIÓ DE BÀCUL D'ENLLUMENAT EXISTENT Desmuntatge i extracció de bàcul obsolet, a mà amb destí a l'abocador. S'inclou l'enderroc i la retirada de la fonamentació existent. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	
		Ma d'obra.....	16,51
		Maquinaria.....	67,17
		TOTAL PARTIDA.....	83,68
1EAVxx0030	ut	EXTRACCIÓ DE PORTERIA DE FUTBOL OBSOLETA D'extracció i retirada de porteria de camp de futbol obsoleta, amb destí a l'abocador. S'inclou la retirada de la fonamentació soterrada, la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	
		Ma d'obra.....	23,59
		Maquinaria.....	101,85
		TOTAL PARTIDA.....	125,44
1EATxx0050	m³	CÀRREGA I TRANSPORT RUNES CAMIÓ/ MÀQUINA De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica	
		Ma d'obra.....	0,94
		Maquinaria.....	12,81
		TOTAL PARTIDA.....	13,75
1EATxx0010	t	TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica	
		Materials.....	11,00
		TOTAL PARTIDA.....	11,00

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.01 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS			
SUBCAPITOL 0601_717 ELEMENTS OBRA CIVIL			
PDK1-DX9Y	u	Bastiment+ tapa p/ pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, 25kg, col.m Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta, col.mort.	
		Ma d'obra.....	14,73
		Materials.....	51,84
		TOTAL PARTIDA.....	66,57
PDK1-DX9Z	u	Bastiment+ tapa p/ pericó serv., fosa grisa 620x620x50mm, 52kg, col.m Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta, col.mort.	
		Ma d'obra.....	18,93
		Materials.....	81,28
		TOTAL PARTIDA.....	100,21
010502592	u	Arqueta telefònica tipus MF sobre base obra Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat per a 2 parcel·les. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.	
		Ma d'obra.....	43,27
		Materials.....	146,55
		TOTAL PARTIDA.....	189,82
SUBCAPITOL 0602_717 OBERTURA DE RASES OBRA CIVIL			
060201717	ml	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	
		Materials.....	26,20
		TOTAL PARTIDA.....	26,20
060202717	ml	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	
		Materials.....	19,71
		TOTAL PARTIDA.....	19,71
060203717	ml	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME	
		Materials.....	14,42
		TOTAL PARTIDA.....	14,42
060204717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació contra incendis.	
		Materials.....	10,04
		TOTAL PARTIDA.....	10,04
060205717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació abastament aigua	
		Materials.....	7,49
		TOTAL PARTIDA.....	7,49
060206717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació telecomunicacion	
		Materials.....	9,43
		TOTAL PARTIDA.....	9,43
060207717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació Baixa Tensió. RE	
		Materials.....	30,77
		TOTAL PARTIDA.....	30,77
060208717	ml	Obertura de rasa per a distribució instal·lació Sanejament. REF:	
		Materials.....	9,15
		TOTAL PARTIDA.....	9,15

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C3.02 MOVIMENTS DE TERRES - Passeig			
1ATEBx0030	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	1,18
		Maquinaria.....	5,33
		TOTAL PARTIDA.....	6,51
1ATRCx0010	m³	APORTACIÓ TERRES PRÉSTEC Aportació de terres procedents de préstec per a reomplert. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat	
		Materials.....	15,72
		TOTAL PARTIDA.....	15,72
1ATRCx0030	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA/ M. MECÀNICS / PN 95% D'estesa i piconat de terres, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,24
		Maquinaria.....	7,63
		TOTAL PARTIDA.....	7,87
1ATEPM0030	m³	EXCAVACIÓ POUS T. DUR / M. MECÀNICS D'excavació de pous en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	3,30
		Maquinaria.....	9,48
		TOTAL PARTIDA.....	12,78
1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km, ja sigui dins o fora de l'obra. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,94
		Maquinaria.....	7,08
		TOTAL PARTIDA.....	8,02

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C4 FONAMENTACIONS - Passeig			
2FOSCE0020	m³	SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³	
		De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³.	
		Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra	19,44
		Materials.....	199,08
		TOTAL PARTIDA.....	218,52

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C5 DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIO			
SUBCAPITOL 0101_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ			
010101717		Armari prefabricat per a conjunt CS + CGP	
		Armari prefabricat per a conjunt CS + CGP ref. 0926433 de CAHORS.	
		Materials.....	880,00
		TOTAL PARTIDA.....	880,00
010102717	u	Armari prefabricat per a conjunt TMF1	
		Armari prefabricat per a conjunt TMF1, ref 0926649-P de CAHORS	
		Materials.....	2.541,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.541,00
SUBCAPITOL 0102_717 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ			
PG2N-EUGF	m	Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, canal sot.	
		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	
		Ma d'obra.....	1,18
		Materials.....	4,14
		TOTAL PARTIDA.....	5,32

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C6 ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
SUBCAPITOL 0201_717 ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
020101717	u	Subministrament i instal·lació telegestió a quadre elèctric enll	
		Ma d'obra.....	177,74
		Materials.....	700,00
		TOTAL PARTIDA.....	877,74
020102717	u	Subministrament quadre elèctric per protecció i control línies e	
		Sub. i col·locació del subquadre elèctric enllumenat segons esquema unifil·lar, en armari superfície inoxidable sobre bancada feta d'obra, amb porta plena de inoxidable i tancament tipus clau JIS. Es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes unifil·lars i als càlculs elèctrics. L'armari serà de la casa SCHNEIDER o similar . Els dispositius seran de la casa SCHNEIDER similar. S'inclou maniobres (inclou maniobra manual / automàtic), doble embarrat amb pletina de coure, borns, distribuïdors, cablejat auxiliar, rètols identificatius dels circuits de fòrmica. material auxiliar de muntatge i mà d'obra. Inclourà proteccions transitòries i permanents tipus 2. Inclou bancada d'obra. Inclou mà d'obra i transport.	
		Materials.....	5.252,97
		TOTAL PARTIDA.....	5.252,97
PGD4-614M	u	Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.	
		Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	
		Ma d'obra.....	10,97
		Materials.....	32,33
		TOTAL PARTIDA.....	43,30
020103717B	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met	
		Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c60°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-60°). - 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. Acabat RAL a definir per la D.F.	
		Ma d'obra.....	28,18
		Maquinaria.....	60,06
		Materials.....	4.599,84
		TOTAL PARTIDA.....	4.688,08
020104717	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 met	
		Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 metres, P: 1x20W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. - 1x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 1x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. - 1x Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis. Acabat RAL a definir per la D.F.	
		Ma d'obra.....	28,18
		Maquinaria.....	60,06
		Materials.....	2.045,32
		TOTAL PARTIDA.....	2.133,56
020105717	u	Balisa model AREA 60 de Urbidermis - Santa&Cole, 25W, 3000 K	
		Materials.....	920,00
		TOTAL PARTIDA.....	920,00

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 0202_717 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS			
PG33-E6W1	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm²,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
		Ma d'obra	1,75
		Materials	4,66
		TOTAL PARTIDA	6,41
PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=75mm, 20J, 450N, canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	
		Ma d'obra	1,00
		Materials	2,21
		TOTAL PARTIDA	3,21
PG33-E6QO	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm²,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
		Ma d'obra	0,66
		Materials	1,40
		TOTAL PARTIDA	2,06
PG2N-EUGM	m	Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=40mm, 15J, 450N, canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	
		Ma d'obra	1,00
		Materials	1,14
		TOTAL PARTIDA	2,14
020206717	u	Partida per a caixa de connexions C6	
		Ma d'obra	14,66
		Materials	209,52
		TOTAL PARTIDA	224,18
020207717	u	Partida per a caixa de connexions C7	
		Ma d'obra	14,66
		Materials	164,37
		TOTAL PARTIDA	179,03
020210717	u	Caixa connexions interior columna amb fusibles 6A	
		Ma d'obra	8,78
		Materials	32,36
		TOTAL PARTIDA	41,14
PG3B-E7CC	m	Conductor Cu nu, 1x16mm², munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm ² , muntat superficialment	
		Ma d'obra	3,46
		Materials	1,51
		TOTAL PARTIDA	4,97
PGD1-E3BL	u	Piqueta connex.terra acer, 300µm, long.=1500mm, D=14,6mm, clav.terr. Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	
		Ma d'obra	10,22
		Materials	19,05
		TOTAL PARTIDA	29,27
PG3B-E7CH	m	Conductor Cu nu, 1x35mm², munt.p.terra Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	
		Ma d'obra	8,78
		Materials	2,74
		TOTAL PARTIDA	11,52

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 0203_717 ALTRES ENLLUMENAT PÚBLIC			
020301717	u	Partida per inscripció enllumenat i auxiliars al RITSIC FASE 1	
		Partida per la legalització / inscripció del enllumenat al RITSIC.	
		Inclou:	
		- Projecte elèctric	
		- Certificat final d'obres	
		- Certificat instal·lació elèctrica	
		- Inscripció al RITSIC i taxes	
		- Inspecció inicial per part d'una ECA	
		TOTAL PARTIDA.....	1.800,00

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C7 TELECOMUNICACIONS			
SUBCAPITOL 0301_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS			
SUBCAPITOL 0302_717 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS			
PG2N-EUGL	m	Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, canal sot.	
		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	
		Ma d'obra.....	1,00
		Materials.....	1,73
		TOTAL PARTIDA.....	2,73

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C8 DISTRIBUCIÓ AIGUA			
SUBCAPITOL 0401_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA			
PJM45-MABI	u	Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embrid.,DN50 Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat	
		Ma d'obra.....	15,79
		Materials.....	331,82
		TOTAL PARTIDA.....	347,61
PN13-ECFD	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=16bar,bronze/llautó,seien Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	
		Ma d'obra.....	52,67
		Materials.....	175,35
		TOTAL PARTIDA.....	228,02
PN13-HJNH	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2",PN=16bar,EN-GJS-500-7/fosa+E Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	
		Ma d'obra.....	19,75
		Materials.....	52,50
		TOTAL PARTIDA.....	72,25
PN13-HJNI	u	Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,EN-GJS-500-7/fos Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada	
		Ma d'obra.....	16,46
		Materials.....	37,76
		TOTAL PARTIDA.....	54,22
SUBCAPITOL 0402_717 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA			
040101717	u	Partida per connexió a xarxa existent aigua Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble, joc d'aixetes complets, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. Connexió per subministrament abastament aigua i per connexió a xarxa contra incendis. Inclou arquetes de connexió i obra civil-	
		Materials.....	2.165,10
		TOTAL PARTIDA.....	2.165,10
PFB3-W6RC	m	Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons r Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	
		Ma d'obra.....	1,75
		Maquinaria.....	2,17
		Materials.....	13,05
		TOTAL PARTIDA.....	16,97
PFB3-W6TJ	m	Tub PE 100,DN 90,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	
		Ma d'obra.....	1,14
		Maquinaria.....	1,41
		Materials.....	9,20
		TOTAL PARTIDA.....	11,75

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
PFB3-W6TB	m	Tub PE 100,DN 75,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	
		Ma d'obra.....	0,84
		Maquinaria.....	1,03
		Materials.....	6,34
		TOTAL PARTIDA.....	8,21
PFB3-W6SP	m	Tub PE 100,DN 50,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	
		Ma d'obra.....	0,70
		Maquinaria.....	0,87
		Materials.....	2,88
		TOTAL PARTIDA.....	4,45
PFB3-W6SF	m	Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada	
		Ma d'obra.....	0,61
		Maquinaria.....	0,76
		Materials.....	1,88
		TOTAL PARTIDA.....	3,25

SUBCAPITOL 0403_717 ELEMENTS PER APROFITAMENT AIGUES PLUVIALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C9 SANEJAMENT			
SUBCAPITOL 0501_717 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT			
IUS050m1	u	Pou de registre prefabricat de formigó tipus de pas. Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i fins a 1,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.	
		Ma d'obra.....	143,36
		Materials.....	618,39
		TOTAL PARTIDA.....	761,75
050101717	u	Partida per sortida drenatge a pou central	
		Ma d'obra.....	410,34
		TOTAL PARTIDA.....	410,34
SUBCAPITOL 0502_717 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT			
PD5L-6QAK	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=125mm,reblert mat.filtr.50cm sob Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm d'i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	
		Ma d'obra.....	9,52
		Maquinaria.....	3,76
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	26,07
PD5L-6QAQ	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=50mm,reblert mat.filtr.50cm sob/ Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm d'i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	
		Ma d'obra.....	9,52
		Maquinaria.....	2,83
		Materials.....	10,02
		TOTAL PARTIDA.....	22,37

CAPITOL C10 PAVIMENTS - Passeig

2REPACE010	m²	PAVIMENT TIPUS 1-1		
Situació: Camins per vianants i petits vehicles de manteniment a tot el parc. Tipologia: Paviment continu de sauló. Material: Paviment continu de 10cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994 que permeti el trànsit de vianants de forma estable i segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2				
			Ma d'obra.....	4,70
			Maquinaria.....	3,30
			Materials.....	10,97
			TOTAL PARTIDA.....	18,96
2REPACE020	m²	PAVIMENT TIPUS 1-2		
Situació: 'Atrium' d'accés pel carrer Compositor Pep Ventura Tipologia: Paviment continu de sauló, amb capacitat portant de 20KN/m3 (per accessibilitat de camió de bombers o altres vehicles de càrregues i descàrregues del nou equipament) Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4 mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a sòcol per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2				
			Ma d'obra.....	11,36
			Maquinaria.....	4,34
			Materials.....	16,74
			TOTAL PARTIDA.....	32,44
2REPACE030	m²	PAVIMENT TIPUS 2		
Situació: Accessos des de la via pública al nou hort, extensió de camí existent junt a l'era i altres noves zones d'estar, aparcabici i fonts. Tipologia: Paviment continu de formigó desactivat amb àrid basàltic, amb les mateixes característiques que l'existent a la parcel·la Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-30 i àrid basàltic 200kg/m3 armat amb malla 150x150x06mm i amb passamà perimetral d'acer de 150x8mm pare-dat a base de formigó amb corrugats de ø10x200mm cada 50cm. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Abujardat mecànic de la superfície (desactivat), per deixar al descobert l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora incolora (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: A les zones que disposen d'aquest paviment, es col·locarà un passamà d'acer de 150x8mm al llarg del perímetre, amb nivell superior coincident amb el nivell acabat del formigó (arran), que farà de límits laterals de la formigonada. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3				
			Ma d'obra.....	12,08
			Maquinaria.....	2,15
			Materials.....	55,59
			TOTAL PARTIDA.....	69,82

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C11 MOBILIARI URBÀ			
4PSSVx0280	u	PANELL INFORMATIU FET A MIDA Panell informatiu de senyalització vertical d'accés al parc. Format amb una sub-estructura de tubular d'acer, com a marc, fixat a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge de 1200x600x15mm amb perns; amb panell informatiu de senyalització vertical conformat per dues xapes d'acer corten -de mides totals 2500x800mm i 10mm de gruix-, amb espaçador amb tubular d'acer corten de 60x40mm. Acabat amb vernís incolor mate. La gràfica específica del panell es concretarà al moment de l'obra perquè la informació continguda sigui validada prèviament amb el promotor. Al plànol B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica, queden indicats les mesures i descripció geomètrica de l'element.	
		Ma d'obra.....	208,44
		Maquinaria.....	167,64
		Materials.....	1.200,00
		TOTAL PARTIDA.....	1.576,08
4MOJCE0020	ut	APARCAMENT DE BICICLETES Aparcabicicletes conformat per dues xapes en forma de 'U' formades per pletina d'acer corten de 80x10mm; espaçador amb pletina d'acer corten de 40x20mm. Acabat vernís incolor mat. Amb alçada i amplada de 0,80x0,80m i 4cm de gruix total, fixats a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Queden ubicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general i es descriuen constructivament al detall B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica.	
		Ma d'obra.....	24,57
		Materials.....	360,93
		TOTAL PARTIDA.....	385,50
4MOPCE0020	ut	PAPERERA ESCOFET MODEL MORELLA BIN O SIMILAR Paperera d'acer zincat pintat amb acabat pintat efecte corten amb cubeta d'acer de 50 L el·líptic de 35 x 38 cm de diàmetres i 75 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Tipus Morella Bin de la marca Escofet, o similar en material, acabat, prestacions i dimensions.	
		Ma d'obra.....	26,06
		Materials.....	567,56
		TOTAL PARTIDA.....	593,62
4INHxx0010	ut	FONT URBIDERMIS MODEL CAUDAL O SIMILAR Font model Caudal de la marca Urbidermis Santa&Cole (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions), Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimit i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua antiesquixades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Deu de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Per a temperatures inferiors a 0º C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i aclarir el circuit per evitar trencaments per congelació. La font s'instal·larà encastada 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304), fixada a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.	
		Ma d'obra.....	157,77
		Materials.....	2.747,63
		TOTAL PARTIDA.....	2.905,40
4MOSCE0040	ut	BANC URBIDERMIS MODEL 108 RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 1,50m de longitud amb respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	
		Ma d'obra.....	35,00
		Materials.....	1.389,65
		TOTAL PARTIDA.....	1.424,65
4MOSCE0010	ut	BANCA URBIDERMIS MODEL 108 SENSE RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole d'1,50m de longitud sense respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	
		Ma d'obra.....	208,44
		Materials.....	862,79
		TOTAL PARTIDA.....	1.071,23

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
4MOSCE0030	ut	CONJUNT TAULA + 2 TAMBORETS ESCOFET PRAT O SIMILAR Taules de formigó decapat hidròfug, de mides 80 x 80 x 80 cm, acabat Gris CA, model Prat de la marca Escofet, amb codi PRAT-MES-00-CAPD-0, (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions) fixades a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Aniran acompanyades de 12 unitats de tamborets de formigó decapat hidròfug, de mides 45 x 45 x 45 cm, acabat Gris CA, model Prat de la marca Escofet, amb codi PRAT-MNT-00-CAPD-0 (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions) fixades a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Les taules i tamborets proposats queden indicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general, i s'especifica el seu disseny al detall del plànol B08-6 Mobiliari - Cadira i Taula i Tamborets de l'apartat II. Documentació Gràfica.	
		Ma d'obra.....	36,47
		Materials.....	1.449,79
		TOTAL PARTIDA.....	1.486,26
4MOSCE0050	ut	PEDRA DE PAISATGE, ESCOFET PETRA XL O SIMILAR De subministrament i col·locació de pedra de paisatge per utilitzar com a mobiliari de descans, espai lúdic de joc o element contemplatiu, format amb formigó decapat i hidròfug de dimensions 195x192x50cms de la casa Escofet i model Petra XL o similar, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	52,11
		Materials.....	1.882,79
		TOTAL PARTIDA.....	1.934,90
4MOSCE0060	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL RECTE O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul recte o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	52,11
		Materials.....	1.723,65
		TOTAL PARTIDA.....	1.775,76
4MOSCE0070	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL CÓNCAU O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul cóncav o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	32,15
		Materials.....	1.742,79
		TOTAL PARTIDA.....	1.774,94
4MOSCE0080	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL CONVEX O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul concex o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	32,15
		Materials.....	1.742,79
		TOTAL PARTIDA.....	1.774,94
4MOSCE0090	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL TERMINAL O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul terminal o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	35,00
		Materials.....	1.400,65
		TOTAL PARTIDA.....	1.435,65
4MOSCE0100	ut	TRANSPORT A OBRA DE TOT EL MOBILIARI URBÀ	
		Ma d'obra.....	235,90
		Maquinaria.....	3.014,40
		TOTAL PARTIDA.....	3.250,30

CAPITOL C12 AJARDINAMENT I PLANTACIONS

4ENPXX0110 pa SUBMINISTRE I PLANTACIÓ VEGETACIÓ DE PORT MITJÀ I PETIT
 Subministrament, recepció i plantació d'espècies vegetals de port mitjà i petit en un àmbit de 597m2. Inclòs el transport de viver fins al jardí, obertura del forat, estesa de terres i primer reg.
 També inclou el treball als parterres de plantació (tant els d'arbrat com els de vegetació) amb la següent aportació de terres: Els 5 cm superiors es destinaran a un Mulch de pedra volcànica per encoixinar la terra de plantació.
 NOTA: Es recomana treballar els parterres de plantació (tant els d'arbrat com els de vegetació) amb la següent aportació de terres: Els 5 cm superiors es destinaran a un Mulch de pedra volcànica per encoixinar la terra de plantació. Els següents 45 cm inferiors es recomana una aportació d'una barreja de terra i sauló granític 50-50% , als 30 cm del fons es recomana que la terra de replenat sigui neta de runes d'obra i una composició el més semblant a la terra existent.

Composició total:

Espècies Unitats Calibre (lts)

ARBUST ALT

Acca sellowiana 19,00 10

Genista x spachiana 41,00 10

Ligustrum japonicum 29,00 10

Photinia fraserii 24,00 10

Pittosporum tobira 31,00 10

Sambucus nigra 41,00 10

Viburnum tinus 16,00 10

VEGETACIÓ MITJANA-ALTA

Abelia grandiflora 38,00 1

Acanthus molli 15,00 1

Allium giganteum 124,00 1

Cornus sanguinea 40,00 10

Dodonaea viscosa 34,00 1

Muhlenbergia "Pink flamingo" 24,00 1

Panicum virgatum "heavy metal" 23,00 1

Phormium atropurpurea 26,00 1

Phormium tenax 23,00 1

Rosmarinus officinalis 37,00 1

Teucrium fruticans 6,00 1

VEGETACIÓ MITJANA-BAIXA

Agapanthus africanus 127,00 1

Artemisia ludovicana 76,00 1

Dietes bicolor 69,00 1

Echinacea purpurea 59,00 1

Gaura lindheimeri, "Whirling Butterflies" 183,00 1

Salvia greggi, alba 153,00 1

Salvia lavandulifolia. Subsp. Blancoana 65,00 1

VEGETACIÓ BAIXA

Allium aflatunense 37,00 1

Allium millenium 60,00 1

Calamintha nepeta "white cloud" 34,00 1

Lavandula dentata "candidans" 185,00 1

Pennisetum alopecuroides 17,00 1

Rosmarinus officinalis, "prostratus" 44,00 1

Stipa tenuissima 63,00 1

VEGETACIÓ RASTRERA

Grevillea lanigera 21,00 1

Ma d'obra	2.084,40
Materials.....	22.865,10
TOTAL PARTIDA.....	24.949,50

CODI	UD	RESUM	PREU
4ENPXX0080	ut	SUBMINISTRE I PLANTACIÓ ARBRAT Subministrament i plantació d'arbrat al terra treballat i adobat prèviament a un forat de 0,7*0,7*0,7 realitzat amb medis mecànics. Inclòs el transport de viver fins al jardí, recepció del producte, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. També inclou el subministrament i col·locació de tutors tractats amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08 (dos per arbre amb tronc) i amb la deguda fixació. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte Composició: Especies Unitats calibre Contenedor Celtis australis 2,00 18/20 arrel nua Liquidambar styraciflua 5,00 18/20 arrel nua Magnolia soulangeana 3,00 18/20 arrel nua Quercus ilex. Multitrunko, Tres pies 7,00 90 l. Syringa x chinensis 3,00 50 l. Tilia japonica 4,00 18/20 arrel nua	
		Ma d'obra.....	26,06
		Materials.....	439,54
		TOTAL PARTIDA.....	465,60
4ENAXx0050	m³	APORTACIÓ TERRA VEGETAL De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	0,29
		Maquinaria.....	3,85
		Materials.....	52,91
		TOTAL PARTIDA.....	57,05
4ENGxx0040	m²	HIDROSEMBRA Subministrament i sembra de llavor de prat de jardí de flors mediterrànies amb la següent composició: 15% Lolium perenne, 45% Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactylon y 10% Trifolium repens. Dosis de sembra recomanada: 15. g/m². NOTA: Es considera que la terra vegetal és apta per la sembra de prat. Es recomana la descompactació del terra mitjançant medis mecànics i una aportació de 3 cm de terra de mantell (terra vegetal fina amb fems) Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	1,14
		Maquinaria.....	3,53
		Materials.....	0,15
		TOTAL PARTIDA.....	4,82
4ATPxx0010	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT EXISTENTS D'estesa de pedres a cel obert, procedents de la mateixa obra, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	
		Maquinaria.....	8,74
		Materials.....	3,06
		TOTAL PARTIDA.....	11,80
4ATPxx00102	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT D'APORTACIÓ De subministre i estesa de pedres de basalt d'aportació a cel obert, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	
		Maquinaria.....	8,74
		Materials.....	13,12
		TOTAL PARTIDA.....	21,86
4ENAXx0070	ut	REUBICACIÓ DE PEDROTS EXISTENTS A L'OBRA De col·locació de pedrots d'entre 300 i 500 kg existents a l'obra, a màquina per a decoració paisatgística. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	45,42
		Maquinaria.....	10,53
		TOTAL PARTIDA.....	55,95

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C13 SERRALLERIA			
1FSSBE0170	ut	REPOSABRAÇOS PER A BANC EXTERIOR Subministrament i col·locació de reposabraços per a banc exterior (valorat a part) format per un passamà d'acer corten de 50x8mm (x1355mm), plegat segons plànol i paredat a base de formigó amb pletina de 200x200x8mm, reforçada ambdues cartelles triangulars de 80x80x8mm. Inclou l'execució del dau de formigó de 200x400x300mm i la imprimació de segellat del ferro corten una vegada oxidat. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.	
		Ma d'obra.....	34,50
		Materials.....	80,88
		TOTAL PARTIDA.....	115,38
1INEEK0020	ut	CAIXA COMPTADORS A MIDA De mòdul de concentració de comptadors feta de serralleria a mida de 2,60m d'amplada, 1,20m d'alçada i 0,60m de profunditat formada per uns marcs de tubular quadra de 40x40m revestit tot amb xapa corten i quatre portes practicables també de corten amb un pany jis a cadascuna d'elles. Tot sobre una base d'obra (inclosa) i una petita estructura d'envans de 7cms (5,06m2 d'envà) també inclosos que s'arremolinaran per la seva cara interior. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	
		Ma d'obra.....	1.310,85
		Materials.....	1.572,07
		TOTAL PARTIDA.....	2.882,92
F96AU00L	ml	ELEMENT PERIMETRAL DE CAMINS GUIA Rodó massís d'acer ø25mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Fixació al terra cada 100cm, amb rodó massís d'acer ø12mm ancorat i tac químic zincat. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.	
		Ma d'obra.....	6,24
		Materials.....	40,38
		TOTAL PARTIDA.....	46,62

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C14 CONTROL DE QUALITAT			
5FOcxx0080	ut	SÈRIE DE 4 PROVETES (MÀXIM 60 KM) Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb determinació de consistència, curat, recapçat, i trenca- ment a compressió segons normatives UNE vigents. Temps màx. espera: 1h (60 Km).	
		TOTAL PARTIDA.....	231,20
5SOexx0810	ut	PLACA CÀRREGA Ø 600 mm S/DIN (MÍN 2) Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre, segons DIN 18134; no inclou equip de reacció (mínim 2 assaigs).	
		TOTAL PARTIDA.....	160,89

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C15 SEGURETAT I SALUT			
1SLCxx0080	ml	TANCA PROVISIONAL D'ACER GALV. Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panells de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panell / 12 usos = 0,17 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Ma d'obra.....	2,36
		Materials.....	3,94
		TOTAL PARTIDA.....	6,30
1SLExx0040	ut	LLOGUER/MES WC 1,2x1,2 Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'oficina. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Materials.....	106,86
		TOTAL PARTIDA.....	106,86
1SLExx0100	ut	LLOGUER/MES OFICINA 4,5x2,4 Lloguer d'oficina d'obra de 4,5x2,4 amb estructura metàl·lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tauler de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes. Presa de corrent elèctric a 220 V. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Materials.....	174,00
		TOTAL PARTIDA.....	174,00
1SLExx0150	ut	LLOGUER/MES MAGATZEM 5x3,1x2,6 Barracó prefabricat per magatzem d'obra de 5x3,1x2,6 m amb estructura metàl·lica de perfils conformats en fred i tancament amb xapa nervada galvanitzada. S'inclou muntatge. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Materials.....	174,77
		TOTAL PARTIDA.....	174,77
1SLExx0180	ut	TRANSPORT/RECOLLIDA CASETA OBRA Transport de caseta prefabricada a obra. S'inclou descàrrega i posterior recollida. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Ma d'obra.....	47,18
		Materials.....	378,66
		TOTAL PARTIDA.....	425,84
1SLAxx0030	ut	FARMACIOLA D'URGÈNCIA Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col·locada. Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	
		Ma d'obra.....	2,36
		Materials.....	130,14
		TOTAL PARTIDA.....	132,50

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
010101717		Armari prefabricat per a conjunt CS + CGP			
		Armari prefabricat per a conjunt CS + CGP ref: 0926433 de CAHORS.			
010101717M	1,000 u	0926433 de CAHORS GRC Z8A/CGP+CS	880,00	880,00	
		Materials			880,00
		TOTAL PARTIDA.....			880,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA EUROS

010102717	u	Armari prefabricat per a conjunt TMF1			
		Armari prefabricat per a conjunt TMF1, ref 0926649-P de CAHORS			
010102717m	1,000 u	Armari prefabricat per a conjunt TMF1 GRC Z14-P / TMF10 80-630 A	2.541,00	2.541,00	
		Materials			2.541,00
		TOTAL PARTIDA.....			2.541,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS

010502592	u	Arqueta telefònica tipus MF sobre base obra			
		Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat per a 2 parcel·les. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.			
01050201592	1,000 u	Arqueta telefònica tipus MF	140,19	140,19	
A0D-0007	1,400 h	Manobre	19,74	27,64	
A0F-000S	0,700 h	Oficial 1a d'obra pública	22,33	15,63	
B03J-0K8V	0,270 t	Grav a p/drens	23,55	6,36	
		Mà d'obra			43,27
		Materials			146,55
		TOTAL PARTIDA.....			189,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

020101717	u	Subministrament i instal·lació telegestió a quadre elèctric enll			
A01-FEPD	3,000 h	Ajudant electricista	20,78	62,34	
A0F-000E	5,000 h	Oficial 1a electricista	23,08	115,40	
ARELSACIT	1,000 u	Equip telegestió ARELSA CITILUX	700,00	700,00	
		Mà d'obra			177,74
		Materials			700,00
		TOTAL PARTIDA.....			877,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

020102717	u	Subministrament quadre elèctric per protecció i control línies e			
		Sub. i col·locació del subquadre elèctric enlluminat segons esquema unifilar, en armari superfície inoxidable sobre bancada feta d'obra, amb porta plena de inoxidable i tancament tipus clau JIS. Es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes unifilars i als càlculs elèctrics. L'armari serà de la casa SCHNEIDER o similar. Els dispositius seran de la casa SCHNEIDER similar. S'inclou maniobres (inclou maniobra manual / automàtic), doble embarrat amb pletina de coure, boms, distribuïdors, cablejat auxiliar, rètols identificatius dels circuits de fòrmica, material auxiliar de muntatge i mà d'obra. Inclourà proteccions transitòries i permanents tipus 2. Inclou bancada d'obra. Inclou mà d'obra i transport.			
04020201592	1,000 u	Partida per quadre elèctric	2.471,97	2.471,97	
04020102592	1,000 u	Bancada feta obra	240,00	240,00	
010102717	1,000 u	Armari prefabricat per a conjunt TMF1	2.541,00	2.541,00	
		Materials			2.541,00
		Altres			2.711,97
		TOTAL PARTIDA.....			5.252,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
020103717B	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c60°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-60°). - 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. Acabat RAL a definir per la D.F.			
GUC51P	1,000 u	Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-1	1.690,00	1.690,00	
GUP18B4TII	3,000 u	Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA),	860,00	2.580,00	
GUA01	3,000 u	Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis	85,00	255,00	
A01-FEPD	0,530 h	Ajudant electricista	20,78	11,01	
A0D-0007	0,250 h	Manobre	19,74	4,94	
A0F-000E	0,530 h	Oficial 1a electricista	23,08	12,23	
B06F1-I4HH	0,310 m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, ai 1,10	96,17	32,79	
BHW8-06IY	1,000 u	P.p.accessoris p/columnes	42,05	42,05	
C150-002X	0,530 h	Camió cistella h=10m	51,69	27,40	
C152-003B	0,530 h	Camió grua	61,63	32,66	
					Mà d'obra..... 28,18
					Maquinària..... 60,06
					Materials..... 4.599,84
					TOTAL PARTIDA..... 4.688,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS

020104717	u	Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 met Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 metres, P: 1x20W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. - 1x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 1x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. - 1x Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis. Acabat RAL a definir per la D.F.			
GUC21P	1,000 u	Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada tot	865,00	865,00	
GUP18A4TII	1,000 u	Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA	855,00	855,00	
GUA01	1,000 u	Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis	85,00	85,00	
GUA08	1,000 u	Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis	175,00	175,00	
A01-FEPD	0,530 h	Ajudant electricista	20,78	11,01	
A0D-0007	0,250 h	Manobre	19,74	4,94	
A0F-000E	0,530 h	Oficial 1a electricista	23,08	12,23	
B06F1-I4HH	0,220 m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment 200kg/m3, ai 1,10	96,17	23,27	
BHW8-06IY	1,000 u	P.p.accessoris p/columnes	42,05	42,05	
C150-002X	0,530 h	Camió cistella h=10m	51,69	27,40	
C152-003B	0,530 h	Camió grua	61,63	32,66	
					Mà d'obra..... 28,18
					Maquinària..... 60,06
					Materials..... 2.045,32
					TOTAL PARTIDA..... 2.133,56

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL CENT TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
020105717	u	Balisa model AREA 60 de Urbidermis - Santa&Cole, 25W, 3000 K			
ESP00.ARB06	1,000 u	Balisa Urbidermis AREA 60 de 0,60m d' alçada	920,00	920,00	
		Materials			920,00
		TOTAL PARTIDA.....			920,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU-CENTS VINTE EUROS

02020101717	u	Partida pel sellat instal·lació			
A01-FEPD	0,150 h	Ajudant electricista	20,78	3,12	
A0F-000E	0,500 h	Oficial 1a electricista	23,08	11,54	
02020101717m	1,000 u	Kit gel aïllament silicona	45,00	45,00	
		Mà d'obra			14,66
		Materials			45,00
		TOTAL PARTIDA.....			59,66

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

020206717	u	Partida per a caixa de connexions C6			
PG13-E35I	1,000 u	Caixa deriv .plastifi. , 170x 350mm, prot.IP-65, munt.superf.	92,28	92,28	
PG4N-DQQJ	8,000 u	Tallacircuit cil.6A (I), portafus .articul. 10x38mm, munt.superf.	9,03	72,24	
02020101717	1,000 u	Partida pel sellat instal·lació	59,66	59,66	
		Mà d'obra			14,66
		Materials			209,52
		TOTAL PARTIDA.....			224,18

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

020207717	u	Partida per a caixa de connexions C7			
PG13-E35I	1,000 u	Caixa deriv .plastifi. , 170x 350mm, prot.IP-65, munt.superf.	92,28	92,28	
PG4N-DQQJ	3,000 u	Tallacircuit cil.6A (I), portafus .articul. 10x38mm, munt.superf.	9,03	27,09	
02020101717	1,000 u	Partida pel sellat instal·lació	59,66	59,66	
		Mà d'obra			14,66
		Materials			164,37
		TOTAL PARTIDA.....			179,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb TRES CÈNTIMS

020210717	u	Caixa connexions interior columna amb fusibles 6A			
020210717m	1,000 U	Cofret enllumena públic CLAVED AC41056 IP 44	14,30	14,30	
PG4N-DQQJ	2,000 u	Tallacircuit cil.6A (I), portafus .articul. 10x38mm, munt.superf.	9,03	18,06	
A01-FEPD	0,200 h	Ajudant electricista	20,78	4,16	
A0F-000E	0,200 h	Oficial 1a electricista	23,08	4,62	
		Mà d'obra			8,78
		Materials			32,36
		TOTAL PARTIDA.....			41,14

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

040101717	u	Partida per connexió a xarxa existent aigua			
		Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços , vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble, joc d'aixetes complets, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. Connexió per subministrament abastament aigua i per connexió a xarxa contra incendis. Inclou arquetes de connexió i obra civil-			
06020101592	1,000 u	Partida per connexió a xarxa existent mà d'obra i material	1.825,10	1.825,10	
040102717	1,000 u	Arqueta de connexió	340,00	340,00	
		Altres			2.165,10
		TOTAL PARTIDA.....			2.165,10

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
050101717	u	Partida per sortida drenatge a pou central			
A0D-0007	14,000 h	Manobre	19,74	276,36	
A0F-000S	6,000 h	Oficial 1a d'obra pública	22,33	133,98	
Mà d'obra					410,34
TOTAL PARTIDA.....					410,34

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS DEU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

060201717	mI	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME			
P221D-DZ2P	0,350 m3	Ex cav . rasa instal.,hfins a 1m,terreny fluix (SPT 20-50),retro.,+	7,77	2,72	
P2R4-IZ7P	0,250 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	2,27	
P2RA-EU7F	0,250 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	5,75	
P2255-DPIL	0,050 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	1,97	
P2241-52SS	0,500 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	2,09	
FOPTM001	2,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	2,36	
P9A2-DN4T	0,080 m3	Paviment terra selec. aport. ,estesa+picon.98%PM	21,97	1,76	
P2A0-4ILV	0,150 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	1,60	
P2253-5477	0,130 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt, <=25cm	20,59	2,68	
0502717esp	1,000 u	Varilla acer per a subjecció de tubs	3,00	3,00	
Materials					20,84
Altres.....					5,36
TOTAL PARTIDA.....					26,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

060202717	mI	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME			
P221D-DZ2P	0,250 m3	Ex cav . rasa instal.,hfins a 1m,terreny fluix (SPT 20-50),retro.,+	7,77	1,94	
P2R4-IZ7P	0,170 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	1,55	
P2RA-EU7F	0,170 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	3,91	
P2255-DPIL	0,040 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	1,58	
P2241-52SS	0,350 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	1,46	
FOPTM001	2,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	2,36	
P9A2-DN4T	0,050 m3	Paviment terra selec. aport. ,estesa+picon.98%PM	21,97	1,10	
P2A0-4ILV	0,090 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,96	
P2253-5477	0,090 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt, <=25cm	20,59	1,85	
0502717esp	1,000 u	Varilla acer per a subjecció de tubs	3,00	3,00	
Materials					14,35
Altres.....					5,36
TOTAL PARTIDA.....					19,71

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

060203717	mI	Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME			
P221D-DZ2P	0,140 m3	Ex cav . rasa instal.,hfins a 1m,terreny fluix (SPT 20-50),retro.,+	7,77	1,09	
P2R4-IZ7P	0,090 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	0,82	
P2RA-EU7F	0,220 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	5,06	
P2255-DPIL	0,030 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	1,18	
P2241-52SS	0,300 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	1,25	
FOPTM001	2,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	2,36	
P9A2-DN4T	0,050 m3	Paviment terra selec. aport. ,estesa+picon.98%PM	21,97	1,10	
P2A0-4ILV	0,050 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,53	
P2253-5477	0,050 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt, <=25cm	20,59	1,03	
Materials					12,06
Altres.....					2,36
TOTAL PARTIDA.....					14,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
060204717	m1	Obertura de rasa per a distribució instal·lació contra incendis.			
P221D-DZ2P	0,150 m3	Ex cav . rasa instal.,h'fins a 1m,terreny fluix (SPT 20-50),retro.,+	7,77	1,17	
P2R4-IZ7P	0,110 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	1,00	
P2RA-EU7F	0,110 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	2,53	
P2255-DPIL	0,020 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	0,79	
P2241-52SS	0,200 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	0,83	
FOPTM001	1,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	1,18	
P9A2-DN4T	0,030 m3	Paviment terra selec. aport .,estesa+picon.98%PM	21,97	0,66	
P2A0-4ILV	0,060 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,64	
P2253-5477	0,060 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt, <=25cm	20,59	1,24	
Materials					8,86
Altres					1,18
TOTAL PARTIDA.....					10,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

060205717	m1	Obertura de rasa per a distribució instal·lació abastament aigua			
P221D-DZ2P	0,110 m3	Ex cav . rasa instal.,h'fins a 1m,terreny fluix (SPT 20-50),retro.,+	7,77	0,85	
P2R4-IZ7P	0,070 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	0,64	
P2RA-EU7F	0,070 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	1,61	
P2255-DPIL	0,020 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	0,79	
P2241-52SS	0,150 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	0,63	
FOPTM001	1,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	1,18	
P9A2-DN4T	0,020 m3	Paviment terra selec. aport .,estesa+picon.98%PM	21,97	0,44	
P2A0-4ILV	0,050 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,53	
P2253-5477	0,040 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt, <=25cm	20,59	0,82	
Materials					6,31
Altres					1,18
TOTAL PARTIDA.....					7,49

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

060206717	m1	Obertura de rasa per a distribució instal·lació telecomunicacion			
P221D-DZ2P	0,140 m3	Ex cav . rasa instal.,h'fins a 1m,terreny fluix (SPT 20-50),retro.,+	7,77	1,09	
P2R4-IZ7P	0,100 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	0,91	
P2RA-EU7F	0,100 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	2,30	
P2255-DPIL	0,020 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	0,79	
P2241-52SS	0,200 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	0,83	
FOPTM001	1,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	1,18	
P9A2-DN4T	0,030 m3	Paviment terra selec. aport .,estesa+picon.98%PM	21,97	0,66	
P2A0-4ILV	0,060 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,64	
P2253-5477	0,050 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt, <=25cm	20,59	1,03	
Materials					8,25
Altres					1,18
TOTAL PARTIDA.....					9,43

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

060207717	m1	Obertura de rasa per a distribució instal·lació Baixa Tensió. RE			
P221D-DZ2P	0,480 m3	Ex cav . rasa instal.,h'fins a 1m,terreny fluix (SPT 20-50),retro.,+	7,77	3,73	
P2R4-IZ7P	0,340 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	3,09	
P2RA-EU7F	0,340 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	7,82	
P2255-DPIL	0,060 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	2,37	
P2241-52SS	0,600 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	2,50	
FOPTM001	2,000 m	Suministració i col·locació de cinta i placa senyalitzadora serv	1,18	2,36	
P9A2-DN4T	0,120 m3	Paviment terra selec. aport .,estesa+picon.98%PM	21,97	2,64	
P2A0-4ILV	0,240 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	2,55	
P2253-5477	0,180 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt, <=25cm	20,59	3,71	
Materials					28,41
Altres					2,36
TOTAL PARTIDA.....					30,77

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
060208717	m l	Obertura de rasa per a distribució instal·lació Sanejament. REF:			
P221D-DZ2P	0,160 m3	Ex cav . rasa instal.,h fins a 1m, terreny fluix (SPT 20-50),retro., +	7,77	1,24	
P2R4-IZ7P	0,110 m3	Càrrega mec.+transp.terres contaminades,instal.gestió residus,ca	9,09	1,00	
P2RA-EU7F	0,110 m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre l	23,00	2,53	
P2255-DPIL	0,020 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,50% sorra+50% terra excav .	39,47	0,79	
P2241-52SS	0,200 m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM	4,17	0,83	
P9A2-DN4T	0,040 m3	Paviment terra selec. aport., estesa+picon.98%PM	21,97	0,88	
P2A0-4ILV	0,060 m3	Subministr.terra selec., proc. aport.	10,64	0,64	
P2253-5477	0,060 m3	Reblert rasa/pou sorres reciclat mixt, <=25cm	20,59	1,24	

Materials 9,15

TOTAL PARTIDA..... 9,15

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

1ATEBx0020	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. FLUIXOS / M. MECÀNICS			
		D'ex cavació a cel obert en terrenys fluixos, a màquina.			
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,020 h	Manobre	23,59	0,47	
MQEX03	0,020 h	Pala excavadora erugues mitjana	106,69	2,13	
		Mà d'obra.....			0,47
		Maquinària.....			2,13
		TOTAL PARTIDA.....			2,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

1ATEBx0030	m³	EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS			
		D'ex cavació a cel obert en terrenys durs, a màquina.			
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,050 h	Manobre	23,59	1,18	
MQEX03	0,050 h	Pala excavadora erugues mitjana	106,69	5,33	
		Mà d'obra.....			1,18
		Maquinària.....			5,33
		TOTAL PARTIDA.....			6,51

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

1ATEPM0030	m³	EXCAVACIÓ POU T. DUR / M. MECÀNICS			
		D'ex cavació de pous en terrenys durs, a màquina.			
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,140 h	Manobre	23,59	3,30	
MQEX04	0,180 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics petita	52,65	9,48	
		Mà d'obra.....			3,30
		Maquinària.....			9,48
		TOTAL PARTIDA.....			12,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

1ATRCx0010	m³	APORTACIÓ TERRES PRÉSTEC			
		Aportació de terres procedents de préstec per a reomplert.			
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat			
MT01xxxx210	0,550 t	Pedra calcària de 100 a 400 kg	16,77	9,22	
MT01xxxx140	0,300 m³	Tot-u natural	21,65	6,50	
		Materials.....			15,72
		TOTAL PARTIDA.....			15,72

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1ATRCx0020	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95% D'estesa i piconat de terres pròpies de l'obra, a cel obert, a mà, per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95% del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,830 h	Manobre	23,59	19,58	
		Mà d'obra.....			19,58
		TOTAL PARTIDA.....			19,58

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DINO EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

1ATRCx0030	m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA/ M. MECÀNICS / PN 95% D'estesa i piconat de terres, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor normal. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,010 h	Manobre	23,59	0,24	
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO01	0,140 h	Piconadora estàtica	49,36	6,91	
		Mà d'obra.....			0,24
		Maquinària.....			7,63
		TOTAL PARTIDA.....			7,87

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

1ATSxx0010	m²	NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY De neteja i desbrossament del terreny, a màquina o mà, amb retirada i gestió d'elements vegetals i residus presents a la parcel·la. Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)			
MOAJ01	0,010 h	Manobre	23,59	0,24	
MQEX03	0,010 h	Pala excavadora erugues mitjana	106,69	1,07	
		Mà d'obra.....			0,24
		Maquinària.....			1,07
		TOTAL PARTIDA.....			1,31

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

1ATSxx0020	m³	EXTRACCIÓ DE CAPA DE TERRA VEGETAL A MÀQUINA D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,030 h	Manobre	23,59	0,71	
MQEX03	0,025 h	Pala excavadora erugues mitjana	106,69	2,67	
		Mà d'obra.....			0,71
		Maquinària.....			2,67
		TOTAL PARTIDA.....			3,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1ATTxx0040	m³	CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km, ja sigui dins o fora de l'obra. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,040 h	Manobre	23,59	0,94	
MQCA01	0,120 h	Camió mitjà 10 / 12 t	50,24	6,03	
MQEX04	0,020 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics petita	52,65	1,05	
		Mà d'obra.....			0,94
		Maquinària.....			7,08
		TOTAL PARTIDA.....			8,02

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1EAMMx0080	m³	ENDERROC DE MUR DE BLOC FORMIGÓ MASSÍS			
		D'enderroc mur de bloc de formigó prefabricat, massís, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes.			
		Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MQVA04	0,300 h	Compressor i 2 martells pneumàtics	22,40	6,72	
MOAJ01	0,400 h	Manobre	23,59	9,44	
		Mà d'obra.....			9,44
		Maquinària.....			6,72
		TOTAL PARTIDA.....			16,16

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS

1EATxx0010	t	TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT			
		Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.			
		Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica			
AL01RRx x010	1,000 t	Taxa d'abocador, per runes	11,00	11,00	
		Materials			11,00
		TOTAL PARTIDA.....			11,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS

1EATxx0050	m³	CÀRREGA I TRANSPORT RUNES CAMIÓ/ MÀQUINA			
		De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km.			
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica			
MOAJ01	0,040 h	Manobre	23,59	0,94	
MQCA01	0,150 h	Camión mitjà 10 / 12 t	50,24	7,54	
MQEX04	0,100 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics petita	52,65	5,27	
		Mà d'obra.....			0,94
		Maquinària.....			12,81
		TOTAL PARTIDA.....			13,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

1EATxx0140	ut	CÀRREGA I TRANSPORT DE TRONCS D'ARBRE TALAT			
		Càrrega i transport a gestor autoritzat amb dúmper de tronc d'arbre talat, que inclou la part proporcional de taxes de l'abocador o gestor.			
		Criteri d'amidament: unitat mesurada per unitats d'arbres			
AL02RRx x 150	1,000 ut	Transport runa semibruta, contenidor 6 m³	213,00	213,00	
		Materials			213,00
		TOTAL PARTIDA.....			213,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRETZE EUROS

1EAVxx0030	ut	EXTRACCIÓ DE PORTERIA DE FUTBOL OBSOLETA			
		D'extracció i retirada de porteria de camp de futbol obsoleta, amb destí a l'abocador. S'inclou la retirada de la fonamentació soterrada, la neteja i retirada de runes.			
		Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica			
MOAJ01	1,000 h	Manobre	23,59	23,59	
MQCA05	0,700 h	Camión grua	58,82	41,17	
MQEX05	0,700 h	Retroexcavadora amb martell trencador	86,68	60,68	
		Mà d'obra.....			23,59
		Maquinària.....			101,85
		TOTAL PARTIDA.....			125,44

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1EAVxx0060	ut	EXTRACCIÓ DE BÀCUL D'ENLLUMENAT EXISTENT			
		Desmuntatge i extracció de bàcul obsolet, a mà amb destí a l'abocador. S'inclou l'enderroc i la retirada de la fonamentació existent.			
		Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica			
MOAJ01	0,700 h	Manobre	23,59	16,51	
MQCA05	0,700 h	Camió grua	58,82	41,17	
MQEX05	0,300 h	Retroexcavadora amb martell trencador	86,68	26,00	
		Mà d'obra.....			16,51
		Maquinària.....			67,17
		TOTAL PARTIDA.....			83,68

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

1EAVxx0070	ut	TALA D'ARBRAR DE QUALESEVOL MIDA			
		De tala d'arbre existent de qualsevol dimensió, incloent la separació de la brancada i els talls de tronc necessaris per poder ser carregat i retirat, amb destí a l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de la brancada, amb destí a gestor forestal.			
		Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica			
MOAJ01	10,000 h	Manobre	23,59	235,90	
		Mà d'obra.....			235,90
		TOTAL PARTIDA.....			235,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

1EAVxx0120	m l	EXTRACCIÓ TANCA METÀL·LICA A MÀ			
		D'extracció de barana o tanca metàl·lica, amb destí l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de runes.			
		Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica			
MOAJ01	0,080 h	Manobre	23,59	1,89	
MOAJ02	0,080 h	Ajudant soldador	24,36	1,95	
		Mà d'obra.....			3,84
		TOTAL PARTIDA.....			3,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1FOSAB0040	kg	ARMAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - ACER B500SD - FERR. OBRA			
		D'armat de sabates aïllades i corregudes AP500SD, amb barres d'acer corrugat B 500 SD, amb ferralla armada en taller a peu d'obra, de límit elàstic 500 N/mm².			
		Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	0,004 h	Oficial 1a	28,52	0,11	
MOAJ01	0,004 h	Manobre	23,59	0,09	
AACxxxxx040	1,050 kg	Acer B 500 SD, ferrallat a obra	1,32	1,39	
		Mà d'obra.....			0,20
		Materials.....			1,39
		TOTAL PARTIDA.....			1,59

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

1Fobxx0010	m³	FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2			
		De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó per armar tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland.			
		Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte			
MOAJ01	0,400 h	Manobre	23,59	9,44	
MT02FOACa55	1,100 m³	Formigó per armar HA-25/F/20/XC2	117,80	129,58	
		Mà d'obra.....			9,44
		Materials.....			129,58
		TOTAL PARTIDA.....			139,02

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1FSSBE0170	ut	REPOSABRAÇOS PER A BANC EXTERIOR			
		Subministrament i col·locació de reposabraços per a banc exterior (valorat a part) format per un passamà d'acer corten de 50x8mm (x1355mm), plegat segons plànol i paredat a base de formigó amb pletina de 200x200x8mm, reforçada ambdues cartelles triangulars de 80x80x8mm. Inclou l'execució del dau de formigó de 200x400x300mm i la imprimació de segellat del ferro corten una vegada oxidat.			
		Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana.			
		Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.			
MOOF01	0,100 h	Oficial 1a	28,52	2,85	
MOAJ01	0,100 h	Manobre	23,59	2,36	
MOOF08	0,300 h	Oficial 1a serraller	27,76	8,33	
MOAJ08	0,300 h	Ajudant serraller	23,59	7,08	
MT13ACxx230B	1,200 ml	Barana ext. acer amb passamà corten 50x8mm	35,00	42,00	
MOOF04	0,500 h	Oficial 1a pintor	27,76	13,88	
MT17Axx070	1,000 kg	Emprimació anticorrosiva	11,12	11,12	
MT17Exxx140	1,000 kg	Esmalt antioxidant tipus forja	24,36	24,36	
MT02FOMCa10	0,030 m³	Formigó en massa HM-25/B/20/X0	113,30	3,40	
Mà d'obra.....					34,50
Materials.....					80,88
TOTAL PARTIDA.....					115,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1INEEK0020	ut	CAIXA COMPTADORS A MIDA			
		De mòdul de concentració de comptadors feta de serralleria a mida de 2,60m d'amplada, 1,20m d'alçada i 0.60m de profunditat formada per uns marcs de tubular quadra de 40x40m revestit tot amb xapa corten i quatre portes practicables també de corten amb un pany jis a cadascuna d'elles. Tot sobre una base d'obra (inclosa) i una petita estructura d'envans de 7cms (5.06m2 d'envà) també inclosos que s'arremolinaran per la seva cara interior.			
		Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF11	2,100 h	Oficial 1a instal·lador	28,67	60,21	
MT18ELQx040	2,000 ut	Caixa comptador	56,15	112,30	
MT03ALxx040	110,000 kg	Acer S-355-JR / perfil foradat laminat en calent	1,75	192,50	
MT03VAxx090	50,000 ut	Accessoris col·locació panell	1,62	81,00	
MT03VAxx080	25,000 ut	Cargols	0,93	23,25	
MT03ALxx160	455,960 kg	Acer laminat S-275-JR	1,40	638,34	
MOOF01	24,000 h	Oficial 1a	28,52	684,48	
MOAJ01	24,000 h	Manobre	23,59	566,16	
MT02MCxx240	40,000 kg	Mortor adhesiu hidrofugat per aïllaments per ext.	0,91	36,40	
MT09CERF030	400,000 ut	Maó foradat doble 29x14x7 cm	0,24	96,00	
MT02MOxx130	42,500 kg	Mortor especial per impermeabilització d'alta adherència i flexi	9,23	392,28	
Mà d'obra.....					1.310,85
Materials.....					1.572,07
TOTAL PARTIDA.....					2.882,92

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

1SLAxx0030	ut	FARMACIOLA D'URGÈNCIA			
		Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col·locada.			
		Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut			
		Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MOAJ01	0,100 h	Manobre	23,59	2,36	
MT21Axx010	1,000 ut	Farmaciola	130,14	130,14	
Mà d'obra.....					2,36
Materials.....					130,14
TOTAL PARTIDA.....					132,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
1SLCxx0080	ml	TANCA PROVISIONAL D'ACER GALV. Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panells de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MOAJ01	0,100 h	Manobre	23,59	2,36	
MT21Cxx120	0,080 m²	Plafó malla galv. --> tanca obra	49,27	3,94	
		Mà d'obra			2,36
		Materials			3,94
		TOTAL PARTIDA.....			6,30
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS					
1SLExx0040	ut	LLOGUER/MES WC 1,2x1,2 Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'oficina. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MT21Exxx160	1,000 ut	Lloguer mensual WC pref. 1,2x1,2 m	106,86	106,86	
		Materials			106,86
		TOTAL PARTIDA.....			106,86
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS					
1SLExx0100	ut	LLOGUER/MES OFICINA 4,5x2,4 Lloguer d'oficina d'obra de 4,5x2,4 amb estructura metàl·lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tauler de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes. Presa de corrent elèctric a 220 V. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MT21Exxx220	1,000 ut	Lloguer/mes oficina 4,5x2,4 m	174,00	174,00	
		Materials			174,00
		TOTAL PARTIDA.....			174,00
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS					
1SLExx0150	ut	LLOGUER/MES MAGATZEM 5x3,1x2,6 Barracó prefabricat per magatzem d'obra de 5x3,1x2,6 m amb estructura metàl·lica de perfils conformats en fred i tancament amb xapa nervada galvanitzada. S'inclou muntatge. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MT21Exxx270	1,000 ut	Lloguer/mes magatzem 5x3,1x2,6 m	174,77	174,77	
		Materials			174,77
		TOTAL PARTIDA.....			174,77
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS					
1SLExx0180	ut	TRANSPORT/RECOLLIDA CASETA OBRA Transport de caseta prefabricada a obra. S'inclou descàrrega i posterior recollida. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat			
MOAJ01	2,000 h	Manobre	23,59	47,18	
MT21Exxx010	1,000 ut	Transport i recollida de caseta	378,66	378,66	
		Mà d'obra			47,18
		Materials			378,66
		TOTAL PARTIDA.....			425,84
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
2FOSCE0020	m³	SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte			
1FObxx0010	1,000 m³	FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2	139,02	139,02	
1FOSAB0040	50,000 kg	ARMAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - ACER B500SD - FERR. OBRA	1,59	79,50	
Mà d'obra.....					19,44
Materials.....					199,08
TOTAL PARTIDA.....					218,52

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

2REPACE010	m²	PAVIMENT TIPUS 1-1 Situació: Camins per vianants i petits vehicles de manteniment a tot el parc. Tipologia: Paviment continu de sauló. Material: Paviment continu de 10cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994 que permeti el trànsit de vianants de forma estable i segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2			
1ATRCx0020	0,240 m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95%	19,58	4,70	
4ATSxx0020	0,240 m³	SUBBASE TOT-U, CAPES 20 cm	31,01	7,44	
4ATSxx0030	0,120 m³	SAULÓ ESTABILITZAT, CAPA DE 10cms	56,84	6,82	
Mà d'obra.....					4,70
Maquinària.....					3,30
Materials.....					10,97
TOTAL PARTIDA.....					18,96

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

2REPACE020	m²	PAVIMENT TIPUS 1-2 Situació: 'Atrium' d'accés pel carrer Compositor Pep Ventura Tipologia: Paviment continu de sauló, amb capacitat portant de 20KN/m3 (per accessibilitat de camió de bombers o altres vehicles de càrregues i descàrregues del nou equipament) Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4 mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a sòcol per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2			
1ATRCx0020	0,580 m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95%	19,58	11,36	
4ATSxx0020	0,240 m³	SUBBASE TOT-U, CAPES 20 cm	31,01	7,44	
4ATSxx0030	0,240 m³	SAULÓ ESTABILITZAT, CAPA DE 10cms	56,84	13,64	
Mà d'obra.....					11,36
Maquinària.....					4,34
Materials.....					16,74
TOTAL PARTIDA.....					32,44

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
2REPACE030	m²	PAVIMENT TIPUS 2 Situació: Accessos des de la via pública al nou hort, extensió de camí existent junt a l'era i altres noves zones d'estar, aparcabici i fonts. Tipologia: Paviment continu de formigó desactivat amb àrid basàltic, amb les mateixes característiques que l'existent a la parcel·la Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-30 i àrid basàltic 200kg/m3 armat amb malla 150x150x6mm i amb passamà perimetral d'acer de 150x8mm paredat a base de formigó amb corrugats de ø10x200mm cada 50cm. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Abujardat mecànic de la superfície (desactivat), per deixar al descobert l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora incolora (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: A les zones que disposen d'aquest paviment, es col·locarà un passamà d'acer de 150x8mm al llarg del perímetre, amb nivell superior coincident amb el nivell acabat del formigó (arran), que farà de límits laterals de la formigonada. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3			
4PSFFCE040	1,100 m²	FORMIGONAT PAVIMENT HM-20/F/20/X0 DESACTIVAT ÀCID I ÀRDI BASALT	52,90	58,19	
1ATRCx0020	0,230 m³	ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA PRÒPIA / A MÀ / PN 95%	19,58	4,50	
4ATSx0020	0,230 m³	SUBBASE TOT-U, CAPES 20 cm	31,01	7,13	

Mà d'obra.....	12,08
Maquinària.....	2,15
Materials.....	55,59
TOTAL PARTIDA.....	69,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

4ATPxx0010	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT EXISTENTS D'estesa de pedres a cel obert, procedents de la mateixa obra, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la colo.locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO02	0,130 h	Piconadora vibradora autopropulsada	61,72	8,02	
MT08IMGE030	1,050 m²	Xarxa de coco Econet 900	2,91	3,06	
		Maquinària.....		8,74	
		Materials.....		3,06	
		TOTAL PARTIDA.....		11,80	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

4ATPxx00102	m²	TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT D'APORTACIÓ De subministre i estesa de pedres de basalt d'aportació a cel obert, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la colo.locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO02	0,130 h	Piconadora vibradora autopropulsada	61,72	8,02	
MT01xxxx050	0,210 m³	Pedregoleig de basalt	47,90	10,06	
MT08IMGE030	1,050 m²	Xarxa de coco Econet 900	2,91	3,06	
		Maquinària.....		8,74	
		Materials.....		13,12	
		TOTAL PARTIDA.....		21,86	

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4ATSxx0020	m³	SUBBASE TOT-U, CAPES 20 cm			
		D'estesa i piconat de tot-u a cel obert, a màquina, per capes de 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del pròctor modificat.			
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO02	0,140 h	Piconadora vibradora autopropulsada	61,72	8,64	
MT01xxxx140	1,000 m³	Tot-u natural	21,65	21,65	
		Maquinària.....			9,36
		Materials			21,65
		TOTAL PARTIDA.....			31,01

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb UN CÈNTIMS

4ATSxx0030	m³	SAULÓ ESTABILITZAT, CAPA DE 10cms			
		D'estesa i piconat de sauló, a màquina, per capes de 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del pròctor normal.			
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte			
MQEX01	0,010 h	Pala carregadora pneumàtic petita	71,50	0,72	
MQCO02	0,130 h	Piconadora vibradora autopropulsada	61,72	8,02	
MT01xxxx160	1,000 m³	Sauló	48,10	48,10	
		Maquinària.....			8,74
		Materials			48,10
		TOTAL PARTIDA.....			56,84

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4ENAx0050	m³	APORTACIÓ TERRA VEGETAL			
		De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina.			
		Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte			
MOOF12	0,010 h	Oficial 1a jardiner	28,52	0,29	
MT01xxxx160	1,100 m³	Sauló	48,10	52,91	
MQEX06	0,050 h	Motoanivelladora petita	77,00	3,85	
		Mà d'obra.....			0,29
		Maquinària.....			3,85
		Materials			52,91
		TOTAL PARTIDA.....			57,05

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS

4ENAx0070	ut	REUBICACIÓ DE PEDROTS EXISTENTS A L'OBRA			
		De col·locació de pedrots d'entre 300 i 500 kg existents a l'obra, a màquina per a decoració paisatgística.			
		Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF12	0,600 h	Oficial 1a jardiner	28,52	17,11	
MOAJ12	1,200 h	Ajudant jardiner	23,59	28,31	
MQEX04	0,200 h	Retroexcavadora sobre pneumàtics petita	52,65	10,53	
		Mà d'obra.....			45,42
		Maquinària.....			10,53
		TOTAL PARTIDA.....			55,95

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4ENGxx0040	m²	HIDROSEMBRA Subministrament i sembra de llavor de prat de jardí de flors mediterrànies amb la següent composició: 15% Lolium perenne, 45% Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactilon y 10% Trifolium repens. Dosis de sembra recomanada: 15. g/m². NOTA: Es considera que la terra vegetal és apta per la sembra de prat. Es recomana la descompactació del terra mitjançant medis mecànics i una aportació de 3 cm de terra de mantell (terra vegetal fina amb fems) Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF12	0,040 h	Oficial 1a jardiner	28,52	1,14	
MQCA05	0,060 h	Camió grua	58,82	3,53	
MT20bx x x 280	0,025 kg	Barreja herbàcia, adob, protector	5,86	0,15	
					Mà d'obra..... 1,14
					Maquinària..... 3,53
					Materials..... 0,15
					TOTAL PARTIDA..... 4,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

4ENPXX0080	ut	SUBMINISTRE I PLANTACIÓ ARBRAT Subministrament i plantació d'arbrat al terra treballat i adobat prèviament a un forat de 0,7*0,7*0,7 realitzat amb medis mecànics. Inclòs el transport de viver fins al jardí, recepció del producte, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. També inclou el subministrament i col·locació de tutors tractats amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08 (dos per arbre amb tronc) i amb la deguda fixació. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte Composició: Espècies Unitats calibre Contenedor Celtis australis 2,00 18/20 arrel nua Liquidambar stryciflua 5,00 18/20 arrel nua Magnolia soulangeana 3,00 18/20 arrel nua Quercus ilex. Multitrunko, Tres pies 7,00 90 l. Syringa x chinensis 3,00 50 l. Tilia japonica 4,00 18/20 arrel nua			
MOOF12	0,500 h	Oficial 1a jardiner	28,52	14,26	
MOAJ12	0,500 h	Ajudant jardiner	23,59	11,80	
MT20bx x x 080	1,000 ut	Arbrat segons detall	434,54	434,54	
MT20ax x x 040	2,000 ut	Tutor tractat amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08	2,50	5,00	
					Mà d'obra..... 26,06
					Materials..... 439,54
					TOTAL PARTIDA..... 465,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4ENPXX0110	pa	SUBMINISTRE I PLANTACIÓ VEGETACIÓ DE PORT MITJÀ I PETIT Subministrament, recepció i plantació d'espècies vegetals de port mitjà i petit en un àmbit de 597m2. Inclòs el transport de viver fins al jardí, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. Tamé inclou el treball als parterres de plantació (tant els d'arbrat com els de vegetació) amb la següent aportació de terres: Els 5 cm superiors es destinaran a un Mulch de pedra volcànica per encoixinar la terra de plantació. NOTA: Es recomana treballar els parterres de plantació (tant els d'arbrat com els de vegetació) amb la següent aportació de terres: Els 5 cm superiors es destinaran a un Mulch de pedra volcànica per encoixinar la terra de plantació. Els següents 45 cm inferiors es recomana una aportació d'una barreja de terra i sauló granític 50-50% , als 30 cm del fons es recomana que la terra de replenat sigui neta de runes d'obra i una composició el més semblant a la terra existent. Composició total: Espècies Unitats Calibre (lts) ARBUSTALT Acca sellowiana 19,00 10 Genista x spachiana 41,00 10 Ligustrum japonicum 29,00 10 Photinia fraserii 24,00 10 Pittosporum tobira 31,00 10 Sambucus nigra 41,00 10 Viburnum tinus 16,00 10 VEGETACIÓ MITJANA-ALTA Abelia grandiflora 38,00 1 Acanthus molli 15,00 1 Allium giganteum 124,00 1 Cornus sanguinea 40,00 10 Dodonaea viscosa 34,00 1 Muhlenbergia "Pink flamingo" 24,00 1 Panicum virgatum "heavy metal" 23,00 1 Phormium atropurpurea 26,00 1 Phormium tenax 23,00 1 Rosmarinus officinalis 37,00 1 Teucrium fruticans 6,00 1 VEGETACIÓ MITJANA-BAIXA Agapanthus africanus 127,00 1 Artemisia ludovicana 76,00 1 Dietes bicolor 69,00 1 Echinacea purpurea 59,00 1 Gaura lindheimeri, "Whirling Butterflies" 183,00 1 Salvia greggi, alba 153,00 1 Salvia lavandulifolia. Subsp. Blancoana 65,00 1 VEGETACIÓ BAIXA Allium aflatumense 37,00 1 Allium millenium 60,00 1 Calamintha nepeta "white cloud" 34,00 1 Lavandula dentata "candidans" 185,00 1 Pennisetum alopecuroides 17,00 1 Rosmarinus officinalis, "prostratus" 44,00 1 Stipa tenuissima 63,00 1 VEGETACIÓ RASTRERA Grevillea lanigera 21,00 1			
MOOF12	40,000 h	Oficial 1a jardiner	28,52	1.140,80	
MOAJ12	40,000 h	Ajudant jardiner	23,59	943,60	
MT20bxx110	597,000 m²	vegetació mitjana-baixa	38,30	22.865,10	
Mà d'obra.....					2.084,40
Materials.....					22.865,10
TOTAL PARTIDA.....					24.949,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4INHxx0010	ut	FONT URBIDERMIS MODEL CAUDAL O SIMILAR Font model Caudal de la marca Urbidermis Santa&Cole (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions), Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimit i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua antiesquixades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Deu de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Per a temperatures inferiors a 0° C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i aclarir el circuit per evitar trencaments per congelació. La font s'instal·larà encastada 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304), fixada a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.			
MOOF11	3,000 h	Oficial 1a instal·lador	28,67	86,01	
MOAJ11	3,000 h	Ajudant d'instal·lador	23,92	71,76	
MT18SAHx010	1,000 ut	Font model Caudal de la casa URBIDERMIS ref CAF01	2.600,00	2.600,00	
MT18SAHx040	1,000 ut	P.P. Elements font ref 6CAF03	147,63	147,63	

Mà d'obra..... 157,77

Materials 2.747,63

TOTAL PARTIDA..... 2.905,40

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS CINC EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

4MOJCE0020	ut	APARCAMENT DE BICICLETES Aparcabicicletes conformat per dues xapes en forma de 'U' formades per pletina d'acer corten de 80x10mm; espasador amb pletina d'acer corten de 40x20mm. Acabat vernís incolor mat. Amb alçada i amplada de 0,80x0,80m i 4cm de gruix total, fixats a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Queden ubicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general i es descriuen constructivament al detall B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica.			
MOOF01	0,200 h	Oficial 1a	28,52	5,70	
MOAJ01	0,800 h	Manobre	23,59	18,87	
MT20cxxx020	1,000 ut	Paral·leles dobles panxa acer 10mm	350,00	350,00	
MT02FOMCa05	0,100 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	10,93	

Mà d'obra..... 24,57

Materials 360,93

TOTAL PARTIDA..... 385,50

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

4MOPCE0020	ut	PAPERERA ESCOFET MODEL MORELLA BIN O SIMILAR Paperera d'acer zincat pintat amb acabat pintat efecte corten amb cubeta d'acer de 50 L el·líptic de 35 x 38 cm de diàmetres i 75 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Tipus Morella Bin de la marca Escofet, o similar en material, acabat, prestacions i dimensions.			
MOOF01	0,500 h	Oficial 1a	28,52	14,26	
MOAJ01	0,500 h	Manobre	23,59	11,80	
MT20exxx020	1,000 ut	Paperera Morella bin d'Escofet	561,00	561,00	
MT02FOMCa05	0,060 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	6,56	

Mà d'obra..... 26,06

Materials 567,56

TOTAL PARTIDA..... 593,62

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

4MOSCE0010	ut	BANCA URBIDERMIS MODEL 108 SENSE RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole d'1,50m de longitud sense respalller. De forma romboïdal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigell i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos perns zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.			
MOOF01	4,000 h	Oficial 1a	28,52	114,08	
MOAJ01	4,000 h	Manobre	23,59	94,36	
MT20dxxx010	1,000 ut	Banc urbidermis 108 sense respalller ref C8B31	830,00	830,00	
MT02FOMCa05	0,300 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	32,79	

Mà d'obra..... 208,44

Materials 862,79

TOTAL PARTIDA..... 1.071,23

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4MOSCE0030	ut	CONJUNT TAULA + 2 TAMBORETS ESCOFET PRAT O SIMILAR			
		Taules de formigó decapat hidròfug, de mides 80 x 80 x 80 cm, acabat Gris CA, model Prat de la marca Ecofet, amb codi PRAT-MES-00-CAPD-0, (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions) fixades a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Aniran acompanyades de 12 unitats de tamborets de formigó decapat hidròfug, de mides 45 x 45 x 45 cm, acabat Gris CA, model Prat de la marca Escofet, amb codi PRAT-MNT-00-CAPD-0 (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions) fixades a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.			
		Les taules i tamborets propostos queden indicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general, i s'especifica el seu disseny al detall del plànol B08-6 Mobiliari - Cadira i Taula i Tamborets de l'apartat II. Documentació Gràfica.			
MOOF01	0,700 h	Oficial 1a	28,52	19,96	
MOAJ01	0,700 h	Manobre	23,59	16,51	
MT20dx x x 030	1,000 ut	Conjunt taula + 2 tamborets Escofet Prat	1.417,00	1.417,00	
MT02FOMCa05	0,300 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	32,79	

Mà d'obra..... 36,47
Materials 1.449,79

TOTAL PARTIDA..... 1.486,26

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

4MOSCE0040	ut	BANC URBIDERMIS MODEL 108 RESPATLLER O SIMILAR			
		Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 1,50m de longitud amb respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pern zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.			
MOOF01	0,400 h	Oficial 1a	28,52	11,41	
MOAJ01	1,000 h	Manobre	23,59	23,59	
MT20dx x x 040	1,000 ut	Banc urbidermis 108 amb respatller ref C88M21	1.335,00	1.335,00	
MT02FOMCa05	0,500 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	54,65	

Mà d'obra..... 35,00
Materials 1.389,65

TOTAL PARTIDA..... 1.424,65

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

4MOSCE0050	ut	PEDRA DE PAISATGE, ESCOFET PETRA XL O SIMILAR			
		De subministrament i col·locació de pedra de paisatge per utilitzar com a mobiliari de descans, espai lúdic de joc o element contemplatiu, format amb formigó decapat i hidròfug de dimensions 195x192x50cms de la casa Escofet i model Petra XL o similar, sobre llosa de formigó.			
		Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	1,000 h	Oficial 1a	28,52	28,52	
MOAJ01	1,000 h	Manobre	23,59	23,59	
MT02FOMCa05	0,300 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	32,79	
MT20cx x x 090	1,000 ut	Petra XL d'Escofet o similar	1.850,00	1.850,00	

Mà d'obra..... 52,11
Materials 1.882,79

TOTAL PARTIDA..... 1.934,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

4MOSCE0060	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL RECTE O SIMILAR			
		De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul recte o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó.			
		Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	1,000 h	Oficial 1a	28,52	28,52	
MOAJ01	1,000 h	Manobre	23,59	23,59	
MT02FOMCa05	0,500 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	54,65	
MT20cx x x 050	1,000 ut	Banc de la casa Escofet model Gather mòdul recte	1.669,00	1.669,00	

Mà d'obra..... 52,11
Materials 1.723,65

TOTAL PARTIDA..... 1.775,76

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4MOSCE0070	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL CÓNCAU O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul cóncav o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	0,300 h	Oficial 1a	28,52	8,56	
MOAJ01	1,000 h	Manobre	23,59	23,59	
MT02FOMCa05	0,300 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	32,79	
MT20cxxx080	1,000 ut	Banc de la casa Escofet model Gather mòdul concav	1.710,00	1.710,00	
		Mà d'obra.....			32,15
		Materials.....			1.742,79
		TOTAL PARTIDA.....			1.774,94
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					
4MOSCE0080	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL CONVEX O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul concex o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	0,300 h	Oficial 1a	28,52	8,56	
MOAJ01	1,000 h	Manobre	23,59	23,59	
MT02FOMCa05	0,300 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	32,79	
MT20cxxx070	1,000 ut	Banc de la casa Escofet model Gather mòdul convex	1.710,00	1.710,00	
		Mà d'obra.....			32,15
		Materials.....			1.742,79
		TOTAL PARTIDA.....			1.774,94
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					
4MOSCE0090	ut	BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL TERMINAL O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul terminal o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte			
MOOF01	0,400 h	Oficial 1a	28,52	11,41	
MOAJ01	1,000 h	Manobre	23,59	23,59	
MT02FOMCa05	0,500 m³	Formigó en massa HM-20/B/20/X0	109,30	54,65	
MT20cxxx060	1,000 ut	Banc de la casa Escofet model Gather mòdul terminal	1.346,00	1.346,00	
		Mà d'obra.....			35,00
		Materials.....			1.400,65
		TOTAL PARTIDA.....			1.435,65
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS					
4MOSCE0100	ut	TRANSPORT A OBRA DE TOT EL MOBILIARI URBÀ			
MOAJ01	10,000 h	Manobre	23,59	235,90	
MQCA01	60,000 h	Camió mitjà 10 / 12 t	50,24	3.014,40	
		Mà d'obra.....			235,90
		Maquinària.....			3.014,40
		TOTAL PARTIDA.....			3.250,30
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS					
4PSFAx0040	m²	ARMAT PAV. AMB MALLA C189T B500T 15x15 D 6 D'armat de paviment de formigó amb malla d'acer corrugat C189T, B500T, de 15x15 cm de quadrícula i 6 mm de diàmetre. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOOF01	0,010 h	Oficial 1a	28,52	0,29	
MOAJ01	0,010 h	Manobre	23,59	0,24	
MT03MAxx040	1,200 m²	Malla C189T, 15x15 Ø 6 B 500 T	3,76	4,51	
		Mà d'obra.....			0,53
		Materials.....			4,51
		TOTAL PARTIDA.....			5,04
Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
4PSFFCE040	m²	FORMIGONAT PAVIMENT HM-20/F/20/X0 DESACTIVAT ÀCID I ÀRDI BASALT			
		De formigonat de paviment de 15 cm de gruix , amb formigó tipus HM-20/F/20/X0 i acabat remolinat mecànic amb addició de 4 kg/m² de pols de quars i colorant.			
		Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²			
MOOF01	0,120 h	Oficial 1a	28,52	3,42	
MOAJ01	0,120 h	Manobre	23,59	2,83	
MT02FOMCa25	0,160 m³	Formigó en massa HM-20/F/20/X0	113,80	18,21	
MT02ALx x 080	0,100 kg	Àcid	9,04	0,90	
4PSFAx0040	1,200 m²	ARMAT PAV. AMB MALLA C189T B500T 15x15 D 6	5,04	6,05	
MT01x x x x 010	0,700 m³	Pedra de granit per a fonaments	30,70	21,49	
		Mà d'obra.....			6,89
		Materials			46,01
		TOTAL PARTIDA.....			52,90

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

4PSSVx0280	u	PANELL INFORMATIU FET A MIDA			
		Panell informatiu de senyalització vertical d'accés al parc. Format amb una sub-estructura de tubular d'acer, com a marc, fixat a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge de 1200x600x15mm amb pern; amb panell informatiu de senyalització vertical conformat per dues xapes d'acer corten -de mides totals 2500x800mm i 10mm de gruix-, amb espaçador amb tubular d'acer corten de 60x40mm. Acabat amb vernís incolor mate. La gràfica específica del panell es concretarà al moment de l'obra perquè la informació continguda sigui validada prèviament amb el promotor. Al plànol B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabicis de l'apartat II. Documentació Gràfica, queden indicats les mesures i descripció geomètrica de l'element.			
MOOF01	4,000 h	Oficial 1a	28,52	114,08	
MOAJ01	4,000 h	Manobre	23,59	94,36	
MQCA05	2,000 h	Camió grua	58,82	117,64	
MT19Lx x x 020	1,000 m²	Rètol no reflector d'acer	1.200,00	1.200,00	
MQVA10	1,000 h	Tall a laser de text i plànol	50,00	50,00	
		Mà d'obra.....			208,44
		Maquinària.....			167,64
		Materials			1.200,00
		TOTAL PARTIDA.....			1.576,08

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL CINQ-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

F96AU00L	mI	ELEMENT PERIMETRAL DE CAMINS GUIA			
		Rodó massís d'acer ø25mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Fixació al terra cada 100cm, amb rodó massís d'acer ø12mm ancorat i tac químic zincat. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F.			
		Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.			
A0121000	0,150 h	Oficial 1a	x 1,02	23,35	3,56
A0140000	0,150 h	Manobre	x 1,02	17,57	2,68
B06NN14C	0,045 m3	Form.no estructural HNE-15/P/40		51,97	2,34
B96AUC40	1,050 m	rodó ø25		36,23	38,04
		Mà d'obra.....			6,24
		Altres.....			40,38
		TOTAL PARTIDA.....			46,62

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Màscara: *

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
IUS050m1	u	Pou de registre prefabricat de formigó tipus de pas. Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i fins a 1,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.			
IUS050m1p	1,000 u	Partida pou de registre tipus de pas	618,39	618,39	
A0D-0007	5,000 h	Manobre	19,74	98,70	
A0F-000S	2,000 h	Oficial 1a d'obra pública	22,33	44,66	
Mà d'obra.....					143,36
Materials.....					618,39
TOTAL PARTIDA.....					761,75

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 PREVIS D'OBRA									
01.01	m² NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY De neteja i desbrossament del terreny, a màquina o mà, amb retirada i gestió d'elements vegetals i residus presents a la parcel·la. Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)	1	600,00			600,00			
							600,00	1,31	786,00
01.02	m³ EXTRACCIÓ DE CAPA DE TERRA VEGETAL A MÀQUINA D'extracció de capa de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte	1	600,00	0,20		120,00			
							120,00	3,38	405,60
01.03	m³ CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km, ja sigui dins o fora de l'obra. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	1	600,00	0,20		120,00			
							120,00	8,02	962,40
01.04	ut TALA D'ARBRE DE QUALESEVOL MIDA De tala d'arbre existent de qualsevol dimensió, incloent la separació de la brancada i els talls de tronc necessaris per poder ser carregat i retirat, amb destí a l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de la brancada, amb destí a gestor forestal. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica	1				1,00			
							1,00	235,90	235,90
01.05	ut CÀRREGA I TRANSPORT DE TRONCS D'ARBRE TALAT Càrrega i transport a gestor autoritzat amb dúmper de tronc d'arbre talat, que inclou la part proporcional de taxes de l'abocador o gestor. Criteri d'amidament: unitat mesurada per unitats d'arbres	1				1,00			
							1,00	213,00	213,00
01.06	ut AIXECAMENT TOPOGRÀFIC Aixecament topogràfic. Preu per jornada d'aixecament topogràfic.	3				3,00			
							3,00	642,42	1.927,26
TOTAL CAPITOL 01 PREVIS D'OBRA.....									4.530,16

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 ENDERROCS									
02.01	m³ EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. FLUIXOS / M. MECÀNICS D'excavació a cel obert en terrenys fluïxos, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte sauló camp de futbol	1	30,00	68,00	0,20	408,00			
							408,00	2,60	1.060,80
02.02	mI EXTRACCIÓ TANCA METÀL·LICA A MÀ D'extracció de barana o tanca metàl·lica, amb destí l'abocador. S'inclou la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica tanca carrer Pep Ventura barana camp de futbol tanca camp de futbol	1 1 1	90,00 90,00 125,00			90,00 90,00 125,00			
							305,00	3,84	1.171,20
02.03	m³ ENDERROC DE MUR DE BLOC FORMIGÓ MASSÍS D'enderroc mur de bloc de formigó prefabricat, massís, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduïnt forats majors a 1 m² tanca carrer Pep Ventura	1	90,00	0,30	1,00	27,00			
							27,00	16,16	436,32
02.04	ut EXTRACCIÓ DE BÀCUL D'ENLLUMENAT EXISTENT Desmuntatge i extracció de bàcul obsolet, a mà amb destí a l'abocador. S'inclou l'enderroc i la retirada de la fonamentació existent. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica 6	6				6,00			
							6,00	83,68	502,08
02.05	ut EXTRACCIÓ DE PORTERIA DE FUTBOL OBSOLETA D'extracció i retirada de porteria de camp de futbol obsoleta, amb destí a l'abocador. S'inclou la retirada de la fonamentació soterrada, la neteja i retirada de runes. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica 2	2				2,00			
							2,00	125,44	250,88
02.06	m³ CÀRREGA I TRANSPORT RUNES CAMIÓ/ MÀQUINA De càrrega i transport de runes amb camió, carregat a màquina, amb un recorregut màxim de 20 km. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica runes metalls	0,6 0,6	48,00 40,00			28,80 24,00			
							52,80	13,75	726,00
02.07	t TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes. Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica 0,6	0,6	80,00			48,00			
							48,00	11,00	528,00
TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS.....									4.675,28

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS									
SUBCAPITOL 03.01 ELEMENTS OBRA CIVIL									
03.01.01	u Bastiment+ tapa p/pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, 25kg, col.m								
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta, col.mort.								
	Pressuposts anteriors						35,00		
	Enllumenat públic	17					17,00		
	ICT	9					9,00		
	Aigua	9					9,00		
									0,00
							35,00	66,57	2.329,95
03.01.02	u Bastiment+ tapa p/pericó serv., fosa grisa 620x620x50mm, 52kg, col.m								
	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, pavimentable, col·locada amb morter per a ram de paleta, col.mort.								
	Pressuposts anteriors						4,00		
	Baixa tensió	4					4,00		
									0,00
							4,00	100,21	400,84
03.01.03	u Pericó regist.form.pref.sense fons, 50x50x50 cm, p/inst.serveis, s/								
	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació								
							0,00	75,23	0,00
03.01.04	u Pericó regist.form.pref.sense fons, 70x70x50 cm, p/inst.serveis, s/								
	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació								
							0,00	129,65	0,00
03.01.05	u Arqueta telefònica tipus HF sobre base obra								
	Arqueta de registre per a telèfons tipus HF-II prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.								
							0,00	644,75	0,00
03.01.06	u Arqueta telefònica tipus MF sobre base obra								
	Arqueta de registre per a telèfons tipus MF prefabricada de formigó armat-vibrat no pretensat per a 2 parcel·les. Inclou entrada i connexions, inclou subministrament i col·locació, totalment acabada, segons plànols.								
	Pressuposts anteriors						1,00		
	Connexió x arxa ICT	1					1,00		
									0,00
							1,00	189,82	189,82
TOTAL SUBCAPITOL 03.01 ELEMENTS OBRA CIVIL.....									2.920,61

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 03.02 OBERTURA DE RASES OBRA CIVIL									
03.02.01	mI Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME								
	Pressuposts anteriors					93,45			
	De QG a punt central	1	89,00	1,05		93,45			0,00
							93,45	26,20	2.448,39
03.02.02	mI Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME								
	Pressuposts anteriors					74,00			
	De c6.7 a 3.9	1	74,00			74,00			0,00
							74,00	19,71	1.458,54
03.02.03	mI Obertura de rasa per a distribució enllumenat. REF: RASA ENLLUME								
	Pressuposts anteriors					75,00			
	De C1.4 a C1.6	1	24,00			24,00			
	a C2.3	1	9,00			9,00			
	a C2.4	1	3,00			3,00			
	a 3.2	1	4,00			4,00			
	a C6.2.	1	2,00			2,00			
	a C6.4	1	14,00			14,00			
	a C6.6	1	5,00			5,00			0,00
	a pista	1	5,00			5,00			
	a 3.5.	1	9,00			9,00			0,00
							75,00	14,42	1.081,50
03.02.04	mI Obertura de rasa per a distribució instal·lació contra incendis.								
	Pressuposts anteriors					129,00			
	Amidament	1	129,00			129,00			0,00
							129,00	10,04	1.295,16
03.02.05	mI Obertura de rasa per a distribució instal·lació abastament aigua								
	Pressuposts anteriors					203,00			
	Arqueta a derivació edifici	1	52,00			52,00			
	Derivació a edifici	1	12,00			12,00			
	Derivació edifici a punt central	1	34,00			34,00			
	Punt central fins reg 1	1	28,00			28,00			
	Reg 1	1	4,00			4,00			0,00
	Reg 1 a font 1	1	14,00			14,00			
	De font 1 a reg 2	1	24,00			24,00			
	De reg 2 a font 2	1	23,00			23,00			
	De punt central a p.a. existent	1	6,00			6,00			
	A p.a. existent	1	6,00			6,00			0,00
							203,00	7,49	1.520,47
03.02.06	mI Obertura de rasa per a distribució instal·lació telecomunicacion								
	Pressuposts anteriors					170,00			
	Connexió a companyia	1	10,00			10,00			
	Pas central	1	30,00			30,00			
		1	21,00			21,00			
		1	11,00			11,00			
	Pas sud	1	24,00			24,00			
		1	19,00			19,00			
		1	25,00			25,00			
		1	24,00			24,00			
	Pas nord	1	6,00			6,00			

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
									0,00
							170,00	9,43	1.603,10
03.02.07	m1 Obertura de rasa per a distribució instal·lació Baixa Tensió. RE								
	Pressuposts anteriors					58,00			
	Amidament	1	20,00			20,00			
		1	20,00			20,00			
		1	18,00			18,00			
									0,00
							58,00	30,77	1.784,66
03.02.08	m1 Obertura de rasa per a distribució instal·lació Sanejament. REF:								
	Pressuposts anteriors					110,80			
	Sud a centre	1	69,00			69,00			
	Secundaris entrada sud	1	8,50			8,50			
		1	8,00			8,00			
		1	5,20			5,20			
		1	5,20			5,20			
		1	8,70			8,70			
	Secundaris zona central	1	6,20			6,20			
									0,00
							110,80	9,15	1.013,82
03.02.09	m2 Superfície dren.15cm grava+geotèxtil								
	Superfície drenant formada per 15 cm de graves de 5 a 12 mm recobertes amb geotèxtil de 150 gr/m2								
							0,00	15,82	0,00
	TOTAL SUBCAPITOL 03.02 OBERTURA DE RASES OBRA								12.205,64
	TOTAL CAPITOL 03 OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS.....								15.126,25

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 MOVIMENTS DE TERRES - Passeig									
04.01	m³ EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS								
	D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina.								
	Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte								
	desmunts								
	B05.6	1	7,95			7,95			
	B05.7	1	28,07			28,07			
	B05.8	1	27,55			27,55			
							63,57	6,51	413,84
04.02	m³ APORTACIÓ TERRES PRÉSTEC								
	Aportació de terres procedents de préstec per a reomplert.								
	Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat								
		1	1.190,00			1.190,00			
							1.190,00	15,72	18.706,80
04.03	m³ ESTESA I PICONAT CEL OBERT / TERRA/ M. MECÀNICS / PN 95%								
	D'estesa i piconat de terres, a cel obert, a màquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor normal.								
	Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte								
	terraplens								
	B05.6	1,1	80,68			88,75			
		1,1	42,99			47,29			
	B05.7	1,1	89,73			98,70			
	B05.10	1,1	25,24			27,76			
	tussols	1,1	205,00		0,90	202,95			
	zona plantes	1,1	597,00		0,70	459,69			
	hidrosembra	1,1	250,00		0,70	192,50			
	rampa accés	1,1	176,00		0,70	135,52			
							1.253,16	7,87	9.862,37
04.04	m³ EXCAVACIÓ POUS T. DUR / M. MECÀNICS								
	D'excavació de pous en terrenys durs, a màquina.								
	Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte								
	fonamentació bàculs	10	0,70	0,70	0,70	3,43			
	fonaments balisa	12	0,20	0,20	0,30	0,14			
	fonaments panell info	1	1,20	0,60	0,70	0,50			
	fonaments aparca bicicletes	1	10,00	1,20	0,40	4,80			
	fonament font urbidermis	1	0,65	0,55	0,40	0,14			
	fonaments banc urbidermis	2	1,80	0,60	0,40	0,86			
	fonament banca urbidermis	2	1,80	0,60	0,40	0,86			
	fonament conjunt taula i cadires	2	2,80	2,30	0,40	5,15			
	escofet prat								
	fonament escofet pedra x l	1	2,00	2,00	0,40	1,60			
	fonament banc escofet gather	1	20,00	0,80	0,40	6,40			
							23,88	12,78	305,19
04.05	m³ CÀRREGA I TRANSPORT TERRES CAMIÓ / MÀQUINA								
	De càrrega i transport de terres amb camió, carregat a màquina, a un recorregut màxim de 20 km, ja sigui dins o fora de l'obra.								
	Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte								
	fonamentació bàculs	10	0,70	0,70	0,70	3,77			
	fonaments balisa	12	0,20	0,20	0,30	0,16			
	fonaments panell info	1	1,20	0,60	0,70	0,55			
	fonaments aparca bicicletes	1	10,00	1,20	0,40	5,28			
	fonament font urbidermis	1	0,65	0,55	0,40	0,16			
	fonaments banc urbidermis	2	1,80	0,60	0,40	0,95			
	fonament banca urbidermis	2	1,80	0,60	0,40	0,95			
	fonament conjunt taula i cadires	2	2,80	2,30	0,40	5,67			
	escofet prat								
	fonament escofet pedra x l	1	2,00	2,00	0,40	1,76			
	fonament banc escofet gather	1	20,00	0,80	0,40	7,04			

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							26,29	8,02	210,85
	TOTAL CAPITOL 04 MOVIMENTS DE TERRES - Passeig.....								29.499,05

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 FONAMENTACIONS - Passeig									
05.01	m³ SABATA FORMIGÓ HA-25/F/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m³ De sabata correguda i aïllada de formigó del tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment portland, armada amb barres d'acer ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³. Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte								
	fonamentació bàcula	10	0,70	0,70	0,60	3,23			
	fonaments balisa	12	0,20	0,20	0,20	0,11			
	fonaments panell info	1	1,20	0,60	0,60	0,48			
	fonaments aparca bicicletes	1	10,00	1,20	0,30	3,96			
	fonament font urbidermis	1	0,65	0,55	0,30	0,12			
	fonaments banc urbidermis	2	1,80	0,60	0,30	0,71			
	fonament banca urbidermis	2	1,80	0,60	0,30	0,71			
	fonament conjunt taula i cadires	2	2,80	2,30	0,30	4,25			
	escofet prat								
	fonament escofet pedra x l	1	2,00	2,00	0,30	1,32			
	fonament banc escofet gather	1	20,00	0,80	0,30	5,28			
							20,17	218,52	4.407,55
	TOTAL CAPITOL 05 FONAMENTACIONS - Passeig.....								4.407,55

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ									
SUBCAPITOL 06.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ									
06.01.01	Armari prefabricat per a conjunt CS + CGP								
	Armari prefabricat per a conjunt CS + CGP ref. 0926433 de CAHORS.								
	Pressuposts anteriors						1,00		
	General BT	1					1,00		0,00
								1,00	880,00
									880,00
06.01.02	u Armari prefabricat per a conjunt TMF1								
	Armari prefabricat per a conunt TMF1, ref 0926649-P de CAHORS								
	Pressuposts anteriors						1,00		
	General BT	1					1,00		0,00
								1,00	2.541,00
									2.541,00
	TOTAL SUBCAPITOL 06.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ								3.421,00
SUBCAPITOL 06.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ									
06.02.01	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=125mm,28J,450N,canal.sot.								
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada								
	Pressuposts anteriors						124,11		
	Amidament	2	20,40	1,05			42,84		
		2	20,50	1,05			43,05		
		2	18,20	1,05			38,22		
									0,00
							124,11	5,32	660,27
	TOTAL SUBCAPITOL 06.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ.....								660,27
	TOTAL CAPITOL 06 DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ.....								4.081,27

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS									
SUBCAPITOL 07.01 ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS									
07.01.01	u Subministrament i instal·lació telegestió a quadre elèctric enll								
	Pressuposts anteriors						1,00		
	Quadre elèctric	1					1,00		0,00
							1,00	877,74	877,74
07.01.02	u Subministrament quadre elèctric per protecció i control línies e								
	Sub. i col·locació del subquadre elèctric enllumenat segons esquema unifilar, en armari superfície inoxidable sobre bancada feta d'obra, amb porta plena de inoxidable i tancament tipus clau JIS. Es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes unifilars i als càlculs elèctrics. L'armari serà de la casa SCHNEIDER o similar. Els dispositius seran de la casa SCHNEIDER similar. S'inclou maniobres (inclou maniobra manual / automàtic), doble embarrat amb pletina de coure, borns, distribuïdors, cablejat auxiliar, rètols identificatius dels circuits de fòrmica. material auxiliar de muntatge i mà d'obra. Inclourà proteccions transitòries i permanents tipus 2. Inclou bancada d'obra. Inclou mà d'obra i transport.								
	Pressuposts anteriors						1,00		
	Amidament	1					1,00		0,00
							1,00	5.252,97	5.252,97
07.01.03	u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.								
	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment								
	Pressuposts anteriors						1,00		
	Quadre elèctric	1					1,00		0,00
							1,00	43,30	43,30
07.01.04	u Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met								
	Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per:								
	- 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c120°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-120°).								
	- 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08.								
	- 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d'Urbidermis, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna.								
	Acabat RAL a definir per la D.F.								
							0,00	4.688,08	0,00
07.01.05	u Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 met								
	Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 6,8 metres, P: 3x29W òptica: TIII 2200 K, format per:								
	- 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis de tipus telescòpica (d114mm-152mm) de 7,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 lluminàries a diferent alçada (H6,50m/c60°; H5,70m/c0°; H4,90m/c-60°).								
	- 3x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 29W (18L 2200K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08.								
	- 3x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d'Urbidermis, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna.								
	Acabat RAL a definir per la D.F.								
	Amidament ref. G680x3.2	2					2,00		
							2,00	4.688,08	9.376,16

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
07.01.06	u Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 met Subministre i instal·lació de Punt de llum model GUNNAR de Urbidermis - Santa&Cole, h: 4,2 metres, P: 1x20W òptica: TIII 2200 K, format per: - 1x Columna model GUNNAR d'Urbidermis (d114mm) de 4,40m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. - 1x Projector model GUNNAR d'Urbidermis 20W (18L 2200K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programmada). Classe I. IP66. IK08. - 1x Braç simple fix per a projector model GUNNAR d' Urbidermis, realitzat en injecció d' alumini acabat pintat, necessari per al muntatge simple del projector sobre columna. - 1x Pantalla de confort per a projector model GUNNAR d' Urbidermis. Acabat RAL a definir per la D.F.								
	Amidament ref. G420	8				8,00			
							8,00		17.068,48
							8,00	2.133,56	17.068,48
07.01.07	u Balisa model AREA 60 de Urbidermis - Santa&Cole, 25W, 3000 K Amidament ref. A60	12				12,00			
							12,00		11.040,00
							12,00	920,00	11.040,00
TOTAL SUBCAPITOL 07.01 ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC									43.658,65
SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS									
07.02.01	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x6mm²,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Pressuposts anteriors					261,45			
	3.1	97	1,05			101,85			
	3.2	13	1,05			13,65			
	3.3	15	1,05			15,75			
	C6	3	1,05			3,15			
	3.4	23	1,05			24,15			
	3.5	25	1,05			26,25			
	3.6	23	1,05			24,15			
	C7	17	1,05			17,85			
	3.8	18	1,05			18,90			
	3.9	15	1,05			15,75			
									0,00
							261,45	6,41	1.675,89
07.02.02	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada Pressuposts anteriors					808,00			
	1.1	5				5,00			
	1.2	26				26,00			
	C1	12				12,00			
	1.3	21				21,00			
	1.4	22				22,00			
	C2	3				3,00			
	1.5	25				25,00			
	2.1	100				100,00			
	3.1	97				97,00			
	3.2	13				13,00			
	3.3	15				15,00			
	C6	3				3,00			
	3.4	23				23,00			
	3.5	25				25,00			
	3.6	23				23,00			
	C7	17				17,00			

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	3.8	18				18,00			
	3.9	15				15,00			
	4.1	103				103,00			
	5.1	150				150,00			
									0,00
	Caseta eines	92				92,00			
									0,00
							808,00	3,21	2.593,68
07.02.03	m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Pressuposts anteriors 194,25								
	C6.1	12	1,05			12,60			
	C6.2	10	1,05			10,50			
	C6.3	9	1,05			9,45			
	C6.4	13	1,05			13,65			
	C6.5	10	1,05			10,50			
	C6.6	17	1,05			17,85			
	C6.7	14	1,05			14,70			
	C7.1	5	1,05			5,25			
	C7.2	9	1,05			9,45			
	C7.3	15	1,05			15,75			
	Interior columnes	7	5,00	1,05		36,75			
									0,00
		2	6,00	1,05	3,00	37,80			
									0,00
							194,25	2,06	400,16
07.02.04	m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot. Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada Pressuposts anteriors 272,00								
	C1.1	23				23,00			
	C1.2	19				19,00			
	C1.3	6				6,00			
	C1.4	4				4,00			
	C1.5	22				22,00			
	C1.6	22				22,00			
	C2.1	12				12,00			
	C2.2	8				8,00			
	C2.3	13				13,00			
	C2.4	12				12,00			
	C2.5	17				17,00			
	C6.1	12				12,00			
	C6.2	10				10,00			
	C6.3	9				9,00			
	C6.4	13				13,00			
	C6.5	10				10,00			
	C6.6	17				17,00			
	C6.7	14				14,00			
	C7.1	5				5,00			
	C7.2	9				9,00			
	C7.3	15				15,00			
									0,00
							272,00	2,14	582,08
07.02.05	u Partida per a caixa de connexions C6 Pressuposts anteriors 1,00 Amidament 1 1,00								
									0,00

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							1,00	224,18	224,18
07.02.06	u Partida per a caixa de connexions C7								
	Pressuposts anteriors					1,00			
	Amidament	1				1,00			0,00
							1,00	179,03	179,03
07.02.07	u Caixa connexions interior columna amb fusibles 6A								
	Pressuposts anteriors					13,00			
	Amidament interior columnes	7	1,00			7,00			0,00
		2	3,00			6,00			0,00
							13,00	41,14	534,82
07.02.08	m Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf.								
	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment								
	Pressuposts anteriors					65,00			
	Columnes	1	9,00	6,00		54,00			
	Altres	1	10,00	1,10		11,00			0,00
							65,00	4,97	323,05
07.02.09	u Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.								
	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra								
	Pressuposts anteriors					7,00			
	Amidament	7				7,00			0,00
							7,00	29,27	204,89
07.02.10	m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra								
	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra								
	Pressuposts anteriors					204,96			
	Tram e-o 1	1	88,00	1,05		92,40			
	Tram n-s 2	1	107,20	1,05		112,56			0,00
							204,96	11,52	2.361,14
TOTAL SUBCAPITOL 07.02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT									9.078,92

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 07.03 ALTRES ENLLUMENAT PÚBLIC								
07.03.01	u Partida per inscripció enllumenat i auxiliars al RITSIC FASE 1								
	Partida per la legalització / inscripció del enllumenat al RITSIC.								
	Inclou:								
	- Projecte elèctric								
	- Certificat final d'obres								
	- Certificat instal·lació elèctrica								
	- Inscripció al RITSIC i taxes								
	- Inspecció inicial per part d'una ECA								
	Pressuposts anteriors					1,00			
							1,00	1.800,00	1.800,00
	TOTAL SUBCAPITOL 07.03 ALTRES ENLLUMENAT PÚBLIC.....								1.800,00
	TOTAL CAPITOL 07 ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS								54.537,57

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 TELECOMUNICACIONS									
SUBCAPITOL 08.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS									
TOTAL SUBCAPITOL 08.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ									
SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS									
08.02.01	m Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, canal sot.								
	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada								
	Pressuposts anteriors						401,00		
	Connexió a companyia	4	12,00				48,00		
	Pas central	2	31,10				62,20		
		2	22,70				45,40		
		2	13,90				27,80		
	Pas sud	2	25,70				51,40		
		2	20,90				41,80		
		2	26,90				53,80		
		2	25,30				50,60		
	Pas nord	2	10,00				20,00		
									0,00
							401,00	2,73	1.094,73
	TOTAL SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIÓ								1.094,73
	TOTAL CAPITOL 08 TELECOMUNICACIONS								1.094,73

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 09 DISTRIBUCIÓ AIGUA									
SUBCAPITOL 09.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA									
09.01.01	u Comptador aigua velocitat,axial,woltmann,connexions embriid.,DN50								
	Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embriades segons UNE-EN 1092-2, DN50 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, cabal permanent Q3 de 40 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016, col·locat								
	Pressuposts anteriors						1,00		
	Connexió general	1					1,00		
									0,00
							1,00	347,61	347,61
09.01.02	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=16bar,bronze/llautó,seien								
	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada								
	Pressuposts anteriors						3,00		
	Xarxa incendis	1					1,00		
									0,00
	General distribució	1					1,00		
	Punt central	1					1,00		
									0,00
							3,00	228,02	684,06
09.01.03	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=3",PN=16bar,llautó/llautó+NBR,s								
	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3", de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada								
							0,00	133,02	0,00
09.01.04	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2",PN=16bar,EN-GJS-500-7/fosa+E								
	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada								
	Pressuposts anteriors						2,00		
	Derivació a edifici	1					1,00		
									0,00
	Final tram fase 1	1					1,00		
									0,00
							2,00	72,25	144,50
09.01.05	u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,EN-GJS-500-7/fos								
	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada								
	Pressuposts anteriors						3,00		
	Font 1	1					1,00		
									0,00
	Arqueta reg 1	1					1,00		
	Arqueta reg 2	1					1,00		
									0,00
							3,00	54,22	162,66
TOTAL SUBCAPITOL 09.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ									1.338,83

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 09.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA									
09.02.01	u Partida per connexió a xarxa existent aigua								
	Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços , vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble, joc d'aixetes complets, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat. Connexió per subministrament abastament aigua i per connexió a xarxa contra incendis. Inclou arquetes de connexió i obra civil-								
	Pressuposts anteriors						1,00		
	General	1					1,00		0,00
							1,00	2.165,10	2.165,10
09.02.02	m Tub PE 100,DN 110,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons r								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
	Pressuposts anteriors						137,34		
	Escomesa directe a Hidrant	1	130,80	1,05			137,34		0,00
							137,34	16,97	2.330,66
09.02.03	m Tub PE 100,DN 90,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
	Pressuposts anteriors						93,46		
	Arqueta - derivació edifici	1	53,70	1,05			56,39		
	Derivació edifici - punt central	1	35,30	1,05			37,07		0,00
							93,46	11,75	1.098,16
09.02.04	m Tub PE 100,DN 75,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
	Pressuposts anteriors						6,30		
	Punt central - derivació p.a. existent	1	6,00	1,05			6,30		0,00
							6,30	8,21	51,72
09.02.05	m Tub PE 100,DN 50,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
	Pressuposts anteriors						133,26		
	Punt central - Arqueta reg 1	1	29,70	1,05			31,19		
	Arqueta reg 1 - font 1	1	14,50	1,05			15,23		
	Font 1 - arqueta reg 2	1	25,20	1,05			26,46		
	A punt de reg 1	1	57,50	1,05			60,38		0,00
							133,26	4,45	593,01
09.02.06	m Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR 11),en rotlle,UNE-EN 12201-2,fons ra								
	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada								
	Pressuposts anteriors						58,22		
	Derivació a edifici	1	13,50	1,05			14,18		

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
									0,00
	Arqueta reg 2 - font 2	1	24,80	1,05		26,04			
	Derivació Arqueta reg 1	1	6,00			6,00			
	Derivació Font 2	1	6,00			6,00			
	Derivació Arqueta reg 2	1	6,00			6,00			
									0,00
							58,22	3,25	189,22
	TOTAL SUBCAPITOL 09.02 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ								6.427,87
	SUBCAPITOL 09.03 ELEMENTS PER APROFITAMENT AIGUES PLUVIALS								
	TOTAL SUBCAPITOL 09.03 ELEMENTS PER APROFITAMENT								
	TOTAL CAPITOL 09 DISTRIBUCIÓ AIGUA.....								7.766,70

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 10 SANEJAMENT									
SUBCAPITOL 10.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT									
10.01.01	u Pou de registre prefabricat de formigó tipus de pas. Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i fins a 1,5 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/11b+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per viants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.								
	Punt central	2				2,00			
							2,00		1.523,50
							2,00	761,75	1.523,50
10.01.02	u Partida per connexió a pou/clavegueram existent Connexió a pou o tub de clavegueram existent a eix de calçada, inclou tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment de vorera i paviment asfàltic existent, excavació manual i/o mecànica, rebliment, base de formigó i paviment de panot a vorera, i base de tot-ú i paviment asfàltic a calçada. Tot inclòs completament acabat.								
							0,00	336,56	0,00
10.01.03	u Partida per sortida drenatge a pou central Pressuposts anteriors					1,00			
	Punt provisional drenatge pluvials	1				1,00			
									0,00
							1,00	410,34	410,34
TOTAL SUBCAPITOL 10.01 ELEMENTS INSTAL·LACIÓ									1.933,84
SUBCAPITOL 10.02 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT									
10.02.01	m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=150mm,rebler mat.filtr.50cm sob Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm d'i rebler amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren								
							0,00	27,70	0,00
10.02.02	m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=125mm,rebler mat.filtr.50cm sob Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm d'i rebler amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren Pressuposts anteriors					193,05			
	Tram 1 central - sud	1	92,75			92,75			
		1	100,30			100,30	193,05		5.032,81
							193,05	26,07	5.032,81
10.02.03	m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=100mm,rebler mat.filtr.50cm sob Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm d'i rebler amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren								
							0,00	25,07	0,00
10.02.04	m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=80mm,rebler mat.filtr.50cm sob/ Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm d'i rebler amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren								
							0,00	23,78	0,00
10.02.05	m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=50mm,rebler mat.filtr.50cm sob/ Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm d'i rebler amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren Pressuposts anteriors					8,00			
		1	8,00			8,00	8,00		178,96
							8,00	22,37	178,96
TOTAL SUBCAPITOL 10.02 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT.....									5.211,77
TOTAL CAPITOL 10 SANEJAMENT.....									7.145,61

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT	
CAPITOL 11 PAVIMENTS - Passeig										
11.01	m² PAVIMENT TIPUS 1-1 Situació: Camins per vianants i petits vehicles de manteniment a tot el parc. Tipologia: Paviment continu de sauló. Material: Paviment continu de 10cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994 que permeti el trànsit de vianants de forma estable i segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2	1	409,00				409,00			
							409,00	18,96	7.754,64	
11.02	m² PAVIMENT TIPUS 1-2 Situació: 'Atrium' d'accés pel carrer Compositor Pep Ventura Tipologia: Paviment continu de sauló, amb capacitat portant de 20KN/m3 (per accessibilitat de camió de bombers o altres vehicles de càrregues i descàrregues del nou equipament) Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, de terra estabilitzada, tipus sauló sòlid garbellat compacte, amb àrids seleccionats de la zona, de granulometria compresa entre 0 i 4 mm, amb compactació superior al 90% segons el mètode d'assaig proctor de la norma UNE 103501:1994, amb malla de polipropilè no teixit de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua amb funció antiherbes. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: Disposarà d'un passamà d'acer de 60x8mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a sòcol per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Plànol indicatiu: B06-3 Paviments - Tipus 1-1 i Tipus 1-2	1	191,00				191,00			
							191,00	32,44	6.196,04	
11.03	m² PAVIMENT TIPUS 2 Situació: Accessos des de la via pública al nou hort, extensió de camí existent junt a l'era i altres noves zones d'estar, aparcabiscis i fonts. Tipologia: Paviment continu de formigó desactivat amb àrid basàltic, amb les mateixes característiques que l'existent a la parcel·la Material: Paviment continu de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-30 i àrid basàltic 200kg/m3 armat amb malla 150x150x06mm i amb passamà perimetral d'acer de 150x8mm paretat a base de formigó amb corrugats de ø10x200mm cada 50cm. Sub-base granular de tot-u compactat de 20 cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Abujardat mecànic de la superfície (desactivat), per deixar al descobert l'àrid; posterior aplicació de resina segelladora incolora (aprovació de mostra a validar per la D.F.) Execució: A les zones que disposen d'aquest paviment, es col·locarà un passamà d'acer de 150x8mm al llarg del perímetre, amb nivell superior coincident amb el nivell acabat del formigó (ar-ran), que farà de límits laterals de la formigonada. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3	1	2,23				2,23			
							2,23	69,82	155,70	

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
11.04	m² PAVIMENT TIPUS 3 Situació: Interior dels horts i colònia de gats; nous camins i altres petites àrees. Tipologia: Paviment discontinu realitzat amb rajoles de fang cuit, amb junta drenant (junta oberta emplenada amb sorra). Material: Rajola rústica massissa de fang cuit, de format 25,5x12x4cm (25,5x6,4cm en vores), col·locada amb junta de 1,5cm sobre base amb sorra fina de 3cm de gruix amb posterior ompliment de juntes amb la mateixa sorra. Sub-base granular de tot-u compactat de dues capes de 4cm de gruix cadascuna. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Natural. Color segons mostres aprovades per la D.F. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F., amb límits perimetrals de peces especials de format 25,5 x 6 x 4 cm. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 2 i Tipus 3								
							0,00	102,22	0,00
11.05	m² PAVIMENT TIPUS 4 Situació: Nou espai de mirador Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural de gran/mig format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra i rebudes amb morter mixt, sobre un llit de sorra. Sub-base de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HM-20/B/20X0 de 15cm de gruix, acabat superficial llis mitjançant regla vibrant a mà, amb una malla de 15x15xø6mm i col·locat sobre una sub-base de grava de 15cm de gruix. Inclús armadures, filferro de lligar, i separadors. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Acabat: Acabat buixardat de la pedra i amb cants arrodonits (prèvia aprovació de mostra a validar per la D.F.). Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5								
							0,00	132,70	0,00
11.06	m² PAVIMENT TIPUS 5 Situació: Entre un dels nous camins principals del present projecte i el portal d'accés a l'àmbit exterior de l'edifici d'oficines existent Tipologia: Paviment discontinu amb lloses de pedra natural -existents a la parcel·la, a recol·locar- de mig/gran format. Material: Paviment conformat amb lloses de pedra natural del país, amb junta oberta emplenada amb sorra, rebudes amb morter de ciment mixt. Sub-base granular de tot-u compactat de 20cm de gruix. Base formada per terreny existent modificat segons topografia de projecte. Execució: Especejament segons plànols de detall proporcionats per la D.F. un cop extretes les pedres existents. Plànol indicatiu: B06-4 Paviments - Tipus 4 i Tipus 5								
			4,00						
							0,00	130,59	0,00
TOTAL CAPITOL 11 PAVIMENTS - Passeig									14.106,38

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 12 MOBILIARI URBÀ									
12.01	u PANELL INFORMATIU FET A MIDA Panell informatiu de senyalització vertical d'accés al parc. Format amb una sub-estructura de tubular d'acer, com a marc, fixat a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 mitjançant placa d'ancoratge de 1200x600x15mm amb pern; amb panell informatiu de senyalització vertical conformat per dues xapes d'acer corten -de mides totals 2500x800mm i 10mm de gruix-, amb espaçador amb tubular d'acer corten de 60x40mm. Acabat amb vernís incolor mate. La gràfica específica del panell es concretarà al moment de l'obra perquè la informació continguda sigui validada prèviament amb el promotor. Al plànol B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica, queden indicats les mesures i descripció geomètrica de l'element.	1				1,00			
							1,00	1.576,08	1.576,08
12.02	ut APARCAMENT DE BICICLETES Aparcabicletes conformat per dues xapes en forma de 'U' formades per pletina d'acer corten de 80x10mm; espaçador amb pletina d'acer corten de 40x20mm. Acabat vernís incolor mat. Amb alçada i amplada de 0,80x0,80m i 4cm de gruix total, fixats a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Queden ubicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general i es descriuen constructivament al detall B08-3 Mobiliari - Panell info i Aparcabis de l'apartat II. Documentació Gràfica.	10				10,00			
							10,00	385,50	3.855,00
12.03	ut PAPERERA ESCOFET MODEL MORELLA BIN O SIMILAR Paperera d'acer zincat pintat amb acabat pintat efecte corten amb cubeta d'acer de 50 L el·líptic de 35 x 38 cm de diàmetres i 75 cm d'altura, amb acabat esmaltat i suport vertical d'acer de 80 cm d'altura, fixada a base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Tipus Morella Bin de la marca Escofet, o similar en material, acabat, prestacions i dimensions.	3				3,00			
							3,00	593,62	1.780,86
12.04	ut FONT URBIDERMIS MODEL CAUDAL O SIMILAR Font model Caudal de la marca Urbidermis Santa&Cole (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions), Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimat i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua antiesquixades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Deu de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs. Per a temperatures inferiors a 0° C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i aclarir el circuit per evitar trencaments per congelació. La font s'instal·larà encastada 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304), fixada a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge.	1				1,00			
							1,00	2.905,40	2.905,40
12.05	ut BANC URBIDERMIS MODEL 108 RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 1,50m de longitud amb respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pern zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	2				2,00			
							2,00	1.424,65	2.849,30
12.06	ut BANCA URBIDERMIS MODEL 108 SENSE RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole d'1,50m de longitud sense respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pern zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.	2				2,00			
							2,00	1.071,23	2.142,46

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
12.07	ut CADIRA IND. URBIDERMIS MODEL 108 AMB RESPATLLER O SIMILAR Banc model 108 d'Urbidermis-Santa&Cole de 0,48m de longitud amb respatller. De forma romboidal, es produeix en formigó arquitectònic acolorit en massa acabat decapat àrid vist de color gris clapejat i hidròfug. Amb tractament antigèl i antigrafit. En alineació, els bancs s'instal·len amb una separació de 3cm. El banc es fixa mitjançant dos pern zincats M20x180 introduïts en orificis realitzats al paviment i omplert amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.								
							0,00	896,75	0,00
12.08	ut CONJUNT TAULA + 2 TAMBORETS ESCOFET PRAT O SIMILAR Taules de formigó decapat hidròfug, de mides 80 x 80 x 80 cm, acabat Gris CA, model Prat de la marca Ecofet, amb codi PRAT-MES-00-CAPD-0, (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions) fixades a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Aniran acompanyades de 12 unitats de tamborets de formigó decapat hidròfug, de mides 45 x 45 x 45 cm, acabat Gris CA, model Prat de la marca Escofet, amb codi PRAT-MNT-00-CAPD-0 (o similar en material, acabat, prestacions i dimensions) fixades a una base de formigó HA-25/F/20/XC2 amb elements d'ancoratge. Les taules i tamborets proposats queden indicats al plànol B08-1 Mobiliari - Planta general, i s'especifica el seu disseny al detall del plànol B08-6 Mobiliari - Cadira i Taula i Tamborets de l'apartat II. Documentació Gràfica.	6				6,00			
							6,00	1.486,26	8.917,56
12.09	ut PEDRA DE PAISATGE, ESCOFET PETRA XL O SIMILAR De subministrament i col·locació de pedra de paisatge per utilitzar com a mobiliari de descans, espai lúdic de joc o element contemplatiu, format amb formigó decapat i hidròfug de dimensions 195x192x50cms de la casa Escofet i model Petra XL o similar, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	1				1,00			
							1,00	1.934,90	1.934,90
12.10	ut BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL RECTE O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul recte o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	3				3,00			
							3,00	1.775,76	5.327,28
12.11	ut BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL CÓNCAU O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul cóncav o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	4				4,00			
							4,00	1.774,94	7.099,76
12.12	ut BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL CONVEX O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul convex o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	2				2,00			
							2,00	1.774,94	3.549,88
12.13	ut BANC ESCOFET MODEL GATHER MODUL TERMINAL O SIMILAR De subministrament i col·locació de banc de la casa ESCOFET model Gather mòdul terminal o similar de dimensions 200x70x40 amb formigó decapat i hidròfug, sobre llosa de formigó. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte								
	model dret	1				1,00			
	model esquerra	1				1,00			
							2,00	1.435,65	2.871,30
12.14	ut TRANSPORT A OBRA DE TOT EL MOBILIARI URBÀ	1				1,00			

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							1,00	3.250,30	3.250,30
	TOTAL CAPITOL 12 MOBILIARI URBÀ.....								48.060,08

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 13 AJARDINAMENT I PLANTACIONS									
13.01	pa SUBMINISTRE I PLANTACIÓ VEGETACIÓ DE PORT MITJÀ I PETIT								
	Subministrament, recepció i plantació d'espècies vegetals de port mitjà i petit en un àmbit de 597m2. Inclòs el transport de viver fins al jardí, obertura del forat, estesa de terres i primer reg.								
	Tamé inclou el treball als parterres de plantació (tant els d'arbrat com els de vegetació) amb la següent aportació de terres: Els 5 cm superiors es destinaran a un Mulch de pedra volcànica per encoixinar la terra de plantació.								
	NOTA: Es recomana treballar els parterres de plantació (tant els d'arbrat com els de vegetació) amb la següent aportació de terres: Els 5 cm superiors es destinaran a un Mulch de pedra volcànica per encoixinar la terra de plantació. Els següents 45 cm inferiors es recomana una aportació d'una barreja de terra i sauló granític 50-50% , als 30 cm del fons es recomana que la terra de replenat sigui neta de runes d'obra i una composició el més semblant a la terra existent.								
	Composició total:								
	Espècies Unitats Calibre (lts)								
	ARBUST ALT								
	Acca sellowiana 19,00 10								
	Genista x spachiana 41,00 10								
	Ligustrum japonicum 29,00 10								
	Photinia fraserii 24,00 10								
	Pittosporum tobira 31,00 10								
	Sambucus nigra 41,00 10								
	Viburnum tinus 16,00 10								
	VEGETACIÓ MITJANA-ALTA								
	Abelia grandiflora 38,00 1								
	Acanthus molli 15,00 1								
	Allium giganteum 124,00 1								
	Cornus sanguinea 40,00 10								
	Dodonaea viscosa 34,00 1								
	Muhlenbergia "Pink flamingo" 24,00 1								
	Panicum virgatum "heavy metal" 23,00 1								
	Phormium atropurpurea 26,00 1								
	Phormium tenax 23,00 1								
	Rosmarinus officinalis 37,00 1								
	Teucrium fruticans 6,00 1								
	VEGETACIÓ MITJANA-BAIXA								
	Agapanthus africanus 127,00 1								
	Artemisia ludovicana 76,00 1								
	Diets bicolor 69,00 1								
	Echinacea purpurea 59,00 1								
	Gaura lindheimeri, "Whirling Butterflies" 183,00 1								
	Salvia greggi, alba 153,00 1								
	Salvia lavandulifolia. Subsp. Blancoana 65,00 1								
	VEGETACIÓ BAIXA								
	Allium aflatunense 37,00 1								
	Allium millenium 60,00 1								
	Calamintha nepeta "white cloud" 34,00 1								
	Lavandula dentata "candidans" 185,00 1								
	Pennisetum alopecuroides 17,00 1								
	Rosmarinus officinalis, "prostratus" 44,00 1								
	Stipa tenuissima 63,00 1								
	VEGETACIÓ RASTRERA								
	Grevillea lanigera 21,00 1								
		1					1,00		
							1,00	24.949,50	24.949,50

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
13.02	ut SUBMINISTRE I PLANTACIÓ ARBRAT Subministrament i plantació d'arbrat al terra treballat i adobat prèviament a un forat de 0,7*0,7*0,7 realitzat amb medis mecànics. Inclòs el transport de viver fins al jardí, recepció del producte, obertura del forat, estesa de terres i primer reg. També inclou el subministrament i col·locació de tutors tractats amb autoclau de classe III, de mides 1,50*0,08 (dos per arbre amb tronc) i amb la deguda fixació. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte Composició: Espècies Unitats calibre Contenedor Celtis australis 2,00 18/20 arrel nua Liquidambar styraciflua 5,00 18/20 arrel nua Magnolia soulangeana 3,00 18/20 arrel nua Quercus ilex . Multitronc, Tres pies 7,00 90 l. Syringa x chinensis 3,00 50 l. Tilia japonica 4,00 18/20 arrel nua	24				24,00			
							24,00	465,60	11.174,40
13.03	m³ APORTACIÓ TERRA VEGETAL De subministrament i incorporació de terra vegetal, a màquina. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil esponjat segons documentació gràfica de projecte	1	250,00		0,30	75,00			
							75,00	57,05	4.278,75
13.04	m² HIDROSEMBRA Subministrament i sembra de llavor de prat de jardí de flors mediterrànies amb la següent composició: 15% Lolium perenne, 45% Festuca arundinacea, 25% Festuca ovina, 5% Cynodon dactylon y 10% Trifolium repens. Dosis de sembra recomanada: 15. g/m². NOTA: Es considera que la terra vegetal és apta per la sembra de prat. Es recomana la descompactació del terra mitjançant medis mecànics i una aportació de 3 cm de terra de mantell (terra vegetal fina amb fems) Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	1	250,00			250,00			
							250,00	4,82	1.205,00
13.05	m² TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT EXISTENTS D'estesa de pedres a cel obert, procedents de la mateixa obra, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	0,1	205,00			20,50			
							20,50	11,80	241,90
13.06	m² TERRAPLE CEL OBERT, PEDRES DE BASALT D'APORTACIÓ De subministre i estesa de pedres de basalt d'aportació a cel obert, a màquina, amb un gruix de 25 cm, amb una granulometria d'entre 70 i 300mm i formant espais de tussols. Inclou el subministre i la col·locació d'una xarxa de coco Econet 900 per ajustar a l'estabilització dels talusos. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte	0,9	205,00			184,50			
							184,50	21,86	4.033,17
13.07	ut REUBICACIÓ DE PEDROTS EXISTENTS A L'OBRA De col·locació de pedrots d'entre 300 i 500 kg existents a l'obra, a màquina per a decoració paisatgística. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte	1	9,00			9,00			
							9,00	55,95	503,55
TOTAL CAPITOL 13 AJARDINAMENT I PLANTACIONS.....									46.386,27

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 14 SERRALLERIA									
14.01	ut REPOSABRAÇOS PER A BANC EXTERIOR Subministrament i col·locació de reposabraços per a banc exterior (valorat a part) format per un pas-samà d'acer corten de 50x8mm (x1355mm), plegat segons plànol i paredat a base de formigó amb pletina de 200x200x8mm, reforçada ambdues carteles triangulars de 80x80x8mm. Inclou l'execució del dau de formigó de 200x400x300mm i la imprimació de segellat del ferro corten una vegada oxidat. Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria d'ús de l'edifici on es situï la barana. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.	4				4,00			
							4,00	115,38	461,52
14.02	ut CAIXA COMPTADORS A MIDA De mòdul de concentració de comptadors feta de serralleria a mida de 2,60m d'amplada, 1,20m d'alçada i 0.60m de profunditat formada per uns marcs de tubular quadra de 40x40m revestit tot amb xapa corten i quatre portes practicables també de corten amb un pany jis a cadascuna d'elles. Tot sobre una base d'obra (inclosa) i una petita estructura d'envans de 7cms (5.06m2 d'envà) també inclosos que s'arremolinaran per la seva cara interior. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte	1				1,00			
							1,00	2.882,92	2.882,92
14.03	mI ELEMENT PERIMETRAL DE CAMINS GUIA Rodó massís d'acer ø25mm al llarg del perímetre dels camins, amb la curvatura requerida per la geometria orgànica dels camins, elevat 10cm del nivell del terra, que funcionarà com a guia per donar resposta a la normativa d'accessibilitat. Fixació al terra cada 100cm, amb rodó massís d'acer ø12mm ancorat i tac químic zincat. Inclou acabat de l'acer amb dues mans d'imprimació antiòxid i acabat a definir per la D.F. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.	1	95,000			95,000			
							95,00	46,62	4.428,90
TOTAL CAPITOL 14 SERRALLERIA.....									7.773,34

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 15 CONTROL DE QUALITAT									
15.01	ut SÈRIE DE 4 PROVETES (MÀXIM 60 KM)								
	Fabricació d'una sèrie de 4 provetes, amb determinació de consistència, curat, recapçat, i trencament a compressió segons normatives UNE vigents. Temps màx. espera: 1h (60 Km).								
	fonaments	1				1,00			
	murs	1				1,00			
							2,00	231,20	462,40
15.02	ut PLACA CÀRREGA Ø 600 mm S/DIN (MÍN 2)								
	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre, segons DIN 18134; no inclou equip de reacció (mínim 2 assaigs).								
		5				5,00			
							5,00	160,89	804,45
TOTAL CAPITOL 15 CONTROL DE QUALITAT.....									1.266,85

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 16 SEGURETAT I SALUT									
16.01	ml TANCA PROVISIONAL D'ACER GALV. Tanca provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panells de 3,5 m de llarg, de tub de 46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge. Un metre de tanca = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	1	300,00			300,00			
							300,00	6,30	1.890,00
16.02	ut LLOGUER/MES WC 1,2x1,2 Lloguer mensual de caseta prefabricada per WC i lavabo, amb les mateixes característiques de l'oficina. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	5				5,00			
							5,00	106,86	534,30
16.03	ut LLOGUER/MES OFICINA 4,5x2,4 Lloguer d'oficina d'obra de 4,5x2,4 amb estructura metàl·lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tauler de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes. Presa de corrent elèctric a 220 V. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	5				5,00			
							5,00	174,00	870,00
16.04	ut LLOGUER/MES MAGATZEM 5x3,1x2,6 Barracó prefabricat per magatzem d'obra de 5x3,1x2,6 m amb estructura metàl·lica de perfils conformats en fred i tancament amb xapa nervada galvanitzada. S'inclou muntatge. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	5				5,00			
							5,00	174,77	873,85
16.05	ut TRANSPORT/RECOLLIDA CASETA OBRA Transport de caseta prefabricada a obra. S'inclou descàrrega i posterior recollida. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	2				2,00			
							2,00	425,84	851,68
16.06	ut FARMACIOLA D'URGÈNCIA Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col·locada. Farmaciola = 1 ut/1 ús = 1 ut Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat	1				1,00			
							1,00	132,50	132,50
TOTAL CAPITOL 16 SEGURETAT I SALUT.....									5.152,33
TOTAL.....									255.609,42

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
C1	PREVIS D'OBRA	4.530,16	1,77
C2	ENDERROCS.....	4.675,28	1,83
C3.01	OBRA CIVIL INSTAL·LACIONS.....	15.126,25	5,92
C3.02	MOVIMENTS DE TERRES - Passeig.....	29.499,05	11,54
C4	FONAMENTACIONS - Passeig.....	4.407,55	1,72
C5	DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIO.....	4.081,27	1,60
C6	ENLLUMENAT PÚBLIC I AUXILIARS.....	54.537,57	21,34
C7	TELECOMUNICACIONS.....	1.094,73	0,43
C8	DISTRIBUCIÓ AIGUA.....	7.766,70	3,04
C9	SANEJAMENT.....	7.145,61	2,80
C10	PAVIMENTS - Passeig.....	14.106,38	5,52
C11	MOBILIARI URBÀ.....	48.060,08	18,80
C12	AJARDINAMENT I PLANTACIONS.....	46.386,27	18,15
C13	SERRALLERIA.....	7.773,34	3,04
C14	CONTROL DE QUALITAT.....	1.266,85	0,50
C15	SEGURETAT I SALUT.....	5.152,33	2,02
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		255.609,42	
13,00% Despeses Generals.....		33.229,22	
6,00% Benefici industrial.....		15.336,57	
SUMA DE G.G. y B.I.		48.565,79	
21,00% I.V.A.....		63.876,79	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		368.052,00	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		368.052,00	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL CINQUANTA-DOS EUROS

, a 19 Maig 2025.

El promotor

La direcció facultativa