

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 529806 7Q2N5-35DD0-7400F F96FB99FC9CA6103845433D6D37B95BFE169CB23) generada amb l'aplicació informática Firmadoc. El documento está APROVAT. Mijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL




LOT 3

PRESSUPOST CONCURS CONTROL QUALITAT 2025

- Construcció 40 HPO al Carrer Generalitat - Sant Just Desvern

			Preu	Amidament	Import
Obra	01	PressupostPCQ_IMPSOL_2025			
Parts obra	01	Edifici			
Capítol	02	Fonaments			
1010201	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	85,00	20,000	1.700,00
TOTAL					1.700,00
Obra	01	PressupostPCQ_IMPSOL_2025			
Parts obra	01	Edifici			
Capítol	03	Estructura			
1010301	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	20,60	1,000	20,60
1010302	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	54,20	4,000	216,80
1010303	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	85,00	40,000	3.400,00
1010306	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	66,20	4,000	264,80
1010307	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2	220,00	2,000	440,00
1010308	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE 36068	20,60	4,000	82,40
1010309	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2	53,90	2,000	107,80
1010310	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	22,10	4,000	88,40
1010311	U	Jornada para inspección visual de uniones soldadas según UNE 14044 y UNE-EN 13018 y para ensayo mediante partículas magnéticas y/o líquidos penetrantes según UNE-EN ISO 17638 y UNE-EN ISO 3452-1 y su aceptación según UNE-EN ISO 23277 y UNE-EN ISO 23278	1.140,00	2,000	2.280,00
1010312	U	Verificació per entitat independent pel control del gruix amb un punxó d'acer de mostra, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10, segons norma ORDRE 12/7/1996, a la comprovació de gruixos d'aïllament ignífug segons especificacions de projecte i normativa antiincendis i elaboració d'informe justificatiu	25,07	20,000	501,40
1010313	U	Verificació per entitat independent per a la comprovació de micratge de pintura intumescent , segons UNE 48287-1:2017 i ISO 19840, especificacions de projecte i normativa antiincendis, inclouent elaboració d'informe preceptiu	13,30	10,000	133,00
TOTAL					7.535,20
Obra	01	PressupostPCQ_IMPSOL_2025			
Parts obra	01	Edifici			
Capítol	04	Tancaments i divisòries			




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 529806 7Q2N5-35DD0-74Q0F F96FB99FC9CA6103845433D6D37B95BFE169CB23) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El documento está APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL

PRESSUPOST CONCURS CONTROL QUALITAT 2025

- Construcció 40 HPO al Carrer Generalitat - Sant Just Desvern

			Preu	Amidament	Import
1010401	U	1/2 Jornada i desplaçament d'analista i equip per a realitzar proves d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quaranta-cinc minuts per sector. El preu inclou la realització d'assaig d'un mínim de 3 sectors (amb les corresponents inspeccions a la vertical de cada una d'elles). Inclou la realització d'inspecció i informe final verificant el compliment de la normativa i projecte. l'assaig es realitzarà conjuntament i amb coordinació amb l'entitat de control tècnic realitzant un informe conjunt.	350,00	10,000	3.500,00
1010402	U	Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67029	121,96	1,000	121,96
1010403	U	Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-21, UNE-EN 772-7, en peces utilitzades en elements externs o com a barrera anticapil·laritat respectivament	69,46	1,000	69,46
1010404	U	Control d'aïllament acústic en edifici d'habitatges , que compren: Determinació del aïllament acústic al soroll aeri de paraments verticals de separació entre diferent usuaris, segons la norma UNE-EN ISO 140-4:1999, (mínim tres determinacions, una en paret separació habitatges de planta baixa, una entre habitatges de la planta intermedia i l'altre entre habitatges de l'última planta). Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. Determinació del aïllament acústic al soroll aeri de paraments verticals de separació d'estances del mateix usuari, segons la norma UNE-EN ISO 140-4:1999, (mínim tres determinacions, una en paret interior habitatge de planta baixa, una en paret interior habitatge de la planta intermedia i l'altre en paret interior habitatge de l'última planta). Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. Determinació del aïllament acústic al soroll aeri de paraments horitzontals de separació entre diferent usuaris, segons la norma UNE-EN ISO 140-4:1999, (mínim tres determinacions, una en sostre separació habitatges de planta baixa i la planta, una en sostre entre habitatges de les plantes intermedies i l'altre en sostre entre la penúltima i última planta). Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. Determinació de l'aïllament acústic al soroll aeri en façanes, segons la norma UNE-EN ISO 140-5:1999, (mínim tres determinacions per façana). Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. Determinació de l'amament acústic al soroll d'impactes, segons la norma UNE-EN ISO 140-7:1999, (mínim tres determinacions, una en el terra de separació habitatges de planta 1a i la planta baixa, una en el terra de separació de les plantes intermedies i l'altre en terra de separació entre l'última i penúltima planta). Verificació "in situ" de la no afectació acustica de l'activitat de l'aparcament als habitatges realitzat per un laboratori acreditat, verificant la afectació de les ventilacions, motors, funcionament de la porta de l'aparcament etc. Inclosos els desplaçaments de tècnics i equips necessaris per a la correcta realització dels assaigs, elaboració d'informes amb valoració final verificant el compliment del CTE DB-HR i normativa municipal i tramesa dels mateixos amb còpia a la Propietat, Direcció Facultativa, OCT i Constructora.	4.990,00	1,000	4.990,00
1010406	U	Assaig d'hermeticitat a l'aire en edificis (Blower Door), segons norma UNE-EN 13829:2002. Metode de pressurització mitjançant ventilador. Càlcul de paràmetre n50 per la determinació de les renovacions per hora d'un espai en un area de fins 100 m2. Inclou detecció d'infiltracions mitjançant termografia infraroja en l'interior de l'habitatge i redacció d'informe final de resultats.	820,00	2,000	1.640,00
1010407	U	Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811	41,54	1,000	41,54
1010408	U	Determinació de l'adherència in situ al morter (determinació de diferents morters adhesius) in situ en quatre rajoles ceràmica o de gres (determinant adherència a la rajola i/o al paraments de suport), segons la norma ASTM C 482. Inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte	320,00	2,000	640,00
TOTAL					11.002,96

Obra	01	PressupostPCQ_IMPSOL_2025
Parts obra	01	Edifici
Capítol	05	Cobertes



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 529806-7Q2N5-35DD0-74Q0F-096FB99FC9CA6103845433D6D37B95BFE169CB23) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocument?home?codigo_entidad=IMPSOL

PRESSUPOST CONCURS CONTROL QUALITAT 2025

- Construcció 40 HPO al Carrer Generalitat - Sant Just Desvern

			Preu	Amidament	Import
1010501	U	Prova d'estanquitat de coberta plana, totalment acabada de paviments, remats, minvells i elements fixes, mitjançant aspersió incloent la realització d'inspecció i informe final verificant el compliment de la normativa i projecte. El preu inclou tres visites; una de preparació, una mentre s'està funcionant l'aspersió i l'altre al finalitzar. es considera unitat de coberta tot el tram de coberta o passera que s'està provant simultaniament de manera que quedin provades la totalitat de les cobertes. l'assaig es realitzarà conjuntament i amb coordinació amb l'entitat de control tècnic realitzant un informe conjunt.	389,00	2,000	778,00
1010502	U	Determinació de l'adherència d'impermeabilització i paviment d'acabat tipus poliurea, Inclou la determinació de l'adherència de la poliurea a la base. inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte.	320,00	3,000	960,00
1010503	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.	520,00	1,00	520,00
TOTAL					2.258,00


Obra	01	PressupostPCQ_IMPSOL_2025
Parts obra	01	Edifici
Capítol	05	Revestiments i paviments

1010601	U	Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat o pintura en 20 punts, segons la norma UNE-EN ISO 1461. Inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte.	32,15	10,00	321,50
1010602	U	Determinació de la massa i el gruix del recobriments galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN ISO 1460, UNE-EN ISO 2178 o UNE-EN ISO 2808	32,15	10,00	321,50
1010603	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments en 4 zones de l'obra difeïnciades, segons la norma UNE-ENV 12633. Inclou elebaoració informe final i verificació del compliment normatiu.	330,00	2,00	660,00
1010604	U	Assaig per a determinar la resistència al lliscament en condicions humides d'una mostra de paviment continu, segons UNE-EN 16165, fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.	330,00	1,000	330,00
1010605	U	Assaig per a determinar la resistència al lliscament en condicions seques d'una mostra de paviment continu, segons UNE-EN 16165, fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.	330,00	1,000	330,00
TOTAL					1.963,00

Obra	01	PressupostPCQ_IMPSOL_2025
Parts obra	01	Edifici
Capítol	07	Serralleria


1010701	U	Comprovació de les característiques geomètriques i assaig dinàmic in situ de cos tou sobre baranes. El treball del laboratori consistirà en realitzar una inspecció visual de la barana a assajar, així com la col·locació de dispositius necessaris per a exercir la força requerida sobre l'element seguint la Normativa UNE 85-238:1991 i l'article 3.2.1 del CTE-DB-SE-AE.S'aplicarà un esforç estàtic progressivament i sense xoc fins a arribar all valor màxim de 0.8K N/m. durant un temps definit, comprovant que no ha patit cap tipus de ruptura	450,00	1,000	450,00
1010702	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238	450,00	1,000	450,00
1010703	U	Inspecció de determinació de la massa i el gruix del recobriments galvanitzat o de pintura en 20 punts, segons la norma UNE-EN ISO 1460 i UNE-EN ISO 2178 o UNE-EN ISO 2808. Inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte.	13,30	10,000	133,00
1010704	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	32,15	10,000	321,50
TOTAL					1.354,50

Obra	01	PressupostPCQ_IMPSOL_2025
------	----	---------------------------



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 529806 7Q2N5-35DD0-74Q0F E96FB99FC9CA6103845433D6D37B95BFE169CB23) generada amb l'aplicació informática Firmadoc. El documento está APROVAT. Mijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home?codigo_entidad=IMPSOL

PRESSUPOST CONCURS CONTROL QUALITAT 2025					
• Construcció 40 HPO al Carrer Generalitat - Sant Just Desvern					
			Preu	Amidament	Import
Parts obra	01	Edifici			
Capítol	08	Cels rasos			
1010801	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8	115,00	8,000	920,00
		TOTAL			920,00
Obra	01	PressupostPCQ_IMP SOL_2025			
Parts obra	01	Edifici			
Capítol	09	Instal·lacions			
1010901	U	Control Instal·lació de la posta a terra. mesura de la resistència de connexió a terra de la instal·lació general de l'edifici, de la instal·lació del parallamps i centre de transformació. Inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte	980,00	1,000	980,00
1010902	U	Instal·lació completa de sanejament per habitatge amb repercusió de la part proporcional de les instal·lacions comunes, control de les característiques materials, posada en obra i proves finals i parcials de funcionament i estanqueïtat de la totalitat de la instal·lació de sanejament amb petita evacuació, incloent: - proves d'estanqueïtat total (amb aigua, aire i/o fum) control del 100% de les xarxes d'aigües residuals i pluvials, amb les seves corresponents xarxes de ventilació inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte	65,00	40,000	2.600,00
1010903	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanqueïtat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació per habitatge amb repercusió de la part proporcional de les instal·lacions comunes, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE. Es controlarà el 100% de la instal·lació general i de tots els habitatges. Inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte Es considera jornada 8 hores a l'obra. Les hores necessàries de preparació i de redacció d'informes no es comptabilitzen, queden incloeses en el preu global.	65,00	40,000	2.600,00
1010904	U	Jornada de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió i enllumenat per habitatge amb repercusió de la part proporcional de les instal·lacions comunes. Realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Es controlarà el 100% de la instal·lació general i de tots els habitatges. Inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte Es considera jornada 8 hores a l'obra. Les hores necessàries de preparació i de redacció d'informes no es comptabilitzen, queden incloeses en el preu global.	65,00	40,000	2.600,00
1010905	U	Jornada de proves finals de la instal·lació de fontaneria per habitatge amb repercusió de la part proporcional de les instal·lacions comunes. Comprèn: control de les característiques materials, posada en obra i proves finals i parcials de funcionament de la instal·lació de fontaneria, incloent: - proves de pressió i estanqueïtat de conductes - funcionament de totes les aixetes i claus de pas - funcionament general de la instal·lació Es controlarà el 100% de la instal·lació general i de tots els habitatges. Inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte Es considera jornada 8 hores a l'obra. Les hores necessàries de preparació i de redacció d'informes no es comptabilitzen, queden incloeses en el preu global.	65,00	40,000	2.600,00
1010906	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de telecomunicacions. i porter electrònic per habitatge amb repercusió de la part proporcional de les instal·lacions comunes. Control de les característiques materials, posada en obra i proves finals i parcials de funcionament de la instal·lació, incloent: - comprovació del nivell de senyal de tv analògica i digital - funcionament general de la instal·lació es controlarà el 100% de la instal·lació general i de tots els habitatges. Inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte Es considera jornada 8 hores a l'obra. Les hores necessàries de preparació i de redacció d'informes no es comptabilitzen, queden incloeses en el preu global.	65,00	40,000	2.600,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 529806 7Q2N5-35DD0-7400F F96FB99FC9CA6103845433D6D37B95BFE169CB23) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està APROVAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://verificador.amb.cat/verificador/Documento/home?codigo_entidad=IMPSOL

PRESSUPOST CONCURS CONTROL QUALITAT 2025					
• Construcció 40 HPO al Carrer Generalitat - Sant Just Desvern					
			Preu	Amidament	Import
1010907	U	Jornada de proves per a la instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària per habitatge amb repercusió de la part proporcional de les instal·lacions comunes. Realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, i verificació del cabal d'aigua, del salt tèrmic i de l'estanquitat. Es controlarà el 100% de la instal·lació general i de tots els habitatges. Inclou informe final, verificant el compliment de la normativa i projecte. Es considera jornada 8 hores a l'obra. Les hores necessàries de preparació i de redacció d'informes no es comptabilitzen, queden incloeses en el preu global.	65,00	40,000	2.600,00
1010908	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.	520,00		
1010909	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.	520,00	1,000	520,00
TOTAL					17.100,00
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :					43.833,66