


MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DEL MUNICIPI DE SILS



MEMÒRIA

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	4
2. ANTECEDENTS	5
3. OBJECTE	8
4. PROPOSTA ACTUACIÓ	9
5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES	10
6. JUSTIFICACIÓ DE VIABILITAT TÈCNICA I REDUCCIÓ DE PÈRDUES	11
7. CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ I GARANTIA	12
8. CONCLUSIONS I RESUM DE PRESSUPOST	12
ANNEX I. ESQUEMA ALTIMÈTRIC	14
ANNEX II. PLÀNOLS	15
ANNEX III. PRESSUPOST	17

1. INTRODUCCIÓ

Donat el context actual de la sequera severa que estan patint les conques internes de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua està posant en marxa una sèrie de mesures amb la finalitat d'estalviar aigua potable lo màxim possible. Aquestes mesures són recolzades pel *EI Pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener*, i atorguen a l'ACA el poder de comprovar i limitar la dotació en alta dels municipis a valors anteriorment aprovats i corresponents a nivells d'estat de sequera, exposats al document *Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera*. A nivell general aquestes dotacions en alta màximes són:

Estat de sequera declarat	Dotació màxima permesa (l / hab*dia)
Alerta	250
Excepcionalitat	230
Emergència I	200
Emergència II	180
Emergència III	160

Tot i això, el municipi de Sils està inclòs en l'annex 4 del Pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, el qual dicta que la dotació màxima establerta en la taula anterior, s'incrementa en aquells municipis on els consums industrials connectats a la xarxa d'abastament suposa una repercussió superior a la mitjana, situant-se en situació de normalitat entre els 10 i els 50 litres per habitant i dia. Així doncs, les dotacions màximes permeses de Sils són les següents:


Estat de sequera declarat	Dotació màxima permesa (l / hab*dia)
Alerta	250 + 32
Excepcionalitat	230 + 28
Emergència I	200 + 23
Emergència II	180 + 23
Emergència III	160 + 23

En cas de que un municipi superi les dotacions en alta definides a la taula anterior, l'ACA podrà procedir a la limitació de cabal en alta, o imposar altre tipus de sancions.

Paral·lelament s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2245/2023, de 22 de juny, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i la renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, per ajudar als ajuntaments assolir els objectius de dotació. Per aquest motiu, és necessari l'execució d'actuacions descrits a la present memòria per millorar el rendiment tècnic hidràulic (RTH) de les xarxes i així evitar els efectes nocius de l'aplicació de les mesures de limitació de cabals lliurats al municipi, tant els procedents de l'alta com dels recursos propis, sobre la xarxa d'abastament.

2. ANTECEDENTS


El terme municipal de Sils ocupa 29,91 km² de territori i està a 76 m d'alçada, situat a la comarca de la Selva, a la província de Girona.



La localitat limita amb el terme de Riudarenes i Santa Coloma de Farners a l'oest, Vilobi d'Onyar al nord, Caldes de Malavella a l'est i Vidreres i Maçanet de la Selva al sud. Està situat al fons de la Depressió de la Selva.


El terme municipal de Sils compta amb una població de 6.507 habitants (IDESCAT 2022), els quals resideixen entre el nucli urbà, Vallcanera, la Barceloneta, la Granota, Massabè, les Comes, Vallcanera Parc, King Parc, el veïnat de les Mallorquines i la urbanització les Mallorquines.

Actualment la xarxa del municipi, i específicament els carrers Vescomte de Cabrera, Argimont i Montcorb, té un RTH baix, degut a l'alt nombre d'avaries, fuites, l'edat avançada i al material de les canonades que la componen. Aquesta zona ha patit un nombre elevat d'incidències que van en increment, segons es pot observar a la gràfica següent:



Gràfica històrica d'avaries dels darrers 5 anys


És important destacar la composició i edat de canonades de la xarxa del municipi a la que es pot observar la gran quantitat de materials obsolets, així com canonades que han superat la seva vida útil. El gràfic següent mostra una distribució de materials:




Distribució per materials de les canonades de la xarxa

A continuació es mostren els esquemes al·timètrics del municipi i la seva descripció.

Per subministrar aigua potable al nucli urbà de Sils i a Les Mallorquines es disposa de dues captacions, anomenada Pou 1 i Pou 2 que traslladen l'aigua al dipòsit de Sils de 1.500 m³. El nucli de King Park s'abasteix del dipòsit de 550 m³ que rep l'aigua d'una estació de bombament situada al dipòsit d'acumulació. Aquest dipòsit s'abasteix de la xarxa del nucli de Sils i de dos pous (pou A i pou B, actualment fora de servei).




Les urbanitzacions Vallcanera i Les Comes s'abasteixen de diferents dipòsits que reben aigua dels pous Ruben Dario, Sevillana, Ebre, pou 1 Les Comes i pou 2 Les Comes.



3. OBJECTE

L'objecte del present document és la proposta, dimensionament, validació i valoració econòmica de la instal·lació d'elements necessaris millorar el funcionament descrit al capítol anterior.

Concretament, es proposa la renovació total de 1.570 m de canonada corresponent als carrers Vescomte de Cabrera, Argimont i Montcorb.



4. PROPOSTA ACTUACIÓ

Es proposa la renovació dels següents trams de canonada:

- 3. Trams a renovar al carrer Vescomte de Cabrera:
 - Canonada existent FB DN50 mm (75 m) entre camí Reial i Avinguda Jaume I
 - Canonada existent FB DN50 mm (70 m) entre carrer Doctor Fleming i carrer Pompeu Fabra
 - Canonada existent FB DN60 mm (85 m) entre carrer Pompeu Fabra i carrer Josep Pla
 - Canonada a construir PEAD100 DN125 PN16 (230 m)
 - 13 escomeses afectades

- 5. Trams a renovar al carrer Argimont:
 - Canonada existent FB DN100 mm (350 m) entre carrer Mas Muntaner i carrer Empordà
 - Canonada existent FB DN100 mm (140 m) entre carrer Empordà i carrer Lluís Barceló
 - Canonada existent FB DN60 mm (140 m) entre carrer Empordà i carrer Lluís Barceló
 - Canonada existent FB DN100 mm (60 m) entre carrer Lluís Barceló i carrer Joan Maragall
 - Canonada existent FB DN60 mm (20 m) entre carrer Lluís Barceló i carrer Onze de Setembre
 - Canonada a construir PEAD100 DN125 PN16 (710 m)
 - 65 escomeses afectades


- 3. Trams a renovar al carrer Montcorb:
 - Canonada existent FB DN100 mm (85 m) entre l'Avinguda de la Barceloneta i el carrer Mas Muntaner
 - Canonada existent FB DN80 mm (245 m) entre carrer Mas Muntaner i carrer Empordà
 - Canonada existent FB DN60 mm (140 m) entre carrer Empordà i carrer Lluís Barceló
 - Canonada a construir PEAD100 DN125 PN16 (470 m)
 - 40 escomeses afectades

A l'annex II es detallen les actuacions.




5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

En base a l'apartat anterior les obres consistiran en la construcció dels següents elements, que es poden observar a les següents figures:

- 11 trams de canonades de PEAD100 DN 125, longitud total 1.410 m.



- 118 escomeses




ELEMENTS D'INSTAL·LACIÓ D'ESCOMESA


- ① Collari de connexió d'escomesa a la xarxa
- ② Clau de pas del servei d'aigües
- ③ Portella de registre de comptador individual
- ④ Tub passamurs (Diàmetre min. 75mm.)
- ⑤ Comptador
- ⑥ Clau de pas antirretorn i de muntatge del comptador

- 13 vàlvules de seccionament

ARQUETA VÀLVULA COMPORTA




- 19 connexions a la xarxa existent



6. JUSTIFICACIÓ DE VIABILITAT TÈCNICA I REDUCCIÓ DE PÈRDUES

Les canonades substituïdes patien de forma mitjana 3 avaries/any durant els últims 5 anys. Segons informe de l'IWA, en condicions mitjans la pèrdua mitja per avaria es pot estimar en 32 m³/dia.



Adicionalment s'ha de tenir en compte el temps transcorregut entre que apareix una fuga i que es transforma en avaria detectable. Prenent com referència aquestes dades, es pot estimar la pèrdua d'aigua total per una avaria detectada en 1.500 m³.

Tenint en compte aquests valors, s'espera un estalvi d'aigua per l'eliminació d'aquestes avarien en 4500 m³/any.

7. CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ I GARANTIA

El termini d'execució previst a les obres d'aquest projecte té una durada aproximada de DOTZE (12) setmanes, tenint amb compte la urgència d'aquesta actuació, amb un ordre de prioritats pels diferents treballs a realitzar. Les tasques corresponents es detallen al cronograma següent:

	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	10S	11S	12S
Carrer Vescomte de Cabrera												
Obertura de rases												
Instal·lació de comptadors i escomeses												
Tapat de rases												
Reposició de paviment												
Carrer Argimont												
Obertura de rases												
Instal·lació de comptadors i escomeses												
Tapat de rases												
Reposició de paviment												
Carrer Montcorb												
Obertura de rases												
Instal·lació de comptadors i escomeses												
Tapat de rases												
Reposició de paviment												

Taula 1. Cronograma d'execució previst de les obres.

A més, s'estableix un període de garantia d'UN (1) any contra qualsevol defecte de fabricació i de materials utilitzats. El termini de garantia s'iniciarà a la data de recepció provisional de les obres per part de la Propietat.

8. CONCLUSIONS I RESUM DE PRESSUPOST

Amb tot el que s'ha exposat en aquest document, es considera convenient justificada la solució proposada i els objectius a aconseguir. La puntuació segons les bases de la subvenció es poden calcular en base a la següent taula:

Objectiu de l'actuació	Renovació d'elements de les xarxes de distribució d'aigua com canonades, vàlvules, escomeses, etc., que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la seva vida útil, per reduir pèrdues d'aigua en el sistema.
Es disposa de projecte tècnic aprovat de la solució	NOMÉS MEMÒRIA VALORADA
Actuació programada al pla director	SI ("També s'instal·laran vàlvules per sectoritzar en cas d'avaría [...]")
Existeix ordenança municipal aprovada d'estalvi d'aigua	NO, però està en tràmit
El municipi és de muntanya	NO
Habitants IDESCAT 2022	6.507
El municipi disposa de Pla d'emergència municipal de sequera	NO, però està en tràmit
Existeix normativa pròpia (per exemple un reglament o ordenança) que inclou de forma específica mesures adreçades a garantir el compliment de les limitacions establertes al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera	NO

L'import final de les obres puja a:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	517.604,40
3 % Seguretat i Salut SOBRE 517.604,40.....	15.528,13
8 % Redacció PC + DO SOBRE 517.604,40.....	41.408,35
6 % Benefici industrial SOBRE 517.604,40.....	31.056,26
13 % Despeses Generals SOBRE 517.604,40.....	67.288,57
Subtotal	672.885,71
21 % IVA SOBRE 672.885,71.....	141.306,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 814.191,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUIT-CENTS CATORZE MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)


A Sils, setembre de 2023

Signat:

ANNEX I. ESQUEMA ALTIMÈTRIC


Llegenda:

R	Remota de telecontrol
PM	Punt mostreig
CI-A	Analitzador continu de Clor
CI-D	Dosificador de Clor
Ne-D	Dosificador de Netapen
$\varnothing$	Comptador
	Vàlvula comporta
	Vàlvula comporta tancada
	Vàlvula retenció



Llegenda:


R	Remota de telecontrol
PM	Punt mostreig
CI-A	Analitzador continu de Clor
CI-D	Dosificador de Clor
	Comptador
	Vàlvula
	Vàlvula tancada



ANNEX II. PLÀNOLS


Índex plànols:

1. Situació i emplaçament
2. Planta general d'actuacions proposades
3. Actuació 1. Nou comptador sectorial
4. Actuació 2. Seccionament del sector del Puig d'en Xico Menut
5. Actuació 3. Instal·lació d'un comptador sectorial i substitució de canonada



			Títol del Projecte.		Títol del Plànol.		SISTEMA ETRS89		Num.Plànol		1	
			MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DEL MUNICIPI DE SILS		SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT		Escala	1:40,000	Fulls		1 de 1	
							Data	SETEMBRE 2023	Ref. Arxiu			

Agbar		SGAB, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.										



- ACTUACIONS**
- 1- Substitució de xarxa existent per una canonada de PE de dn 125 pn 16 al carrer Vescomte de Cabrera
 - 2- Substitució de xarxa existent per una canonada de PE de dn 125 pn 16 al carrer Argimont
 - 3- Substitució de xarxa existent per una canonada de PE de dn 125 pn 16 al carrer Montcorb



Llegenda:

- | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------|
| | COMPTADOR | | VÁLVULA SECC. OBERTA |
| | HIDRANT | | VÁLVULA SECC. TANCADA |
| | BOMBAMENT | | VÁLVULA REGULADORA |
| | VENTOSA | | TAP |
| | DESCÀRREGA | | |
| | BOCA DE REG | | |


- | CANONADES FOSA, FIBROCIMENT I FERRO | | CANONADES POLIETILÈ I PVC | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | < 60 | | < 60 |
| | 63 | | 63 |
| | 70 - 90 | | 70 - 90 |
| | 100 | | 100 |
| | 125 | | 125 |
| | 140 - 150 | | 140 - 150 |
| | 160 - 180 | | 160 - 180 |
| | 200 | | 200 |
| | 225 - 250 | | 225 - 250 |
| | 300 - 400 | | 300 - 400 |
| | > 400 | | > 400 |

DESCONEGUT

MATERIAL

- FIB = FIBROCIMENT
- FD = FOSA DÚCTIL
- PE = POLIETILÈ
- PVC = PVC
- FE = FERRO


Títol del Projecte.	Títol del Plànol.	SISTEMA ETRS89	Num.Plànol	2
MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DEL MUNICIPI DE SILS	PLANTA GENERAL D'ACTUACIONS PROPOSADAES	Escala	1:6,000	Fulls
		Data	SETEMBRE 2023	Ref. Arxiu




	Llegenda:		CANONADES FOSA, FIBROCIMENT I FERRO		CANONADES POLIETILÈ I PVC		MATERIAL FIB = FIBROCIMENT FD = FOSA DÚCTIL PE = POLIETILÈ PVC = PVC FE = FERRO	Títol del Projecte.	Títol del Plànol.	SISTEMA ETRS89		Num.Plànol	3	
		COMPTADOR		VÁLVULA SECC. OBERTA		VÁLVULA SECC. TANCADA		DESCONEGUT -----	MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DEL MUNICIPI DE SILS	ACTUACIÓ 1 - SUBSTITUCIÓ DE XARXA EXISTENT AL CARRER VESCOMTE	Escala	1:1,500	Fulls	1 de 2
		BOMBAMENT		VÁLVULA REGULADORA		TAP					Data	SETEMBRE 2023	Ref. Arxiu	
		VENTOSA		AVARIA	-----									
	DESCÀRREGA				BOCA DE REG									

Agbar


SGAB, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.



	Llegenda:		CANONADES FOSA, FIBROCIMENT I FERRO		CANONADES POLIETILÈ I PVC		MATERIAL FIB = FIBROCIMENT FD = FOSA DÚCTIL PE = POLIETILÈ PVC = PVC FE = FERRO	Títol del Projecte.	Títol del Plànol.	SISTEMA ETRS89		Num.Plànol	3			
		COMPTADOR		VÁLVULA SECC. OBERTA		< 60					< 60	DESCONEGUT -----	Escala	1:1,500	Fulls	2 de 2
		HIDRANT		VÁLVULA SECC. TANCADA		60					63		Data	SETEMBRE 2023	Ref. Arxiu	
		BOMBAMENT		VÁLVULA REGULADORA		70 - 90					70 - 90				-----	
	VENTOSA		TAP		100		110	AGBAR								
	DESCÀRREGA		RENOVACIÓ CANONADA		125		125	SGAB, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.								
	BOCA DE REG		NOVA VÁLVULA		140 - 150		140 - 150									
					160 - 180		160 - 180									
					200		200									
					225 - 250		225 - 250									
					300 - 400		300 - 400									
					> 400		> 400									



	Llegenda:		CANONADES FOSA, FIBROCIMENT I FERRO		CANONADES POLIETILÈ I PVC		MATERIAL FIB = FIBROCIMENT FD = FOSA DÚCTIL PE = POLIETILÈ PVC = PVC FE = FERRO	Títol del Projecte.	Títol del Plànol.	SISTEMA ETRS89		Num.Plànol	4
	COMPTADOR	● VÁLVULA SECC. OBERTA	60	60	63	63		MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DEL MUNICIPI DE SILS	ACTUACIÓ 2 - SUBSTITUCIÓ DE XARXA EXISTENT AL CARRER ARGIMONT	Escala	1:2,000	Fulls	1 de 2
	HIDRANT	● VÁLVULA SECC. TANCADA	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90				Data	SETEMBRE 2023	Ref. Arxiu	-----
	BOMBAMENT	● VÁLVULA REGULADORA	100	100	110	110							
	VENTOSA	I TAP	125	125	125	125							
	DESCÀRREGA	● AVARIA	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150							
	BOCA DE REG		160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180							
			200	200	200	200							
			225 - 250	225 - 250	225 - 250	225 - 250							
			275 - 300	275 - 300	275 - 300	275 - 300							
			300 - 400	300 - 400	300 - 400	300 - 400							
			> 400	> 400	> 400	> 400							





Llegenda:

**COMPTADOR**

**HIDRANT**

**BOMBAMENT**

**VENTOSA**

**DESCÀRREGA**

**BOCADE REG**

**VÀLVULA SECC. OBERTA**

**VÀLVULA SECC. TANCADA**

**VÀLVULA REGULADORA**

**TAP**

**RENOVACIÓ CANONADA**

**NOVA VÀLVULA**

CANONADES FOSA, FIBROCIMENT I FERRO

	< 60
	60 - 90
	90 - 100
	100 - 125
	125 - 140
	140 - 150
	150 - 160
	160 - 180
	180 - 200
	200 - 225
	225 - 250
	250 - 300
	300 - 400
	> 400

CANONADES POLIETILÈ I PVC

	< 60
	60 - 90
	90 - 100
	100 - 125
	125 - 140
	140 - 150
	150 - 160
	160 - 180
	180 - 200
	200 - 225
	225 - 250
	250 - 300
	300 - 400
	> 400


MATERIAL

FIB = FIBROCIMENT
FD = FOSA DÚCTIL
PE = POLIETILÈ
PVC = PVC
FE = FERRO

DESCONEGUT

Títol del Projecte.	Títol del Plànol.	SISTEMA ETRS89		Num.Plànol	4
MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DEL MUNICIPI DE SILS	ACTUACIÓ 2 - SUBSTITUCIÓ DE XARXA EXISTENT AL CARRER ARGIMONT	Escala	1:2,000	Fulls	2 de 2
		Data	SETEMBRE 2023	Ref. Arxiu -----	

Agbar | SGAB, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.



	Llegenda:		CANONADES FOSA, FIBROCIMENT I FERRO		CANONADES POLIETILÈ I PVC		DESCONEGUT -----	MATERIAL FIB = FIBROCIMENT FD = FOSA DÚCTIL PE = POLIETILÈ PVC = PVC FE = FERRO	Títol del Projecte.	Títol del Plànol.	SISTEMA ETRS89		Num.Plànol	5		
	 COMPTADOR  HIDRANT  BOMBAMENT  VENTOSA  DESCÀRREGA  BOCA DE REG		 VÀLVULA SECC. OBERTA  VÀLVULA SECC. TANCADA  VÀLVULA REGULADORA  TAP  RENOVACIÓ CANONADA  NOVA VÀLVULA		 < 60  60  70 - 90  100  125  140 - 150  160 - 180  200  225 - 250  300 - 400  > 400				 < 60  63  70 - 90  110  125  140 - 150  160 - 180  200  225 - 250  300 - 400  > 400		MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DEL MUNICIPI DE SILS	ACTUACIÓ 3 - SUBSTITUCIÓ DE XARXA EXISTENT AL CARRER MONTCORB	Escala	1:2,000	Fulls	2 de 2
	Data	SETEMBRE 2023	Ref. Arxiu -----													
Agbar SGAB, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.																

ANNEX III. PRESSUPOST

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST MV SILS
Capítol	01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA
Capítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIONS I RASA	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PREVISIÓ SSAA		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ CONNEXIONS		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT14,000

2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó o asfalt de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		4,000	230,000			920,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000	0,800			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT936,000

3	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	220,000	1,000		220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT220,000

4	P2146-I19N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	10,000	0,800		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

5	P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	230,000	0,800	1,000	184,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT184,000

6	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
---	------------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	230,000	0,800		184,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							184,000	

7 P242-DYSD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.01/P221E-AWDV Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora	V	184,000				184,000	C#*D#*E#*F#
2	01.01.01/P2255-DPH8 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfin a 25cm,corró vibr.compac.,95%PM	V	128,800	-1,000			-128,800	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament	P	20,000				11,040	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							66,240	

8 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	230,000	0,800	0,300	55,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,200	

9 P2255-DPH8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	230,000	0,800	0,700	128,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							128,800	

10 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volúm ³	Sup m²		Alçada		
2	TERRES	T						
3	01.01.01/P221E-AWDV Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora	V	184,000				184,000	C#*D#*E#*F#
4	01.01.01/P2255-DPH8 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfin a 25cm,corró vibr.compac.,95%PM	V	128,800	-1,000			-128,800	C#*D#*E#*F#
5	Percentatge esponjament terreny compacte	%	20,000				11,040	PERPARCIAL(G1:G4,C5)
7	INERTS	T						
8	01.01.01/P2146-HXMJ Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam.	V	220,000	0,200			44,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

	manuels,entorn urb							
9	01.01.01/P2146-I19N Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. manuels,entorn	V	8,000	0,200			1,600	C#*D#*E#*F#
10	Percentatge esponjament inerts	%	35,000				15,960	
TOTAL AMIDAMENT							127,800	
11	P2RA-EU7E m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.01/P2R5-DT35 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenedor 5m3	V	127,800				127,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							127,800	
Obra	01	PRESSUPOST MV SILS						
Capítol	01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA						
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PFB3-DVZW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	230,000			230,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							230,000	
2	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.01.02/PFB3-DVZW Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn no urbà s/dif.mob.,s/afec	V	230,000				230,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							230,000	
3	PN12-DPPK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5 PN12-DPP4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descàrrega		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6 ZESAVKTAP u Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'esomesa 32-1" instal·lat a fons de rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

7 PDK2-IOSI u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST MV SILS
Capítol	01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA
Capítol (1)	03	REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	230,000	0,800	0,200	36,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,800	

2 P9E1-JYQ0 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	220,000	1,000		220,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				220,000																												
3	P9H5-I0ZN	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Densitat</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Paviment asfalt</td><td></td><td>2,375</td><td>10,000</td><td>0,800</td><td>0,060</td><td>1,140</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Densitat	Longitud	Ample	Alçada			2	Paviment asfalt		2,375	10,000	0,800	0,060	1,140	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1		C	Densitat	Longitud	Ample	Alçada																													
2	Paviment asfalt		2,375	10,000	0,800	0,060	1,140	C#*D#*E#*F#																											
TOTAL AMIDAMENT							1,140																												

Obra	01	PRESSUPOST MV SILS
Capítol	01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA
Capítol (1)	04	CONNEXIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																		
1	ZPROV0002	u	Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres. (32-1")																		
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>13,000</td><td></td><td></td><td></td><td>13,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula													
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#													
TOTAL AMIDAMENT							13,000														

2	ZESCO0001	u	Instal·lació d'escomesa 32-1". Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>13,000</td><td></td><td></td><td></td><td>13,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#																		
TOTAL AMIDAMENT							13,000																			

3	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Connexions</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Connexions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1	Connexions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																		
TOTAL AMIDAMENT							5,000																			

4	PFZ0-6QLB	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Connexions</td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Connexions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1	Connexions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																		
TOTAL AMIDAMENT							5,000																			

5	PFZ0-6QM2	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90° en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Girs</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Girs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1	Girs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																		

EUR

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	20,000	0,800		16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

5 P221E-AWDV m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	710,000	0,800	1,000	568,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							568,000	

6 P2241-52SS m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	710,000	0,800		568,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							568,000	

7 P242-DYSD m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02.01/P221E-AWDV Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora	V	568,000				568,000	C#*D#*E#*F#
2	01.02.01/P2255-DPH8 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfin a 25cm,corró vibr.compac.,95%PM	V	397,600	-1,000			-397,600	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament	P	20,000				34,080	PERORIGEN(G1:G2,C3)
TOTAL AMIDAMENT							204,480	

8 P2A0-M95F m3 Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	710,000	0,800	0,300	170,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							170,400	

9 P2255-DPH8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	710,000	0,800	0,700	397,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							397,600	

10 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volúm ³	Sup m²		Alçada		
2	TERRES	T						
3	01.02.01/P221E-AWDV Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora	V	568,000				568,000	C#*D#*E#*F#
4	01.02.01/P2255-DPH8 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfin a 25cm,corró vibr.compac.,95%PM	V	397,600	-1,000			-397,600	C#*D#*E#*F#
5	Percentatge esponjament terreny compacte	%	20,000				34,080	PERPARCIAL(G1:G4,C5)
7	INERTS	T						
8	01.02.01/P2146-HXMJ Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. manuals,entorn urb	V	690,000	0,200			138,000	C#*D#*E#*F#
9	01.02.01/P2146-I19N Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. manuals,entorn	V	16,000	0,200			3,200	C#*D#*E#*F#
10	Percentatge esponjament inerts	%	35,000				49,420	
TOTAL AMIDAMENT							395,100	
11	P2RA-EU7E m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02.01/P2R5-DT35 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenedor 5m3	V	395,100				395,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							395,100	

Obra

Capítol

Capítol (1)

01

02

02

PRESSUPOST MV SILS

ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT

INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFB3-DVZW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	710,000			710,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							710,000	
2	PDG5-HA2I m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02.02/PFB3-DVZW Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn no urbà s/dif.mob.,s/afec	V	710,000				710,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				710,000																			
3	PN12-DPPK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																		
			TOTAL AMIDAMENT				6,000																			
4	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embriat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																		
			TOTAL AMIDAMENT				6,000																			
5	PN12-DPP4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Descàrrega</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Descàrrega		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1	Descàrrega		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																		
			TOTAL AMIDAMENT				2,000																			
6	ZESAVKTAP	u	Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'esomesa 32-1" instal·lat a fons de rasa																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>65,000</td><td></td><td></td><td></td><td>65,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#																		
			TOTAL AMIDAMENT				65,000																			
7	PDK2-I0SI	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																		
			TOTAL AMIDAMENT				6,000																			

Obra	01	PRESSUPOST MV SILS
Capítol	02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT
Capítol (1)	03	REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	710,000	0,800	0,200	113,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							113,600	

2 P9E1-JYQ0 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	690,000	1,000		690,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							690,000	

3 P9H5-I0ZN t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Densitat	Longitud	Ample	Alçada		
2	Paviment asfalt		2,375	20,000	0,800	0,060	2,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,280	

Obra	01	PRESSUPOST MV SILS
Capítol	02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT
Capítol (1)	04	CONNEXIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZPROV0002	u	Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres. (32-1")
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			65,000
2	ZESCO0001	u	Instal·lació d'escomesa 32-1". Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1			65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			65,000
3	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elàstica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Connexions		9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			9,000

AMIDAMENTS

4	PFZ0-6QLB	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Connexions		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							9,000	
5	PFZ0-6QM2	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90° en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Girs		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							3,000	
6	PF34-3TJE	u	Maniguet de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre nominal, amb una unió embreada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							18,000	
7	PBRWAGA80	u	Brida unió Universal de connexió de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb una unió embreada i l'altra de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a diverses tipologies de canonades								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							9,000	
8	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	01.02.04/PFZ0-6QLB Dau ancoratge peces T cond.D=entre 100 i 110mm	V	9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
			2	01.02.04/PFZ0-6QM2 Dau ancoratge colzes 45-90° cond.D=entre 60 i 225mm	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							12,000	
9	RO0000002	P.A.	Jornada de treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment. Inclou la demolició de part de la xarxa de fibrociment actual per permetre la connexió dels elements de la nova xarxa a la xarxa existent. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i pagament de les taxes.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra	01	PRESSUPOST MV SILS
Capítol	02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT
Capítol (1)	05	ALTRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	ZCONQ0001	m	Prova de pressió i d'estanqueitat per canonades d'abastament d'aigua					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			710,000				710,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							710,000	
2	ZCONQ0002	m	Neteja i desinfecció de xarxa d'aigua potable					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			710,000				710,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							710,000	
3	ZCONQ0004	m	Partida abonament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	
4	ZCONQ0005	m	Partida alçada a justificar per l'afectació als serveis existents					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

Obra 01 PRESSUPOST MV SILS
Capítol 03 ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB
Capítol (1) 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONNEXIONS I RASA	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PREVISIÓ SSAA		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	PREVISIÓ CONNEXIONS		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó o asfalt de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		4,000	470,000			1.880,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000	0,800			16,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				1.896,000		
3	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2		PE125		1,000	460,000	1,000		460,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				460,000		
4	P2146-I19N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2		PE125		1,000	10,000	0,800		8,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				8,000		
5	P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2		PE125		1,000	470,000	0,800	1,000	376,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				376,000		
6	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2		PE125		1,000	470,000	0,800		376,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				376,000		
7	P242-DYSD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03.01/P221E-AWDV Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora		V	376,000				376,000	C#*D#*E#*F#
2	01.03.01/P2255-DPH8 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfin a 25cm,corró vibr.compac.,95%PM		V	263,200	-1,000			-263,200	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament		P	20,000				22,560	PERORIGEN(G1:G2,C3)
			TOTAL AMIDAMENT				135,360		
8	P2A0-M95F	m3	Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació						

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	470,000	0,800	0,300	112,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							112,800	

9 P2255-DPH8 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	470,000	0,800	0,700	263,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							263,200	

10 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volúm ³	Sup m²		Alçada		
2	TERRES	T						
3	01.03.01/P221E-AWDV Excav.rasa pres.serv,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora	V	376,000				376,000	C#*D#*E#*F#
4	01.03.01/P2255-DPH8 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 2m,mat.toler.excav.,gfin a 25cm,corró vibr.compac.,95%PM	V	263,200	-1,000			-263,200	C#*D#*E#*F#
5	Percentatge esponjament terreny compacte	%	20,000				22,560	PERPARCIAL(G1:G4,C5)
7	INERTS	T						
8	01.03.01/P2146-HXMJ Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 10cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. manuals,entorn urb	V	460,000	0,200			92,000	C#*D#*E#*F#
9	01.03.01/P2146-I19N Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. manuals,entorn	V	8,000	0,200			1,600	C#*D#*E#*F#
10	Percentatge esponjament inerts	%	35,000				32,760	
TOTAL AMIDAMENT							261,720	

11 P2RA-EU7E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03.01/P2R5-DT35 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3	V	261,720				261,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							261,720	

Obra	01	PRESSUPOST MV SILS
Capítol	03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	PFB3-DVZW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>470,000</td><td></td><td></td><td>470,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>470,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2			1,000	470,000			470,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							470,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																	
2			1,000	470,000			470,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							470,000																																
2	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>01.03.02/PFB3-DVZW Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn no urbà s/dif.mob.,s/afec</td><td>V</td><td>470,000</td><td></td><td></td><td></td><td>470,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>470,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	01.03.02/PFB3-DVZW Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn no urbà s/dif.mob.,s/afec	V	470,000				470,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							470,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	01.03.02/PFB3-DVZW Tub PE 100,DN 125,PN 16 (SDR 11),barres 6m,UNE-EN 12201-2,fons rasa,entorn no urbà s/dif.mob.,s/afec	V	470,000				470,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							470,000																																
3	PN12-DPPK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							5,000																																
4	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							5,000																																
5	PN12-DPP4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Descàrrega</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Descàrrega		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Descàrrega		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																
6	ZESAVKTAP	u	Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'esomesa 32-1" instal·lat a fons de rasa																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>40,000</td><td></td><td></td><td></td><td>40,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>40,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							40,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							40,000																																

AMIDAMENTS

7	PDK2-I0SI	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra	01	PRESSUPOST MV SILS
Capítol	03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB
Capítol (1)	03	REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	470,000	0,800	0,200	75,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,200	

2	P9E1-JYQ0	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PE125		1,000	460,000	1,000		460,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							460,000	

3	P9H5-I0ZN	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Densitat	Longitud	Ample	Alçada		
2	Paviment asfalt		2,375	10,000	0,800	0,060	1,140	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,140	

Obra	01	PRESSUPOST MV SILS
Capítol	03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB
Capítol (1)	04	CONNEXIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZPROV0002	u	Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres. (32-1")

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	
2	ZESCO0001	u	Instal·lació d'escomesa 32-1". Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	
3	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
4	PFZ0-6QLB	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
5	PFZ0-6QM2	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90° en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Girs		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
6	PF34-3TJE	u	Maniguet de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
7	PBRWAGA80	u	Brida unió Universal de connexió de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a diverses tipologies de canonades					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
8	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.03.04/PFZ0-6QLB Dau ancoratge peces T cond.D=entre 100 i 110mm	V	5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2

01.03.04/PFZO-6QM2 Dau ancoratge colzes 45-90° cond.D=entre 60 i 225mm

V

3,000

3,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

9

RO0000002

P.A.

Jornada de treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment. Inclou la demolició de part de la xarxa de fibrociment actual per permetre la connexió dels elements de la nova xarxa a la xarxa existent. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i pagament de les taxes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

Obra

01

PRESSUPOST MV SILS

Capítol

03

ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB

Capítol (1)

05

ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZCONQ0001	m	Prova de pressió i d'estanqueitat per canonades d'abastament d'aigua

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			470,000				470,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

470,000

2

ZCONQ0002

m

Neteja i desinfecció de xarxa d'aigua potable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			470,000				470,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

470,000

3

ZCONQ0004

m

Partida abonament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,350				0,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,350

4

ZCONQ0005

m

Partida alçada a justificar per l'afectació als serveis existents

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,350				0,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,350

PRESSUPOST PARCIAL

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA
Capítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (P - 1)	267,01	14,000	3.738,14
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó o asfalt de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)	9,33	936,000	8.732,88
3	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 2)	45,07	220,000	9.915,40
4	P2146-I19N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 3)	50,37	8,000	402,96
5	P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 5)	16,87	184,000	3.104,08
6	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 6)	5,48	184,000	1.008,32
7	P242-DYSD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km (P - 8)	9,38	66,240	621,33
8	P2A0-M95F	m3	Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació (P - 9)	20,78	55,200	1.147,06
9	P2255-DPH8	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (P - 7)	12,96	128,800	1.669,25
10	P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)	26,40	127,800	3.373,92
11	P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 11)	22,78	127,800	2.911,28

TOTAL	Capítol (1)	01.01.01	36.624,62
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFB3-DVZW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 21)	48,46	230,000	11.145,80
2	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 17)	0,60	230,000	138,00

PRESSUPOST

3	PN12-DPPK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 25)	186,99	2,000	373,98
4	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa (P - 19)	221,14	2,000	442,28
5	PN12-DPP4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 24)	84,60	2,000	169,20
6	ZESAVKTAP	u	Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'esomesa 32-1" instal·lat a fons de rasa (P - 31)	39,27	13,000	510,51
7	PDK2-I0SI	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 18)	487,39	2,000	974,78

TOTAL	Capítol (1)	01.01.02	13.754,55
Obra	01	Pressupost MV Sils	
Capítol	01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA	
Capítol (1)	03	REPOSICIÓ	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)	97,73	36,800	3.596,46
2	P9E1-JYQ0	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 14)	75,25	220,000	16.555,00
3	P9H5-I0ZN	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 15)	98,72	1,140	112,54

TOTAL	Capítol (1)	01.01.03	20.264,00
Obra	01	Pressupost MV Sils	
Capítol	01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA	
Capítol (1)	04	CONNEXIONS	

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPROV0002	u	Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres. (32-1") (P - 33)	60,35	13,000	784,55
2	ZESCO0001	u	Instal·lació d'escomesa 32-1". Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació (P - 32)	333,42	13,000	4.334,46
3	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa (P - 19)	221,14	5,000	1.105,70
4	PFZ0-6QLB	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P - 22)	70,49	5,000	352,45
5	PFZ0-6QM2	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90° en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P - 23)	34,27	1,000	34,27
6	PF34-3TJE	u	Manigueta de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 20)	165,81	10,000	1.658,10
7	PBRWAGA80	u	Brida unió Universal de connexió de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a diverses tipologies de canonades (P - 16)	292,67	5,000	1.463,35
8	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta (P - 12)	55,96	6,000	335,76
9	RO0000002	P.A.	Jornada de treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment. Inclou la demolició de part de la xarxa de fibrociment actual per permetre la connexió dels elements de la nova xarxa a la xarxa existent. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i pagament de les taxes. (P - 26)	1.500,00	2,000	3.000,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.04	13.068,64
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA
Capítol (1)	05	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZCONQ0001	m	Prova de pressió i d'estanqueïtat per canonades d'abastament d'aigua (P - 27)	1,26	230,000	289,80
2	ZCONQ0002	m	Neteja i desinfecció de xarxa d'aigua potable (P - 28)	0,64	230,000	147,20
3	ZCONQ0004	m	Partida abonament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició (P - 29)	5.000,00	0,150	750,00
4	ZCONQ0005	m	Partida alçada a justificar per l'afectació als serveis existents (P - 30)	6.000,00	0,150	900,00

TOTAL	Capítol (1)	01.01.05	2.087,00
-------	-------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT
Capítol (1)	01	OBRA CIVIL

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (P - 1)	267,01	19,000	5.073,19
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó o asfalt de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)	9,33	2.856,000	26.646,48
3	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 2)	45,07	690,000	31.098,30
4	P2146-I19N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 3)	50,37	16,000	805,92
5	P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 5)	16,87	568,000	9.582,16
6	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 6)	5,48	568,000	3.112,64
7	P242-DYSD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km (P - 8)	9,38	204,480	1.918,02
8	P2A0-M95F	m3	Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació (P - 9)	20,78	170,400	3.540,91
9	P2255-DPH8	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (P - 7)	12,96	397,600	5.152,90
10	P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)	26,40	395,100	10.430,64
11	P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 11)	22,78	395,100	9.000,38

TOTAL	Capítol (1)	01.02.01	106.361,54
-------	-------------	----------	------------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFB3-DVZW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 21)	48,46	710,000	34.406,60
2	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 17)	0,60	710,000	426,00
3	PN12-DPPK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada	186,99	6,000	1.121,94

PRESSUPOST

		superficialment (P - 25)				
4	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa (P - 19)	221,14	6,000	1.326,84
5	PN12-DPP4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 24)	84,60	2,000	169,20
6	ZESAVKTAP	u	Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'esomesa 32-1" instal·lat a fons de rasa (P - 31)	39,27	65,000	2.552,55
7	PDK2-I0SI	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 18)	487,39	6,000	2.924,34

TOTAL	Capítol (1)	01.02.02	42.927,47
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT
Capítol (1)	03	REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)	97,73	113,600	11.102,13
2	P9E1-JYQ0	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 14)	75,25	690,000	51.922,50
3	P9H5-I0ZN	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 15)	98,72	2,280	225,08

TOTAL	Capítol (1)	01.02.03	63.249,71
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT
Capítol (1)	04	CONNEXIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPROV0002	u	Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres. (32-1") (P - 33)	60,35	65,000	3.922,75
2	ZESCO0001	u	Instal·lació d'escomesa 32-1". Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació (P - 32)	333,42	65,000	21.672,30

PRESSUPOST

3	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa (P - 19)	221,14	9,000	1.990,26
4	PFZ0-6QLB	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P - 22)	70,49	9,000	634,41
5	PFZ0-6QM2	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90° en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P - 23)	34,27	3,000	102,81
6	PF34-3TJE	u	Manigueta de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 20)	165,81	18,000	2.984,58
7	PBRWAGA80	u	Brida unió Universal de connexió de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a diverses tipologies de canonades (P - 16)	292,67	9,000	2.634,03
8	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta (P - 12)	55,96	12,000	671,52
9	RO0000002	P.A.	Jornada de treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment. Inclou la demolició de part de la xarxa de fibrociment actual per permetre la connexió dels elements de la nova xarxa a la xarxa existent. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i pagament de les taxes. (P - 26)	1.500,00	4,000	6.000,00

TOTAL	Capítol (1)	01.02.04	40.612,66
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT
Capítol (1)	05	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZCONQ0001	m	Prova de pressió i d'estanqueïtat per canonades d'abastament d'aigua (P - 27)	1,26	710,000	894,60
2	ZCONQ0002	m	Neteja i desinfecció de xarxa d'aigua potable (P - 28)	0,64	710,000	454,40
3	ZCONQ0004	m	Partida abonament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició (P - 29)	5.000,00	0,500	2.500,00
4	ZCONQ0005	m	Partida alçada a justificar per l'afectació als serveis existents (P - 30)	6.000,00	0,500	3.000,00

TOTAL	Capítol (1)	01.02.05	6.849,00
-------	-------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB
Capítol (1)	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P191-HP4B	u	Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment (P - 1)	267,01	12,000	3.204,12
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó o asfalt de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 4)	9,33	1.896,000	17.689,68

PRESSUPOST

3	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 2)	45,07	460,000	20.732,20
4	P2146-I19N	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 3)	50,37	8,000	402,96
5	P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 5)	16,87	376,000	6.343,12
6	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 6)	5,48	376,000	2.060,48
7	P242-DYSD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km (P - 8)	9,38	135,360	1.269,68
8	P2A0-M95F	m3	Subministrament de sauló garbellat, procedent d'aportació (P - 9)	20,78	112,800	2.343,98
9	P2255-DPH8	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM (P - 7)	12,96	263,200	3.411,07
10	P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 10)	26,40	261,720	6.909,41
11	P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 11)	22,78	261,720	5.961,98

TOTAL	Capítol (1)	01.03.01	70.328,68
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB
Capítol (1)	02	INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFB3-DVZW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 21)	48,46	470,000	22.776,20
2	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 17)	0,60	470,000	282,00
3	PN12-DPPK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 25)	186,99	5,000	934,95
4	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa (P - 19)	221,14	5,000	1.105,70
5	PN12-DPP4	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada	84,60	2,000	169,20

PRESSUPOST

			superficialment (P - 24)			
6	ZESAVKTAP	u	Registre i trampilló AVK per a clau de pas d'esomesa 32-1" instal·lat a fons de rasa (P - 31)	39,27	40,000	1.570,80
7	PDK2-I0SI	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 18)	487,39	5,000	2.436,95

TOTAL	Capítol (1)	01.03.02	29.275,80
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB
Capítol (1)	03	REPOSICIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P931-3G6L	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 13)	97,73	75,200	7.349,30
2	P9E1-JYQ0	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 14)	75,25	460,000	34.615,00
3	P9H5-I0ZN	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 15)	98,72	1,140	112,54

TOTAL	Capítol (1)	01.03.03	42.076,84
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB
Capítol (1)	04	CONNEXIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPROV0002	u	Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres. (32-1") (P - 33)	60,35	40,000	2.414,00
2	ZESCO0001	u	Instal·lació d'escomesa 32-1". Inclou accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació (P - 32)	333,42	40,000	13.336,80
3	PF33-3RXA	u	Derivació de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb dues unions de campana amb anella elàstica d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 80 mm de diàmetre nominal i col·locada al fons de la rasa (P - 19)	221,14	5,000	1.105,70
4	PFZ0-6QLB	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P - 22)	70,49	5,000	352,45
5	PFZ0-6QM2	u	Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90° en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació	34,27	3,000	102,81

PRESSUPOST

d'armadures i el vibratge del formigó (P - 23)						
6	PF34-3TJE	u	Maniguet de connexió de fosa de 80 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa (P - 20)	165,81	10,000	1.658,10
7	PBRWAGA80	u	Brida unió Universal de connexió de fosa de 100 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a diverses tipologies de canonades (P - 16)	292,67	5,000	1.463,35
8	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta (P - 12)	55,96	8,000	447,68
9	RO0000002	P.A.	Jornada de treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment. Inclou la demolició de part de la xarxa de fibrociment actual per permetre la connexió dels elements de la nova xarxa a la xarxa existent. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i pagament de les taxes. (P - 26)	1.500,00	3,000	4.500,00

TOTAL	Capítol (1)	01.03.04				25.380,89
-------	-------------	----------	--	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost MV Sils
Capítol	03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB
Capítol (1)	05	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZCONQ0001	m	Prova de pressió i d'estanqueitat per canonades d'abastament d'aigua (P - 27)	1,26	470,000	592,20
2	ZCONQ0002	m	Neteja i desinfecció de xarxa d'aigua potable (P - 28)	0,64	470,000	300,80
3	ZCONQ0004	m	Partida abonament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició (P - 29)	5.000,00	0,350	1.750,00
4	ZCONQ0005	m	Partida alçada a justificar per l'afectació als serveis existents (P - 30)	6.000,00	0,350	2.100,00
TOTAL	Capítol (1)	01.03.05				4.743,00

RESUM PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.01	OBRA CIVIL	36.624,62
Capítol (1)	01.01.02	INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA	13.754,55
Capítol (1)	01.01.03	REPOSICIÓ	20.264,00
Capítol (1)	01.01.04	CONNEXIONS	13.068,64
Capítol (1)	01.01.05	ALTRES	2.087,00
Capítol	01.01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA	85.798,81
Capítol (1)	01.02.01	OBRA CIVIL	106.361,54
Capítol (1)	01.02.02	INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA	42.927,47
Capítol (1)	01.02.03	REPOSICIÓ	63.249,71
Capítol (1)	01.02.04	CONNEXIONS	40.612,66
Capítol (1)	01.02.05	ALTRES	6.849,00
Capítol	01.02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT	260.000,38
Capítol (1)	01.03.01	OBRA CIVIL	70.328,68
Capítol (1)	01.03.02	INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA	29.275,80
Capítol (1)	01.03.03	REPOSICIÓ	42.076,84
Capítol (1)	01.03.04	CONNEXIONS	25.380,89
Capítol (1)	01.03.05	ALTRES	4.743,00
Capítol	01.03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB	171.805,21
			517.604,40
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ACTUACIÓ 1. MILLORA XARXA C. VESCOMTE DE CABRERA	85.798,81
Capítol	01.02	ACTUACIÓ 2. MILLORA XARXA C. ARGIMONT	260.000,38
Capítol	01.03	ACTUACIÓ 3. MILLORA XARXA C. MONTCORB	171.805,21
Obra	01	Pressupost MV Sils	517.604,40
			517.604,40
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost MV Sils	517.604,40
			517.604,40

PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	517.604,40
3 % Seguretat i Salut SOBRE 517.604,40.....	15.528,13
8 % Redacció PC + DO SOBRE 517.604,40.....	41.408,35
6 % Benefici industrial SOBRE 517.604,40.....	31.056,26
13 % Despeses Generals SOBRE 517.604,40.....	67.288,57
Subtotal	672.885,71
21 % IVA SOBRE 672.885,71.....	141.306,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	814.191,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUIT-CENTS CATORZE MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)