

RESUM PRESSUPOST PER CONCEPTES

CONCEPTE_1. Sala de producció tèrmica (calderes, equips hidràulics, obra civil i sistema de control)		Numenciatura segons projecte executiu	
1.1 Producció tèrmica amb biomassa		Pressupost parcial nº1	317.985,47
1.2 Electricitat		Pressupost parcial nº16	7.436,08
1.3 Obra civil adequació sala de calderes		Pressupost parcial nº21	41.300,41
1.3.1 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus			2.278,08
1.3.2 Fonamentació.			3.254,98
1.3.3 Tancaments i divisòries.			12.116,25
1.3.4 Tancaments i divisòries practicables .			1.635,11
1.3.5 Revestiments i acabats .			18.209,49
1.3.6 Ajudes del ram de paleta			3.806,50
1.4 Sistema de control automàtic de les instal·lacions		Pressupost parcial nº17	48.877,18
1.4.1 Sistema control xarxa de calor per biomassa			47.728,76
1.4.2 Treballs auxiliars pera elements de control			1.148,42
1.5 Protecció contra incendis		Pressupost parcial nº18	380,51
1.6 Documentació final d'obra		Pressupost parcial nº19	850,00
1.7 Ajudes de paleta a les instal·lacions i imprevistos d'obra.		Pressupost parcial nº20	26.680,00
1.8 Seguretat i salut, control de qualitat, posta en marxa i preves.		Pressupost parcial nº23	23.171,36
			466.681,01
CONCEPTE_2. Subestacions (besacanviadors, valvuleria, canonades, treballs de picatge)		Numenciatura segons projecte executiu	
2. Subestacions hidràuliques			
2.1 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a l'Escola Taller (SC00).		Pressupost parcial nº3	5.732,76
2.2 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Ajuntament (SC01).		Pressupost parcial nº4	8.133,39
2.3 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a l'Esglesia de Sant Pere (SC2a).		Pressupost parcial nº6	6.985,14
2.4 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció al Museu (SC3) .		Pressupost parcial nº7	15.947,71
2.5 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció al Teatre (SC4).		Pressupost parcial nº8	12.540,98
2.6 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a El Fortí (SC5) .		Pressupost parcial nº9	5.729,75
2.7 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a la Biblioteca (SC6) .		Pressupost parcial nº10	14.405,35
2.8 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a El Galliner (SC7) .		Pressupost parcial nº11	6.451,91
2.9 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció al Centre Cívic (SC8).		Pressupost parcial nº12	9.787,83
2.10 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a l'Arxiu (SC9) .		Pressupost parcial nº15	6.021,68
2.11 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a la Policia Local (SC10).		Pressupost parcial nº14	5.956,88
2.12 Distribució hidràulica intercanviador. Intervenció a Scriptorium (SC11) .		Pressupost parcial nº13	5.100,20
			102.793,58
CONCEPTE_3. Obra civil i distribució hidràulica		Numenciatura segons projecte executiu	
3.1 Distribució hidràulica. Xarxa de calor.		Pressupost parcial nº2	552.844,55
3.2 Obra civil xarxa de calor		Pressupost parcial nº22	185.273,97
3.2.1 Tram SC-A.			73.865,03
3.2.2 Tram A-B.			6.786,12
3.2.3 Tram B-SC1 .			9.608,99
3.2.4 Tram B-C .			11.888,32
3.2.5 Tram C-D .			8.877,99
3.2.6 Tram D-SC2 .			3.781,98
3.2.7 Tram D-SC3 .			1.149,05
3.2.8 Tram C-SC4 .			2.011,43
3.2.9 Tram C-E .			7.358,98
3.2.10 Tram E-SC5.			1.701,75
3.2.11 Tram E-F.			15.652,03
3.2.12 Tram F-SC6.			4.394,31
3.2.13 Tram F-SC7.			3.045,65
3.2.14 Tram A-G.			16.543,67
3.2.15 Tram G-SC8.			3.151,06
3.2.16 Tram G-H.			3.529,17
3.2.17 Tram H-SC9.			1.934,14
3.2.18 Tram H-1.			1.861,82
3.2.19 Tram I-SC11.			1.580,58
3.2.20 Tram I-SC10.			6.551,90
			738.118,52
Pressupost d'execució material (PEM)			1.307.593,11
13% de despeses generals			169.987,10
6 % de benefici industrial			78.455,59
Pressupost d'execució per contracte (PEC = PEM + DG + BI)			1.556.035,80
Pressupost d'execució per contracte amb IVA (PEC = PEM + DG + BI +IVA)			1.882.803,32

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat d'UN MILIÓ VUIT-CENTS VUITANTA-DOS MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.