



DOCUMENT 1 : MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS

Amb motiu del procés de millores continues del traçat del Circuit de Catalunya en matèria de prevenció de riscos i bon funcionament dels diferents equips de treball associats a pista, juntament amb el Departament de Seguretat, s'han establert un seguit de punts a reforçar a les zones de públic.

Aquestes zones acostumen a ser àrees enjardinades de lliure circulació pel públic assistent. Per aquest motiu, es vol reforçar les mides de seguretat d'aquets espais impeditint que cap persona pugui accedir-hi.

2. AGENTS

El promotor de la present Memòria Valorada és Circuits de Catalunya S.L amb seu al carrer Mas La Moreneta, s/n 08160 Montmeló (Barcelona).

3. OBJECTE

L'objecte de la present memòria és la definició tècnica i la valoració econòmica de les actuacions a realitzar de muntatge de noves tanques i dues portes a les zones de públic.

4. JUSTIFICACIÓ DE LA CONSIDERACIÓ DE MEMÒRIA VALORADA

Els treballs contemplats en la present memòria són d'actuacions menors, que augmenten la seguretat amb el canvi proposat. Són actuacions que no alteren cap estructura, no transformen alteren cap paràmetre urbanístic, ni modifiquen els usos establerts, no modifiquen cap condició de salubritat o habitabilitat existent.

Per la qual cosa, aquesta memòria valorada recull la documentació tècnica necessària per definir les actuacions a realitzar amb el detall suficient per a la seva execució, seguiment i identificació per part de la Propietat.



5. DESCRIPCIÓ DE LES FEINES A EXECUTAR

L'actuació està pensada en una única fase, incloent els següents elements enumerats:

1. Tanca de simple amb baioneta i tensors en zones de públic.
2. Tanca baixa de color verd per al lateral de la zona del Garden, de característiques similars a l'existent.
3. Tanca de fusta amb 2 travesseres horitzontals.
4. Portes d'estructura d'acer galvanitzat i tanca de simple torsió.

6. TERMINI D'EXECUCIÓ I PLANIFICACIÓ

Inici establert des de la signatura del contracte i la data de finalització de totes les feines a 20 de desembre de 2025.

7. PRESSUPOST

El pressupost de la present memòria valorada és de 42.550,00€, d'execució per contracte. A aquest import s'ha d'afegir l'IVA vigent.

8. CONCLUSIÓ

Es considera que la present memòria conté tots els documents necessaris, i s'eleva per a la seva consideració a efectes de tramitació i aprovació si procedeix.



DOCUMENTO 1: PRESSUPOST

El pressupost del muntatge és el següent:

TANCA DE SEGURETAT FINAL RECTA PRINCIPAL			
Descripció	Quantitat	Preu	Total
MI. Subministrament i col·locació de malla de simple torsió, de 50 mm de passada de malla i 1,6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 2,00 m d'altura, encastats en daus de formigó. Inclús accessoris per a la fixació de la malla als pals metàl·lics, excavació, dau de formigó, postes verticals, baioneta amb tres filferros i tensors.	400	45€	18.000,00€
MI. Subministrament i col·locació de tanca electrosoldada plana, acabat galvanitzat i pintat en polièster verd RAL 6005. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de als pals metàl·lics, excavació, dau de formigó, postes verticals i cargolaria.	30	85,00€	2.550,00€
MI. Subministrament i muntatge de tanca de fusta amb unions metàl·liques de doble ala, de dos travessers horitzontals de diàmetre 8 o 10cm, amb postes verticals de fusta de diàmetre 10 o 12cm per encastar a formigó. Alçada final de la tanca entre 0,9-1,1m. Inclou cargols i accessoris per a la fixació dels diferents elements de la tanca, excavació i dau de formigó.	150	100,00€	15.000,00€
Ut. Subministrament i col·locació de porta batent de 2 fulles, estructura tubular d'acer galvanitzat i tanca de simple torsió de mides totals 230x210cm (Porta 01). Fixada a mur de formigó existent. Inclús accessoris per a la fixació de la malla a l'estructura de la portam, cargolaria, baioneta amb tres filferros i tensors.	1	3.000,00€	3.000,00€
Ut. Subministrament i col·locació de porta batent de 2 fulles, estructura tubular d'acer galvanitzat i tanca de simple torsió de mides totals 380x3300cm (Porta 02). Fixada a mur de formigó existent. Inclús accessoris per a la fixació de la malla a l'estructura de la porta, cargolaria, baioneta amb tres filferros i tensors.	1	4.000,00€	4.000,00€
TOTAL			42.550,00

El pressupost és de: 42.550,00€, sense IVA.