



Ajuntament de
Massanes

Expedient núm.: X2025000030

Exp. X2025000030

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT BAR-CAFETERIA DEL CENTRE SOCIAL DE MASSANES.

Clàusula 1. Objecte del contracte i divisió en lots

És objecte del present plec la contractació de subministrament i la instal·lació de l'equipament del bar-cafeteria del centre social de Massanes de conformitat al previst en el plec de clàusules administratives particulars i el present plec de prescripcions tècniques.

L'objecte del contracte no es pot dividir en lots atès el risc per a la correcta prestació del contracte que prové de la naturalesa de l'objecte del mateix, és a dir, entenem el subministrament de l'equipament com un tot que impedeix entregues per diferents proveïdors.

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l'execució adequada del contracte.

El codi corresponent d'acord amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) d'acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, tenint en compte l'objecte del contracte, és el següent: 45421151-7 Instal·lació de cuines equipades

La despesa derivada d'aquesta contractació és la següent

Pressupost màxim contracte IVA exclòs (VEC)	21 % IVA	Pressupost màxim contracte IVA inclòs
22.134,94 €	4.648,34 €	26.783,27 €

Clàusula 2. Emplaçament de l'objecte del contracte.

El subministrament i la instal·lació de l'objecte del contracte es troba a: **CENTRE SOCIAL DE MASSANES – C/ Major, 47 del municipi de Massanes.**



Ajuntament de
Massanes

Clàusula 3. Prescripcions generals

Els equips s'entregaran completament lliures d'embalatges, es connectaran a les respectives escomeses i es deixaran en total condició d'operativitat, nets i llestos per ser utilitzats.

Cada element s'emplaçarà en el punt que li correspon i segons els plànols que s'indicarà per l'Ajuntament.

Per als licitadors que ho sol·licitin podran visitar les instal·lacions a les quals s'ha d'instal·lar l'equipament objecte de licitació.

No es contemplen recepcions parcials del material objecte del contracte i no es considerarà finalitzat el subministrament fins que s'hagi rebut la totalitat del material objecte del contracte i s'hagi deixat enllestit per entrar en servei, en les condicions establertes en aquest Plec.

A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar el termini de garantia des del moment en què es substitueix. Durant el període de garantia l'empresa adjudicatària es farà càrrec de les operacions de manteniment periòdic que cada aparell necessiti conforme a les especificacions i recomanacions de les fitxes tècniques i de manteniment de cada aparell ofertat.

No s'inclouen en aquesta prescripció les neteges habituals dels equips després de cada ús.

És a càrrec del contractista el transport, la instal·lació, posada en funcionament i garantia de tot l'equipament subministrat.

Clàusula 4. Prescripcions tècniques de l'equipament a subministrar i instal·lar.

Es passa a detallar l'equipament a subministrar, així com les característiques del mateix.

FREGIDORA TF5 VALENTINE Totalment construïda en acer inox Cuba embotida en una peça, sense soldadures, amb angles arrodonits Amb aixeta de buidatge Xassís i cuba desmuntables per facilitar la neteja Termòstat de seguretat amb botó de rearmament Mides 213x415x265-420 Dimensiones cesta 155x235x105 mm Capacitat cuba 4/5 lts Potència 3.6 kw Voltatge 1x230V Producció 8 kg/h	628,83 €
--	----------



Ajuntament de
Massanes

CUINA 4 FOCS AMB FORN ELÈCTRICA Cuina elèctrica de 4 zones potenciades amb forn elèctric estàtic. Mides 700x650x870 mm 14.6 kw de potència.	2.348,94 €
PLANXA ELÈCTRICA RANURADA Planxa elèctrica amb placa ranurada de sobretaula. Mides 400x600x295 mm 3.9 kw	1.317,45 €
BASE NEUTRA Mides 400x535x600 mm	295,03 €
TAULA MURAL AMB FREGADORA A LA DRETA Fabricada amb taulell d'acer inoxidable AISI 304 18/10. Proveïda d'omeges de reforç per a més robustesa. Peto posterior de 105 mm i frontal de 65 mm en punt rodó sanitari, totalment soldats. • Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm. • Potes quadrades d'acer inoxidable de 40 x 40 mm per elevar l'alçada des dels 850 fins als 920 mm.	519,12 €
AIXETA COLZE GERONTOLÒGICA	138,88 €
AIXETA DUTXA DUES AIGUES	178,64 €
TAULA MURAL AMB PRESTATGE INFERIOR 600X600X850 Taulell i prestatge d'acer inoxidable AISI 304 18/10 setinat amb omegues de reforç. Peto posterior de 105 mm i frontal de 65 mm en punt rodó sanitari, totalment soldats. A les taules amb marc de reforç hi ha la possibilitat de col·locar el travesser en posició central. Potes quadrades d'acer inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm per elevar l'alçada des dels 850 fins als 920 mm.	269,92 €
MOBLE CAFETER Moble de taula cafetera. Conté tolva, tirador integrat, potes regulables fins a 190 mm i peto sanitari. Mides: 1000x600x1050 mm. Construït amb acer inoxidable AISI 304 18/10.	646,10 €



Ajuntament de
Massanes

Possibilitat de fabricar a mida sense modificar fon ni cos central.	
MOBLE ESTANTERIA Moble prestatgeria construït en acer inoxidable AISI 304 18/10. Mides: 1960x600x1050 mm	728,65 €
BOTELLER 3 PORTES Exterior en acer inox AISI 304, respatller en xapa galvanitzada. Interior en acer inox AISI 304. Aïllament de poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFCS amb densitat 40 Kg/m. 3 Portes corredores amb tirador integrat i injectades amb poliuretà. Desguàs a l'interior de la càmera. Fons o embotit amb amplis radis per a neteja. Estructura compacta totalment injectada. Safata desguàs en plàstic. Sistema de condensació ventilada volum cambra: 445 l. 3 portes i 2 separadors. Compressor: 1/5 HP. Condensació: Ventilada. Evaporació: Gravatet. Temperatura: +3°C/ +6°C a 38°C. Control: Termostàtic. Refrigerant: R 290.	952,25 €
RENTAVASOS Construcció en acer inox. Doble paret (carrosseria i porta). Amb guies embotides monoblock. Braços de rentat i esbandit independents en acer inox. Nivell d'aigua automàtic. Doble sistema de filtre a la cuba. Micro seguretat porta magnètic. Dosificador d'abrillantador incorporat. Amb vàlvula antiretorn en compliment normativa CE. Resistència a cuba i calderí. Dimensions: 473x513x639 mm. Dimensions cistella: 400x400 mm. Potència total: 3 kw. Alçada útil porta: 260 mm. Voltatge: 1x230 v. Capacitat cuba: 14 l. Capacitat calderí: 2,7 l. Consum aigua/cicle: 2,4 l. Resistència calderina: 2,8 kw. Resistència cuba: 1,6 kw. Bomba de rentat: 0,17 kw. Durada del cicle: 1,2,3 o 8 minuts.	1.174,80 €



Ajuntament de
Massanes

Dotació: 2 cistelles de gots. Rumorositat: 48 dBA.	
BOMBA DE DESGUÀS	130,68 €
FREGADOR AMB BASTIDOR ESPAI PER RENTAVAIXELLES Fabricat amb acer inoxidable AISI 304 18/10. Peto del darrere de 105 mm i frontal de 65 mm en punt rodó sanitari, totalment soldats. Potes quadrades d'acer inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm per elevar l'alçada des dels 850 fins als 920 mm. Potes del darrere avançades 40 mm que permeten ubicar el bastidor en terres amb radi sanitari. Del darrere obert per accedir a les instal·lacions. Mides 1400x550x920 mm amb prestatge	495,04 €
ARMARI CONGELACIÓ Tirador integrat Porta massissa reversible Termòstat electrònic Prestatges fixos de congelació Tancament Potes ajustables amb rodes a la part posterior Pantalla digital de temperatura Temperatura -24 a -10°C Volum 400/340 l Color blanc Refrigerant R600a Mides 600x585x1855	896,00 €
ARMARI REFRIGERACIÓ Tirador integrat Porta massissa reversible Refrigeració assistida per ventilador Prestatges ajustables Control digital i indicador de temperatura Potes ajustables amb rodes a la part posterior Tancament Rang de temperatura -2 a +8°C Volum 361/350 lts 4 Prestatges de reixeta blanc Mides 600x615x1855 mm 80W	825,60 €
CAMPANA MURAL MIXTA Campana Mural Mixta de 2000x800x500 mm 4,00 Filtros Lamas Redonda 490x490x50 INOX	7.756,00 €



Ajuntament de
Massanes

1,00 Luminaria encastrada tec. LED 1500 1,00 Caja TSO 400º/2h 12/6 2 CV 1,00 Variador de frecuencia trifasico-trifasico 2 CV - 1.5 KW 1,00 Potenciometro externo variador 1,00 Caja TMI 9/9 3/4 CV EXTRACCIÓ: 6,00 Mts conducte diám 300 mm 1,00 Colze 90º diám 300 mm 1,00 Maneguet unió diám 300 mm 1,00 Maneguet corona diám 300 mm 2,00 Abraçadora tacs reforç. diám 300 mm 1,00 Reducció 350>300 1,00 Tolva recta TSO 12/6 diám 300 mm 1,00 Barret especial JET diám 300 mm 1,00 Suport angular paret sustenció caixa 4,00 Silent-Blocks moll APORTACIÓ 6,00 Mts conducte diám. 250 mm 1,00 Colze 90º diám 250 mm 1,00 Maneguet unió diám 250 mm 2,00 Maneguet corona diám. 250 mm 2,00 Abraçadores tacors refor. diám 250 mm 1,00 Tolva recta 9/9 diám 250 mm 1,00 Deflector 9/9 1,00 Suport universal mitjà 4,00 Silent-blocks moll	
SISTEMA CONTRAINCENDIS PROTEKFOC, MURAL T-FIREX PLUS 2000 (o similar) Extinció automàtica contra el foc amb el seu certificat.	
	2.043,00 €
Transport i muntatge	790,00 €
TOTAL	22.134,94 €

El transport i la instal·lació de la maquinària està inclosa en el preu.

Clàusula 5. Obligacions del contractista.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva exclusiva



Ajuntament de
Massanes

responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, amb total impunitat per l'Ajuntament.

El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no també de tot el personal que presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així com de les obres persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.

Clàusula 6. Mitjans personals.

Per a l'execució del contracte l'empresa adjudicatària disposarà de personal especialitzat en cadascuna de les actuacions compreses en l'objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals.

Tot el personal de l'empresa contractista, haurà de tenir perfecte coneixement dels procediments i mètodes establerts, així com de l'ús de màquines i eines assignades, i és responsabilitat de l'adjudicatari l'incompliment d'això, obligant-se a substituir el personal no qualificat. Els danys causats a la instal·lació pel personal de la empresa adjudicatària, seran de la seva responsabilitat.

Clàusula 7. Compliment de la normativa

El contractista es fa, expressament responsable, de garantir el compliment de tota la normativa vigent aplicable, a cadascuna de les seves actuacions i a les instal·lacions objecte d'aquest Plec, estiguin o no recollides expressament en el mateix.

Clàusula 8. Supervisió.

Correspon al responsable del contracte, designat per l'Ajuntament de Massanes, la supervisió de l'execució del contracte, amb el fi d'assegurar la correcta realització de l'objecte del mateix.

Massanes, a data de signatura electrònica.