

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS ESTACIONS DE TREBALL PER VISIONAT D'IMATGES EN UHD.

EXPEDIENT NÚM. 2510MS04

1. OBJECTE.

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del subministrament de dos Estacions de Treball amb capacitat per reproduir tots els formats de fitxers del sistema Digitation en UHD.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS I OPERATIUS OBLIGATORIS

Tot l'equipament ha de ser nou, no descatalogat, de qualitat professional; i complir els requeriments que s'especifiquen en aquest plec de prescripcions tècniques.

L'empresa licitadora haurà d'estar acreditada pel fabricant de les estacions com a distribuïdor homologat dels equips que presenti en l'oferta.

Requeriments tècnics de les Estacions

Per tal de mantenir la compatibilitat amb els altres equips d'aquest entorn, cal que el model sigui el mateix als ja existents per motius d'uniformitat en la instal·lació, recuperació i actualitzacions distribuïdes, i en la seva substitució, en casos de situacions crítiques.

2 estacions HP Z4 G5 1125 W:

- Sistema Operatiu Windows 11 Pro 6 cores Plus
- Processador Intel Xeon W5-2565X vPro Enterprise 4.60G 37.5 MB 18 Cores 240W CPU o superior
- 64GB de RAM (2x32GB) DDR5 4800 DIMM ECC Reg
- GPU nVidia RTX 4500 ADA 24 GB 4 DP
- 4 adaptadors nimi-DP a DP
- Emmagatzemament
 - Z Turbo 512GB PCIe-4x4 2280 SED OPAL2 TLC M.2 SSD
 - 2TB Disc SSD
 - 2TB Disc SSD
- S.O. pre-instal·lat en M.2
- Connectivitat Ethernet
 - 1 x 10GbE Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC
- Font d'alimentació 1125 W
- USB SuperSpeed 5 Gbps port
- HP 3 year Onsite Care WS Hardware Support
- Decklink 4K Extreme 12G

El subministrament es realitzarà en **el termini màxim de 2 mesos**, a comptar de l'endemà de la data de la formalització del contracte d'adjudicació.

El contracte de manteniment de les estacions tindrà una durada de 3 anys amb peces i mà d'obra in situ i amb temps de resposta NBD (Next Business Day)

3. ACCEPTACIÓ

Es realitzarà l'acceptació de l'equipament subministrat, un cop sigui lliurat l'equipament a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, i s'hagi comprovat el compliment de tots els requeriments obligatoris i especificacions descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Sant Joan Despí, octubre de 2025