

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE
TARRAGONA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
REGULADOR DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE “MANTENIMENT DELS
SISTEMES CONTRA-INCENDIS DE
L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES
DE TARRAGONA”**

**FORMA I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ:
PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL
CONTRACTANT**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADOR DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE “MANTENIMENT DELS SISTEMES CONTRA-INCENDIS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA”

ÍNDEX

PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC	2
SEGONA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ	2
TERCERA. EXPERIÈNCIA I ACREDITACIONS SOL·LICITADA DE LES EMPRESES...2	2
QUARTA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	2
CINQUENA. PERSONAL.....	5
SISENA. OBLIGACIONS EN MATERIA DE SEURETAT I SALUT LABORAL	5
SETENA. OBLIGACIONS EN MATERIA DE MEDIAMBIENT	6
VUITENA. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA.....	6
NOVENA. NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES.....	6
DESENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE.....	7
ONZENA. RISCOS DELS TREBALLS	7
DOTZENA. SUBCONTRACTACIÓ.....	7
TRETZENA. ACREDITACIONS.....	7

PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC

La present contractació té per objecte el servei de manteniment dels sistemes contra-incendis d'EMATSA i l'aportació de tots els mitjans materials i humans necessaris per a la prestació del servei, maquinària inclosa, així com la gestió dels residus que es puguin generar durant l'execució dels treballs, establint-se en aquest plec les prescripcions tècniques a les que s'haurà de subjectar la prestació del servei objecte del contracte.

Tots els mitjans materials i humans per portar a terme l'abast d'aquest contracte aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

SEGONA. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Totes aquelles sistemes contra-incendis que disposi EMATSA en les diferents instal·lacions i vehicles, segons Annex num III i IV.

Si en el futur s'amplia el nombre d'instal·lacions o vehicles, l'adjudicatari també haurà de desenvolupar les seves tasques a les noves instal·lacions i vehicles, establint-se el corresponent preu per a la nova instal·lació en base als preus unitaris oferts per l'adjudicatari del contracte. El preu de la nova instal·lació haurà de ser aprovat pel responsable d'EMATSA designat per a la supervisió del contracte.

TERCERA. EXPERIÈNCIA I ACREDITACIONS SOL·LICITADA DE LES EMPRESES.

Les empreses licitadores hauran de tenir una experiència en serveis de manteniment dels sistemes contra-incendis acreditada mitjançant la presentació de certificats de bona execució de com a mínim 3 contractes de similars característiques al de l'objecte del contracte durant els últims 3 anys. Així mateix caldrà que les empreses donin compliment a tot el que fa referència com empresa en el "Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios".

Finalment les empreses hauran d'estar inscrites en el registre específic d'activitat del RASIC en el camp d'actuació 6 d'extintors, i disposar com a mínim dels mitjans tècnics materials indicats en el paràgraf c) de l'apartat 2 de la Disposició addicional primera de l'Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, d'aplicació del REP a Catalunya, o bé estar inscrita en el registre corresponent d'una altra comunitat autònoma, o bé, en cas d'empresa d'un altre Estat de la UE, haver presentat la preceptiva comunicació de la seva activitat a l'OGE.

QUARTA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

El manteniment consisteix en la realització d'una sèrie d'actuacions sobre les instal·lacions incloses a l'Annex num III i IV d'acord amb uns criteris preestablerts amb l'objectiu de reduir la probabilitat de fallida o degradació del funcionament d'un element, així com donar compliment a les comprovacions i verificacions que estableix la reglamentació vigent per als diferents tipus d'instal·lacions.

Els principals objectius perseguits pel servei de manteniment descrit en aquest Plec es resumeixen a continuació:

- Realització de les revisions periòdiques per donar compliment tècnic legal a allò exigint per normativa en vigor, aplicat a la totalitat de les instal·lacions anteriorment enumerades, realitzant per a això totes aquelles comprovacions, mesuraments i proves establertes per la normativa vigent.
- Realització d'informe detallat després de cadascuna de les revisions a partir de la data d'adjudicació, on es descriu l'estat de les instal·lacions, les proves realitzades, el resultat obtingut, les deficiències detectades, i si la instal·lació compleix o no el que estableix la normativa vigent. Es lliurarà còpia d'aquest informe al responsable designat per EMATSA per a la supervisió del contracte.

Treballs de manteniment anual.

a) Extintors:

- Comprovació del pes en los extintors d'incendis de CO₂ i del pes i la pressió en els extintors contra incendis de pols.
- Inspecció visual de l'estat de la mànega, difusor, llança, vàlvules, manòmetre i parts mecàniques així com l'estat de l'envàs del mateix extintor, que no presenti cops ni deteriorament como corrosió.

b) Hidrants:

- Revisar estat físic: corrosió, danys, pintura i senyalització.
- Verificar l'estanquitat dels vàlvules.
- Revisió segons reglamentació.

c) Bies:

- Comprovació del correcte funcionament de la boquilla d'impulsió, segons les diferents posicions de funcionament i del sistema de tancament.
- Comprovació de l'estanquitat dels ràcords i mànega, així com l'estat de les juntes.
- Revisió segons reglamentació.

Treballs de manteniment trimestral.

d) Sistemes de detecció automàtica:

- Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d'acord amb les especificacions dels seus fabricants.
- Comprovar la resposta del sistema als senyals d'activació manual i automàtic.
- Verificació dels equips de transmissió d'alarma.
- Prova de la instal·lació davant un tall de tensió (bateries).
- En sistemes fixos d'extinció per aigua comprovar que el subministrament d'aigua està garantit, en les condicions de pressió i cabal previstes.

- Revisió segons reglamentació.

e) Grup de bombes i extinció amb difusors:

- Simular una caiguda de pressió a la xarxa general, usant el circuit de proves, i verificar que l'equip respon satisfactòriament, tant la bomba jockey com les bombes principals.
- Verificació de velocitat de motors amb diferents càrregues.
- Verificar l'estanquitat del circuit hidràulic.

f) Sistemes de detecció automàtica i extinció amb CO2:

- Revisar els cilindres de gas, pressió, pes i estat general.
- Revisar el sistema de detecció (senyors de fum/calor).
- Comprovar l'estat general i el funcionament de les vàlvules i actuadors.
- Revisar el sistema de pesatge continu de la bateria de cilindres autònoms de CO2.
- Revisar les difusors radials, dissenyats per homogeneïtzar la dispersió de l'agent extintor.

Recarrega d'equips:

L'adjudicatari realitzarà la recàrrega d'aquells equips quant sigui necessari.

Així mateix l'adjudicatari estarà obligat a no deixar sense extintors les instal·lacions de EMATSA, durant el temps que duri la recàrrega, a tal efecte instal·larà elements de reposició provisionals, sense que això suposi cap cost addicional per EMATSA.

Retimbrat d'equips:

L'adjudicatari realitzarà el retimbrat d'aquells equips que compleixin els 5 anys i posterior múltiples de 5. L'empresa mantenidora entregarà un acta del retimbrat del extintor.

Així mateix l'adjudicatari estarà obligat a no deixar sense extintors les instal·lacions de EMATSA, durant el temps que duri el retimbrat, a tal efecte instal·larà elements de reposició provisionals, sense que això suposi cap cost addicional per EMATSA.

Equips Nous:

L'adjudicatari subministrarà els extintors en els següents casos:

- Els que es necessiten per substituir aquells que han complert els 20 anys des del primer timbratge.
- Els de noves instal·lacions.
- Per substitució del deteriorats.

CINQUENA. PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal suficient per la realització de les tasques a realitzar.

Tot el personal tindrà la formació i capacitació necessària per desenvolupar la seves tasques.

El Contractista està obligat a separar del servei aquell personal que, a judici d'EMATSA, no compleixi les obligacions contingudes al contracte.

SISENA. OBLIGACIONS EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

S'haurà de complir en l'establert al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i en particular s'utilitzaran els mètodes de treball més adients a cada situació .

L'adjudicatari, una vegada signat el contracte, disposarà de 15 dies per a l'elaboració de l'avaluació dels riscos laborals la qual haurà de ser específica a les tasques que es desenvoluparan en el present contracte. No es podran executar les tasques fins que la documentació requerida no estigui correctament complimentada i validada pel responsable de prevenció d'EMATSA.

El contracte quedarà sense efecte si no s'aporta la documentació necessària o no compleix la normativa vigent en matèria de prevenció.

Qualsevol modificació sobre el sistema de treball que afecti les determinacions previstes a l'avaluació inicial, haurà de ser sotmès també a l'aprovació per part d'EMATSA.

Cal que tot el personal porti els equips de protecció individuals adients per desenvolupar les seves tasques Tots els equips de protecció individuals necessaris seran subministrats pel Contractista, i EMATSA tindrà el dret d'imposar quin és el nivell mínim d'equips de protecció individual per a cada cas.

Tot el personal tindrà la formació i capacitació necessària en matèria de seguretat i salut laboral per desenvolupar la seves tasques.

Tota la documentació associada a la gestió del contracte, tant en matèria de prevenció i seguretat, com administrativa, s'haurà de penjar a la plataforma de coordinació d'activitats empresarials que EMATSA tingui en cada moment operativa, actualment CTAIMA. No es podran executar les tasques fins que la documentació requerida no estigui correctament introduïda al sistema, complimentada i validada pel responsable de prevenció d'EMATSA. Tots els costos que es puguin derivar de l'alta i ús d'aquesta plataforma, inclòs personal pel bolcat de la documentació, aniran a càrrec del contractista.

SETENA. OBLIGACIONS EN MATERIA DE MEDIAMBIENT

L'adjudicatari haurà de gestionar adequadament tots els residus generats durant les tasques de manteniment segons el Real Decret 208/2022 de gestió de residus.

Davant la petició d'Ematsa l'adjudicatari caldrà que justifiqui la seva correcta gestió.

VUITENA. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA

L'adjudicatari, sense perjudici a les atribucions fiscalitzadores que corresponen a EMATSA, assumeix la total responsabilitat en l'execució dels treballs que exigeix la prestació dels serveis, tant en el que es refereix al seu aspecte tècnic, laboral, de Seguretat Social, així com de prevenció, seguretat i salut laboral.

El contractista haurà de posar al cap de la feina encarregada, i del personal al seu càrrec, un titulat competent, que serà l'interlocutor amb el responsable designat per EMATSA per a la supervisió del contracte, i que assumirà a tots els efectes les obligacions derivades de la direcció tècnica dels treballs i activitats a ells inherents, amb capacitat per organitzar l'execució de les activitats i posar en pràctica les ordres rebudes per EMATSA

El representant del contractista assumirà les funcions següents:

- Realitzarà, juntament amb el responsable designat per EMATSA per a la supervisió del contracte.
- El representant del contractista també informarà via correu electrònic al responsable d'EMATSA, de qualsevol tasca no prevista o fora de l'àmbit habitual.
- Organitzarà, distribuirà i dirigirà les activitats del personal de la seva empresa.
- Reportarà informe tècnic al responsable designat per EMATSA per a la supervisió del contracte. També comunicarà de qualsevol element que obstaculitzi l'accés als equips i instal·lacions contra-incendis i qualsevol anomalia que impedeixi el normal desenvolupament dels treballs.
- Respondrà del control administratiu, normativa de seguretat i salut, control d'equips i utilitatges.
- Organitzar els mitjans i personal necessari per executar els treballs encomanats.

NOVENA. NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

El contracte que s'estableixi per a l'execució dels serveis als que fa referència el present plec, es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que l'integren i, subsidiàriament, per l'establert en la legislació i altres normes vigents d'obligat compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu, local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

DESENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels serveis pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

ONZENA. RISCOS DELS TREBALLS

Els treballs objecte del contracte s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i tasques de l'activitat, corrent el risc i la ventura l'adjudicatari, sense que tingui, per tant, dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.

L'adjudicatari serà responsable de la maquinària, instrumental i altres mitjans materials utilitzats o arreglats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes atmosfèrics, etc., havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l'assegurança corresponent.

Aquesta responsabilitat abasta als béns i materials que els hagi pogut subministrar EMATSA.

L'adjudicatari respondrà pels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant l'execució dels treballs objecte del contracte.

DOTZENA. SUBCONTRACTACIÓ

L'adjudicatari no podrà subcontractar els treballs que constitueixen els serveis objecte del present plec sense aprovació explícita d'EMATSA.

TRETZENA. ACREDITACIONS

Respecte als treballadors que desenvolupin treballs per a la consecució de l'objecte del contracte, l'adjudicatari aportarà a EMATSA l'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i en la Mútua d'accidents de treball i malalties professionals i certificació que acrediti la no existència de deutes per cotitzacions a l'esmentat organisme.

Igualment, posarà a disposició d'EMATSA còpia del llibre de matrícula del personal o document que el substitueixi, en el qual hauran de figurar tots els treballadors destinats en la prestació dels serveis objecte de la present contractació, així com còpia dels models de cotització TC-2 o els que els substitueixin, en els quals haurà de constar la situació d'alta de tots els treballadors empleats en la prestació dels serveis.

Tarragona, a data signatura electrònica

ANNEX N°1 – PRESSUPOST BASE / FULL PRESENTACIÓ OFERTES

PRESSUPOST BASE MANTENIMENT SISTEMES CONTRA-INCENDIS DE EMATSA

	DESCRIPCIÓ TREBALL	AMIDAMENT ESTIMAT	PREU UNITARI	IMPORT TOTAL	DESPESES DIRECTES	DESPESES INDIRECTES	BENEFICI INDUSTRIAL
Ut	Revisió extintor amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	474	6,58 €	3.120,08 €	2.784,99 €	183,46 €	151,64 €
Ut	Revisió BIES, HIDRANTS i equipament HIDRANTS amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	80	10,97 €	877,66 €	783,40 €	51,61 €	42,65 €
Ut	Revisió grup bombes sistemes contra-incendis amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	16	241,36 €	3.861,71 €	3.446,96 €	227,07 €	187,68 €
Ut	Revisió sistemes de detecció i extinció amb CO2 amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	160	274,27 €	43.883,04 €	39.170,00 €	2.580,32 €	2.132,72 €
Ut	Revisió sistemes de detecció contra-incendis automàtic amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	24	274,27 €	6.582,46 €	5.875,50 €	387,05 €	319,91 €
Ut	Revisió sistemes de protecció contra-incendis per esfera de biogas a EDAR Tarragona amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	8	307,18 €	2.457,45 €	2.193,52 €	144,50 €	119,43 €
Ut	Revisió sistemes de detecció contra-incendis automàtic a instal·lacions Sant Pere i Sant Pau amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	8	833,78 €	6.670,22 €	5.953,84 €	392,21 €	324,17 €
TOTAL IMPORT PRESSUPOST					TOTAL DESPESES DIRECTES	TOTAL DESPESES INDIRECTES	TOTAL BENEFICI INDUSTRIAL
67.452,62 €					60.208,21 €	3.966,21 €	3.278,20 €

FULL BASE PRESENTACIÓ OFERTES / MANTENIMENT SISTEMES CONTRA-INCENDIS DE EMATSA

	DESCRIPCIÓ TREBALL	AMIDAMENT ESTIMAT	PREU UNITARI	IMPORT TOTAL	PREU UNITARI	IMPORT TOTAL
					OFERT	OFERT
Ut	Revisió extintor amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	474	6,58 €	3.120,08 €		- €
Ut	Revisió BIES, HIDRANTS i equipament HIDRANTS amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	80	10,97 €	877,66 €		- €
Ut	Revisió grup bombes sistemes contra-incendis amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	16	241,36 €	3.861,71 €		- €
Ut	Revisió sistemes de detecció i extinció amb CO2 amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	160	274,27 €	43.883,04 €		- €
Ut	Revisió sistemes de detecció contra-incendis automàtic amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	24	274,27 €	6.582,46 €		- €
Ut	Revisió sistemes de protecció contra-incendis per esfera de biogas a EDAR Tarragona amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	8	307,18 €	2.457,45 €		- €
Ut	Revisió sistemes de detecció contra-incendis automàtic a instal·lacions Sant Pere i Sant Pau amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.	8	833,78 €	6.670,22 €		- €
				TOTAL IMPORT PRESSUPOST	TOTAL OFERTA PRESENTADA	
				67.452,62 €		- €

ANNEX N°II – JUSTIFICACIÓ PREUS

JUSTIFICACIÓ PREUS MANTENIMENT SISTEMES CONTRA-INCENDIS D'EMATSA

DESCRIPCIÓ TREBALL			PREU BASE	IMPORT DIRECTE	DESPESES INDIRECTES	BENEFICI INDUSTRIAL	PREU UNITARI
Ut	Revisió extintor amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.		5,88 €	5,88 €	0,39 €	0,32 €	6,58 €

DESCRIPCIÓ			AMIDAMENT ESTIMAT	PREU BASE	TOTAL
A0F-W61H	Hr	Oficial 1ª Treballs Revisió Sistemes Contra-Incendis	0,15	31,69 €	4,75 €
C15L-I14JW	Hr	Furgoneta Desplaçament Personal	0,15	7,48 €	1,12 €

DESCRIPCIÓ TREBALL			PREU BASE	IMPORT DIRECTE	DESPESES INDIRECTES	BENEFICI INDUSTRIAL	PREU UNITARI
Ut	Revisió BIES, HIDRANTS i equipament HIDRANTS amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.		9,79 €	9,79 €	0,65 €	0,53 €	10,97 €

DESCRIPCIÓ			AMIDAMENT ESTIMAT	PREU BASE	TOTAL
A0F-W61H	Hr	Oficial 1ª Treballs Revisió Sistemes Contra-Incendis	0,25	31,69 €	7,92 €
C15L-I14JW	Hr	Furgoneta Desplaçament Personal	0,25	7,48 €	1,87 €

DESCRIPCIÓ TREBALL			PREU BASE	IMPORT DIRECTE	DESPESES INDIRECTES	BENEFICI INDUSTRIAL	PREU UNITARI
Ut	Revisió grup bombes sistemes contra-incendis amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.		215,44 €	215,44 €	14,19 €	11,73 €	241,36 €

DESCRIPCIÓ			AMIDAMENT ESTIMAT	PREU BASE	TOTAL
A0F-W61H	Hr	Oficial 1ª Treballs Revisió Sistemes Contra-Incendis	5,50	31,69 €	174,30 €
C15L-I14JW	Hr	Furgoneta Desplaçament Personal	5,50	7,48 €	41,14 €

DESCRIPCIÓ TREBALL			PREU BASE	IMPORT DIRECTE	DESPESES INDIRECTES	BENEFICI INDUSTRIAL	PREU UNITARI
Ut	Revisió sistemes de detecció i extinció amb CO2 amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.		244,81 €	244,81 €	16,13 €	13,33 €	274,27 €

DESCRIPCIÓ			AMIDAMENT ESTIMAT	PREU BASE	TOTAL
A0F-W61H	Hr	Oficial 1ª Treballs Revisió Sistemes Contra-Incendis	6,25	31,69 €	198,06 €
C15L-I14JW	Hr	Furgoneta Desplaçament Personal	6,25	7,48 €	46,75 €

DESCRIPCIÓ TREBALL			PREU BASE	IMPORT DIRECTE	DESPESES INDIRECTES	BENEFICI INDUSTRIAL	PREU UNITARI
Ut	Revisió sistemes de detecció contra-incendis automàtic amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.		244,81 €	244,81 €	16,13 €	13,33 €	274,27 €

DESCRIPCIÓ			AMIDAMENT ESTIMAT	PREU BASE	TOTAL
A0F-W61H	Hr	Oficial 1ª Treballs Revisió Sistemes Contra-Incendis	6,25	31,69 €	198,06 €
C15L-I14JW	Hr	Furgoneta Desplaçament Personal	6,25	7,48 €	46,75 €

DESCRIPCIÓ TREBALL			PREU BASE	IMPORT DIRECTE	DESPESES INDIRECTES	BENEFICI INDUSTRIAL	PREU UNITARI
Ut	Revisió sistemes de protecció contra-incendis per esfera de biogas a EDAR Tarragona amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.		274,19 €	274,19 €	18,06 €	14,93 €	307,18 €

DESCRIPCIÓ			AMIDAMENT ESTIMAT	PREU BASE	TOTAL
A0F-W61H	Hr	Oficial 1ª Treballs Revisió Sistemes Contra-Incendis	7,00	31,69 €	221,83 €
C15L-I14JW	Hr	Furgoneta Desplaçament Personal	7,00	7,48 €	52,36 €

DESCRIPCIÓ TREBALL			PREU BASE	IMPORT DIRECTE	DESPESES INDIRECTES	BENEFICI INDUSTRIAL	PREU UNITARI
Ut	Revisió sistemes de detecció contra-incendis automàtic a instal·lacions Sant Pere i Sant Pau amb personal, equips i materials necessaris per a la revisió, inclos vehicles pel desplaçament del personal i transport dels materials i equips.		744,23 €	744,23 €	49,03 €	40,52 €	833,78 €

DESCRIPCIÓ			AMIDAMENT ESTIMAT	PREU BASE	TOTAL
A0F-W61H	Hr	Oficial 1ª Treballs Revisió Sistemes Contra-Incendis	19,00	31,69 €	602,11 €
C15L-I14JW	Hr	Furgoneta Desplaçament Personal	19,00	7,48 €	142,12 €

ANNEX N° III – LLISTAT LOCALITZACIÓ INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIÓ	DIRECCIO	ÚS
EB ARRABASSADA	PASSEIG MARITIM RAFAEL CASANOVA	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB BONAVISTA	VALENCIA EDI s/n DEPURADO ESTACIO BOMB BONAVISTA (TGNA)	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB FRANCOLÍ (PORT TGNA)	POLÍGON INDUSTRIAL ENTREVIES s/n (TARRAGONA)	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB GENERAL DE ALTAFULLA	POLÍGON 05 FINCA S 26 (ALTAFULLA)	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB LA CANONJA	CRTA VALENCIA s/n PORTA : BOMBE (LA CANONJA)	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB LA MORA	MEDITERRANI EDI - COLECTOR - AIG (TARRAGONA)	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB LA SECUITA	CRTA DE PERAFORT s/n ZONA EIXAMPLE (LA SECUITA)	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB PLATJA LLARGA	CRTA PLATJA LLARGA s/n (TARRAGONA)	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB PLATJA MIRACLE	C/ PLATJA MIRACLE ENFRONT SN CREU ROJA (TARRAGONA)	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB SERRALLO	MOLL DE PESCADORS	Estació de Bombeig d'aigua residual
EB CARRER BARCELONA	COMERÇ ESTACIÓ DE B (TARRAGONA)	Estació de Bombeig d'aigua residual
EDAR ALTAFULLA	C/ CAMÍ DEL CATLLAR I MAS JOVE s/n (ALTAFULLA)	Estació depuradora d'aigua residual
EDAR LA SECUITA	CRTA DE PERAFORT s/n ZONA EIXAMPLE (LA SECUITA)	Estació depuradora d'aigua residual
EDAR TARRAGONA	CAMI DE LA PLATJA RIU CLAR,S/N,RECINTE PORTUARI	Estació depuradora d'aigua residual
EDIFICI LABORATORI	CRTA DE VALLS N-240, KM3 (TARRAGONA)	Laboratori
EDIFICIS SANT PERE I SANT PAU	MUNTANYETA DE SANT PERE I SANT PAU s/n	Edifici Administratiu
ER-03 (POU LA BOELLA)	PARTIDA LA BOELLA POLÍGON 16 PARCEL.LA 9-B (LA CANONJA)	Pou d'aigua
ER-04 (DIP FERRAN)	CAMÍ DEL CEMENTIRI s/n (BARRI DE FERRAN, TARRAGONA)	Dipòsit d'aigua
ER-05 (POU FRANQUES)	POLÍGON 18 PARCEL.LA 57 (TARRAGONA)	Pou d'aigua
ER-09 (ESTACIÓ BOMBEIG ENTREPINS)	C/ DE LA ROCA BRUNA s/n (URB ENTREPINS, TARRAGONA)	Estacio de bombament d'aigua
ER-11 (ESTACIÓ BOMBEIG BOSCOS)	C/ CIGONYA s/n (URB BOSCOS DE TARRAGONA)	Estacio de bombament d'aigua
ER-13 (DIP BONAVISTA)	CAMÍ DE LA PARTIÓ s/n (BONAVISTA)	Dipòsit d'aigua
ER-14 (POU MIRÓ)	PARATGE PONT DEL DIABLE POLÍGON 9 PARCEL.LA 41	Pou d'aigua
ER-15 (DIP LLEVANT)	C/ CADERNERA NÚM 2 (URB BOSCOS DE TARRAGONA)	Estacio de bombament d'aigua
ER-16 (DIP LA MORA)	PASSEIG DE L'ESQUIROL, s/n (URB DE LA MÓRA, TARRAGONA)	Estacio de bombament d'aigua
ER-17 (DIP SANT SALVADOR)	AVINGUDA DE PALLARESOS s/n (URB SANT SALVADOR)	Estacio de bombament d'aigua
ER-19 (MINA PII)	MARGE DRET RIU FRANCOLÍ (TARRAGONA)	Estacio de bombament d'aigua
ER-20 (EB10-DEPURADORA)	CRTA DE VALLS N-240, KM3 (TARRAGONA)	Estacio de bombament d'aigua
ER-21 (DIP JARDINS IMPERI)	AVINGUDA DEL PARLAMENT s/n (URB JARDINS IMPERI, ELS PALLARESOS)	Estacio de bombament d'aigua
ER-22 (DIP PALLARESOS PARK)	C/ AVENÇ s/n (URB PALLARESOS PARK, ELS PALLARESOS)	Estacio de bombament d'aigua
ER-23 (DIP PALLARESOS POBLE)	CRTA SANTES CREUS s/n (ELS PALLARESOS)	Estacio de bombament d'aigua
ER-32 (ELEVACIÓ L'OLIVA)	MUNTANYA DE L'OLIVA s/n (TARRAGONA)	Estacio de bombament d'aigua
ER-33 (POU RENAU)	POLÍGON 6 PARCEL.LA 31 PARTIDA L'ALTERRA (RENAU)	Pou d'aigua
ER-34 (POU SOLER BAS)	PARTIDA LES GAVARRES POLÍGON 17 PARCEL.LA 74 (CONSTANTÍ)	Pou d'aigua
ER-35 MAS DE LES FLORS	MUNTANYETA DE SANT PERE I SANT PAU s/n	Estacio de bombament d'aigua
ER-38 (DIP RODOLAT DEL MORO)	C/ DE LES CORRETJOLES s/n (URB RODOLAT DEL MORO, TARRAGONA)	Estacio de bombament d'aigua
ER-39 DIPÒSIT NOU	MUNTANYETA DE SANT PERE I SANT PAU s/n	Pou d'aigua
ER-41 (DIP CATLLAR POBLE)	CAMÍ DE COLL DE CANUT s/n (EL CATLLAR)	Estacio de bombament d'aigua
ER-42 (DIP COLL DE TAPIOLES)	C/ DE SANT JAUME s/n (URB COLL DE TAPIOLES, EL CATLLAR)	Estacio de bombament d'aigua
ER-43 (DIP CINC ESTRELLES)	AVINGUDA PRIMERA s/n (URB CINC ESTRELLES, EL CATLLAR)	Estacio de bombament d'aigua
ER-44 (DIP MAS PANXÉ)	AVINGUDA DEL CANIGÓ s/n (URB MAS PANXÉ)	Estacio de bombament d'aigua
ER-45 POU CINC ESTRELLES	AVINGUDA TERCERA s/n (URB CINC ESTRELLES, EL CATLLAR)	Pou d'aigua
ER-46 POU BONAIGUA	AVINGUDA DE JOAN MIRÓ s/n (URB BONAIGUA, EL CATLLAR)	Pou d'aigua
ER-47 POU PALLARESOS PARK	C/ DELS LLIRIS s/n (URB PALLARESOS PARK)	Pou d'aigua
ER-48 POU VIVER	PARATGE RIU FRANCOLÍ POLÍGON 31 PARCEL.LA 20 (TARRAGONA)	Pou d'aigua

ANNEX N°IV – NOMBRE REVISIONS PER INSTAL·LACIÓ

ELEMENT	GENÈRIC	LOCALITZACIÓ	INSTAL·LACIÓ	UNITATS	NÚM REVISIONS	PERIODICITAT
EXTINTORS	E. BOMBEIG DEPURACIÓ	EB GENERAL DE ALTAFULLA	SALA DE BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	E. BOMBEIG DEPURACIÓ	EB LA MORA	SALA DE BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	E. BOMBEIG DEPURACIÓ	EB FRANCOLÍ (PORT TGNA)	SALA DE QUADRES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	E. BOMBEIG DEPURACIÓ	EB LA CANONJA	SALA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	E. BOMBEIG DEPURACIÓ	EB PLATJA LLARGA	SALA	2	1	ANUAL
EXTINTORS	E. BOMBEIG DEPURACIÓ	EB PLATJA MIRACLE	SALA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	E. BOMBEIG DEPURACIÓ	EB TARRAGONA	BOMBES	2	1	ANUAL
EXTINTORS	E. BOMBEIG DEPURACIÓ	EB BONAVISTA	CB BONAVISTA	2	1	ANUAL
EXTINTORS	E. BOMBEIG DEPURACIÓ	EB LA SECUITA	EDAR LA SECUITA	2	1	ANUAL
EXTINTORS	EDAR'S	EDAR ALTAFULLA	DIFERENTS LOCALITZACIONS	8	1	ANUAL
EXTINTORS	EDAR'S	EDAR LA SECUITA	DIFERENTS LOCALITZACIONS	2	1	ANUAL
EXTINTORS	EDAR'S	EDAR TARRAGONA	DIFERENTS LOCALITZACIONS	48	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-20 (EB10-DEPURADORA)	TALLER	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-20 (EB10-DEPURADORA)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-22 (DIP PALLARESOS PARK)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-22 (DIP PALLARESOS PARK)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-23 (DIP PALLARESOS POBLE)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-23 (DIP PALLARESOS POBLE)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-21 (DIP JARDINS IMPÈRI)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-21 (DIP JARDINS IMPÈRI)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-38 (DIP RODOLAT DEL MORO)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-38 (DIP RODOLAT DEL MORO)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-09 (ESTACIÓ BOMBEIG ENTREPINS)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-09 (ESTACIÓ BOMBEIG ENTREPINS)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-11 (ESTACIÓ BOMBEIG BOSCOS)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-11 (ESTACIÓ BOMBEIG BOSCOS)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-03 (POU LA BOELLA)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-03 (POU LA BOELLA)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-34 (POU SOLER BAS)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-34 (POU SOLER BAS)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-13 (DIP BONAVISTA)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-13 (DIP BONAVISTA)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-48 POU VIVER	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-48 POU VIVER	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-32 (ELEVACIÓ L'OLIVA)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-32 (ELEVACIÓ L'OLIVA)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-16 (DIP LA MORA)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-16 (DIP LA MORA)	SALA BOMBES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-05 (POU FRANQUJES)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-19 (MINA PII)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-33 (POU RENUAU)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-33 (POU RENUAU)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-33 (POU RENUAU)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-15 (DIP LLEVANT)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-04 (DIP FERRAN)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-15 (DIP LLEVANT)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-17 (DIP SANT SALVADOR)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-41 (DIP CATLLAR POBLE)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-41 (DIP CATLLAR POBLE)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-42 (DIP COLL DE TAPIOLES)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-42 (DIP COLL DE TAPIOLES)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-43 (DIP CINC ESTRELLES)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-43 (DIP CINC ESTRELLES)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-44 (DIP MAS PANXÈ)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-44 (DIP MAS PANXÈ)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-45 POU CINC ESTRELLES	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-47 POU PALLARESOS PARK	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-47 POU PALLARESOS PARK	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-46 POU BONAIGUA	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-46 POU BONAIGUA	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-14 (POU MIRÓ)	SALA QUADRE ELECTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 2	SALA CONTROL	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 2	SALA CONTROL	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 2	SERVIDOR CONTROL	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 2	ARKIUS	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-35 MAS DE LES FLORS	GRUP ELECTROGEN	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 3	SOTERRANI ACCÈS	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 3	SOTERRANI QUADRE ELÈCTRIC	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 3	SOTERRANI	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 3	EDIFICI 3 PLANTA BAIXA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 3	EDIFICI 3 PLANTA BAIXA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 3	EDIFICI 3 PLANTA PRIMERA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 3	EDIFICI 3 PLANTA PRIMERA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 3	EDIFICI 3 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 3	EDIFICI 3 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA TERCERA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA SEGONA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 PLANTA PRIMERA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 VESTIDORS HOMES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 RECEPCIÓ	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 SERVIDOR	1	1	ANUAL

ELEMENT	GENÈRIC	LOCALITZACIÓ	INSTAL·LACIÓ	UNITATS	NÚM REVISIONS	PERIODICITAT
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 ATENCIÓ CLIENT	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 1	EDIFICI 1 VESTIDORS DONES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 2	Consell administració	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-39 DIPÒSIT NOU	QUADRE CLORO	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-39 DIPÒSIT NOU	DIPÒSIT ESQUERRE	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	ER-39 DIPÒSIT NOU	PORTA COMPARTIDA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 4	SMART CENTER	1	1	ANUAL
EXTINTORS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 4	SMART CENTER	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIF. ADMINISTRACIÓ	ENTRADA OFICINA ADMINISTRACIÓ	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIF. ADMINISTRACIÓ	OFICINA ADMINISTRACIÓ	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIF. ADMINISTRACIÓ	ARXIU ADMINISTRACIÓ	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIF. ADMINISTRACIÓ	MENJADOR ADMINISTRACIÓ	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	MÒDULS PREFABRICATS	VESTUARI DONES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	MÒDULS PREFABRICATS	VESTUARI DONES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	MÒDULS PREFABRICATS	VESTUARI HOMES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	MÒDULS PREFABRICATS	VESTUARI HOMES	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI MAGATZEM JCARLES PAMIES	MAGATZEM	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI MAGATZEM JCARLES PAMIES	MAGATZEM	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	ENTRADA LABORATORI	4	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	MICROBIOLOGIA	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	SOTERRANI LABORATORI	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	PRIMERA PLANTA	3	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	PRIMERA PLANTA FONDS	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	MAGATZEM LABORATORI	8	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	MAGATZEM RESIDUS	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	BIOLOGIC LABORATORI	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	SOTERRANI LABORATORI	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	PRIMERA PLANTA LABORATORI	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EB-10	MAGATZEM EB 10	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EB-10	BUGADERIA EB 10	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EB-10	MANTENIMENT EB 10	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EB-10	CTE LABORATORI	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	PLANTA EMBOTELLADORA	PLANTA EMBOTELLADORA EXT	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	PLANTA EMBOTELLADORA	PLANTA EMBOTELLADORA INT	1	1	ANUAL
EXTINTORS	VEHICLES OPERACIONS	VEHICLES OPERACIONS	OPERACIONS / VICTOR MARTINEZ	21	1	ANUAL
EXTINTORS	VEHICLES LABORATORI	VEHICLES LABORATORI	LAB / SILVIA CORTIJO	8	1	ANUAL
HIDRANTS	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI SANT PERE I SANT PAU	HIDRANT NÚM 1 A NÚM 3	3	1	ANUAL
HIDRANTS	EDAR'S	EDAR TARRAGONA	HIDRANT NÚM 1 A NÚM 10	8	1	ANUAL
HIDRANTS	EDAR'S	EDAR ALTAFULLA	HIDRANT NÚM 1 A NÚM 8	8	1	ANUAL
EQUIPAMENT HIDRANTS	EDAR'S	EDAR TARRAGONA	EDAR TGNA	5	1	ANUAL
EQUIPAMENT HIDRANTS	EDAR'S	EDAR ALTAFULLA	EDAR ALTAFULLA	5	1	ANUAL
BIES	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI 2	CENTRE CONTROL	1	1	ANUAL
BIES	EDAR'S	EDAR TARRAGONA	BIE NÚM 1 A NÚM 7	6	1	ANUAL
BIES	EDAR'S	EDAR ALTAFULLA	BIE NÚM 1 A NÚM 3	4	1	ANUAL
SISTEMA DE DETECCIÓ AUTO. ST PERE I SANT PAU	INSTAL·LACIONS OPERACIONS	EDIFICI SANT PERE I SANT PAU	EDIFICI SANT PERE I SANT PAU	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE PROTECCIÓ PARA ESFERA DE BIOGAS EDAR TGNA	EDAR'S	EDAR TARRAGONA	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ AUTO. EDAR TGNA	EDAR'S	EDAR TARRAGONA	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ AUTO. EDAR ALTAFULLA	EDAR'S	EDAR ALTAFULLA	EDAR ALTAFULLA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA – SALA DE TRANSFORMADORS	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA – SALA DE REPARTIMENT	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA – BATERIA DE CONDENSADORS	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA – CCM1	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA – CCM2	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA – CCM3	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA – CCM4	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA NORD – CCM1	EDAR ALTAFULLA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA NORD – CCM2	EDAR ALTAFULLA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EDAR TARRAGONA - EB ENTREVIÉS	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB BONAVISTA	EB BONAVISTA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB TARRAGONA	EB TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB SERRALLO	EB SERRALLO	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB FRANCOLÍ (PORT TGNA)	EB FRANCOLÍ (PORT TGNA)	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB LA CANONJA	EB LA CANONJA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB PLATJA MIRACLE	EB PLATJA MIRACLE	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB ARRABASSADA	EB ARRABASSADA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB PLATJA LLARGA	EB PLATJA LLARGA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB GENERAL DE ALTAFULLA	EB GENERAL DE ALTAFULLA	1	4	TRIMESTRAL
SISTEMA DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ AMB CO2, AUTO. DEPURACIÓ	EDAR'S	EB LA MORA	EB LA MORA	1	4	TRIMESTRAL
EXTINTORS	EDAR'S	EDAR TARRAGONA	VEHICLES	12	1	ANUAL
EXTINTORS	EDAR'S	EB SERRALLO	EB SERRALLO	1	1	ANUAL
EXTINTORS	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	EDIFICI NOU	5	1	ANUAL
SISTEMA DE DETECCIÓ AUTO. LABORATORI	LABORATORI / EB10	EDIFICI LABORATORI	EDIFICI NOU	1	4	TRIMESTRAL
GRUPO BOMBAS	EDAR'S	EDAR TARRAGONA	EDAR TARRAGONA	1	4	TRIMESTRAL
GRUPO BOMBAS	EDAR'S	EDAR ALTAFULLA	EDAR ALTAFULLA	1	4	TRIMESTRAL