



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte relatiu a:

PLEC TÈCNIC INSPECCIÓ IM ROBEL 54.12-110 190

De:

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Expedient número: 16098391

Plec aprovat segons data de l'Acta d'Aprovació de l'Òrgan de Contractació.

Marta Senín Muñoz
Tècnic de Vies





Índex

1. Objecte.
 2. Treballs a fer.
 3. Planificació dels treballs.
 4. Materials.
 5. Maquinària i equips.
 6. Equips de treball.
 7. Gestió de residus.
 8. Condicions de subministrament. Garantia.
-

 Transports Metropolitans de Barcelona	PLEC TÈCNIC INSPECCION IM VAF REMOLCADOS DE FMB	Rfª SA: 16090683 Fecha: 19-ago.-25
---	--	---------------------------------------

1. Objecte.

L'objecte d'aquest plec és la Intervenció de Manteniment (IM) de la dresina Robel 54.12-110 nºAD-190, assignada a la Unitat de Manteniment de Via i Catenària (UMViC) segons la Instrucció Tècnica de Material: Material Rodant Auxiliar (ITM-MRA) d'ADIF. A més, també es objecte d'aquest plec la realització de reparacions de no conformitats trobades al llarg de la inspecció IM.

La normativa ITM-MRA obliga a passar la Intervenció de Manteniment cada 10 anys. Aquesta dresina, rebuda el 1981, la necessita passar.

2. Treballs a fer.

Les feines a dur a terme són la revisió IM de la dresina de FMB segons la ITM-MRA, inclouen:

- Mà d'obra (desmuntatge, comprovació, substitució i muntatge d'elements).
- Materials a substituir a la IM.
- Inspecció i anàlisi de components (eixos i oli hidràulic).
- Pintat d'eixos, protecció contra la corrosió.
- Realitzar reparacions de no conformitats trobades al llarg de la inspecció
- Entrega de la documentació amb els resultats de cada apartat, així com de les deficiències i mesures correctores en cas de ser necessàries.
- Transport des de les instal·lacions des de les instal·lacions d'FMB a les de l'adjudicatari i retorn a FMB. La dresina està situada a la base de manteniment de Can Boixeres.

3. Planificació dels treballs.

L'adjudicatari i FMB pactaran un calendari per realitzar l'IM de forma que minimitzi l'afectació cap al servei.

En els 15 dies següents de realitzar l'IM l'adjudicatari presentarà l'informe de la dresina amb valoració No Apte amb els defectes trobats o amb l'Apte.

Es preveu un termini màxim de 2 mesos per realitzar la inspecció.

4. Materials.

Tots els materials necessaris per a les feines previstes seran aportades per l'adjudicatari.



5. Maquinària i equips.

Tota la maquinària i equips necessaris per a les feines previstes seran aportades per l'adjudicatari.

6. Equips de treball.

El personal destinat aquestes tasques hauran de disposar de la formació tècnica adequada.

La formació tècnica serà impartida per l'adjudicatari. Així mateix, l'adjudicatari facilitarà al seu personal la formació necessària en la prevenció de riscos laborals propis de l'execució dels treballs en FMB.

7. Gestió de residus.

Els residus generats per l'adjudicatari aniran a càrrec d'aquest, també el trasllat fora de les instal·lacions d'FMB i la correcta gestió d'aquests, d'acord amb la legislació vigent.

8. Condicions de subministrament. Garantia.

La garantia serà de 6 mesos des de la data de finalització de la posada en servei.