



Corporació de **Salut**
del **Maresme** i la **Selva**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE LES PORTES DE PLANTA I DE
CABINA DE 2 ASCENSORS DE L'HOSPITAL COMARCAL DE BLANES,
PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA
SELVA**

EXP. CSMS 19/25-D
(IMP-SC-006)



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE LES PORTES DE PLANTA I DE CABINA DE 2 ASCENSORS DE L'HOSPITAL COMARCAL DE BLANES, PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

1. DESCRIPCIÓ DE L'ENS CONTRACTANT

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, té la seva seu al carrer Sant Jaume 209-217 de Calella, i comprèn la gestió dels següents centres:

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
Hospital Comarcal de Blanes
Hospital Sociosanitari Sant Jaume de Blanes
Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar
CAP Calella
CAP Malgrat
CAP Palafolls
CAP Lloret
CAP Dr. F Benito – El Rieral
CAP Tossa
Rehabilitació Fenals
Rehabilitació Can Xaubet
Rehabilitació Tordera

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és una entitat jurídica pública de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització dels seus objectius, segons estableix l'art. 3 dels seus Estatuts, publicats al DOGC 7652 de data 28 de juny de 2018.

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques es refereix a ascensors ubicats a l'Hospital Comarcal de Blanes, situat al carrer Cala Sant Francesc, núm. 5, de Blanes.

2. OBJECTE DEL PRESENT PLEC

L'Objecte del present plec és descriure les característiques tècniques a les que s'ha d'ajustar l'empresa adjudicatària, en la prestació del subministrament i substitució de les portes de planta i de cabina de 2 ascensors de l'Hospital Comarcal de Blanes, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que es descriuen a continuació:

UNITAT E0553 - RAE nº 007631

Característiques de la Instal·lació:

- Ascensor: Elèctric
- Càrrega: 630 kg
- Un embarcament
- Número de parades: 7
- Velocitat nominal: 1 m/s
- Sala de màquines situada sobre el buit de l'ascensor
- Tipus de maniobra: col·lectiva en baixada

- Control de moviment: Freqüència variable de llaç obert

Elements que es modernitzen:

- portes dels pisos i portes cabina.

UNITAT E0554 - RAE nº 007633

Característiques de la instal·lació:

- Ascensor: Elèctric
- Càrrega: 630 kg
- Un embarcament
- Número de parades: 7
- Velocitat nominal: 1 m/s
- Sala de màquines situada sobre el buit de l'ascensor
- Tipus de maniobra: col·lectiva en baixada
- Control de moviment: Freqüència variable de llaç obert

Elements que es modernitzen:

- portes dels pisos i portes cabina

Només podran participar en la licitació aquelles empreses que acreditin disposar de l'habilitació necessària com a conservadors d'ascensors d'acord amb la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 «Ascensors», que regula la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com l'increment de la seguretat del parc d'ascensors existent. En aquest sentit les empreses hauran d'acreditar-ho amb el document corresponent en el sobre A de les ofertes.

3. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

S'entendrà inclòs en el preu ofert per al subministrament i substitució de les portes, sense sobre cost per a la Corporació de Salut del Maresme i La Selva:

- Transport.
- Lliurament del Llibre d'instruccions.
- Desplaçament de tècnic per a punts descrits a continuació:
 - .- Desmuntatge retirada i tractament dels residus de les portes existents
 - .- Col·locació de les portes noves.
 - .- Posada en servei.

.- Pràctiques d'ús i formació in situ per al servei de manteniment integral de la Corporació i per al mantenidor en cas de que l'adjudicatari del present contracte no sigui l'empresa mantenidora dels ascensors.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

4.1. PORTES PIS

Subministrament i substitució de les portes i mecanismes dels replans dels 2 ascensors (14 portes), apertura telescòpica de 3 fulles P.L 1300 acer inoxidable AISI 304, protecció IP20. Per a no haver de fer obra civil es mantenen els marc de les portes.

4.2. PORTES DE CABINA (4)

Subministrament i substitució de les portes de cabina 4 unitats, apertura telescòpica 3 fulles, P L 1300 acabat acer AISI 304.

Per a la realització dels treballs s'haurà de respectar en tot moment i donar compliment al que indica el Reial Decret 355/2024, de 2 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 «Ascensors», que regula la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com l'increment de la seguretat del parc d'ascensors existent.

Als efectes de l'estipulat a la instrucció, les tasques del present contracte es consideren una "modificació important" dels ascensors.

5. DURADA DELS TREBALLS

Els treballs de subministrament, instal·lació i posada en servei s'hauran de realitzar en un termini màxim de 6 mesos a partir del dia següent a la formalització del contracte.

En cas de demora en l'execució serà d'aplicació el règim de penyalitats previst al plec de clàusules administratives del contracte.

6. RESPONSABILITAT CIVIL

La responsabilitat civil derivada dels treballs de manteniment i reparacions efectuades per l'empresa mantenidora, serà coberta mitjançant pòlissa subscrita amb companyia d'assegurances adequada i amb la quantia legalment establerta.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir contractada i vigent durant tota la vigència del contracte, una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000,00 per sinistre, que respondrà de qualsevol dany o perjudici que pugui patir la Corporació o tercers, per l'activitat desenvolupada en execució del present contracte.

7. GARANTIA

El termini mínim de garantia de l'aparell serà de 2 anys.

La garantia inclourà:

- Substitució de tots els elements defectuosos.



8. CONDICIONS DE TRANSPORT I LLIURAMENT

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.

Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

L'equipament ha d'estar degudament embalat i protegit per no patir cap cop ni trencadissa durant el transport. Es rebran tots els paquets in situ al pati de servei de l'Hospital de Blanes.

No es donarà el vist i plau de la recepció fins que els equips no estiguin degudament muntats i en funcionament, feina a càrrec de l'adjudicatari, així com la formació al personal de la CSMS o de les empreses contractades per aquesta entitat.

Abans del lliurament de l'aparell, es comunicarà al Departament de Manteniment i Infraestructures de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva (tel. 937690201 (ext. 2068) o e-mail: rppuzanov@salutms.cat), la data prevista d'arribada d'aquest a l'Hospital de Blanes, quedant d'acord en el dia i hora.

Es realitzarà una acta de posada en servei signada per ambdues parts deixant constància de la data efectiva a efectes del compliment del termini de lliurament i instal·lació i de l'inici del còmput del període de garantia.

En cas de que el lliurament i posada en servei es realitzi sense la recepció per part del Departament de Manteniment i Infraestructures, o el departament que es designi, aquest no es considerarà realitzat als efectes de complir amb el termini d'entrega i posada en servei estipulat al contracte així com el còmput del període de garantia.

Amb la instal·lació s'hauran de lliurar els documents tècnics que es requereixin al mantenidor de l'ascensor en cas de que no coincideixi amb l'empresa adjudicatària.

9. RELACIÓ DE TREBALLADORS

L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar a la CSMS la relació nominal dels treballadors que vagin a realitzar els serveis que es contracten, així com totes les variacions laborals que es produeixin en l'esmentat personal, detallant les causes d'aquelles variacions, quan s'ha produït, i les circumstàncies dels fets que les van motivar, a l'objecte de proveir-los de les autoritzacions necessàries per accedir als llocs de treball. En el cas que es produeixin acomiadaments, es recolliran les esmentades autoritzacions per part del contractista per tal de retornar-les a l'administració de la CSMS.

10. ESTRUCTURA DE LES OFERTES

.- SOBRE ÚNIC: Documentació administrativa sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives del contracte. i Documentació corresponent als requisits tècnics mínims a complir pels equips a subministrar d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte així com la



documentació corresponent als criteris de valoració automàtica definits al quadre de característiques específiques del contracte.

El licitador haurà de presentar la seva oferta econòmica amb i sense l'IVA.

Roman P. Puzanov
Cap de Manteniment i Infraestructures
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella, a la data de la signatura digital.