

Ajuntament de Montoliu de Segarra

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

El present projecte planteja la millora de part dels vials del nucli de Vilagrasseta, un dels 5 nuclis que formen el municipi de Montoliu de Segarra (Vilagrasseta, l'Ametlla de Segarra, Cabestany, la Guàrdia Lada i Montoliu).

El present projecte forma part de les actuacions sol·licitades per l'Ajuntament de Montoliu de Segarra al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya.

Arrel de les deficiències detectades al nucli de Vilagrasseta, es preveu la realització de les següents actuacions per solucionar-les:

- A la plaça Major es proposa una nova pavimentació i un nou sistema de recollida d'aigües pluvials per eliminar les deficiències existents.
- Al carrer Major, es proposa l'ampliació de la xarxa de clavegueram existent i també l'arranjament d'un tram del paviment de formigó existent en mal estat de conservació.
- Al vial de connexió amb el carrer Església, es planteja pavimentar-lo i dotar-lo d'enllumenat públic.

A mode de resum i degut a les característiques actuals, podem resumir les necessitats, en les següents:

- Eliminació de les patologies en xarxa de clavegueram.
- Millora de la pavimentació i elements urbans de la plaça Major.
- Pavimentació i instal·lació d'enllumenat públic per millorar la connexió de la part alta del nucli amb la part baixa.

2. Descripció de la situació actual

A. Situació en la Institució:

TRAM 01: Plaça Major: la plaça Major de Vilagrasseta presenta un envelliment generalitzat. És un espai de geometria irregular materialitzat amb un paviment de formigó. Actualment les deficiències en aquest paviment i a la xarxa de clavegueram provoquen filtracions d'aigua en un dels habitatges de la plaça.

TRAM 02: Carrer Major: el carrer Major també presenta un envelliment generalitzat. La xarxa de clavegueram no disposa de registres i en alguns casos és insuficient.


TRAM 03: Vial de connexió amb el carrer Església: és un vial que connecta la part alta del nucli amb la part baixa del nucli i és un camí sense pavimentar que no disposa d'enllumenat públic.

B. Marc normatiu

A la present licitació del contracte d'obres li serà d'aplicació la següent legislació:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Altres disposicions que estiguin vigents en matèria de contractació del sector públic.





Ajuntament de Montoliu de Segarra

- Normativa tècnica continguda en la memòria explicativa de l'obra, com en el projecte d'obra.

3. Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és la "MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS DEL NUCLI DE VILAGRASSETA: CARRER I PLAÇA MAJOR I VIAL DE CONNEXIÓ AMB EL CARRER ESGLÉSIA".

4. Anàlisi Tècnica

- a) **Consideracions tècniques i requeriments**, es troben contingudes dins el projecte aprovat, inicialment en data 3 de juliol de 2025, i esdevenint definitiva en no presentar-s'hi al·legacions o reclamacions, el qual ha estat redactat per l'arquitecta tècnica Roser Vilanova Muset (CATEB, número 10876), i amb domicili al Carrer Dr. Joan Lladó, número 29 d'Igualada.

5. Anàlisi Econòmica

- a) **Valor Estimat**, segons el que s'estableix en el projecte, el valor estimat del present contracte d'obres és de 86.247,63€.
- b) **Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera**, l'actuació s'ha introduït en el pressupost municipal a través de la modificació de crèdit número 3/2025, en el marc de la seva tramitació s'ha calculat en l'informe d'intervenció, informant-se favorablement, el compliment de l'estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera.


6. Anàlisi del Procediment

- a) **Justificació del procediment**, segons l'article 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic, es preveu que la seva adjudicació es realitzi a través del procediment obert simplificat, atès que vist el seu valor estimat, es pot adjudicar a través d'aquest procediment.
- b) **Qualificació del contracte**, segons l'article 13 de la LCSP, el present es qualifica com a contracte d'obra.
- c) **Anàlisi d'execució per lots**, no es preveu l'execució per lots del contracte.
- d) **Durada**, es preveu una durada de l'execució de les tasques de 3 mesos.

7. Conclusions

Per mitjà de la present es pretén donar solucions a les diferents mancances que s'han detectat a Vilagrasseta, que provoquen danys en els propis serveis municipals, com en béns immobles i altres propietats dels veïns de Vilagrasseta.





Ajuntament de Montoliu de Segarra

Amb la part del clavegueram es vol intentar posar fi a les filtracions que s'han produït en diferents immobles i que ha implicat que l'Ajuntament les hagi hagut de reparar.

Montoliu de Segarra, a la data de la signatura electrònica.

L'Alcaldessa, Eva Bonet Baqué.

