



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROCEDIMENT OBERT

CONTR-118/2025

**SERVEI DE PRODUCCIÓ, MUNTATGE, DESMUNTATGE I
TRANSPORT DELS MATERIALS DE L'ESTAND DE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I DE LA
FUNDACIÓ UAB AL SALÓ DE L'ENSENYAMENT DE
BARCELONA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte núm. CONTR-118/2025

Servei de producció, muntatge, desmuntatge i transport dels materials de l'estand de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Fundació UAB al Saló de l'Ensenyament de Barcelona

1. OBJECTE

Consisteix en el muntatge i posterior desmuntatge, de l'estand unificat per a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), al Saló de l'Ensenyament de l'any 2026 i les seves possibles pròrrogues.

El Codi del CPV es el 79950000-8 - Serveis d'organització d'exposicions, fires i congressos

2. LLIURAMENT

2.1. Dates: el Saló de 2026 es celebrarà previsiblement els dies del 18 al 22 de març del 2026.

2.2. Lloc: Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. L'espai està per determinar.

2.3. Condicions de lliurament: l'estand haurà d'estar enllestit el dia abans de la inauguració del Saló, a les 17 hores

La demora en la data i l'hora del lliurament de l'estand podrà ser un motiu de resolució o d'aplicació de penalitats per part de la UAB i de la FUAB.

2.4. Pròrrogues: En cas d'eventuals pròrrogues, seran d'aplicació les mateixes condicions de lliurament a les següents edicions. En cas prorrogui el contracte, la data de la següent fira i la memòria tècnica es comunicarà amb 1 mes d'antelació aproximadament.

3. ASPECTES GENERALS EN RELACIÓ AL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE

Superfície total aproximada: 230 m2.

En la data de publicació del present procediment encara està per determinar per part de Fira de Barcelona l'espai exacte on s'haurà de muntar l'estand del Saló de l'Ensenyament. Els licitadors han de presentar una proposta basada en la superfície aproximada que es preveu.

L'adjudicatari haurà d'adaptar la seva proposta a la superfície i localització que finalment sigui adjudicada a la UAB i a la FUAB. **El projecte de l'estand es segons consta a l'annex 1.**

3.1. Muntatge i desmuntatge

L'adjudicatari haurà de:

- Construir i instal·lar la tarima, l'estructura, els cablejats i la decoració de tots els elements de l'estand i dels elements arquitectònics que limiten l'estand, instal·lar el mobiliari d'atenció, l'estructura aèria, els magatzems, la retolació i la il·luminació d'un estand de 230 m2 ,seguint la línia dels plànols adjunts (annex 1) amb una distribució variable en funció dels espais que ens atorgui Fira de Barcelona: la distribució final pot tenir variants en funció de factors externs derivats de normatives de prevenció o altres elements que marqui Fira en qüestió d'aforament i altres mesures de seguretat.
- Fer-se càrrec de la gestió i despesa del cànon establert per Fira de Barcelona.
- Posar-se en contacte amb Fira de Barcelona i demanar i seguir la normativa constructiva que aquesta indica i tenir en compte els elements constructius que puguin condicionar el disseny del l'estand.

- Gestionar i incloure en l'oferta econòmica la despesa de la contractació dels punts d'ancoratge des del sostre de l'estand, en el cas que siguin necessaris.
- Identificar dins de l'estand els àmbits de la UAB i de la FUAB i les titulacions corresponents a cadascun d'ells.
- Proporcionar tamborets o seients ergonòmics per 80 persones puguin donar informació des d'un mostrador d'una manera còmoda. Els tamborets o seients han de ser tots del mateix disseny i adequar-se a la imatge general del disseny de la UAB i la FUAB.
- Cobrir les columnes estructurals de l'espai firal més properes a l'estand respectant les indicacions de Fira de Barcelona en seguretat, accessos als quadres elèctrics i altres, i mantenint el mateix disseny que l'estand. Igualment, les columnes tindran la funcionalitat informativa, de marca i de reforç de la il·luminació de l'estand. No es coneix la ubicació exacta i no es pot indicar les limitacions estructurals de l'espai adjudicat a la UAB i a la FUAB
- Construir un magatzem. El magatzem comptarà amb una zona amb prestatges i armariets tancats per emmagatzemar el material d'informació i material audiovisual necessari.
- Garantir que les estructures de l'estand i de les zones d'accés corresponents no contemplin cap barrera arquitectònica i compleixin els requeriments d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
- Garantir que els materials utilitzats en tots els elements de l'estand que no siguin reutilitzables siguin de qualitat.
- Realitzar el muntatge i desmuntatge de l'estand segons les dates que estipula i ofereix Fira de Barcelona abans de la celebració de cada edició del Saló.

3.2. Assistència i serveis

Durant el procés de construcció i desenvolupament del Saló de l'Ensenyament, l'empresa adjudicatària ha de prestar el servei necessari per garantir un correcte funcionament i resoldre les incidències que puguin sorgir fruit del muntatge i obra, així com de l'ús de l'estand durant els dies de la celebració del Saló.

Les despeses resultants de possibles incidències en equipaments i mobiliari imprescindibles per complir amb la funció de l'estand (informàtica, electrònica, il·luminació i elements constructius) que tinguin lloc durant l'emmagatzematge, transport i muntatge aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

4. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari es farà càrrec:

- Del muntatge de l'estand unificat de la UAB i de la FUAB.
- De la contractació directa amb la Fira de Barcelona dels serveis i els subministraments necessaris per a l'estand i gestionarà les sol·licituds i permisos pertinents per a la instal·lació de l'estand unificat.
- De la construcció de l'estand unificat: la tarima, l'estructura, els cablejats i la decoració de tots els elements de l'estand i dels elements arquitectònics que limiten l'estand, instal·lar el mobiliari d'atenció, l'estructura aèria, els magatzems, la retolació i la il·luminació d'un estand de 230 m2. Assumirà totes les despeses de producció de l'estand, del muntatge, desmuntatge i transport.
- Dels acabats de l'estand: pintura, retolació, duplicat de claus del magatzem i altres feines necessàries per deixar l'estand enllestit pel seu ús òptim durant la celebració del Saló.
- Del transport del material que conformi l'estand unificat, de la càrrega i descàrrega d'aquest material en el recinte firal i de l'emmagatzematge del material que es pugui aprofitar entre el Saló d'un any i d'un altre.

- Del compliment d'allò disposat pel reglament de participació d'expositors de Fira de Barcelona.
- De totes les taxes, impostos, cànon i altres que correspongui abonar per al desenvolupament dels serveis a prestar per l'adjudicatari.
- Oferir un servei de manteniment previ, durant i amb posterioritat al Saló. El servei de manteniment ha d'oferir, com a mínim, els següents serveis:
 - De neteja de l'estand el dia del seu lliurament i durant els dies de la fira, assegurant una imatge adient de l'estand i complint les normes de seguretat i higiene d'aquests espais.
 - Del manteniment tècnic (il·luminació, pintura, fusteria, connexions, i altres) de l'estand i el manteniment de l'equipament i mobiliari durant cada edició del Saló. Les possibles incidències en equipaments i mobiliari imprescindibles per complir amb la funció de l'estand (informàtica, electrònica, il·luminació i elements constructius) s'hauran de resoldre en un màxim de 2 hores des de l'avís de la UAB i/o de la FUAB a la persona de contacte de l'adjudicatari. La resta d'incidències que no afectin al normal desenvolupament de les tasques dels informadors, es podran solucionar fins a una hora abans de l'inici de la jornada següent.
 - Del servei de reposició, arranjament i substitucions d'elements i d'equipaments. De la reposició o reparació del mobiliari i equipament que es malmeti per l'ús, muntatge, desmuntatge, transport i/o emmagatzematge.
- De les despeses de transport
 - Transport del material, càrrega i descàrrega en el recinte firal.
 - Emmagatzematge del material que es pugui aprofitar. I com a mínim, el material no efímer de l'estand.
 - Recollida i transport del material publicitari que s'utilitzarà en els espais d'informació de l'estand. Des del campus de la UAB (espai UAB i espai FUAB) els dies previs al Saló i el retorn del material al campus de la UAB el dia posterior al Saló.
 - Transportar, un cop finalitzat el Saló de l'Ensenyament, l'arbre decoratiu de l'estand de manera coordinada amb l'equip tècnic de la UAB per trasplantar-lo al campus de la UAB (Bellaterra).
- De les despeses a pagar a Fira de Barcelona:
 - 230 m2 totals de cànon de muntatge.
 - Punts d'ancoratge des del sostre del pavelló de Fira de Barcelona als elements suspesos amb cable d'acer.
 - Si el cànon de muntatge i els punts d'ancoratge són pagats directament per la UAB / FUAB a la Fira de Barcelona, l'adjudicatari efectuarà la corresponent devolució a la UAB / FUAB.

Qualsevol altre obligació que legalment li correspongui.

5. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DIMENSIONS

Estand de superfície total de 230 m², formant una illa de 23 m de llargada x 10 m d'amplada.

La UAB i la FUAB estaran integrades en el mateix espai, sense separar-les ni delimitar-les per zones, integrant els seus taulells d'atenció al públic estratègicament, d'acord amb les indicacions del projecte de disseny.

Especificacions tècniques

PAVIMENT

Subministrament i col·locació de 230 m² de tarima 4,5 cm d'alçada, recoberta de 106,80 m² de melamina imitació fusta (ref. Egger Roure Kaisersberg o similar) i de 173,20 m² de moqueta verda simulant gespa artificial (tipus moqueta de 7 mm ignífuga o similar), protegit amb plàstic fins a l'inici de la inauguració del Saló.

- Rampes d'accés per a persones amb mobilitat reduïda segons normativa.
- Taxa de gestió de la moqueta sostenible.

FUSTERIA

Construcció d'un magatzem de 5,30 m², situat a l'extrem dret de la planta de l'estand (veure annex), amb bastidors de fusta amb certificat PEFC recoberts per la part interior i exterior en melamina blanca, a 280 cm d'alçada amb porta i clau digital. Parets exteriors decorades amb impressió digital sobre tèxtil mate.

Incorporació de prestatgeries a l'interior i d'un armariet tancat amb capacitat per guardar fins a 100 tablets i endolls suficients a cada prestatgeria per carregar les tablets.

Zona d'atenció al públic formada per 8 línies de taulells correguts de 10 m de llargada x 0,5 m d'amplada x 1,05 m d'alçada, fabricats en melamina blanca amb armari en la part inferior per magatzematge repartits segons disseny. Separacions de les àrees d'atenció al client amb metacrilat de planxa colada de 10 mm de gruix x 1 m d'alçada x 0,5 m d'amplada, amb impressió digital sobre tèxtil. Incorporació de panells a cada extrem de la línia de taulells, fabricats també en metacrilat transparent de 10 mm de gruix amb impressió digital de gràfica sobre vinil adhesiu, subjectats per una estructura alumini blanca.

1 jardinera de 200 cm de diàmetre i 50 cm d'alçada amb el faldó de metacrilat blanc translúcid de 3 mm retroil·luminat amb el sobre de 30 mm fabricat en melamina imitació fusta (ref. Egger Roure Kaisersberg o similar) de 30 mm de gruix.

Recobriment, si escau, de la columna o columnes estructurals del pavelló de Fira que estigui dins o en el límit de l'estand i respectant les indicacions de Fira de Barcelona en seguretat, accessos als quadres elèctrics i altres, i mantenint el mateix disseny i imatge que l'estand.

Veure plànol adjunt de la distribució dels mostradors de l'estand de la UAB. Aquest plànol és orientatiu i la distribució final dels mostradors i magatzem dependrà del disseny final. (Annex 1)

PINTURA

Pintura plàstica de color per tots els elements de fusteria en funció del disseny establert.

METAL·LISTERIA

Dues estructures truss metàl·lica quadrada de 6x6 m, secció 30x30 cm, suspesa del sostre del pavelló Fira de Barcelona mitjançant uns punts d'ancoratge amb cablejat de seguretat, com a suport de la il·luminació i la retolació. L'estructura ha de tenir els punts de Rigging inclosos, el Certificat d'estructures complexes i altres elements necessaris obligatoris per Fira de Barcelona, per la correcta i segura instal·lació.

Bàners: 2 estructures superiors de 6 x 6 x 1,5 m i 8 estructures aèries de 2 x 2 x 0,80 m, amb impressió digital sobre tèxtil a dues cares, suspeses de l'estructura truss.

ELECTRICITAT

Subministrament i instal·lació dels quadres elèctrics necessaris per a la il·luminació general i endolls.

Subministrament i instal·lació dels quadres elèctrics necessaris i connexions necessàries per a l'equipament audiovisual.

Subministrament i instal·lació de lluminàries de 200 watts en l'estructura Truss.

Subministrament i instal·lació de cortines de LED a la jardinera

Subministrament i instal·lació de lluminàries a les parets exteriors del magatzem.

Subministrament i instal·lació de punts de corrent sota tarima i endolls necessaris que es definiran en el disseny final de l'estand.

Instal·lar els diferents punts d'il·luminació per destacar punts aeris, punts d'atenció i la il·luminació necessària perquè no quedi cap zona "fosca" de l'estand sobretot si la il·luminació que facilita el pavelló és insuficient.

El truss aeri i les estructures informatives, també hauran de comptar amb sistemes de retro il·luminació segons disseny final de l'estand.

MOBILIARI

- En àrea atenció al públic:

80 tamborets alts (ref. Amagni blanc amb potes de fusta o similar). Tots han de ser el mateix model i ha de guardar la mateixa línia que el disseny final de l'estand. Dues taules blanques altes per atenció personalitzada tipus bar (ref. CRIS o similar).

- A l'interior del magatzem:

Prestatgeries, en gran quantitat, segons l'espai interior disponible. Papereres.

Armari amb baldes interiors i connexió elèctrica amb sistema de tancament de seguretat per guardar i carregar els dispositius electrònics que s'utilitzen per informar

GRÀFICA*

- En el magatzem:

Imatges en vinil mate, llenç o material similar, aplicat a les parets segons disseny.

- En els taulells d'atenció:

Impressions digitals sobre vinil segons disseny.

- Als passadissos d'accés als taulells d'atenció:

Impressions digitals al paviment de gràfica sobre vinil antilliscant de 0,5 m de diàmetre amb senyalització de facultats.

- Als truss:

Impressió digital sobre tèxtil per a les 2 estructures superiors (6 x 6 x 1,5 m) i per a 8 estructures aèries (2 x 2 x 0,80 m), amb cordó de silicona o un altre sistema de subjecció similar, per adaptar-les a les estructures metàl·liques suspeses dels truss.

La superfície total de la gràfica impresa i vinil adhesiu vindrà definida pel disseny final de l'estand.

Jardineria

1 arbre autòcton (espècie d'arbre que hi ha al Campus de la UAB, com ara olivera o alzina) d'una alçada aproximada d'entre 2 i 3 metres.

Escorça i pedres blanques per recobrir les dues zones del forat central de la jardineria.

Al finalitzar el Saló, transportar al campus de la UAB l'arbre per la seva plantació en el lloc a definir per la universitat i els tècnics corresponents.

Altres

230 m². Neteja preliminar abans de la inauguració del Saló.

Neteja diària en finalitzar la jornada.

Transport, muntatge i desmuntatge inclòs.

(*) La gràfica i la superfície total impresa d'aquesta, serà determinada pel disseny final de l'estand. El disseny final podrà estar subjecte a variacions o canvis, tant per al 2026 com en cas de pròrroga.