



FASE 1 REHABILITACIÓ ENERGÈTICA PAVELLÓ POLIESPORTIU DE CALAF MILLORA APLACAT PEDRA

TITULAR	AJUNTAMENT DE CALAF
SITUACIÓ	Carrer Mas Domènech, s/n
POBLACIÓ	08280 - Calaf (Barcelona)



*ECOPIME PROJECTS, SL
Carrer Òdena, nº 56, baixos
08700 Igualada (BCN)*

Tècnic: Marc Sendiu Bertran
Col·legiat núm. 22.078
Data: Agost de 2025



AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E83B61GEDD	m2	Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra calcària nacional tipus Cenia o Uldecona (a decidir DF segons mostra), serrada amb una cara buixardada acabat fi, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Ganxos d'acer inoxidable tipus AISI-304 (A2) (X5 CrNi 1810), incloent el rejuntat de peces si s'escau.C.Amid.: m2 de paret a revestir (amidament real) descomptant tots els forats i comptant la superfície real del revestiment de brancals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana principal		60,000	1,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	Façana posterior		47,000	1,000			47,000	C#*D#*E#*F#
3	Façana lateral 1		31,000	1,000			31,000	C#*D#*E#*F#
4	Façana lareral 2		29,000	1,000			29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

167,000



PRESSUPOST

Data: 13/08/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Revestiments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E83B61GEDD	m2	Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra calcària nacional tipus Cenia o Ulldecona (a decidir DF segons mostra), serrada amb una cara buixardada acabat fi, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 30 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Ganxos d'acer inoxidable tipus AISI-304 (A2) (X5 CrNi 1810), incloent el rejuntat de peces si s'escau.C.Amid.: m2 de paret a revestir (amidament real) descomptant tots els forats i comptant la superfície real del revestiment de brancals. (P - 1)	175,62	167,000	29.328,54
TOTAL	Capítol	01.01			29.328,54



Fase 1 rehabilitació energètica del pavelló poliesportiu de Calaf. MILLORA APLACAT PEDRA FAÇANA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	29.328,54
0 % SOBRE 29.328,54.....	0,00
0 % SOBRE 29.328,54.....	0,00
Subtotal	29.328,54
	0,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 29.328,54

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
