

PLEC TÈCNIC

Identificació de l'Expedient

Exp. General: 4390180001-2025-0008741

Assumpte: Contracte administratiu mixt de subministrament en règim d'arrendament i serveis de logística per als diferents actes organitzats des de l'Àrea de #DeltebreProjecció per a l'exercici 2026

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT I SERVEIS DE LOGÍSTICA PER ALS DIFERENTS ACTES ORGANITZATS DES DE L'ÀREA DE #DELTEBREPROJECCIÓ PER A L'EXERCICI 2026

1. OBJECTE

Per a la contractació dels serveis de lloguer dels equips de sonorització i il·luminació, de mobiliari, de wc's portàtils, de carpes, de grups electrògens, d'estands firals, de cuines i mobiliari de cuina, de torres d'il·luminació i de vigilància per als diferents actes organitzats des de l'Àrea de #DeltebreProjecció per a l'exercici 2026.

Es proposa la solució tècnica segons es descriu en el present plec, per a la realització del subministrament, en règim de lloguer dels equips de sonorització i il·luminació, de mobiliari, de wc's portàtils, de carpes, de grups electrògens, d'estands firals, de cuines i mobiliari de cuina, de torres d'il·luminació i de vigilància per a la realització del servei de subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge per als diferents actes organitzats des de l'Àrea de #DeltebreProjecció per a l'exercici 2026.

Els codis CPV a què pertanyen són els següents:

LOT	OBJECTE		CPV
Lot 1	So i Il·luminació MESCLA i DELTAFIRA	Aparells de reproducció d'imatges i so, així com la seva instal·lació (en règim d'arrendament)	32330000-5
			51313000-9
		Tècnic de so (prestació de servei)	92370000-5
		Serveis tècnics (prestació de servei)	71356100-9

		Servei de recolzament tècnic (prestació servei)	71356300-1
		Màquines, aparells, equips i productes consumibles elèctrics; il·luminació	31000000-6
Lot 2	So i Il·luminació Festes de l'Arròs	Aparells de reproducció d'imatges i so, així com la seva instal·lació (en règim d'arrendament)	32330000-5
			51313000-9
		Tècnic de so (prestació de servei)	92370000-5
		Serveis tècnics (prestació de servei)	71356100-9
		Servei de recolzament tècnic (prestació servei)	71356300-1
		Màquines, aparells, equips i productes consumibles elèctrics; il·luminació	31000000-6
Lot 3	Mobiliari MESCLA	Mobiliari (en règim d'arrendament)	39100000-3
Lot 4	Mobiliari Enfocament Turístic	Mobiliari (en règim d'arrendament)	39100000-3
Lot 5	Wc's portàtils	Wc's portàtils (en règim d'arrendament)	44411300-7
		Serveis de neteja de tanques i dipòsits	90913000-0
Lot 6	Carpes	Estructures diverses (en règim d'arrendament)	44212320-8
		Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades	45223800-4
Lot 7	Grups Electrògens	Grups electrògens (en règim d'arrendament)	31121000-0

Lot 8	Estands firals	Estands d'exposició (en règim d'arrendament)	39154100-7
		Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades	45223800-4
Lot 9	Cuines i Mobiliari de cuina	Mobles i equips de cuines	39141000-2
Lot 10	Torres il·luminació pàrquing	Llums enllumenat exterior (en règim d'arrendament)	31527200-8
Lot 11	Vigilància	Serveis de vigilància (prestació de servei)	79714000-2
Lot 12	Decoració MESCLA	Treballs de decoració	45451000-3
		Plantes vives, bivalves arrels i esqueixos	03121100-6
		Flors tallades	03121200-7
		Articles de decoració diversos	39298900-6
		Serveis d'esdeveniments (prestació de servei)	79952000-2

Estarà format per DOTZE lots, els quals es descriuen a continuació:

2. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

➤ **Lot 1: SO I IL·LUMINACIÓ MESCLA I DELTAFIRA**

1. DELTAFIRA + MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 21 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: del 21/05/2026 a les 21:00h fins el 25/05/2026 a les 06:00h

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a) Sonorització i il·luminació

A.- ESCENARI PRINCIPAL:SHOWCOOKING-ENTREVISTES-ACTUACIONS MUSICALS

I.Sistemes de So

I.A.- Sistemes comuns i de control

- 1 Taula de so digital professional mínim 32 ch in 16 aux out
- 1 Patch so digital escenari
- 6 monitors escenari mínim 450 W RMS amb un SPÑ de 124 db
- 4 Micròfons sense fils de mà
- 10 Micròfons sense fils diadema
- Set microfonia professional bàsica per concert (Shure, Audio-Tècnica, Audix -models iguals o compatibles amb el rider de les bandes-)
- 12 Peus de micròfon
- 12ml passa cables

I.B.- Sistema de so principal

- 1 Sistema Line Array (8 Tops + 4 Subs 118) amb un rendiment mínim per al sistema de 142db.

I.C.- Sistema de so cobertura públic escenari

- Sistema de so format per 4 altaveus perimetrals ~~de~~ amb un rendiment mínim per altaveu de 130db SPL Aquest sistema ha de poder formar part del sistema principal com a delay per a què permeti el repartiment acústic uniforme i ha de ser controlable per zones

II.Equip il·luminació

- 1 Sistema de control d'il·luminació
- 2 Focus mòbils Multibeam Led
- 10 Caps mòbils tipus BSW mínim 200W led potència lumínica

- 12 Caps mòbils Led tipus Wash amb zoom mínim 250W led de potència lumínica ~~RGBW 300W~~
- 4 Caps Mòbils Làser RGB 2W
- 2 Màquines de fum
- 4 Cegadores

III. Imatge

- 1 Pantalla LED IP 65 modular pix 3.9 de 500 cm x 300cm amb sistema de control (aquest sistema ha de poder treballar de forma autònoma, i en moments puntuals, ser un sistema esclau del sistema de la Zona Terrassa de Mescla)
- Pantalles, software i hardware necessaris per al control
- Mixer control vídeo
- Mixer control càmeres
- 1 Ordinador portàtil
- 1 Càmera frontal professional 4k
- 1 Càmera mòbil professional 4k
- 2 Càmera zenital PTZ professional
- 1 Disc dur SSD 250GB

ii. Ponts, Torres d'elevació i estructures

Quadrilàter format per:

- 4 peus complets estructura Ground Support
- 48 metres lineals d'estructura 30x30

B.- ESCENARI 2: ZONA STANDS I TASTOS

I.- Sistema de So

- Cabina D.J. Decorativa fusta
- Sistema de so estèreo 137 db SPL tri-amplificat (greus-mitjos-aguts) amb potència 4400W RMS (aquest sistema ha de poder formar part del sistema principal com a delay per a

què permeti el repartiment acústic uniforme i ha de ser controlable per zones)

- Un sistema connexionat per mixer DJ

II.- Sistema d'imatge

- 1 Pantalla Led informativa 65" per entrada recinte
- 1 Tothem de 3m amb suport de la pantalla de la zona entrada recinte
- 4 Pantalles Led informatives 55"
- 2 Tothem de 4m alçada per pont amb amplada necessària zona bar
- 1 Sistema distribució senyal pantalles
- 1 Ordinador reproductor senyal

C.- ESCENARI 3: TERRASSA DE MESCLA

I.- Sistema de so

I.A.- Sistemes comuns i de control

- 1 Taula de so digital professional mínim 32 ch in 16 aux out
- 1 patch so digital escenari
- 2 monitors escenari mínim 450W RMS amb un SPL de 124 db
- 1 Micròfons sense fils de mà
- 2 Micròfons sense fils diadema
- 8 m passa cables

I.B.- Sistema de so cobertura total

- 1 Sistema vertical Array (2 Tops + 4 Subs) amb un rendiment mínim per al sistema de 138 db (aquest sistema ha de poder formar part del sistema principal com a delay per a què permeti el repartiment acústic uniforme i ha de ser controlable per zones)

II. Sistema d'il·luminació

- 1 Sistema de control d'il·luminació
- 5 Caps mòbils tipus BSW mínim 200W led potència lumínica
- 6 Caps mòbils tipus WASH amb zoom mínim 250W led potència lumínica
- 2 Màquines de fum
- 2 Cegadores

III. Sistema Imatge

- 1 Pantalla led IP 65 modular pix 3.9 de 500cm x 300cm amb sistema de control (aquest sistema ha de poder treballar de manera autònoma i en moments puntuals ser un sistema esclau del sistema principal)
- Pantalles, software i hardware necessaris per al control
- Mixer control vídeo
- Mixer control càmeres
- 1 ordinador portàtil
- 1 Càmera frontal professional 4k
- 1 Càmera mòbil professional 4k
- Càmera zenital PTZ professional
- 1 Disc dur SSD 25GB

IV. Ponts, torres d'elevació i estructures

- 3 torres elevació estructura
- 10 m lineals d'estructura 30x30

D.- PASSEIG DEL RIU

I.- Sistema de megafonia

Equip de so per a donar cobertura al Passeig del riu , en tota l'extensió de la fira (400m aproximadament) format per:

- 40 Altaveus 6"+motor L100V

- Etapa de potència L100V mínim 400W
- 1 Control Mixer amb reproductor USB i micròfon
- 400m lineals de cable de senyal

II.- Sistema Imatge (zona activitats turístiques)

- 1 Pantalla informativa TV 65"
- 1 Estructura pantalla

E.- MESCLA A BORD

I. Sistema de So

I.A.- Sistema de control so

- 1 Taula de so analògica mínim 8 ch in 2 aux out
- 2 Micròfons sense fils de mà/diadema
- Set microfonia i D.I. bàsica concert (Shure, Audio-Tècnica, Audix)
- Peu de micròfon

I.B.- Sistema de so planta baixa amb 130 db SPL format per:

- 2 Tops Mid Hight
- 2 Subgreus

II.Sistema Il·luminació

II.A.-Escènica

- 2 peus decor base fundació
- 2 Focus RGBW 180W de bateries

II.B.- Equip il·luminació ambiental

- 8 peus decor base 8 undació
- 8 Focus RGBWA 180W de bateries

III.Infraestructures

- Generador elèctric invertir silencios mínim 6000W

F.- PERSONAL

- 3 Tècnics de so durant tota la programació dels 3 dies (Escenari + vaixell)
- 2 Tècnics d'il·luminació durant tota la programació dels 3 dies (Escenari + vaixell)
- 2 Tècnic de vídeo durant tota la programació dels tota la programació dels 3 dies
- 2 Tècnic càmeres de vídeo durant tota la programació dels 3 dies
- 2 Tècnic auxiliar de so i il·luminació durant tota la programació dels 3 dies
- Equip de personal tècnic d'imatge, so i il·luminació per al muntatge de tots els equips audiovisuals, proves de tots el sistemes i desmuntatge posterior a l'esdeveniment.
- L'equip de personal tècnic d'imatge, so i il·luminació ha de ser el necessari per a cada esdeveniment programat per tal de donar compliment a tota la programació de la Mostra, és a dir, aquest ha de ser oscil·lant d'acord amb les necessitats requerides en cadascun dels actes.

➤ Lot 2: SO I IL·LUMINACIÓ FESTES DE L'ARRÒS

1. FESTES DE L'ARRÒS

A. Plantada

Dates de muntatge

Data celebració: del 12 al 14 juny de 2026 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix) i del 10 al 13 de setembre 2026 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 14 juny de 2025 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix)

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament 14 juny de 2025 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix) de les 09:00h fins a les 20:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

I.-Sistemes de So

1.-Sistema de So escenari

- 1 Taula de control digital mínim 16 Ch in/8 aux out
- 1 Patch escenari
- 1 Ordinador
- 2 monitors 450W RMS amb un SPL de 124 db
- 2 Micròfons de mà /diadema sense fils
- 1 Set microfonia rondalla
- 1 Sistema 6400W RMS amb rendiment SPL de 135db
- 2 altaveus frontfil 200W RMS

2.-Equip de So carro

- 1 Taula de control mínim 4 Ch in/ 4 out
- 1 Sistema de so de 2000W RMS amb un rendiment SPL de 136 db.
- 2 Torres elevació altaveus mínim 220 cm
- 2 Micròfons de mà /diadema sense fils
- En cas necessari, l'equip de so que s'utilitza al carro, passarà a l'espai de danses una vegada s'acabi l'activitat

4.-Equip de So Espai Menjador

- 4 Altaveus 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db
- 4 Torres elevació altaveus mínim 160 cm

II. Personal

- 3 Tècnics de muntatge i desmuntatge
- 3 Tècnics de so durant l'esdeveniment

B. Sega

Dates de muntatge

Data celebració: 10 al 13 de setembre 2026 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 13 de setembre 2026 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix)

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: 13 de setembre 2026 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix) a les 09:00h fins a les 20:00h.

Materials

I.-Sistemes de So

1.-Sistema de So escenari

- 1 Taula de control digital mínim 16 Ch in/8 aux out
- 1 Patch escenari
- 1 Ordinador
- 2 monitors 450W RMS amb un SPL de 124 db
- 2 Micròfons de mà /diadema sense fils
- 1 Set microfonia rondalla
- 1 Sistema 6400W RMS amb rendiment SPL de 135db
- 2 altaveus frontfil 2000W RMS

2.-Equip de So carro

- 1 Taula de control mínim 4 Ch in/ 4 out
- 1 Sistema de so de 2000W RMS amb un rendiment SPL de 136 db.
- 2 Torres elevació altaveus mínim 220 cm
- 2 Micròfons de mà /diadema sense fils
- En cas necessari, l'equip de so que s'utilitza al carro, passarà a l'espai de danses una vegada s'acabi aquesta activitat

4.-Equip de So Espai Menjador

- 4 Altaveus 450W RMS amb un rendiment SPL de 124 db
- 4 Torres elevació altaveus mínim 160 cm

II. Personal

- 3 Tècnics de muntatge i desmuntatge
- 3 Tècnics de so durant l'esdeveniment

➤ Lot 3 MOBILIARI MESCLA

1. DELTA FIRA + MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 21 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: del 21/05/2026 migdia fins el 25/05/2025 a les 08:00h

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

Subministrament, en règim d'arrendament de mobiliari divers	m/unitats	Preu m/unitat (sense IVA)	Import
Taules tolix altes aperitiu blanques	65 unitats		
Taules tolix altes aperitiu negres	65 unitats		
Taules aperitiu plegables de 70 cm per 120 cm altura	145 unitats		
Estovalla elàstica per aperitiu negra	145 unitats		
Tamboret tolix alt, blanc	500 unitats		
Tamboret tolix alt, negre	500 unitats		
Puff quadrat amb material OSB (4 puff + tauleta)	20 unitats		
Para-sols color beix amb base	20 unitats		
Taula de banquet industrial 1*2 potes altes	8 unitats		
Taula de banquet industrial 1*2 potes baixes	8 unitats		
Barra de fusta 1 metre	10		
Cadira tolix negra	200 unitats		

➤ Lot 4 MOBILIARI ENFOCAMENT TURÍSTIC

1. FESTES DE L'ARRÒS

Plantada

Dates de muntatge

Data celebració: del 12 al 14 juny de 2026 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 12 juny 2026

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: 12 juny 2026 de les 09:00h fins al 14 de juny a les 20:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

Subministrament en règim d'arrendament, de taules i cadires	Unitats	Preu unitat (sense IVA)	Import
Taula banquet Fusta (taula plegable pícnic fusta) 75x35	150 unitats		
Cadires plegables de fusta	600 unitats		

Sega

Dates de muntatge

Data celebració: del 10 al 13 de setembre 2026 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 10 de setembre 2025

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: 10 setembre 2025 de les 09:00h fins al 13 de setembre a les 20:00h.

Materials

Subministrament en règim d'arrendament, de taules i cadires	Unitats	Preu unitat (sense IVA)	Import
Taula banquet Fusta (taula plegable pícnic fusta) 75x35	150 unitats		
Cadires plegables de fusta	600 unitats		

2. FESTES D'ESTIU A RIUMAR

Nits de Música a Riumar

Dates de muntatge

Data celebració: durant juliol i agost, 3 nits a determinar

Termini màxim per tenir el material instal·lat: el mateix dia de l'actuació, a les 17:00h

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: els dies de les actuacions des de les 17:00h fins les 02:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

Subministrament en règim d'arrendament, de taules i cadires	Unitats	Preu unitat (sense IVA)	Import
Taula banquet Fusta (taula plegable pícnic fusta) 75x35	75 unitats/cada dia		
Cadires plegables de fusta	300 unitats/cada dia		

➤ **Lot 5 WC PORTÀTILS + NETEJA** **#DELTEBREPROECCIÓ**

1. DELTAFIRA + MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 21 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: del 21/05/2026 a les 20:00h fins el 26/05/2026 a les 10:00h

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

a) Wc portàtils:

- 2 wc portàtil amb 1 neteja diària sobre les 09:00h
- 2 wc portàtil minusvàlids amb 1 neteja diària sobre les 09:00h

2. FESTES DE L'ARRÒS

Plantada

Dates de muntatge

Data celebració: del 12 al 15 juny de 2026 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 12 juny 2026

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: 12 juny 2026 de les 09:00h fins al 14 de juny a les 20:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

- a) Wc portàtils:
 - 1 wc portàtil minusvàlids, amb 1 neteja el dissabte
 - 2 wc portàtils amb una neteja el dissabte
 - 6 Netejes de 3 cabines pròpies (3 el dissabte i 3 el dia de la recollida de les altres)

Sega

Dates de muntatge

Data celebració: del 10 al 13 de setembre 2026 (poden haver canvis, ja sigui un cap de setmana per dalt o per baix)

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 10 de setembre 2026

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: 10 setembre 2026 de les 09:00h fins al 13 de setembre a les 20:00h.

Materials

Materials objecte del contracte del lloguer i instal·lació:

- a) Wc portàtils:
 - 1 wc portàtil minusvàlids, amb 1 neteja el dissabte
 - 2 wc portàtils amb una neteja el dissabte
 - 6 Netejes de 3 cabines pròpies (3 el dissabte i 3 dia de la recollida de les altres)

➤ Lot 6 CARPES

1. MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 16 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar instal·lat a l'emplaçament: del 16/05/25 al 29/05/2025

Nota: Durant el muntatge s'ha de coordinar la instal·lació de la carpa gran amb l'empresa d'instal·lació de sistemes audiovisuals.

Les carpes han d'estar completament desmuntades, com a màxim, 5 dies després de finalitzar l'acte.

Materials

Subministrament en règim d'arrendament, muntatge i desmuntatge de les carpes per a MESCLA	Mides carpa	m²/unitats	Preu m²/u (sense IVA)	Import
Carpa poligonal amb lona interior negra (Carpa principal MESCLA)	20x90	1800 m²		
Carpa 2 aigües Cuina amb terra (tarima o parquet) i llum	10x30	300 m²		
Carpa jaima (zona personal)	5x5	25 m²		
Carpa dos aigües (carpes zona vins) amb lona negra + unions lona negra amb la carpa poligonal	6x10	2 u		
Frontal (estructura i lones) darrere escenari		1 u		

➤ Lot 7 GRUPS ELECTRÒGENS #DELTEBREPROJECCIÓ

1. MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 20 de maig e 2026 a la tarda

Termini durant el qual el material ha d'estar instal·lat a l'emplaçament: del 21/05/26 al 25/05/2026

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a) Grup electrogen SILENCIÓS:

- 1 grup de 100 KVAS insonoritzat 24 hores en funcionament durant 4 dies
- 1 grup de 100 KVAS insonoritzat 24 hores en funcionament durant 4 dies
- 1 grup de 150 KVAS insonoritzat 24 hores en funcionament durant 4 dies
- 1 grup de 60 KVAS insonoritzat 8 hores en funcionament durant 4 dies
- Ports transport i gestió residus

➤ **Lot 8 ESTANDS FIRALS #DELTEBREPROJECCIÓ**

1. MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 20 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar instal·lat a l'emplaçament: del 20/05/26 a les 9:00h al 26/05/2026 a les 12:00h

Materials

Subministrament, en règim d'arrendament, transport, muntatge i desmuntatge, d'estands de fusta	m/unitats	Preu m/unitats (sense IVA)	Import
Estand de fusta de 6m ² (3x2), amb sostre de fusta, amb llum, quadre elèctric i focus led	34 unitats		
Mostradors de 2m de llargada, 0,50m d'amplada i 1m d'alçada (amb possibilitat de combinar diferents mesures)	34 unitats		
Tècnic per connectar i supervisar el bon funcionament dels estands i els seus quadres elèctrics durant l'esdeveniment	1 unitat		

2. TERRASSA MESCLA + RATETS A MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 20 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar instal·lat a l'emplaçament: del 20/05/26 a les 9:00h al 26/05/2026 a les 12:00h

Materials

Subministrament, en règim d'arrendament, transport, muntatge i desmuntatge, de casetes de fusta 3x2	m/unitats	Preu m/unitats (sense IVA)	Import
Estand de fusta de 6m ² (3x2), amb sostre de fusta, amb llum, quadre elèctric i focus led	12 unitat		
Tarima de fusta al terra als estands de la zona no asfaltada	12 unitats		
Mostradors de 2m de llargada, 0,50m d'amplada i 1m d'alçada (amb possibilitat de combinar diferents mesures)	12 unitats		
Caseta de fusta 3x2 totalment tancada, amb obertures laterals i frontal, amb porta, quadre elèctric i focus, amb tarima/parquet flotant	4 unitats		
Tècnic per connectar i supervisar el bon funcionament de les casetes i estands i els seus quadres elèctrics durant l'esdeveniment	1 unitat		

➤ Lot 9 CUINES I MOBILIARI CUINES

1. MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 21 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar instal·lat a l'emplaçament: del 21/05/26 a les 9:00h al 25/05/2026 a les 10:00h

Materials

Materials objecte del contracte de lloguer i instal·lació:

a) Maquinaria cuina:

Subministrament, en règim d'arrendament, muntatge i desmuntatge, del mobiliari i cuines	m/unitats	Preu m/unitats (sense IVA)	Import
Armari refrigerat 4 portes inox Coreco	1		
Armari refrigerat 2 portes inox Coreco	1		
Armari refrigerat 1 porta Liebher	1		
Moble amb fregadora 1500x530	1		
Baix mostrador refrigerat amb fregadora 2000x700	1		

Congelador vertical de gran capacitat 1850x750	1		
Congelador horitzontal 2500x900 amb portes de vidre	1		
Plaques inducció 3500w	4		
Forn de convecció vapor 6GN 1/1	1		
Taula inox per a forn	1		
Planxa a gas 800x900	1		
Taula per a planxa	1		
Botelles de gas	12		
Taula inox 2000x700 amb 1 estant	1		
Fregadera industrial 1400x600	1		
Turmix industrial	1		
Parrilla varilla 1/1	3		
Safata perforada alumini 1/1	4		
Safata teflonada alumini 1/1	3		
Cubeta inox 1/1 65 Prof	3		
Cubeta inox 1/1 65 Prof Perforada	1		

➤ Lot 10 TORRES IL·LUMINACIÓ PÀRQUING

1. DELTA FIRA I MESCLA

Dates del servei

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 21 de maig

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: des del 22/05/2026 a les 20:00h fins el 25/05/2026 a les 08:00h

Material

Subministrament, en règim d'arrendament, muntatge i desmuntatge, de torres d'il·luminació	m/unitats	Preu m/unitats (sense IVA)	Import
Torre il·luminació 9000 wats, telescòpic de 6 fars de 1500w, elevació per sirga d'accionament manual, motor dièsel (Entrega i recollida amb dipòsit de combustible ple)	2		

➤ Lot 11 VIGILÀNCIA

1. DELTA FIRA I MESCLA

Dates del servei

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per començar a prestar el servei: 19 de maig

Termini durant el qual s'ha de prestar el servei: des del 19/05/2026 a les 22:00h fins el 26/05/2026 a les 10:00h

Serveis

Servei de vigilància	Nº vigilants	Hores	Preu h/vigilant (sense IVA)	Import
Deltafira: 12h de vigilància nocturna (del 21/05 al 25/05, ambdós inclosos)	1	60		
Mescla: 12h de vigilància nocturna (del 19/05 al 25/05, ambdós inclosos)	2	168		

➤ **Lot 12 DECORACIÓ MESCLA**

1. MESCLA

Dates de muntatge

Data celebració: del 22 al 24 de maig de 2026

Termini màxim per tenir el material instal·lat: 21 de maig

Termini durant el qual el material ha d'estar a l'emplaçament: des del 21/05/2026 a les 09:00h fins el 25/05/2026 a les 09:00h

Materials

Materials objecte del contracte:

Descripció	m²/unitats	Preu m²/unitat (sense IVA)	Import
Proposta de disseny previ de la decoració de tot l'espai (format visual ja sigui canva, pp, ...), el disseny interior del qual ha de ser exclusiu (tenir en compte el material del qual disposa l'ens contractant)	1900 m²		
Material necessari per a la decoració de l'espai segons proposta de disseny de la Carpa de MESCLA	1300 m²		
Material necessari per a la decoració de l'espai segons proposta de disseny de la Carpa de TERRASSA MESCLA	375 m²		
Material necessari per a la decoració de l'espai segons proposta de disseny de la Haima Chill Out	25 m²		
Material necessari per a la decoració de l'espai segons proposta de disseny de la Carpes Zones VINS	120 m²		
Cartelleria Estands (vinils noms)	30 unitats		

Cartelleria diversa (vinils)	20 unitats		
L'ens contractant podrà assumir una despesa de fins a 2000,00.-€ en concepte d'adquisició de material que es podrà utilitzar per a la decoració de l'espai	1 unitat		
Servei de ports, muntatge i desmuntatge	1 unitat		
Personal necessari per al disseny i decoració de l'espai			

3. UBICACIÓ

El servei de subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge en règim d'arrendament d'equips de sonorització, arrendament d'equips d'il·luminació, arrendament de mobiliari, arrendament de cabines sanitàries, arrendament de carpes, arrendament de grups electrògens, arrendament d'estands firals, arrendament de cuines i mobiliari de cuines, arrendament de torres d'il·luminació per als pàrquings, serveis de vigilància i servei de decoració s'ubicarà segons es determini per a cada activitat.

4. TERMINI

El termini d'entrega (s'entén com entrega el muntatge o subministrament definitiu abans de la posada en funcionament) per als diferents lots haurà de ser el següent:

- Lot 1:
 - a) Deltafira + Mescla: 21 de maig 2026
- Lot 2:
 - a) Festes de l'arròs:
 - a. Plantada: 14 de juny de 2026
 - b. Segà: 13 de setembre de 2026
- Lot 3:
 - a) Deltafira + Mescla: 21 de maig 2026
- Lot 4:
 - a) Festes de l'arròs:

- a. Plantada: 12 de juny de 2026
- b. Segà: 10 de setembre de 2026

- Lot 5:

- a) Deltafira + Mescla: 21 de maig de 2026
- b) Festes de l'arròs:
 - a. Plantada: 12 de juny de 2026
 - b. Segà: 10 de setembre de 2026

- Lot 6:

- a) Mescla: 15 de maig 2026

- Lot 7

- a) Mescla: 20 de maig de 2026

- Lot 8

- a) Mescla: 20 de maig de 2026
- b) Terrassa Mescla + Ratetes a Mescla: 20 de maig de 2026

- Lot 9

- a) Mescla: 21 de maig de 2026

- Lot 10

- a) Mescla + Deltafira: 21 de maig de 2026

- Lot 11

- a) Mescla: 19 de maig de 2026
- b) Deltafira: 21 de maig de 2026

- Lot 12:

b) Mescla: 21 de maig 2026

5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost de licitació (no inclou el valor de possibles pròrrogues i modificacions del contracte) de la contractació és el que es desglossa a continuació. Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte:

LOT 1 → SO I IL·LUMINACIÓ MESCLA

Total base 37.378,00 €

IVA 21% 7.849,38 €

Total IVA inclòs 45.227,38 €

LOT 2 → SO I IL·LUMINACIÓ FESTES DE L'ARRÒS

Total base 3.850,00 €

IVA 21% 808,50 €

Total IVA inclòs 4.658,50 €

LOT 3 → MOBILIARI MESCLA

Total base 21.095,00 €

IVA 21% 4.429,95 €

Total IVA inclòs 25.524,95 €

LOT 4 → MOBILIARI ENFOCAMENT TURÍSTIC

Total base 3.465,00 €

IVA 21% 727,65 €

Total IVA inclòs 4.192,65 €

LOT 5 → WC PORTÀTILS + NETEJA

Total base	3.017,00 €
IVA 21%	633,58 €
Total IVA inclòs	3.650,58 €

LOT 6 → CARPES

Total base	25.500,50 €
IVA 21%	5.355,11 €
Total IVA inclòs	30.855,61 €

LOT 7 → GRUPS ELECTRÒGENS

Total base	3.000,00 €
IVA 21%	630,00 €
Total IVA inclòs	3.630,00 €

LOT 8 → ESTANDS FIRALS

Total base	33.471,07 €
IVA 21%	7.028,93 €
Total IVA inclòs	40.500,00 €

LOT 9 → CUINES I MOBILIARI DE CUINA

Total base	7.272,73 €
IVA 21%	1.527,27 €
Total IVA inclòs	8.800,00 €

LOT 10 → TORRES IL·LUMINACIÓ PÀRQUINGS

Total base	700,00 €
IVA 21%	147,00 €

Total IVA inclòs	847,00 €
-------------------------	-----------------

LOT 11 → VIGILÀNCIA

Total base	5.700,00 €
------------	------------

IVA 21%	1.197,00 €
---------	------------

Total IVA inclòs	6.897,00 €
-------------------------	-------------------

LOT 12 → DECORACIÓ MESCLA

Total base	8.210,37 €
------------	------------

IVA 21%	1.724,18 €
---------	------------

Total IVA inclòs	9.934,55 €
-------------------------	-------------------

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir, en la seva oferta, el pressupost de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant una partida independent. En cap cas s'admetran ofertes per sobre del pressupost de licitació.

6. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

En general, l'adjudicatari serà el responsable del bon funcionament de tots els materials i equips necessaris per a donar resposta als requeriments dels serveis i en cas necessari, per motiu d'avaria o deficient funcionament, de la seva reposició.

Les empreses adjudicatàries han de garantir una ràpida resposta en cas d'imprevist durant l'esdeveniment o el muntatge d'aquest.

A continuació es detallen les característiques específiques per a cada un dels diferents tipus de materials.

1. Audiovisuals

1.1 Sonorització

Tots els elements objecte de contracte han trobar-se en bon estat, sense danys i el seu funcionament ha de ser correcte, entenent com a funcionament correcte aquell que compleixi amb l'objectiu de la contractació del material i que aquest no interfereixi amb el correcte funcionament de la resta de material vinculat.

1.2 Il·luminació

Col·locació de focus al·lògens de 250w en els llocs indicats de l'escenari i en l'espai destinat per al públic.

Instal·lació quadre de llum on es connecta la il·luminació exterior i que permet l'encesa i l'apagada per sectors.

Totes les instal·lacions elèctriques haurà d'ajustar-se a l'indicat en el RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrònic per a baixa tensió.

La il·luminació en cap cas podrà ser d'incandescència ni lluminària de làmpades de VMCM. Es recomana la utilització de làmpades de tecnologia HM, fluorescència o LED. Aquesta il·luminació d'ambient estarà separada per línies segons les zones del quadre de maniobra. Es disposarà de llum de muntatge sota l'escenari per les empreses de llum i so.

Les instal·lacions elèctriques aniran connectades a la xarxa pública de subministrament elèctric del servei municipal. Aquestes instal·lacions elèctriques també hauran de ser realitzades per un instal·lador elèctric autoritzat.

- *Caps mòbils:* en bon estat i funcionament correcte
- *Pantalla de projecció o LEDs:* en bon estat, funcionament correcte
- *Mesures de seguretat:*

Totes les instal·lacions estaran equipades amb extintors d'incendi homologats segons la normativa vigent, com a mínim seran extintors de pols polivalent d'eficàcia 21a-113B de 6Kg i extintors de CO2 de 5Kg que es situaran segons les indicacions de la normativa vigent.

El nombre d'unitats i la seva capacitat serà la que resulti necessària en funció de l'aforament respectiu, que és justificarà per part del tècnic responsable de cada instal·lació.

Es justificaran i senyalitzaran les vies i recorreguts d'evacuació que hauran de romandre lliures de cadires, taules o qualsevol obstacle que pugui impedir l'evacuació en cas d'emergència.

2. Mobiliari.

Tot net, en bon estat i sense danys visibles ni estructurals.

A l'inici i la recollida del material es signarà l'albarà entre el responsable del contracte i el contractista, en què quedi de manifest la correcta prestació del servei i la devolució de les unitats subministrades.

La recollida es realitzarà un cop hagin finalitzat tots els actes.

3. Wc portàtils

Els sanitaris portàtils han d'estar nets, en bon estat i sense danys, i complir les normatives estàndards.

4. Carpes

Les carpes s'hauran d'instal·lar segons la normativa vigent i s'haurà d'aportar l'informe tècnic o certificat d'homologació corresponent emès per l'organisme competent, que haurà de revisar la instal·lació i amarratge de les mateixes i que aquestes disposin de les mesures de seguretat adients tal i com estableix la normativa.

Les carpes hauran de tenir el certificat d'homologació DEVECEM.

El pòrtic haurà de ser de tipus poligonal de 20m entre eixos de pilars interiors, amb annexes exteriors longitudinals i transversals a una altura de 3,50m d'amplada base, realitzada per a muntar la carpa en mòduls o obertures de 5m de longitud.

Els tensors hauran d'anar a l'obertura inicial i final, així com cada 4 obertures. A l'interior s'han de substituir per frisos d'arrastrament, col·locats al cap dels piles o fabricats en acer de qualitat S275JR.

Hauran de tenir els pòrtics extrems (pinyó) amb suports intermedis i tirants de cable d'acer.

Les unions de cadascun dels perfils que conformen els pòrtics s'hauran de realitzar amb una peça fabricada a partir dels perfils estructurals, fets d'acer S235, que s'introdueix dintre de cada perfil d'alumini.

Les unions de les estructures al terra s'hauran de realitzar mitjançant una base de plaques d'acer de 40x40cm en el tipus poligonal, clavades al terra amb piquetes als sols de terra o amb cargol corrugat de diàmetre 20 a 25mm als sols de formigó.

La coberta de la carpa haurà de ser una lona, tipus M2 resistent al foc, amb tractament antifloridura i antiultravioleta, amb acabat antipols a base de vernís acrílic en totes dues cares, i que admeti sobrecàrregues de vent de fins a 0,60kN/m².

La carpa haurà de ser de color blanc, opaca del sostre de 850 g/m², per evitar que traspassi la llum, i translúcida als laterals de 680g/m².

Les carpes hauran de tenir una resistència al vent d'una pressió dinàmica de 0,50kN/m², que equival a una velocitat de vent continuat de 102 km/h, i bufades de 0,80 kN/m², que equival a 128 km/h.

5. Grups electrògens

Els grups electrògens hauran de funcionar correctament i es tornaran amb la mateixa quantitat de combustible amb la que han estat entregats.

6. Estands firals

Els estands firals han de ser modulars, de fusta natural tractada, enllumenat fluorescent, quadre elèctric segons REBT vigent, per 2000W amb protecció magneto tèrmica, diferencial i endoll llt.

Allí on es faci la instal·lació dels estands s'ha d'incloure també l'electrificació per alimentació d'expositors a les carpes on estaran els estands. Aquesta electrificació ha d'incloure els quadres generals de potència per recepció de línies des de grups o companya, els subquadres de distribució i les alimentacions des dels quadres generals als subquadres, amb cables RVK 0,6/1kV de 5x25mm² i 5x16mm².

L'estructura dels estands de fusta de dimensions 3x2m i/o 6x2m ha d'anar fixada al terra, per la part frontal de l'estand han d'existir dos barres a una alçada d'1m amb un espai de pas, les altres cares han de quedar tancades, excepte a la part inferior, sobre uns 10 cm, per tal de donar ventilació.

La fusta dels estands no ha de procedir de tales il·legals o fonts conflictives, sinó que han de provenir de boscos gestionats de manera sostenible, amb una qualitat tal que satisfacin les nostres necessitats i expectatives, vetllant al seu torn per la protecció del Medi Ambient. Els tractament que s'hagin realitzat a la fusta no han de malmetre el Medi Ambient.

Les casetes prefabricades de fusta de dimensions 3x2 han de tenir una alçada lateral de 205cm, una alçada central de 270cm, 1 obertura davantera amb barra i porticons basculants per atendre amb sistema hidràulic, 2 obertures als laterals amb barra i porticons basculants per atendre amb sistemes hidràulics, sol de tauler fenòlic de 22 mm i sostre protegit amb tauler impermeabilitat.

Les casetes de fusta no ha de procedir de tales il·legals o fonts conflictives, sinó que han de provenir de boscos gestionats de manera sostenible, amb una qualitat tal que satisfacin les nostres necessitats i expectatives, vetllant al seu torn per la protecció del Medi Ambient. Els tractament que s'hagin realitzat a la fusta no han de malmetre el Medi Ambient.

7. Cuines i mobiliari

Tots els elements objecte de contracte han trobar-se en bon estat, sense danys i el seu funcionament ha de ser correcte, entenent com a funcionament correcte aquell que compleixi amb l'objectiu de la contractació del material i que aquest no interfereixi amb el correcte funcionament de la resta de material vinculat.

8. Torres de llum

El servei de lloguer ha d'incloure l'assegurança RC i incendi, entrega i recollida, gestió de residus.

Maquinaria d'acord amb la normativa corresponent.

Entrega i recollida amb dipòsit de combustible ple.

9. Vigilància

El servei de vigilància ha d'incloure la vigilància dels diferents espais i esdeveniments per als quals es contracta el servei, amb personal qualificat i responsable del correcte desenvolupament del seu servei.

10. Decoració

El servei de decoració ha d'incloure la concepció disseny previ de l'espai en qüestió, el material i/o mobiliari adequat per a cada espai i per a cada ocasió així com també el personal necessari per al correcte desenvolupament del servei contractat.

El disseny interior de l'esdeveniment ha de ser exclusiu.

Abans de realitzar la proposta de disseny previ, la qual s'haurà d'entregar en format visual (canva, power point,...), es podrà concretar una cita amb el tècnic de l'Ajuntament per poder visitar el magatzem de la brigada per poder, d'aquesta manera, saber de quin material propi del contractant es pot disposar per a la decoració.

7. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

1) Lot 3

Clàusula de modificacions del contracte i procediment:

1. Es preveu la modificació del contracte per raons d'interès públic en els termes següents:
 - a) Condicions i l'abast: quan sigui necessari incrementar el nombre d'unitats, degut a l'increment de l'espai de la mostra, possibles

modificacions del recorregut firal, o altres causes sobrevingudes imprevisibles en el moment en què té lloc la licitació del contracte

b) El límit econòmic de la modificació és del 10% del preu inicial del contracte

2. El procediment a seguir un cop detectada la necessitat de la modificació, serà el següent:

a) El responsable del contracte elaborarà una proposta, en el termini de cinc dies, des de que es constati la necessitat de modificar, en el qual es detalli suficientment l'objecte de la modificació, l'abast, els motius i l'import i si procedeix l'ampliació de la garantia definitiva.

b) El responsable del contracte notificarà la proposta al contractista perquè en el termini de cinc dies doni la seva conformitat de forma expressa.

c) Si el contractista dona la seva conformitat, en el termini de cinc dies, s'eleva una proposta d'acord a l'òrgan de contractació per aprovar les modificacions. Si el contractista no dona la seva conformitat, l'òrgan de contractació, previ els informes perceptius dels serveis jurídics i la intervenció, iniciarà un expedient contradictori.

d) Un cop aprovada la modificació per l'òrgan de contractació, i ingressada l'ampliació de la garantia definitiva, si escau, es procedirà a la formalització de la modificació en document administratiu en el termini de cinc dies.

e) Publicar al perfil del contractant l'anunci de la modificació en el termini de cinc (5) dies des de l'aprovació d'aquesta, acompanyada de les al·legacions del contractista i de tots els informes que s'hagin emès.

2) Lot 4

Clàusula de modificacions del contracte i procediment:

1. Es preveu la modificació del contracte per raons d'interès públic en els termes següents:

a) Condicions i l'abast: quan sigui necessari incrementar el nombre d'unitats, degut a l'increment de l'espai de la mostra, possibles modificacions del recorregut firal, o altres causes sobrevingudes imprevisibles en el moment en què té lloc la licitació del contracte

b) El límit econòmic de la modificació és del 10% del preu inicial del contracte

2. El procediment a seguir un cop detectada la necessitat de la modificació, serà el següent:

- a) El responsable del contracte elaborarà una proposta, en el termini de cinc dies, des de que es constati la necessitat de modificar, en el qual es detalli suficientment l'objecte de la modificació, l'abast, els motius i l'import i si procedeix l'ampliació de la garantia definitiva.
- b) El responsable del contracte notificarà la proposta al contractista perquè en el termini de cinc dies doni la seva conformitat de forma expressa.
- c) Si el contractista dona la seva conformitat, en el termini de cinc dies, s'eleva una proposta d'acord a l'òrgan de contractació per aprovar les modificacions. Si el contractista no dona la seva conformitat, l'òrgan de contractació, previ els informes perceptius dels serveis jurídics i la intervenció, iniciarà un expedient contradictori.
- d) Un cop aprovada la modificació per l'òrgan de contractació, i ingressada l'ampliació de la garantia definitiva, si escau, es procedirà a la formalització de la modificació en document administratiu en el termini de cinc dies.
- e) Publicar al perfil del contractant l'anunci de la modificació en el termini de cinc (5) dies des de l'aprovació d'aquesta, acompanyada de les al·legacions del contractista i de tots els informes que s'hagin emès.

3) Lot 6

Clàusula de modificacions del contracte i procediment:

1. Es preveu la modificació del contracte per raons d'interès públic en els termes següents:

- a) Condicions i l'abast: quan sigui necessari incrementar el nombre d'envelats o m² de les carpes, degut a l'increment d'expositors, possibles modificacions del recorregut firal, o altres causes sobrevingudes imprevisibles en el moment en què té lloc la licitació del contracte

b) El límit econòmic de la modificació és del 10% del preu inicial del contracte

2. El procediment a seguir un cop detectada la necessitat de la modificació, serà el següent:

- a) El responsable del contracte elaborarà una proposta, en el termini de cinc dies, des de que es constati la necessitat de modificar, en el qual es detalli suficientment l'objecte de la modificació, l'abast, els motius i l'import i si procedeix l'ampliació de la garantia definitiva.

- b) El responsable del contracte notificarà la proposta al contractista perquè en el termini de cinc dies doni la seva conformitat de forma expressa.
- c) Si el contractista dona la seva conformitat, en el termini de cinc dies, s'eleva una proposta d'acord a l'òrgan de contractació per aprovar les modificacions. Si el contractista no dona la seva conformitat, l'òrgan de contractació, previ els informes perceptius dels serveis jurídics i la intervenció, iniciarà un expedient contradictori.
- d) Un cop aprovada la modificació per l'òrgan de contractació, i ingressada l'ampliació de la garantia definitiva, si escau, es procedirà a la formalització de la modificació en document administratiu en el termini de cinc dies.
- e) Publicar al perfil del contractant l'anunci de la modificació en el termini de cinc (5) dies des de l'aprovació d'aquesta, acompanyada de les al·legacions del contractista i de tots els informes que s'hagin emès.

4) Lot 8

Clàusula de modificacions del contracte i procediment:

1. Es preveu la modificació del contracte per raons d'interès públic en els termes següents:
 - a) Condicions i l'abast: quan sigui necessari incrementar el nombre d'unitats, degut a l'increment de l'espai de la mostra, possibles modificacions del recorregut firal, o altres causes sobrevingudes imprevisibles en el moment en què té lloc la licitació del contracte
 - b) El límit econòmic de la modificació és del 10% del preu inicial del contracte
2. El procediment a seguir un cop detectada la necessitat de la modificació, serà el següent:
 - a) El responsable del contracte elaborarà una proposta, en el termini de cinc dies, des de que es constati la necessitat de modificar, en el qual es detalli suficientment l'objecte de la modificació, l'abast, els motius i l'import i si procedeix l'ampliació de la garantia definitiva.
 - b) El responsable del contracte notificarà la proposta al contractista perquè en el termini de cinc dies doni la seva conformitat de forma expressa.
 - c) Si el contractista dona la seva conformitat, en el termini de cinc dies, s'eleva una proposta d'acord a l'òrgan de contractació per aprovar les modificacions. Si el contractista no dona la seva conformitat, l'òrgan de

contractació, previ els informes perceptius dels serveis jurídics i la intervenció, iniciarà un expedient contradictori.

- d) Un cop aprovada la modificació per l'òrgan de contractació, i ingressada l'ampliació de la garantia definitiva, si escau, es procedirà a la formalització de la modificació en document administratiu en el termini de cinc dies.
- e) Publicar al perfil del contractant l'anunci de la modificació en el termini de cinc (5) dies des de l'aprovació d'aquesta, acompanyada de les al·legacions del contractista i de tots els informes que s'hagin emès.

5) Lot 9

Clàusula de modificacions del contracte i procediment:

1. Es preveu la modificació del contracte per raons d'interès públic en els termes següents:
 - a) Condicions i l'abast: quan sigui necessari incrementar el nombre d'unitats, degut a l'increment de l'espai de la mostra, possibles modificacions del recorregut firal, o altres causes sobrevingudes imprevisibles en el moment en què té lloc la licitació del contracte
 - b) El límit econòmic de la modificació és del 10% del preu inicial del contracte
2. El procediment a seguir un cop detectada la necessitat de la modificació, serà el següent:
 - a) El responsable del contracte elaborarà una proposta, en el termini de cinc dies, des de que es constati la necessitat de modificar, en el qual es detalli suficientment l'objecte de la modificació, l'abast, els motius i l'import i si procedeix l'ampliació de la garantia definitiva.
 - b) El responsable del contracte notificarà la proposta al contractista perquè en el termini de cinc dies doni la seva conformitat de forma expressa.
 - c) Si el contractista dona la seva conformitat, en el termini de cinc dies, s'eleva una proposta d'acord a l'òrgan de contractació per aprovar les modificacions. Si el contractista no dona la seva conformitat, l'òrgan de contractació, previ els informes perceptius dels serveis jurídics i la intervenció, iniciarà un expedient contradictori.
 - d) Un cop aprovada la modificació per l'òrgan de contractació, i ingressada l'ampliació de la garantia definitiva, si escau, es procedirà a

la formalització de la modificació en document administratiu en el termini de cinc dies.

- e) Publicar al perfil del contractant l'anunci de la modificació en el termini de cinc (5) dies des de l'aprovació d'aquesta, acompanyada de les al·legacions del contractista i de tots els informes que s'hagin emès.

6) Lot 11

Clàusula de modificacions del contracte i procediment:

1. Es preveu la modificació del contracte per raons d'interès públic en els termes següents:
 - a) Condicions i l'abast: quan sigui necessari incrementar el nombre d'unitats, degut a l'increment de l'espai de la mostra, possibles modificacions del recorregut firal, o altres causes sobrevingudes imprevisibles en el moment en què té lloc la licitació del contracte
 - b) El límit econòmic de la modificació és del 10% del preu inicial del contracte
2. El procediment a seguir un cop detectada la necessitat de la modificació, serà el següent:
 - a) El responsable del contracte elaborarà una proposta, en el termini de cinc dies, des de que es constati la necessitat de modificar, en el qual es detalli suficientment l'objecte de la modificació, l'abast, els motius i l'import i si procedeix l'ampliació de la garantia definitiva.
 - b) El responsable del contracte notificarà la proposta al contractista perquè en el termini de cinc dies doni la seva conformitat de forma expressa.
 - c) Si el contractista dona la seva conformitat, en el termini de cinc dies, s'eleva una proposta d'acord a l'òrgan de contractació per aprovar les modificacions. Si el contractista no dona la seva conformitat, l'òrgan de contractació, previ els informes perceptius dels serveis jurídics i la intervenció, iniciarà un expedient contradictori.
 - d) Un cop aprovada la modificació per l'òrgan de contractació, i ingressada l'ampliació de la garantia definitiva, si escau, es procedirà a la formalització de la modificació en document administratiu en el termini de cinc dies.
 - e) Publicar al perfil del contractant l'anunci de la modificació en el termini de cinc (5) dies des de l'aprovació d'aquesta, acompanyada de les al·legacions del contractista i de tots els informes que s'hagin emès.

8. RESPONSABILITAT CIVIL (PER A TOTS ELS LOTS)

L'adjudicatari serà responsable, a tots els efectes, dels danys que a implantació dels seus treballs i/o materials puguin produir en cas d'accident o danys a tercers i que sigui imputable al material o el muntatge inapropiat als efectes que estigui destinat. En aquest sentit, resta obligat a disposar d'assegurança de responsabilitat civil per cobrir danys a tercer.

L'adjudicatari assumirà la responsabilitat, amb completa indemnitat municipal, dels danys i perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del present contracte i tindrà l'obligació d'indemnitzar a tercers per tots els danys i/o perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

L'adjudicatari no solament respondrà dels actes propis, sinó que també dels actes dels subcontractistes, si fos el cas, i, si escau, dels del personal que li presti serveis.

9. GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ DEL SERVEI (PER A TOTS ELS LOTS)

L'empresa o les empreses adjudicatàries hauran de portar a terme les següents tasques:

1. Coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics de l'Ajuntament.
2. Planificació, seguiment i control dels i de les professionals que efectuen els treballs.
3. Manteniment adequat, reparació i reposició, en cas necessari, de les estructures i serveis que formen aquest plec de condicions tècniques.
4. Una persona de referència, de l'empresa adjudicatària, que des de l'inici de la prestació del servei fins la finalització total, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control de les instal·lacions i del seu funcionament.

10. SEGUIMENT DELS TREBALLS (PER A TOTS ELS LOTS)

El projecte i el programa de desenvolupament dels treballs se sotmetran a l'aprovació dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Deltebre.

Tots aquests treballs es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i els criteris marcats per l'Ajuntament de Deltebre, que assistirà a l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per a la correcta realització de l'objecte d'aquesta licitació.

11. SEGURETAT (PER A TOTS ELS LOTS)

Les empreses adjudicatàries d'aquesta contractació seran responsables dels danys que es puguin ocasionar en cas d'accident, sempre que l'accident sigui imputable a deficiències dels materials i/o a una producció, instal·lació o muntatge incorrecte o deficient per part de l'empresa adjudicatària.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a complir la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

12. DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR (PER A TOTS ELS LOTS)

1. Breu memòria explicativa de la proposta
2. Certificat, si escau, de muntatge indicant el vent màxim que suporten les estructures expressades en km/h i el nivell de reacció al foc del material que com a mínim ha de ser M2
3. Butlletí/Reconeixement, si escau, de les instal·lacions elèctriques emès per un instal·lador autoritzat a la categoria mínima.
4. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil, com a justificant d'indemnització per riscos professionals

13. CONDICIONS I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTADA (PER A TOTS ELS LOTS)

L'empresa és fa responsable de la solidesa de la construcció, del seu muntatge i desmuntatge i dels danys a tercers que és puguin derivar per la manca de seguretat.

Responsable dels danys que puguin esdevenir en cas d'accident i que siguin imputable al material o al muntatge/desmuntatge inapropiat als efectes que estigui destinat.

Responsable de les deficiències en el servei degut a la mala conservació del mateix o a una errònia i incompleta inspecció.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei d'atenció 24 hores telefònic per atendre qualsevol incidència i un servei de manteniment i de reparació que és pugui produir a les instal·lacions.

L'empresa adjudicatària dotarà al seu personal de les eines necessàries, material de protecció individual, així com els equips de mesura instrumental, material auxiliar (escales), els mitjans d'elevació i transports necessaris per a la correcta realització dels treballs.

L'empresa adjudicatària informarà de qualsevol incidència als Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Deltebre.

14. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica es tindran en compte els següents criteris d'adjudicació:

La valoració de la puntuació econòmica (preu) de tots els lots serà la resultant d'aplicar la fórmula que es detalla a continuació, atès que es considera que aquesta ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la proporció entre l'import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació.

FÓRMULA:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P \quad \text{On:}$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de la licitació

Amb aquesta fórmula lineal la puntuació de les ofertes també depèn directament de l'import de la millor oferta però no de la proporció que separi la millor oferta de la resta d'ofertes, sinó de la proporció que separi cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació.

Els lots que tenen, a banda del preu, altres criteris de valoració són:

a) LOT 1

- Puntuació econòmica: 70 punts
- Resta de puntuació: 30 punts

Millores sense cost per l'ajuntament	30 punts
Adaptació àudio zona públic (bucle magnètic) amb sensibilitat auditiva MESCLA	10 punts
Compliment dels criteris de l'Agenda 2030	10 punts
Acreditació de consum energètic amb il·luminació LED o de baix consum	10 punts

b) LOT 6

- Puntuació econòmica (preu): 70 punts

- Resta de puntuació: 30 punts

Millores sense cost per l'ajuntament	
Lona/toldo d'ombra per a la zona de la cua dels tiquets 270 m ² :	10 punts
Garantia de 30 minuts o menys de resposta i assistència tècnica en cas d'imprevist durant l'acte o el muntatge:	20 punts