

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	IMT-22325 CQ
CAPÍTOL	01	ACTUACIÓ TIPUS A
SUBCAPÍTOL	01	OBRA CIVIL
Nivell 4	05	RASA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA AEROTÈRMIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 11)	685,98	0,000	0,00
2 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Nivell 4	01.01.01.05	0,00
--------------	-----------------	--------------------	-------------

Obra	01	IMT-22325 CQ
CAPÍTOL	01	ACTUACIÓ TIPUS A
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
Nivell 4	02	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 8)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Nivell 4	01.01.02.02	0,00
--------------	-----------------	--------------------	-------------

Obra	01	IMT-22325 CQ
CAPÍTOL	01	ACTUACIÓ TIPUS A

PRESSUPOST

Pàg.: 2

SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
Nivell 4	03	TUBS I CANONADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 15)	685,98	1,000	685,98
2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 4)	548,17	1,000	548,17
3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 8)	685,98	0,000	0,00
4	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 7)	548,17	1,000	548,17
5	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	1,000	685,98
6	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 9)	685,98	0,000	0,00
7	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 6)	548,17	1,000	548,17
8	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 5)	548,17	1,000	548,17

TOTAL Nivell 4 01.01.02.03 3.564,64

Obra	01	IMT-22325 CQ
CAPÍTOL	01	ACTUACIÓ TIPUS A
SUBCAPÍTOL	02	INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES
Nivell 4	06	VALVULERIA I ACCESSORIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el	685,98	1,000	685,98

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

		desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 8)				
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 9)	685,98	1,000	685,98
TOTAL Nivell 4		01.01.02.06			1.371,96	
Obra		01	IMT-22325 CQ			
CAPÍTOL		01	ACTUACIÓ TIPUS A			
SUBCAPÍTOL		03	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES			
Nivell 4		01	QUADRES I EQUIPS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 11)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
3	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 12)	685,98	1,000	685,98
4	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 13)	857,47	1,000	857,47
TOTAL Nivell 4		01.01.03.01			1.543,45	

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

Obra	01	IMT-22325 CQ
CAPÍTOL	01	ACTUACIÓ TIPUS A
SUBCAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Nivell 4	02	CANALITZACIONS I CABLEJATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 11)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Nivell 4	01.01.03.02			0,00
--------------	-----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	IMT-22325 CQ
CAPÍTOL	01	ACTUACIÓ TIPUS A
SUBCAPÍTOL	04	INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ I CONTROL
Nivell 4	01	RACKS I EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 11)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 5

TOTAL		Nivell 4		01.01.04.01		0,00							
Obra		01		IMT-22325 CQ									
CAPÍTOL		01		ACTUACIÓ TIPUS A									
SUBCAPÍTOL		04		INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ I CONTROL									
Nivell 4		02		CANLITZACIONS I CABLEJATS									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		JGV18101		U		Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)		685,98		0,000		0,00	
2		JGV19101		U		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 11)		685,98		0,000		0,00	
TOTAL		Nivell 4		01.01.04.02		0,00							
Obra		01		IMT-22325 CQ									
CAPÍTOL		01		ACTUACIÓ TIPUS A									
SUBCAPÍTOL		05		ESCOMESA BT									
Nivell 4		01		OBRA CIVIL									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		J060A701		U		Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 (P - 1)		114,62		3,000		343,86	
2		J060BB02		U		Determinació de la autocompactabilitat segons les normes UNE-EN 12350-8 (o 12350-9), UNE-EN 12350-10 (o 12350-12) i UNE-EN 12350-11 (P - 2)		49,22		3,000		147,66	
3		JGV18101		U		Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)		685,98		0,000		0,00	

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 11)	685,98	0,000	0,00
5	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 3)	90,64	1,000	90,64

TOTAL	Nivell 4	01.01.05.01	582,16
--------------	-----------------	--------------------	---------------

Obra	01	IMT-22325 CQ
CAPÍTOL	01	ACTUACIÓ TIPUS A
SUBCAPÍTOL	05	ESCOMESA BT
Nivell 4	02	QUADRES I EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 11)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Nivell 4	01.01.05.02	0,00
--------------	-----------------	--------------------	-------------

Obra	01	IMT-22325 CQ
CAPÍTOL	01	ACTUACIÓ TIPUS A
SUBCAPÍTOL	05	ESCOMESA BT
Nivell 4	03	CANALITZACIONS I CABLEJATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 11)	685,98	1,000	685,98

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10)	685,98	1,000	685,98
TOTAL			Nivell 4	01.01.05.03		1.371,96

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Nivell 4			Import
Nivell 4	01.01.01.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Nivell 4	01.01.01.02	ACABATS	0,00
Nivell 4	01.01.01.03	NETEJA I SENYALITZACIÓ	0,00
Nivell 4	01.01.01.04	RASES CIRCUITS AEROTÈRMIA	0,00
Nivell 4	01.01.01.05	RASA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA AEROTÈRMIA	0,00
SUBCAPÍTOL	01.01.01	OBRA CIVIL	0,00
Nivell 4	01.01.02.01	TREBALLS AUXILIARS	0,00
Nivell 4	01.01.02.02	EQUIPS	0,00
Nivell 4	01.01.02.03	TUBS I CANONADES	3.564,64
Nivell 4	01.01.02.04	AÏLLAMENTS	0,00
Nivell 4	01.01.02.05	RECOBRIMENTS I PROTECCIONS	0,00
Nivell 4	01.01.02.06	VALVULERIA I ACCESSORIS	1.371,96
SUBCAPÍTOL	01.01.02	INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES	4.936,60
Nivell 4	01.01.03.01	QUADRES I EQUIPS	1.543,45
Nivell 4	01.01.03.02	CANALITZACIONS I CABLEJATS	0,00
SUBCAPÍTOL	01.01.03	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	1.543,45
Nivell 4	01.01.04.01	RACKS I EQUIPS	0,00
Nivell 4	01.01.04.02	CANLITZACIONS I CABLEJATS	0,00
Nivell 4	01.01.04.03	PARAMETRITZACIÓ I CONTROL	0,00
SUBCAPÍTOL	01.01.04	INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ I CONTROL	0,00
Nivell 4	01.01.05.01	OBRA CIVIL	582,16
Nivell 4	01.01.05.02	QUADRES I EQUIPS	0,00
Nivell 4	01.01.05.03	CANALITZACIONS I CABLEJATS	1.371,96
SUBCAPÍTOL	01.01.05	ESCOMESA BT	1.954,12
			8.434,17
NIVELL 3 : SUBCAPÍTOL			Import
SUBCAPÍTOL	01.01.01	OBRA CIVIL	0,00
SUBCAPÍTOL	01.01.02	INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES	4.936,60
SUBCAPÍTOL	01.01.03	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	1.543,45
SUBCAPÍTOL	01.01.04	INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIÓ I CONTROL	0,00
SUBCAPÍTOL	01.01.05	ESCOMESA BT	1.954,12
CAPÍTOL	01.01	ACTUACIÓ TIPUS A	8.434,17
SUBCAPÍTOL	01.02.01	LEGALITZACIONS I INFORMES	0,00
SUBCAPÍTOL	01.02.02	SEGURETAT I SALUT	0,00
SUBCAPÍTOL	01.02.03	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
CAPÍTOL	01.02	ALTRES PARTIDES	0,00
			8.434,17
NIVELL 2 : CAPÍTOL			Import
CAPÍTOL	01.01	ACTUACIÓ TIPUS A	8.434,17
CAPÍTOL	01.02	ALTRES PARTIDES	0,00
CAPÍTOL	01.03	VARIS	0,00
Obra	01	IMT-22325 CQ	8.434,17
			8.434,17
NIVELL 1 : Obra			Import

RESUM DE PRESSUPOST

Obra	01	IMT-22325 CQ	8.434,17
			8.434,17

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	8.434,17
-------------------------------------	----------

Subtotal	8.434,17
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 8.434,17.....	1.771,18
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 10.205,35
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DEU MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
