

ADEQUACIÓ I REFORMA DEL PUNT D'INFORMACIÓ COMARCAL A SORT.



**CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS SOBIRÀ**

Sort
Desembre de 2024

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte tècnic

ÍNDEX

ÍNDEX.....	2
MEMÒRIA.....	3
MEMÒRIA.....	3
1.DADES GENERALS DE L'OBRA	3
2.CONDICIONANTS	6
3.ESTAT ACTUAL DE LA ZONA EN ESTUDI	6
4.MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.	6
5.NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT	6
6.TERMINI EXECUCIÓ DE LES OBRES.....	6
7.TERMINI DE GARANTIA	7
8.JUSTIFICACIÓ DE PREUS	7
9.REVISIÓ DE PREUS	7
10.-PRESSUPOST DE LES OBRES	7
11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA	7
12.-ESTUDI BASIC DE SEGURITAT Y SALUT.....	8
13.-CONCLUSIONS.	8
RECOMANACIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT.....	9
INTRODUCCIÓ	9
TERMINI D'EXECUCIÓ	9
NOMBRE DE TREBALLADORS	9
UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS	9
MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II – RD 1627/1997	10
INFORMACIÓ.....	12
PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS	12
AVALUACIÓ DE RISCOS	13
PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT.....	13
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ	14
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI's).....	14
SISTEMES DE PROTECCIONS COL•LECTIVES (SPC)	17
SERVEIS DE PREVENCIÓ.....	18
AMIDAMENTS I PRESSUPOST.....	20
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.....	21

MEMÒRIA

MEMÒRIA

1. DADES GENERALS DE L'OBRA

Aquest document té com a objectiu descriure i justificar les accions previstes per a l'adaptació d'un punt d'informació turístic a la localitat de Sort, amb l'objectiu de millorar l'acollida i atenció als visitants. El projecte s'emmarca en la sol·licitud d'un ajut del programa LEADER gestionat pel Consorci Leader Pirineu Occidental, amb la finalitat de fomentar l'economia local i diversificar l'oferta de serveis turístics.

2. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

2.1 Context i diagnosi

Sort és la capital de la comarca del Pallars Sobirà, amb un ric patrimoni natural i cultural que atreu nombrosos visitants al llarg de l'any. Tot i això, el punt d'informació turística actual es troba situat en una ubicació perifèrica, cosa que dificulta l'accés per part dels turistes i resta eficàcia a la seva funció.

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, es planteja crear un nou punt d'informació turística a una ubicació més cèntrica, afavorint la visibilitat i la proximitat a altres serveis clau per als visitants.

2.2 Objectius

- **Millorar l'acollida de visitants:** Garantir un servei més accessible i adaptat a les necessitats dels usuaris.
- **Promoure el turisme sostenible:** Facilitar informació sobre recursos locals i activitats que fomentin la sostenibilitat ambiental, cultural i econòmica.
- **Dinamitzar l'economia local:** Augmentar el flux de visitants cap als comerços, restaurants i altres serveis del poble.

Diversificar els serveis turístics: Incorporar nous formats d'informació i tecnologies digitals.

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

3.1 Nova ubicació

La nova ubicació del punt d'informació turística estarà situada al centre del poble, en un espai estratègic amb fàcil accés per a vianants i proximitat a zones de pàrquing i punts d'interès turístic. Aquesta ubicació permetrà augmentar el nombre de visitants atesos i millorar la qualitat del servei ofert.

3.2 Intervencions previstes

1. Adequació de l'espai:

- o Reforma de l'interior per adaptar-lo a les necessitats del servei, incloent zones d'atenció presencial, pantalles interactives i expositors.
- o Millora de l'accessibilitat, amb l'eliminació de barreres arquitectòniques.

2. Equipaments i tecnologia:

- o Instal·lació de material audiovisual i digital per facilitar l'autonomia dels visitants en la cerca d'informació.
- o Mobiliari funcional i sostenible.

3. Senyalització i difusió:

- o Disseny de senyalització exterior atractiva i identificativa.
- o Campanya de comunicació per donar a conèixer la nova ubicació.

3.3 Terminis

El projecte es desenvoluparà en les següent fases:

- **Fase 1:** Redacció del projecte i tramitació administrativa (0-2 mesos).
- **Fase 2:** Execució de les obres d'adequació (3-6 mesos).
- **Fase 3:** Instal·lació d'equipaments i posada en funcionament (7-8 mesos).

4. IMPACTE PREVIST

4.1 Beneficis per al turisme

- Increment del nombre de visitants atesos.
- Millora de l'experiència dels turistes en accedir a informació de qualitat.
- Promoció de recursos locals menys coneguts.

4.2 Beneficis per a l'economia local

- Augment del flux de clients cap als negocis del centre del poble.
- Generació d'ocupació vinculada al sector turístic.

4.3 Sostenibilitat

- Foment del turisme responsable mitjançant eines i recursos que afavoreixin comportaments sostenibles.
- Reducció de l'impacte ambiental gràcies a l'optimització de recursos i l'emplaçament cèntric.

Promotor

El promotor del present expedient és Consell Comarcal del Pallars Sobirà amb C.I.F. núm P-7500010-I, i amb adreça al Carrer del Mig, 9 de Sort, 25560.

Autor del treball

L'autor d'aquest expedient és en Jordi Mestre Gonzalez, arquitecte tècnic/enginyer tècnic Industrial.

Emplaçament

Les obres s'emplacen al local amb adreça Avinguda Comtes de Pallars Nº 21, de Sort, municipi de Sort, Pallars Sobirà.

2.CONDICONANTS

Qualificació urbanística del terreny: Urbà.

3.ESTAT ACTUAL DE LA ZONA EN ESTUDI

Actualment es un local utilitzat com a magatzem.

4.MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.

S'adapta el local a oficina de turisme segons les obres descrites en aquest mateix document. Aquestes consisteixen en renovació de paviments, de revestiments de parets, construcció de nou bany, pintats, i substitució de fusteries de façana.

5.NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

En el present treball s'hauran de tenir en compte en cas de no estar reflexat en el mateix allò que es contempla en la normativa subsidiària del terme municipal de Sort.

6.TERMINI EXECUCIÓ DE LES OBRES

D'acord amb el tipus d'obra projectada, i les condicions tècniques per la seva execució es considera suficient un període d'execució total de 8 mesos.

A pesar de l'anterior, si per circumstàncies climatològiques, donada la altitud de la zona de treball, la direcció facultativa autoritza la suspensió dels treballs durant un transcurs de temps determinat, aquest no seria computable als efectes del compliment del termini de tems assenyalat anteriorment.

En compliment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, es redacta el present Planning d'obres, on s'estudia amb caràcter indicatiu l'esquema de desenvolupament dels temps i ordre d'execució de les obres.

7. TERMINI DE GARANTIA

Es considera un termini de garantia d'un any, ja que son obres amb materials i amb procés constructiu als que poder atribuir-se garantia. L'obra estarà sotmesa a control d'execució per el tècnic que designi el Consell comarcal del Pallars Sobirà per acceptar la recepció al final de l'execució de l'obra. Per tant el tècnic ha de ser avisat al inici de l'obra.

8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Els preus de materials i maquinaria s'han ajustat a la zona d'ubicació de les obres, tenint en compte la procedència dels materials.

Per l'obtenció dels preus unitaris s'ha seguit l'establir en l'article 75,76 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, així com les normes complementaries que el desenvolupen.

9. REVISIÓ DE PREUS

Al tractar-se d'una obra amb termini inferior als 12 mesos, d'acord amb l'exposat amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, no es fixa cap formula de revisió de preus.

10. -PRESSUPOST DE LES OBRES

Queda reflexat en l'annex de pressupost d'aquesta memòria valorada.

11. - CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

A efectes del que disposa classificació d'empreses contractistes d'obres la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, no es requerirà per aquest projecte cap classificació.

12.-ESTUDI BASIC DE SEGURITAT Y SALUT.

Segons el RD1627/1997, Ley 54/2003, Ley 32/2006 y RD1109/07.

13.-CONCLUSIONS.

Amb tota la documentació exposada en aquest projecte tècnic reduït es considera suficient únicament per la valoració dels treballs a realitzar. Per l'execució dels treballs es necessari demanar les autoritzacions necessàries a les administracions corresponent.

Sort, Desembre de 2024

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte tècnic



RECOMANACIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

INTRODUCCIÓ

Tot i que el tipus de treball objecte de la present intervenció consistent en les obres de "ADEQUACIÓ I REFORMA DEL PUNT D'INFORMACIÓ COMARCAL A SORT" i no requereixin de projecte i per tant no es pugui desenvolupar un estudi bàsic de seguretat i salut, s'adjunten a continuació una sèrie de recomanacions que hauran de complir tots els agents que participin en les obres objecte del present expedient.

TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 8 mesos.

NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de tres treballadors, amb un màxim de quatre treballadors.

UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

Demolició de parets de mamposteria

A Riscos:

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Mesures preventives:
- Baranes en forats
- Bastides adequades
- Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de cinturó de seguretat



- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols

paviments

A Riscos:

- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls

B Mesures preventives:

- Bastides adequades
- Neteja de les zones de treball i trànsit
- Manteniment adequat de les eines

C Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció

MESURES ESPECÍFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II - RD 1627/1997

Actuacions en alçada

A Riscos:

- Caigudes d'alçada
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls

B Mesures preventives:

- Baranes
- Bastides de seguretat
- Xarxes verticals
- Xarxes horitzontals

C Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de cinturó de seguretat

Actuacions en desnivells

A Riscos:

- Caigudes d'alçada
- Caigudes al mateix nivell



- Aixafaments
- Cops i talls
- B Mesures preventives:
- Bastides de seguretat
- C Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de cinturó de seguretat

Descripció dels principals materials utilitzats

Els principals materials que componen l'execució de les obres són:

- Morters
- Maó calat de 29 x 14 x 5 cm per a tancaments i càrrega
- Rajoles ceràmiques per revestiments i paviments.
- Fusteria d'alumini lacat

Riscos a l'àrea de treball

Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són:

- Caigudes d'alçada
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols.

Prevenció del risc

Proteccions individuals

- Casc
- Guants d'ús general
- Guants de goma
- Botes de seguretat
- Granotes de treball
- Ulleres contra impactes, pols i gotes
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols

- Màscares amb filtre específic recanviable
- Cinturó de seguretat de subjecció
- Roba contra la pluja

Proteccions col·lectives i senyalització

- Senyals de seguretat
- Tanques de limitació i protecció

INFORMACIÓ

Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

Formació

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

Reconeixement mèdic

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es repetirà cada any.

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries.

Es tindrà en compte, principalment:

- La circulació de la maquinària prop de l'obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l'obra

AVALUACIÓ DE RISCOS

En compliment d'allò que estableix la legislació vigent, el contractista aportara previ a l'inici de les obres l'avaluació de riscos de l'empresa, amb els seus mitjans i mètodes d'execució. Aquest haurà d'esser supervisat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs.

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usará per circular per l'obra el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa podra aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i

reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni exigeix de complir-les.

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI'S)

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més

frequència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.

2 CALÇAT DE SEGURETAT:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

4 CINTURONS DE SEURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuais, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196

de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregará roba impermeable.

SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

4 ESCALES DE MÀ:

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

SERVEIS DE PREVENCIÓ

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.

2 SERVEI MÈDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

Sort, Desembre de 2024

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte tècnic



CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS SOBIRÀ

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Sort, Desembre de 2024

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte tècnic

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 2024 OFICINA TURISME SORT
Capítol 01 OBRA
Subcapítol 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,500				40,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,500	
2	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,500	0,200			8,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,100	
3	G22CK200	m3	Excavació manual en galeria en terreny compacte					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,500	0,200			8,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,100	
4	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,330	2,340			14,812	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,812	
5	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou preparació del parament per a proxím enrajolat traient pegats de ciment cola.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,240	2,000	2,500		11,200	C#*D#*E#*F#
2			0,840	2,000	2,500		4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,400	
6	K2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,500	0,050			2,025	C#*D#*E#*F#
2			8,100				8,100	C#*D#*E#*F#
3			14,812	0,100			1,481	C#*D#*E#*F#
4			15,400	0,040			0,616	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,222	
7	K2R440M0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat					

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,100				8,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

- 8 K2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,500	0,050			2,025	C#*D#*E#*F#
2			8,100				8,100	C#*D#*E#*F#
3			14,812	0,100			1,481	C#*D#*E#*F#
4			15,400	0,040			0,616	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,222

- 9 K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,100				8,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

- 10 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 11 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 12 CCPSINS01 u Arrencada d'instal·lació elèctrica i lluminàries. Inclou tots els elements fins la caixa general de protecció inclosa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 13 CCPSWC02 u Arrencada d'elements del bany actual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 14 CCPSRET07 u Retirada d'estanteries existents i lluminàries

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 CCPSPEDR09 u Neteja de paret de pedra interior, amb raspall metal·lic i neteja amb aigua/sorra a pressió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2024 OFICINA TURISME SORT
Capítol 01 OBRA
Subcapítol 02 OBRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ									
1	E225AH70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim									
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
			1			40,500	0,200			8,100	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT								8,100	

2 CCPSIMP03 m2 Lamina impermeable sobre graves

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,500				40,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,500

3 K93617C1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,500				40,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,500

4 CCPSMAL04 m2 Malla electrosoldada per a solera

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,800				40,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

5 E9DC1S2HKVK m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, ref. JXT2EQ041 de la serie Tahoe de GALA col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 25 €/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,500				40,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,500

6 E81131B4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R. inclou malla en esquerra existent.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,240	2,000	2,500		11,200	C#*D#*E#*F#
2			0,840	2,000	2,500		4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,400

7 E82C1S2KKVKI m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2 ref. JXT1EQ251 de la serie Tahoe de GALA , col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 21 €/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,240	2,000	2,500		11,200	C#*D#*E#*F#
2			0,840	2,000	2,500		4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,400

8 EJ14BC1QKUV u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal.ref. 5120 + ref. 51323 + ref. 5545 de GALA , amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EJ13B71NHDM u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltaderef. N371013931 + ref. N371020031 de NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat sobre peu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 E8448642LNYX m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1800x 300 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semicult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,8 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 300x 1800 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH43351800 de la serie BASE 33 de PLACO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,330	2,340			14,812	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,812

11 CCPSPOR05 u Porta d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 2000x2600 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 80 mm i marc de 80 mm, filets, galze, juntes d'estanqueïtat d'EPDM, maneta interior i exterior i ferratges com pany amb clau interior i exterior, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: U_{h,m} = des de 2,5 W/(m²K); gruix màxim de l'envidrament: 64 mm, amb càmera 8/12/8, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanqueïtat a l'aigua classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la càrrega del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense premarc. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral de les juntes exterior i interior, entre la fusteria i l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	CCPSFIN06	u	Finestra d'alumini, gamma alta, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1700x1550 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: U _{h,m} = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra			
----	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	L8981RH1	m2	Pintat en operacions de reparació de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, afectats humitats, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotrópica. Inclou preparació de la superfície a pintar amb els treballs necessaris de raspat i sanejat.			
----	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,330	3,470	4,000		87,860	C#*D#*E#*F#
2			3,980	3,470	1,000		13,811	C#*D#*E#*F#
3			2,390	3,470	1,000		8,293	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,964

14	CCPSDRE08	u	Sistema de tubs de tubs de drenatge soterrats per a recollida d'aigües exteriors amb tubs de PVC i connexió a xarxa pública.			
----	-----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	E83E198A	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclou la col·locació de reixes de ventilació cada 3 ml de tancament, inferiors i superiors.			
----	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,330	3,470	4,000		87,860	C#*D#*E#*F#
2			3,980	3,470	1,000		13,811	C#*D#*E#*F#
3			2,390	3,470	1,000		8,293	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,964

Obra	01	PRESSUPOST 2024 OFICINA TURISME SORT
Capítol	01	OBRA
Subcapítol	03	INSTA·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	CCPSINFO01	u	Instal·lació interior de fontaneria per a bany/aseo amb dotació per a: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per a la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 CCPSELE002 u Xarxa elèctrica de distribució interior d'un local amb us d'oficina de turisme, amb electrificació elevada, amb una superfície útil de 41 m2, composta de sala principal, bany i magatzem, composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablatge sota tub protector vistos, mecanismes gamma mitja (tecla o tapa i marc: triar propietat; embellidor: triar propietat). Inclou punt de llum exterior per a cartell lluminos. Inclou línia independent per a calefacció elèctrica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 CCPSLLUM03 u Luminària tipus LED a escollir per la propietat per a interiors, totalment instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2024 OFICINA TURISME SORT
Capítol 02 MOBILIARI
Subcapítol 01 MOBILIARI OFICINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CCPSMOB01	u	Mobiliari d'oficina: - mostrador - dos taules per a tècnics informadors - 6 cadires - Espai folletons i material promocional - cadires per a visitants - projector - estanteries - armaris per magatzem - exhibidor vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	18,93000	€
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	18,93000	€
A012D000	h	Oficial 1a pintor	18,93000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	19,56000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	19,56000	€
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	18,93000	€
A0137000	h	Ajudant col·locador	16,51000	€
A013J000	h	Ajudant lampista	16,49000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	16,51000	€
A0140000	h	Manobre	16,14000	€
A0150000	h	Manobre especialista	16,76000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	17,59000	€
C1101400	h	Compressor amb quatre martells pneumàtics	23,67000	€
C1311430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	82,11000	€
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	99,60000	€
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	57,21000	€
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	36,20000	€
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,92000	€
C1RA2C00	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	17,31000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	Aigua	1,88000	€
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	19,52000	€
B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	21,66000	€
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	116,11000	€
B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,92000	€
B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	73,96000	€
B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	0,69000	€
B0711026	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	0,91000	€
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	10,45000	€
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	2,37000	€
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,17000	€
B0B34234	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	2,46000	€
B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,28000	€
B0FH6181KVKI	m2	Paviment GALA, porcelànic esmaltat, sèrie TAHOE 15 x 60 cm, model MARRÓN, amb absorció d'aigua inferior al 0,5%, segons norma ISO-10545/3, i una duresa superficial PEI-IV segons assaig ISO 10545/7, coeficient lliscament C1, segons ENV 12634., ref. JXT1EQ251 de la serie Tahoe de GALA	23,28000	€
B0FHE181KVK	m2	Paviment GALA, porcelànic esmaltat, sèrie TAHOE 15 x 60 cm antilliscant, model BEIGE, amb absorció d'aigua inferior al 0,5%, segons norma ISO-10545/3, i una duresa superficial PEI-IV segons assaig ISO 10545/7, coeficient lliscament C3, segons ENV 12634., ref. JXT2EQ041 de la serie Tahoe de GALA	25,91000	€
B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,54000	€
B2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,09000	€
B6B11411	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	1,36000	€
B6B12411	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	1,32000	€
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,56000	€
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	15,88000	€
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,20000	€
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,08000	€
B8448840LNYX	m2	Placa de guix laminat BASE 33 per a sostre registrable, de la sèrie GYPTONE BANDEJAS, de dimensions 1800x300mm, perforada i fonoabsorbent, per a perfil tipus E-15, ref. GYH43351800 de la serie BASE 33 de PLACO	42,22000	€
B84ZE250	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1800x300 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,8 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,16000	€
B89ZRH00	kg	Pintura acrílica antihumitat	8,40000	€
B89ZSD00	kg	Pintura plàstica tixotròpica per a interiors	7,83000	€
BJ13B71NHDM	u	Lavabo de porcellana sanitària esmaltada DUNE, de dimensions 700x575 mm, acabat blanc + Pedestal de porcellana sanitària esmaltada DUNE, de dimensions 660x200 mm, acabat blanc,ref. N371013931 + ref. N371020031 de NOKEN	348,53000	€
BJ14BC1QKUV	u	Inodor GALA model Street Square, de porcellana vitrificada, 64 x 35 cm, blanc, sortida dual, amb joc d'ancoratges. Per instal·lació amb sortida vertical cal colze, però per instal·lació amb sortida horitzontal no és necessari colze. + Seient amb caiguda esmorteïda, blanc, per a inodor GALA model Street Square + Dipòsit baix GALA model Street Square, amb tapa, mecanisme de doble polsador de 3/4,5 litres i alimentació lateral.,ref. 5120 + ref. 51323 + ref. 5545 de GALA	276,05000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	6,88000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		92,44000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x 16,76000 =	16,76000	
			Subtotal:		16,76000	16,76000
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 1,92000 =	1,34400	
			Subtotal:		1,34400	1,34400
Materials						
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x 116,11000 =	44,12180	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x 1,88000 =	0,37600	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x 19,52000 =	29,67040	
			Subtotal:		74,16820	74,16820
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %	0,16760
			COST DIRECTE			92,43980
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			92,43980

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-1	CCPSWC02	u	Arrencada d'elements del bany actual	Rend.: 1,000	52,80	€
P-2	CCPSDRE08	u	Sistema de tubs de drenatge soterrats per a recollida d'aigües exteriors amb tubs de PVC i connexió a xarxa pública.	Rend.: 1,000	1.659,20	€
P-3	CCPSELE002	u	Xarxa elèctrica de distribució interior d'un local amb us d'oficina de turisme, amb electrificació elevada, amb una superfície útil de 41 m2, composta de sala principal, bany i magatzem, composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablatge sota tub protector vistos, mecanismes gamma mitja (tecla o tapa i marc: triar propietat; embellidor: triar propietat). Inclou punt de llum exterior per a cartell lluminos. Inclou línia independent per a calefacció elèctrica.	Rend.: 1,000	1.968,40	€
P-4	CCPSFIN06	u	Finestra d'alumini, gamma alta, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1700x1550 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{f,m}$ = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra	Rend.: 1,000	1.268,70	€
P-5	CCPSIMP03	m2	Lamina impermeable sobre graves	Rend.: 1,000	1,20	€
P-6	CCPSINS01	u	Arrencada d'instal·lació elèctrica i lluminàries. Inclou tots els elements fins la caixa general de protecció inclosa.	Rend.: 1,000	153,80	€
P-7	CCPSINFO01	u	Instal·lació interior de fontaneria per a bany/aseo amb dotació per a: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per a la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions	Rend.: 1,000	376,91	€
P-8	CCPSLLUM03	u	Lluminària tipus LED a escollir per la propietat per a interiors, totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	53,00	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	CCPSMAL04	m2	Malla electrosoldada per a solera	Rend.: 1,000		2,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	B0B34234	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,170	x 2,46000 =	2,87820	
				Subtotal:		2,87820	2,87820
			COST DIRECTE				2,87820
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,87820
P-10	CCPSMOB01	u	Mobiliari d'oficina: - mostrador - dos taules per a tècnics informadors - 6 cadires - Espai folletons i material promocional - cadires per a visitants - projector - estanteries - armaris per magatzem - exhibidor vertical	Rend.: 1,000		31.252,17	€
P-11	CCPSPOR05	u	Porta d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 2000x2600 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 80 mm i marc de 80 mm, filets, galze, juntes d'estanqueïtat d'EPDM, maneta interior i exterior i ferratges com pany amb clau interior i exterior, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{f,m}$ = des de 2,5 W/(m²K); gruix màxim de l'envidrament: 64 mm, amb càmera 8/12/8, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanqueïtat a l'aigua classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la càrrega del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense premarc. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral de les juntes exterior i interior, entre la fusteria i l'obra	Rend.: 1,000		4.198,80	€
P-12	CCPSPEDR09	u	Neteja de paret de pedra interior, amb raspall metal·lic i neteja amb aigua/sorra a pressió.	Rend.: 1,000		695,70	€
P-13	CCPSRET07	u	Retirada d'estanteries existents i lluminaries	Rend.: 1,000		150,50	€
P-14	E225AH70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim	Rend.: 1,000		48,89	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,010	/R x 16,14000 =	0,16140	
				Subtotal:		0,16140	0,16140
	Maquinària						
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006	/R x 99,60000 =	0,59760	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,59760		0,59760	
Materials									
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	2,222	x	21,66000	=	48,12852	
				Subtotal:		48,12852		48,12852	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00242	
				COST DIRECTE				48,88994	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				48,88994	
P-15	E81131B4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. inclou malla en esquerdas existents.	Rend.: 1,000				21,54 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,350	/R x	16,14000	=	5,64900	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,700	/R x	18,93000	=	13,25100	
				Subtotal:		18,90000		18,90000	
Materials									
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0032	x	116,11000	=	0,37155	
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0194	x	92,43980	=	1,79333	
				Subtotal:		2,16488		2,16488	
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,47250	
				COST DIRECTE				21,53738	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,53738	
P-16	E82C1S2KKVKI	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premstat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2 ref. JXT1EQ251 de la serie Tahoe de GALA , col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 21 €/m2.	Rend.: 1,000				37,11 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,100	/R x	16,14000	=	1,61400	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	18,93000	=	5,67900	
				Subtotal:		7,29300		7,29300	
Materials									
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,69000	=	3,38293	
	B0FH6181K	m2	Paviment GALA, porcelànic esmaltat, sèrie TAHOE 15 x 60 cm, model MARRÓN, amb absorció d'aigua inferior al 0,5%, segons norma ISO-10545/3, i una	1,100	x	23,28000	=	25,60800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			duresa superficial PEI-IV segons assaig ISO 10545/7, coeficient lliscament C1, segons ENV 12634., ref. JXT1EQ251 de la serie Tahoe de GALA					
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705	x	0,92000	=	0,64860
						Subtotal:		29,63953
								29,63953
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,18233
			COST DIRECTE					37,11486
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					37,11486
P-17	E83E198A	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclou la col·locació de reixes de ventilació cada 3 ml de tancament, inferiors i superiors.	Rend.: 1,000				29,87
								€
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,320	/R x	18,93000	=	6,05760
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	16,51000	=	1,65100
						Subtotal:		7,70860
								7,70860
Materials								
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,17000	=	1,02000
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	10,45000	=	4,38900
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	2,37000	=	0,28440
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,56000	=	0,52640
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x	8,28000	=	8,52840
	B6B12411	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	0,950	x	1,32000	=	1,25400
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,20000	=	0,96000
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,08000	=	0,32000
	B6B11411	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	3,500	x	1,36000	=	4,76000
						Subtotal:		22,04220
								22,04220
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,11563
			COST DIRECTE					29,86643
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					29,86643
P-18	E8448642LNYX	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1800x 300 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,8 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris	Rend.: 1,000				54,36
								€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
col·locats formant retícula de 300x 1800 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH43351800 de la serie BASE 33 de PLACO									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	16,51000	=	2,97180	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	19,56000	=	3,52080	
				Subtotal:				6,49260	6,49260
Materials									
	B84ZE250	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1800x300 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,8 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030	x	4,16000	=	4,28480	
	B8448840LN	m2	Placa de guix laminat BASE 33 per a sostre registrable, de la sèrie GYPTONE BANDEJAS, de dimensions 1800x300mm, perforada i fonoabsorbent, per a perfil tipus E-15, ref. GYH43351800 de la serie BASE 33 de PLACO	1,030	x	42,22000	=	43,48660	
				Subtotal:				47,77140	47,77140
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,09739	
				COST DIRECTE				54,36139	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,36139	
P-19	E9DC1S2HKVK	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, ref. JXT2EQ041 de la serie Tahoe de GALA col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 25 €/m2.	Rend.: 1,000				46,60	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x	16,14000	=	0,48420	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	18,93000	=	8,51850	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	16,51000	=	3,30200	
				Subtotal:				12,30470	12,30470
Materials									
	B0711026	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,91000	=	6,37319	
	B0FHE181K	m2	Paviment GALA, porcelànic esmaltat, sèrie TAHOE 15 x 60 cm antilliscant, model BEIGE, amb absorció d'aigua inferior al 0,5%, segons morma ISO-10545/3, i una duresa superficial PEI-IV segons assaig ISO 10545/7, coeficient lliscament C3, segons ENV 12634., ref. JXT2EQ041 de la serie Tahoe de GALA	1,020	x	25,91000	=	26,42820	

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,92000	=	1,31100	
				Subtotal:				34,11239	34,11239
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,18457	
			COST DIRECTE					46,60166	
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					46,60166	
P-20	EJ13B71NHDM	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltaderef. N371013931 + ref. N371020031 de NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat sobre peu	Rend.: 1,000				361,06	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,125	/R x	16,49000	=	2,06125	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500	/R x	19,56000	=	9,78000	
				Subtotal:				11,84125	11,84125
Materials									
	BJ13B71NH	u	Lavabo de porcellana sanitària esmaltada DUNE, de dimensions 700x575 mm, acabat blanc + Pedestal de porcellana sanitària esmaltada DUNE, de dimensions 660x200 mm, acabat blanc,ref. N371013931 + ref. N371020031 de NOKEN	1,000	x	348,53000	=	348,53000	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	15,88000	=	0,39700	
				Subtotal:				348,92700	348,92700
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,29603	
			COST DIRECTE					361,06428	
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					361,06428	
P-21	EJ14BC1QKUV	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontalref. 5120 + ref. 51323 + ref. 5545 de GALA , amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000				308,73	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,340	/R x	16,49000	=	5,60660	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,250	/R x	19,56000	=	24,45000	
				Subtotal:				30,05660	30,05660
Materials									
	BJ14BC1QK	u	Inodor GALA model Street Square, de porcellana vitrificada, 64 x 35 cm, blanc, sortida dual, amb joc d'ancoratges. Per instal·lació amb sortida vertical cal colze, però per instal·lació amb sortida horitzontal no és necessari colze. + Seient amb caiguda esmorteïda, blanc, per a inodor GALA model Street Square + Dipòsit baix GALA model Street Square, amb tapa, mecanisme de doble polsador de 3/4,5 litres i alimentació lateral.,ref. 5120 + ref. 51323 + ref.	1,000	x	276,05000	=	276,05000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			5545 de GALA					
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	6,88000	=	1,68560
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	15,88000	=	0,19056
			Subtotal:					277,92616
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,75142
			COST DIRECTE					308,73418
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					308,73418
P-22	G22CK200	m3	Excavació manual en galeria en terreny compacte	Rend.: 1,000				110,48 €
			Unitats			Preu		Parcial
			Ma d'obra					
	A0140000	h	Manobre	3,890	/R x	16,14000	=	62,78460
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,670	/R x	18,93000	=	31,61310
			Subtotal:					94,39770
			Maquinària					
	C1101400	h	Compressor amb quatre martells pneumàtics	0,560	/R x	23,67000	=	13,25520
			Subtotal:					13,25520
			DESPESES AUXILIARS			3,00	%	2,83193
			COST DIRECTE					110,48483
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					110,48483
P-23	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou preparació del parament per a proxím enrajolat traient pegats de ciment cola.	Rend.: 1,000				7,54 €
			Unitats			Preu		Parcial
			Ma d'obra					
	A0140000	h	Manobre	0,460	/R x	16,14000	=	7,42440
			Subtotal:					7,42440
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,11137
			COST DIRECTE					7,53577
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,53577
P-24	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				4,10 €
			Unitats			Preu		Parcial
			Ma d'obra					
	A0140000	h	Manobre	0,250	/R x	16,14000	=	4,03500
			Subtotal:					4,03500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,06053
				COST DIRECTE				4,09553
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,09553
P-25	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				119,45 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	4,000 /R x	16,76000 =	67,04000		
	A0140000	h	Manobre	0,400 /R x	16,14000 =	6,45600		
				Subtotal:		73,49600		73,49600
Maquinària								
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	2,000 /R x	17,59000 =	35,18000		
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1691 /R x	57,21000 =	9,67421		
				Subtotal:		44,85421		44,85421
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			1,10244
				COST DIRECTE				119,45265
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				119,45265
P-26	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				4,91 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,300 /R x	16,14000 =	4,84200		
				Subtotal:		4,84200		4,84200
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,07263
				COST DIRECTE				4,91463
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,91463
P-27	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				16,38 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x	16,14000 =	16,14000		
				Subtotal:		16,14000		16,14000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,24210
				COST DIRECTE				16,38210
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,38210

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-28	K21A2011	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		16,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x	16,14000 =	16,14000	
				Subtotal:		16,14000	16,14000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24210
				COST DIRECTE			16,38210
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,38210
P-29	K2R440M0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	Rend.: 1,000		29,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,750 /R x	16,14000 =	12,10500	
				Subtotal:		12,10500	12,10500
Maquinària							
	C1RA2C00	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x	17,31000 =	17,31000	
				Subtotal:		17,31000	17,31000
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,12105
				COST DIRECTE			29,53605
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,53605
P-30	K2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000		8,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,202 /R x	36,20000 =	7,31240	
	C1311430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,010 /R x	82,11000 =	0,82110	
				Subtotal:		8,13350	8,13350
				COST DIRECTE			8,13350
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,13350
P-31	K2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000		3,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	3,54000	=	3,54000	
						Subtotal:		3,54000	3,54000
						COST DIRECTE			3,54000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,54000
P-32	K2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000				0,09	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	0,09000	=	0,09000	
						Subtotal:		0,09000	0,09000
						COST DIRECTE			0,09000
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,09000
P-33	K93617C1	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió	Rend.: 1,000				21,80	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,260	/R x	16,14000	=	4,19640	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,120	/R x	18,93000	=	2,27160	
						Subtotal:		6,46800	6,46800
Materials									
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	0,206	x	73,96000	=	15,23576	
						Subtotal:		15,23576	15,23576
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09702
						COST DIRECTE			21,80078
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,80078
P-34	L8981RH1	m2	Pintat en operacions de reparació de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, afectats humitats, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotròpica. Inclou preparació de la superfície a pintar amb els treballs necessaris de raspat i sanejat.	Rend.: 0,692				13,75	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,350	/R x	18,93000 =	9,57442	
				Subtotal:			9,57442	9,57442
Materials								
	B89ZSD00	kg	Pintura plàstica tixotròpica per a interiors	0,300	x	7,83000 =	2,34900	
	B89ZRH00	kg	Pintura acrílica antihumitat	0,200	x	8,40000 =	1,68000	
				Subtotal:			4,02900	4,02900
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,14362
				COST DIRECTE				13,74704
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,74704

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	CCPSWC02	u	Arrencada d'elements del bany actual (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	52,80 €
P-2	CCPSDRE08	u	Sistema de tubs de drenatge soterrats per a recollida d'aigües exteriors amb tubs de PVC i connexió a xarxa pública. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.659,20 €
P-3	CCPSELE002	u	Xarxa elèctrica de distribució interior d'un local amb ús d'oficina de turisme, amb electrificació elevada, amb una superfície útil de 41 m ² , composta de sala principal, bany i magatzem, composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablatge sota tub protector vistos, mecanismes gamma mitja (tecla o tapa i marc: triar propietat; embellidor: triar propietat). Inclou punt de llum exterior per a cartell lluminós. Inclou línia independent per a calefacció elèctrica. (MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.968,40 €
P-4	CCPSFIN06	u	Finestra d'alumini, gamma alta, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1700x1550 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: U _{h,m} = des de 5,7 W/(m ² K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1.268,70 €
P-5	CCPSIMP03	m2	Lamina impermeable sobre graves (UN EURO AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P-6	CCPSINS01	u	Arrencada d'instal·lació elèctrica i lluminàries. Inclou tots els elements fins la caixa general de protecció inclosa. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	153,80 €
P-7	CCPSINFO01	u	Instal·lació interior de fontaneria per a bany/aseo amb dotació per a: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per a la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	376,91 €
P-8	CCPSLLUM03	u	Lluminària tipus LED a escollir per la propietat per a interiors, totalment instal·lada. (CINQUANTA-TRES EUROS)	53,00 €
P-9	CCPSMAL04	m2	Malla electrosoldada per a solera (DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,88 €
P-10	CCPSMOB01	u	Mobiliari d'oficina: - mostrador - dos taules per a tècnics informadors - 6 cadires - Espai folletons i material promocional - cadires per a visitants - projector - estanteries - armari per magatzem - exhibidor vertical (TRENTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	31.252,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-11	CCSPOR05	u	Porta d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 2000x2600 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 80 mm i marc de 80 mm, filets, galze, juntes d'estanqueïtat d'EPDM, maneta interior i exterior i ferratges com pany amb clau interior i exterior, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 2,5 W/(m²K); gruix màxim de l'envidrament: 64 mm, amb càmara 8/12/8, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanqueïtat a l'aigua classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la càrrega del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense premarc. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral de les juntes exterior i interior, entre la fusteria i l'obra (QUATRE MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4.198,80 €
P-12	CCSPEDR09	u	Neteja de paret de pedra interior, amb raspall metal·lic i neteja amb aigua/sorra a pressió. (SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	695,70 €
P-13	CCPSRET07	u	Retirada d'estanteries existents i lluminaries (CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	150,50 €
P-14	E225AH70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	48,89 €
P-15	E81131B4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. inclou malla en esquadra existent. (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,54 €
P-16	E82C1S2KKVKI	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària ≤ 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2 ref. JXT1EQ251 de la serie Tahoe de GALA, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 21 €/m2. (TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	37,11 €
P-17	E83E198A	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclou la col·locació de reixes de ventilació cada 3 ml de tancament, inferiors i superiors. (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	29,87 €
P-18	E8448642LNYX	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1800x 300 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semicult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,8 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 300x 1800 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH43351800 de la serie BASE 33 de PLACO (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	54,36 €
P-19	E9DC1S2HKVKK	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, ref. JXT2EQ041 de la serie Tahoe de GALA col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 25 €/m2. (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	46,60 €
P-20	EJ13B71NHDM6	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. N371013931 + ref. N371020031 de NOKEN, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat sobre peu (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	361,06 €
P-21	EJ14BC1QKUVT	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontalref. 5120 + ref. 51323 + ref. 5545 de GALA, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	308,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-22	G22CK200	m3	Excavació manual en galeria en terreny compacte (CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	110,48	€
P-23	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou preparació del parament per a proxím enrajolat traient pegats de ciment cola. (SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,54	€
P-24	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4,10	€
P-25	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	119,45	€
P-26	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4,91	€
P-27	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	16,38	€
P-28	K21A2011	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	16,38	€
P-29	K2R440M0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,54	€
P-30	K2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	8,13	€
P-31	K2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54	€
P-32	K2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	0,09	€
P-33	K93617C1	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	21,80	€
P-34	L8981RH1	m2	Pintat en operacions de reparació de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, afectats humitats, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotrópica. Inclou preparació de la superfície a pintar amb els treballs necessaris de raspat i sanejat. (TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	13,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	CCPSWC02	u	Arrencada d'elements del bany actual	52,80 €
			Sense descomposició	52,80000 €
P-2	CCPSDRE0	u	Sistema de tubs de drenatge soterrats per a recollida d'aigües exteriors amb tubs de PVC i connexió a xarxa pública.	1.659,20 €
			Sense descomposició	1.659,20000 €
P-3	CCPSELE00	u	Xarxa elèctrica de distribució interior d'un local amb us d'oficina de turisme, amb electrificació elevada, amb una superfície útil de 41 m2, composta de sala principal, bany i magatzem, composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector vistos, mecanismes gamma mitja (tecla o tapa i marc: triar propietat; embellidor: triar propietat). Inclou punt de llum exterior per a cartell lluminos. Inclou línia independent per a calefacció elèctrica.	1.968,40 €
			Sense descomposició	1.968,40000 €
P-4	CCPSFIN06	u	Finestra d'alumini, gamma alta, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1700x1550 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: U _{h,m} = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra	1.268,70 €
			Sense descomposició	1.268,70000 €
P-5	CCPSIMP03	m2	Lamina impermeable sobre graves	1,20 €
			Sense descomposició	1,20000 €
P-6	CCPSINS01	u	Arrencada d'instal·lació elèctrica i lluminàries. Inclou tots els elements fins la caixa general de protecció inclosa.	153,80 €
			Sense descomposició	153,80000 €
P-7	CCPSINFO0	u	Instal·lació interior de fontaneria per a bany/aseo amb dotació per a: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per a la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions	376,91 €
			Sense descomposició	376,91000 €
P-8	CCPSLLUM	u	Lluminària tipus LED a escollir per la propietat per a interiors, totalment instal·lada.	53,00 €
			Sense descomposició	53,00000 €
P-9	CCPSMAL0	m2	Malla electrosoldada per a solera	2,88 €
	B0B34234	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	2,87820 €
			Altres conceptes	0,00180 €
P-10	CCPSMOB0	u	Mobiliari d'oficina: - mostrador - dos taules per a tècnics informadors - 6 cadires - Espai folletons i material promocional - cadires per a visitants - projector - estanteries - armaris per magatzem - exhibidor vertical	31.252,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	31.252,17000 €
P-11	CCSPOR0	u	Porta d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 2000x2600 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 80 mm i marc de 80 mm, filets, galze, juntes d'estanqueïtat d'EPDM, maneta interior i exterior i ferratges com pany amb clau interior i exterior, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 2,5 W/(m²K); gruix màxim de l'envidrament: 64 mm, amb càmara 8/12/8, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanqueïtat a l'aigua classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la càrrega del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense premarc. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral de les juntes exterior i interior, entre la fusteria i l'obra	4.198,80 €
			Sense descomposició	4.198,80000 €
P-12	CCSPEDR	u	Neteja de paret de pedra interior, amb raspall metal·lic i neteja amb aigua/sorra a presiò.	695,70 €
			Sense descomposició	695,70000 €
P-13	CCPSRET0	u	Retirada d'estanteries existents i lluminaries	150,50 €
			Sense descomposició	150,50000 €
P-14	E225AH70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim	48,89 €
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	48,12852 €
			Altres conceptes	0,76148 €
P-15	E81131B4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R. Inclou malla en esquerdia existent.	21,54 €
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,37155 €
			Altres conceptes	21,16845 €
P-16	E82C1S2KK	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària $\leq$ 3 m amb rajola de gres porcel·lànica premat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2 ref. JXT1EQ251 de la serie Tahoe de GALA, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 21 €/m2.	37,11 €
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,64860 €
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	3,38293 €
	B0FH6181KV	m2	Paviment GALA, porcel·lànica esmaltat, sèrie TAHOE 15 x 60 cm, model MARRÓN, amb absorció d'aigua inferior al 0,5%, segons norma ISO-10545/3, i una duresa superficial PEI-IV segons assaig ISO 10545/7, coeficient lliscament C1, segons ENV 12634., ref. JXT1EQ251 de la serie Tahoe de GALA	25,60800 €
			Altres conceptes	7,47047 €
P-17	E83E198A	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclou la col·locació de reixes de ventilació cada 3 ml de tancament, inferiors i superiors.	29,87 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,38900 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,96000 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,52640 €
	B6B12411	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	1,25400 €
	B6B11411	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	4,76000 €
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,52840 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,28440	€
			Altres conceptes	7,82780	€
P-18	E8448642LN	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1800x 300 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,8 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 300x 1800 mm, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH43351800 de la serie BASE 33 de PLACO	54,36	€
	B84ZE250	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1800x300 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,8 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,28480	€
	B8448840LNY	m2	Placa de guix laminat BASE 33 per a sostre registrable, de la sèrie GYPTONE BANDEJAS, de dimensions 1800x300mm, perforada i fonoabsorbent, per a perfil tipus E-15, ref. GYH43351800 de la serie BASE 33 de PLACO	43,48660	€
			Altres conceptes	6,58860	€
P-19	E9DC1S2HK	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, ref. JXT2EQ041 de la serie Tahoe de GALA col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 25 €/m2.	46,60	€
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,31100	€
	B0711026	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	6,37319	€
	B0FHE181KV	m2	Paviment GALA, porcel·lànec esmaltat, sèrie TAHOE 15 x 60 cm antilliscant, model BEIGE, amb absorció d'aigua inferior al 0,5%, segons norma ISO-10545/3, i una duresa superficial PEI-IV segons assaig ISO 10545/7, coeficient lliscament C3, segons ENV 12634., ref. JXT2EQ041 de la serie Tahoe de GALA	26,42820	€
			Altres conceptes	12,48761	€
P-20	EJ13B71NH	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada ref. N371013931 + ref. N371020031 de NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat sobre peu	361,06	€
	BJ13B71NHD	u	Lavabo de porcellana sanitària esmaltada DUNE, de dimensions 700x575 mm, acabat blanc + Pedestal de porcellana sanitària esmaltada DUNE, de dimensions 660x200 mm, acabat blanc, ref. N371013931 + ref. N371020031 de NOKEN	348,53000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,39700	€
			Altres conceptes	12,13300	€
P-21	EJ14BC1QK	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal ref. 5120 + ref. 51323 + ref. 5545 de GALA , amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	308,73	€
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,68560	€
	BJ14BC1QKU	u	Inodor GALA model Street Square, de porcellana vitrificada, 64 x 35 cm, blanc, sortida dual, amb joc d'ancoratges. Per instal·lació amb sortida vertical cal colze, però per instal·lació amb sortida horitzontal no és necessari colze. + Seient amb caiguda esmorteïda, blanc, per a inodor GALA model Street Square + Dipòsit baix GALA model Street Square, amb tapa, mecanisme de doble polsador de 3/4,5 litres i alimentació lateral., ref. 5120 + ref. 51323 + ref. 5545 de GALA	276,05000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,19056	€
			Altres conceptes	30,80384	€
P-22	G22CK200	m3	Excavació manual en galeria en terreny compacte	110,48	€
			Altres conceptes	110,48000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-23	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou preparació del parament per a proxim enrajolat traient pegats de ciment cola.	7,54	€
			Altres conceptes	7,54000	€
P-24	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	4,10	€
			Altres conceptes	4,10000	€
P-25	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	119,45	€
			Altres conceptes	119,45000	€
P-26	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,91	€
			Altres conceptes	4,91000	€
P-27	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	16,38	€
			Altres conceptes	16,38000	€
P-28	K21A2011	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	16,38	€
			Altres conceptes	16,38000	€
P-29	K2R440M0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	29,54	€
			Altres conceptes	29,54000	€
P-30	K2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	8,13	€
			Altres conceptes	8,13000	€
P-31	K2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,54	€
	B2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,54000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-32	K2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,09	€
	B2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,09000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-33	K93617C1	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió	21,80	€
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	15,23576	€
			Altres conceptes	6,56424	€
P-34	L8981RH1	m2	Pintat en operacions de reparació de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, afectats humitats, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotrópica. Inclou preparació de la superfície a pintar amb els treballs necessaris de raspat i sanejat.	13,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B89ZRH00	kg	Pintura acrílica antihumitat	1,68000	€
	B89ZSD00	kg	Pintura plàstica tixotròpica per a interiors	2,34900	€
			Altres conceptes	9,72100	€

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 2024 OFICINA TURISME SORT
Capitol	01	OBRA
Subcapitol	01	Enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 26)	4,91	40,500	198,86
2	K2192311	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 25)	119,45	8,100	967,55
3	G22CK200	m3	Excavació manual en galeria en terreny compacte (P - 22)	110,48	8,100	894,89
4	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 24)	4,10	14,812	60,73
5	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou preparació del parament per a proxim enrajolat traient pegats de ciment cola. (P - 23)	7,54	15,400	116,12
6	K2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 30)	8,13	12,222	99,36
7	K2R440M0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 29)	29,54	8,100	239,27
8	K2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)	0,09	12,222	1,10
9	K2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)	3,54	8,100	28,67
10	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 27)	16,38	1,000	16,38
11	K21A2011	u	Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 28)	16,38	1,000	16,38
12	CCPSINS01	u	Arrencada d'instal·lació elèctrica i lluminaries. Inclou tots els elemenst fins la caixa general de protecció inclosa. (P - 6)	153,80	1,000	153,80
13	CCPSWC02	u	Arrencada d'elements del bany actual (P - 1)	52,80	1,000	52,80
14	CCPSRET07	u	Retirada d'estanteries existents i lluminaries (P - 13)	150,50	1,000	150,50
15	CCPSPEDR09	u	Neteja de paret de pedra interior, amb raspall metal·lic i neteja amb aigua/sorra a presió. (P - 12)	695,70	1,000	695,70
TOTAL	Subcapitol	01.01.01				3.692,11

Obra	01	Pressupost 2024 OFICINA TURISME SORT
Capitol	01	OBRA
Subcapitol	02	Obres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E225AH70	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)	48,89	8,100	396,01
2	CCPSIMP03	m2	Lamina impermeable sobre graves (P - 5)	1,20	40,500	48,60
3	K93617C1	m2	Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió (P - 33)	21,80	40,500	882,90
4	CCPSMAL04	m2	Malla electrosoldada per a solera (P - 9)	2,88	40,800	117,50

PRESSUPOST

Pàg.: 2

5	E9DC1S2HKVK m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, de 6 a 15 peces/m2, ref. JXT2EQ041 de la serie Tahoe de GALA col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 25 €/m2. (P - 19)	46,60	40,500	1.887,30
6	E81131B4 m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcarí 32,5 R. inclou malla en esquerra existent. (P - 15)	21,54	15,400	331,72
7	E82C1S2KKVKI m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, de 6 a 15 peces/m2 ref. JXT1EQ251 de la serie Tahoe de GALA , col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Preu rajola de 21 €/m2. (P - 16)	37,11	15,400	571,49
8	EJ14BC1QKUV u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal.ref. 5120 + ref. 51323 + ref. 5545 de GALA , amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 21)	308,73	1,000	308,73
9	EJ13B71NHDM u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada.ref. N371013931 + ref. N371020031 de NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat sobre peu (P - 20)	361,06	1,000	361,06
10	E8448642LNYX m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1800x300 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semicult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,8 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 300x1800 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH43351800 de la serie BASE 33 de PLACO (P - 18)	54,36	14,812	805,18
11	CCSPOR05 u	Porta d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 2000x2600 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 80 mm i marc de 80 mm, filets, galze, juntes d'estanqueïtat d'EPDM, maneta interior i exterior i ferratges com pany amb clau interior i exterior, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m} = \text{des de } 2,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; gruix màxim de l'envidriament: 64 mm, amb càmera 8/12/8, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanqueïtat a l'aigua classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la càrrega del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense premarc. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral de les juntes exterior i interior, entre la fusteria i l'obra (P - 11)	4.198,80	1,000	4.198,80
12	CCPSFIN06 u	Finestra d'alumini, gamma alta, dues fulles practicables, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1700x1550 mm, acabat lacat imitació fusta, composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanqueïtat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m} = \text{des de } 5,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; gruix màxim de l'envidriament: 30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 5, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanqueïtat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra (P - 4)	1.268,70	1,000	1.268,70
13	L8981RH1 m2	Pintat en operacions de reparació de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, afectats humitats, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotrópica. Inclou preparació de la superfície a pintar amb els treballs necessaris de raspat i sanejat. (P - 34)	13,75	109,964	1.512,01
14	CCPSDRE08 u	Sistema de tubs de drenatge soterrats per a recollida d'aigües exteriors amb tubs de PVC i connexió a xarxa pública. (P - 2)	1.659,20	1,000	1.659,20

EUR

PRESSUPOST

15	E83E198A	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament. Inclou la col·locació de reixes de ventilació cada 3 ml de tancament, inferiors i superiors. (P - 17)	29,87	109,964	3.284,62
----	----------	----	---	-------	---------	----------

TOTAL	Subcapítol	01.01.02				17.633,82
-------	------------	----------	--	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost 2024 OFICINA TURISME SORT
Capítol	01	OBRA
Subcapítol	03	Instal·lacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	CCPSINFO01	u	Instal·lació interior de fontaneria per a bany/aseo amb dotació per a: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per a la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (P - 7)	376,91	1,000	376,91
2	CCPSELE002	u	Xarxa elèctrica de distribució interior d'un local amb us d'oficina de turisme, amb electrificació elevada, amb una superfície útil de 41 m2, composta de sala principal, bany i magatzem, composta de: quadre general de comandament i protecció; circuits interiors amb cablatge sota tub protector vistos, mecanismes gamma mitja (tecla o tapa i marc: triar propietat; embellidor: triar propietat). Inclou punt de llum exterior per a cartell lluminos. Inclou línia independent per a calefacció elèctrica. (P - 3)	1.968,40	1,000	1.968,40
3	CCPSLLUM03	u	L·luminària tipus LED a escollir per la propietat per a interiors, totalment instal·lada. (P - 8)	53,00	12,000	636,00

TOTAL	Subcapítol	01.01.03				2.981,31
-------	------------	----------	--	--	--	----------

Obra	01	Pressupost 2024 OFICINA TURISME SORT
Capítol	02	MOBILIARI
Subcapítol	01	mobiliari oficina

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CCPSMOB01	u	Mobiliari d'oficina: - mostrador - dos taules per a tecnics informadors - 6 cadires - Espai folletons i material promocional - cadires pe r avisitants - projector - estanteries - armaris per magatzem - exhibidor vertical (P - 10)	31.252,17	1,000	31.252,17

TOTAL	Subcapítol	01.02.01				31.252,17
-------	------------	----------	--	--	--	-----------

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	Enderrocs	3.692,11
Subcapítol	01.01.02	Obres	17.633,82
Subcapítol	01.01.03	Instal·lacions	2.981,31
Capítol	01.01	OBRA	24.307,24
Subcapítol	01.02.01	mobiliari oficina	31.252,17
Capítol	01.02	MOBILIARI	31.252,17
			55.559,41
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	OBRA	24.307,24
Capítol	01.02	MOBILIARI	31.252,17
Obra	01	Pressupost 2024 OFICINA TURISME SORT	55.559,41
			55.559,41
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2024 OFICINA TURISME SORT	55.559,41
			55.559,41

Adequació i reforma del punt d'informació comarcal a Sort.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	55.559,41
13 % Despeses Generals SOBRE 55.559,41.....	7.222,72
6 % Benefici Industrial SOBRE 55.559,41.....	3.333,56
Subtotal	66.115,69
21 % IVA SOBRE 66.115,69.....	13.884,29
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	79.999,98

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)


Sort, a desembre de 2024

Jordi Mestre Gonzlez
Tècnic Comarcal

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Sort, Desembre de 2024

Jordi Mestre Gonzalez
Arquitecte tècnic




ADEQUACIÓ I
REFORMA DEL
PUNT
D' INFORMACIÓ
COMARCAL A
SORT

SORT
OFICINA DE TURISME

1

SITUACIÓ


SORT
DESEMBRE DE 2024
TÈCNIC/S REDACTORS:



PROMOTOR
JORDI MESTRE GONZALEZ

CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ
escala: 1/1000





ADEQUACIÓ I
REFORMA DEL
PUNT
D'INFORMACIÓ
COMARCAL A
SORT


SORT
OFICINA DE TURISME

2

ESTA ACTUAL.
COTES

SORT
DESEMBRE DE 2024

TÈCNIC/S REDACTOR/S:



ENGINEYER TÈCNIC INDUSTRIAL
JORDI MESTRE GONZALEZ


PROMOTOR

CONSEIL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ

escala: 1/500



paper A3




ADEQUACIÓ I
REFORMA DEL
PUNT
D'INFORMACIÓ
COMARCAL A
SORT

SORT
OFICINA DE TURISME

PROPOSTA.
COTES
3

SORT
DESEMBRE DE 2024

TÈCNIC/S REDACTOR/S:



PROMOTOR
JORDI MESTRE GONZALEZ

CONSEIL COMARCAL DEL
PALLARS SOBIRÀ

escala: 1/1000



paper A3