

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	AVG-22327 CQ
Capítol	01	ARQUITECTURA
Títol 3	04	FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	3,000	331,59
TOTAL Títol 3			01.01.04			331,59

Obra	01	AVG-22327 CQ
Capítol	01	ARQUITECTURA
Títol 3	05	ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	3,000	331,59
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 3)	668,12	1,000	668,12
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 2)	18,38	2,000	36,76
TOTAL Títol 3			01.01.05			1.036,47

Obra	01	AVG-22327 CQ
Capítol	01	ARQUITECTURA
Títol 3	07	COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11580	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 4)	629,19	1,000	629,19
TOTAL Títol 3			01.01.07			629,19

Obra	01	AVG-22327 CQ
Capítol	01	ARQUITECTURA
Títol 3	09	ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 6)	16,59	1,000	16,59
2	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 5)	83,51	1,000	83,51
TOTAL Títol 3			01.01.09			100,10

Obra	01	AVG-22327 CQ
------	----	--------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	Climatització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 7)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 3	01.02.02	661,50
-------	---------	----------	--------

Obra	01	AVG-22327 CQ
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	Ventilació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 8)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 3	01.02.03	661,50
-------	---------	----------	--------

Obra	01	AVG-22327 CQ
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Títol 3	04	Incendis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 9)	661,50	0,000	0,00
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	661,50	1,000	661,50
3	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 11)	661,50	1,000	661,50

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	Titul 3	01.02.04	1.323,00
-------	---------	----------	----------

Obra	01	AVG-22327 CQ
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Titul 3	05	Electricitat i enllumenat
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	03	Cablejat i distribució

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 9)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.05.03	661,50
-------	--------------------------	-------------	--------

Obra	01	AVG-22327 CQ
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Titul 3	06	Telecomunicacions i seguretat
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	03	Veu i dades

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.06.03	661,50
-------	--------------------------	-------------	--------

Obra	01	AVG-22327 CQ
Capítol	02	INSTAL·LACIONS
Titul 3	06	Telecomunicacions i seguretat
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	04	Previsió Video projector

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 12)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.06.04	661,50
-------	--------------------------	-------------	--------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL			Import
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.05.01	Instal·lació d'enllaç. Inclou drets de CIA	0,00
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.05.02	Quadres	0,00
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.05.03	Cablejat i distribució	661,50
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.05.04	Mecanismes	0,00
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.05.05	Posta a terra	0,00
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.05.06	Enllumenat	0,00
Títol 3	01.02.05	Electricitat i enllumenat	661,50
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.06.01	Seguretat	0,00
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.06.02	Megafonia	0,00
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.06.03	Veu i dades	661,50
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.06.04	Previsió Video projector	661,50
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.06.05	Radio/TV	0,00
SUBCAPITOL DE SUBCAPITOL	01.02.06.06	Escomesa de telecomunicacions	0,00
Títol 3	01.02.06	Telecomunicacions i seguretat	1.323,00
			1.984,50
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	BASTIDA	0,00
Títol 3	01.01.02	ENDERROCS	0,00
Títol 3	01.01.03	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Títol 3	01.01.04	FONAMENTACIÓ	331,59
Títol 3	01.01.05	ESTRUCTURA	1.036,47
Títol 3	01.01.06	XARXA DE SANEJAMENT	0,00
Títol 3	01.01.07	COBERTA	629,19
Títol 3	01.01.08	RAM DE PALETA	0,00
Títol 3	01.01.09	ACABATS	100,10
Títol 3	01.01.0A	PAVIMENTS INTERIORS I EXTERIORS	0,00
Títol 3	01.01.0B	SERRALLERIA	0,00
Títol 3	01.01.0C	VIDRERIA I FUSTERIA D'ACER	0,00
Títol 3	01.01.0D	FUSTERIA EXTERIOR	0,00
Títol 3	01.01.0E	FUSTERIA INTERIOR	0,00
Títol 3	01.01.0F	SANITARIS / EQUIPAMENT	0,00
Títol 3	01.01.0G	SENYALITZACIÓ	0,00
Títol 3	01.01.0H	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.01	ARQUITECTURA	2.097,35
Títol 3	01.02.01	Fontaneria	0,00
Títol 3	01.02.02	Climatització	661,50
Títol 3	01.02.03	Ventilació	661,50
Títol 3	01.02.04	Incendis	1.323,00
Títol 3	01.02.05	Electricitat i enllumenat	661,50
Títol 3	01.02.06	Telecomunicacions i seguretat	1.323,00
Títol 3	01.02.07	Moviment de terres i rases comunes	0,00
Títol 3	01.02.08	Varis	0,00
Capítol	01.02	INSTAL·LACIONS	4.630,50
Títol 3	01.03.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.03	SEGURETAT I SALUT	0,00
			6.727,85
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ARQUITECTURA	2.097,35

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítol	01.02	INSTAL·LACIONS	4.630,50
Capítol	01.03	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.04	CONTROL DE QUALITAT	0,00
Obra	01	AVG-22327 CQ	6.727,85
			6.727,85

NIVELL 1 : Obra	Import
-----------------	--------

Obra	01	AVG-22327 CQ	6.727,85
			6.727,85

CONTROL DE QUALITAT. ADEQUACIÓ DE LA MASIA DE CAN VILALLONGA COM A CENTRE D'INTERPRETACIÓ I
EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L'ESPAI NATURAL DE LES GAVARRES
CASSÀ DE LA SELVA
CLAU: AVG-22327

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	6.727,85
-------------------------------------	----------

Subtotal	6.727,85
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 6.727,85.....	1.412,85
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 8.140,70
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUIT MIL CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
