

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL
Sotscapítol	03	INTERVENCIIONS INTERIORS ESPECIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 19)	685,98	0,000	0,00
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 18)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Sotscapítol	01.00.03			0,00
--------------	--------------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sotscapítol	01	ACTUACIONS ESTRUCTURALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 2)	20,10	14,000	281,40
2 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 4)	1.138,33	3,000	3.414,99
3 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 3)	692,95	3,000	2.078,85
4 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 (P - 5)	1.257,84	3,000	3.773,52

TOTAL	Sotscapítol	01.02.01			9.548,76
--------------	--------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	03	SIST.D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Sotscapítol	07	FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JA11110L	U	Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN 1026 i UNE-EN 12207 (P - 8)	1.371,14	4,000	5.484,56

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	JA11310A	U	Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons les normes UNE-EN 12211 i UNE-EN 12210 (P - 10)	1.371,14	4,000	5.484,56
3	JA11210C	U	Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 9)	1.371,14	4,000	5.484,56
TOTAL	Sotscapítol		01.03.07			16.453,68

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	04	SIST.COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Sotscapítol	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
Apartat	01	PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 11)	558,23	6,000	3.349,38

TOTAL	Apartat		01.04.01.01			3.349,38
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	04	SIST.COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Sotscapítol	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL
Apartat	01	PAVIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 6)	526,19	4,000	2.104,76

TOTAL	Apartat		01.04.02.01			2.104,76
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	04	SIST.COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Sotscapítol	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL
Apartat	02	CEL RASOS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 7)	86,60	12,000	1.039,20

TOTAL	Apartat		01.04.02.02			1.039,20
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	02	EVACUACIÓ RESIDUS
Apartat	01	RESIDUS I TOLVES DE ROBA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Pàg.: 3

1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurrimet d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 11)	558,23	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Apartat	01.05.02.01	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	03	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Apartat	01	INSTAL.AIGUA FREDA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	0,000	0,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.03.01	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	03	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Apartat	02	INSTAL.ACS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 30)	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	0,000	0,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.03.02	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	03	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Apartat	03	PRODUCCIÓ ACS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JJVA9E0F	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 865/2003, Reglament d'aparells a pressió, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, Tª de distribució, Tª d'emmagatzematge, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, diàmetres de connexió i existència i funcionament del purgador. (P - 32)	685,98	2,000	1.371,96
3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

TOTAL	Apartat	01.05.03.03	1.371,96
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	03	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Apartat	04	APARELLS SANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 29)	685,98	2,000	1.371,96
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 28)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Apartat	01.05.03.04	2.743,92
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	04	EVACUACIÓ AIGÜES
Apartat	01	DESGUASSOS I BAIAXANTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 13)	685,98	2,000	1.371,96
2 JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 12)	685,98	2,000	1.371,96
3 JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 29)	685,98	0,000	0,00
4 JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 28)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	Apartat	01.05.04.01	2.743,92
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	05	INTAL.TÈRMQUES
Apartat	01	CLIMATITZACIÓ
Sotsapartat	01	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 30)	685,98	2,000	1.371,96
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Sotsapartat	01.05.05.01.01	2.743,92
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	05	INTAL.TÈRMQUES
Apartat	01	CLIMATITZACIÓ
Sotsapartat	02	DISTRIBUCIÓ I DIFUSIO FLUIDS AIRE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 18)	685,98	2,000	1.371,96
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 19)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Sotsapartat	01.05.05.01.02	2.743,92
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	05	INTAL.TÈRMQUES
Apartat	01	CLIMATITZACIÓ

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

Sotsapartat 03 UNITATS TRACTAMENT PER AIRE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 15)	685,98	2,000	1.371,96
2 JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 17)	685,98	2,000	1.371,96
3 JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 16)	685,98	2,000	1.371,96
4 JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL Sotsapartat 01.05.05.01.03 5.487,84

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	05	INTAL.TÈRMQUES
Apartat	01	CLIMATITZACIÓ
Sotsapartat	04	VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 2)	20,10	0,000	0,00

TOTAL Sotsapartat 01.05.05.01.04 0,00

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	05	INTAL.TÈRMQUES
Apartat	01	CLIMATITZACIÓ
Sotsapartat	05	PRODUCCIÓ AA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

		comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)				
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	19,000	2.177,78
4	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 12)	685,98	0,000	0,00
5	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 13)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Sotsapartat	01.05.05.01.05	2.177,78
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	05	INTAL.TÈRMQUES
Apartat	03	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 6)	526,19	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.05.03	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	06	SIST.VENTILACIÓ
Apartat	02	CONTROL DE FUMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)	685,98	2,000	1.371,96
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les	685,98	2,000	1.371,96

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

			proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)			
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 21)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Apartat	01.05.06.02	4.115,88
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	07	SUBMINSTRAMENT GAS NATURAL BUGADERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 31)	685,98	2,000	1.371,96
3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Sotscapítol	01.05.07	1.371,96
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	08	INSTAL·LEÈCTRIQUES
Apartat	01	ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

		en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)				
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.08.01	0,00
Obra	01	BSE-22287 CQ	
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS	
Sotscapítol	08	INSTAL·LÈCTRIQUES	
Apartat	02	DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	2,000	1.371,96
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Apartat	01.05.08.02	2.743,92
Obra	01	BSE-22287 CQ	
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS	
Sotscapítol	08	INSTAL·LÈCTRIQUES	
Apartat	03	QUADRES ELÈCTRICS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

Pàg.: 11

		d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)				
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.08.03	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	08	INSTAL·LELÈCTRIQUES
Apartat	04	MECANISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.08.04	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	09	INSTAL·LILUMINACIÓ
Apartat	01	ILUMINACIÓ INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 25)	685,98	2,000	1.371,96

PRESSUPOST

Pàg.: 12

2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 26)	857,48	2,000	1.714,96
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.09.01	3.086,92
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	09	INSTAL. IL·LUMINACIÓ
Apartat	02	IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 26)	857,48	0,000	0,00
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 25)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.09.02	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS

PRESSUPOST

Pàg.: 13

Sotscapítol		10	TELECOMUNICACIONS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	2,000	1.371,96
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	2,000	1.371,96
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00
TOTAL Sotscapítol		01.05.10	2.743,92			
Obra		01	BSE-22287 CQ			
Capítol		05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS			
Sotscapítol		11	AUDIOVISUALS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 37)	685,98	2,000	1.371,96
2	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 35)	685,98	2,000	1.371,96
3	JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part	685,98	2,000	1.371,96

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

4	JPV39D06	U	proporcional del informe final de proves corresponent (P - 36) Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 38)	685,98	2,000	1.371,96
5	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
6	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Sotscapítol	01.05.11	5.487,84
--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	BSE-22287 CQ
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS
Sotscapítol	12	INSTAL.PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'identitat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 33)	685,98	2,000	1.371,96
3	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i	685,98	2,000	1.371,96

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 15

			paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 34)			
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Sotscapítol	01.05.12	2.743,92
Obra	01	BSE-22287 CQ	
Capítol	05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS	
Sotscapítol	16	CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA DE L'EDIFICI	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Sotscapítol	01.05.16	0,00
--------------	--------------------	-----------------	-------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Sotsapartat			Import
Sotsapartat	01.05.05.01.01	DISTRIBUCIÓ FLUIDS AIGUA	2.743,92
Sotsapartat	01.05.05.01.02	DISTRIBUCIÓ I DIFUSIO FLUIDS AIRE	2.743,92
Sotsapartat	01.05.05.01.03	UNITATS TRACTAMENT PER AIRE	5.487,84
Sotsapartat	01.05.05.01.04	VENTILACIÓ	0,00
Sotsapartat	01.05.05.01.05	PRODUCCIÓ AA	2.177,78
Sotsapartat	01.05.05.01.06	CONTROL I POSADA EN MARXA	0,00
Apartat	01.05.05.01	CLIMATITZACIÓ	13.153,46
			13.153,46
NIVELL 4 : Apartat			Import
Apartat	01.04.01.01	PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS	3.349,38
Apartat	01.04.01.02	FUSTERIA INTERIOR	0,00
Apartat	01.04.01.03	SERRALLERIA INTERIOR	0,00
Apartat	01.04.01.05	REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS	0,00
Sotscapítol	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL	3.349,38
Apartat	01.04.02.01	PAVIMENTS INTERIORS	2.104,76
Apartat	01.04.02.02	CEL RASOS INTERIORS	1.039,20
Sotscapítol	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL	3.143,96
Apartat	01.05.02.01	RESIDUS I TOLVES DE ROBA	0,00
Sotscapítol	01.05.02	EVACUACIÓ RESIDUS	0,00
Apartat	01.05.03.01	INSTAL.AIGUA FREDA	0,00
Apartat	01.05.03.02	INSTAL.ACS	0,00
Apartat	01.05.03.03	PRODUCCIÓ ACS	1.371,96
Apartat	01.05.03.04	APARELLS SANITARIS	2.743,92
Sotscapítol	01.05.03	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	4.115,88
Apartat	01.05.04.01	DESGUASSOS I BAIAXANTS	2.743,92
Apartat	01.05.04.02	CONNEXIONS	0,00
Sotscapítol	01.05.04	EVACUACIÓ AIGÜES	2.743,92
Apartat	01.05.05.01	CLIMATITZACIÓ	13.153,46
Apartat	01.05.05.03	ALTRES	0,00
Sotscapítol	01.05.05	INTAL.TÈRMiques	13.153,46
Apartat	01.05.06.02	CONTROL DE FUMS	4.115,88
Sotscapítol	01.05.06	SIST.VENTILACIÓ	4.115,88
Apartat	01.05.08.01	ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ	0,00
Apartat	01.05.08.02	DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA	2.743,92
Apartat	01.05.08.03	QUADRES ELÈCTRICS	0,00
Apartat	01.05.08.04	MECANISMES	0,00
Sotscapítol	01.05.08	INSTAL.ELÈCTRIQUES	2.743,92
Apartat	01.05.09.01	ILUMINACIÓ INTERIOR	3.086,92
Apartat	01.05.09.02	ILUINCAIÓ D'EMERGÈNCIA	0,00
Sotscapítol	01.05.09	INSTAL. IL.LUMINACIÓ	3.086,92
Apartat	01.05.15.01	QUADRES GENERALS	0,00
Apartat	01.05.15.02	APARAMENTA	0,00
Apartat	01.05.15.03	POSADA EN MARXA	0,00
Apartat	01.05.15.04	ELEMENTS DE CAMP TELECOMANDAMENT	0,00
Apartat	01.05.15.05	CANALITZACIÓ I CABLEJAT	0,00
Sotscapítol	01.05.15	TELECOMANDAMENT	0,00
Apartat	01.06.01.01	HABITACIONS	0,00
Apartat	01.06.01.02	BUTAQUES	0,00
Apartat	01.06.01.03	TAULES	0,00
Apartat	01.06.01.04	CADIRES	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Apartat	01.06.01.05	BANY	0,00
Apartat	01.06.01.06	SALA ESTAR/MENJADOR	0,00
Apartat	01.06.01.07	DESPATX	0,00
Apartat	01.06.01.08	PERRUQUEURIA I BARBERIA	0,00
Apartat	01.06.01.09	VESTIDORS PERSONAL	0,00
Apartat	01.06.01.10	BUGADERIA/MAGATZEM ROBA	0,00
Apartat	01.06.01.11	TALLER DE MANTENIMENT	0,00
Apartat	01.06.01.12	UNITAT DE CONTROL	0,00
Apartat	01.06.01.14	CORTINES	0,00
Apartat	01.06.01.15	SENYALÍSTICA	0,00
Apartat	01.06.01.16	VARIS	0,00
Sotscapítol	01.06.01	EQUIPAMENT MOBILIARI	0,00
Apartat	01.06.02.01	EQUIPAMENT METGE	0,00
Apartat	01.06.02.02	EQUIPAMENT CONTROL PLANTES	0,00
Apartat	01.06.02.03	EQUIPAMENT CLÍNIC GENERAL	0,00
Apartat	01.06.02.04	EQUIPAMENT FISIOTERAPIA	0,00
Apartat	01.06.02.05	EQUIPAMENT PODOLOGIA	0,00
Apartat	01.06.02.06	EQUIPAMENT CÍNIC GENERAL (RISCOS LABORALS)	0,00
Apartat	01.06.02.07	GRUES DE SOSTRE	0,00
Sotscapítol	01.06.02	EQUIPAMENT CLINIC	0,00
Apartat	01.06.04.01	LLENCERIA DORMITORIS	0,00
Apartat	01.06.04.02	LLENCERIA BANYS	0,00
Apartat	01.06.04.03	LLENCERIA MENJADOR	0,00
Apartat	01.06.04.04	PARAMENT MENJADOR	0,00
Apartat	01.06.04.05	NETEJA	0,00
Apartat	01.06.04.06	MANTENIMENT	0,00
Apartat	01.06.04.07	ELECTR.CUINA I BUGADERIA	0,00
Apartat	01.06.04.08	ELECTRODOMESTICS GENERAL	0,00
Apartat	01.06.04.09	OFICI RESIDENTS	0,00
Sotscapítol	01.06.04	EQUIPAMENT PARAMENT	0,00
			36.453,32

NIVELL 3 : Sotscapítol			Import
Sotscapítol	01.00.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Sotscapítol	01.00.02	ENDERROCS	0,00
Sotscapítol	01.00.03	INTERVENCIONS INTERIORS ESPECIALS	0,00
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Sotscapítol	01.02.01	ACTUACIONS ESTRUCTURALS	9.548,76
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	9.548,76
Sotscapítol	01.03.03	FAÇANES	0,00
Sotscapítol	01.03.07	FUSTERIA EXTERIOR	16.453,68
Sotscapítol	01.03.09	ALTRES	0,00
Capítol	01.03	SIST.D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS	16.453,68
Sotscapítol	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL	3.349,38
Sotscapítol	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL	3.143,96
Capítol	01.04	SIST.COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	6.493,34
Sotscapítol	01.05.02	EVACUACIÓ RESIDUS	0,00
Sotscapítol	01.05.03	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	4.115,88
Sotscapítol	01.05.04	EVACUACIÓ AIGÜES	2.743,92
Sotscapítol	01.05.05	INTAL.TÈRMiques	13.153,46
Sotscapítol	01.05.06	SIST.VENTILACIÓ	4.115,88
Sotscapítol	01.05.07	SUBMINSTRAMENT GAS NATURAL BUGADERIA	1.371,96
Sotscapítol	01.05.08	INSTAL.ELÈCTRIQUES	2.743,92
Sotscapítol	01.05.09	INSTAL. IL.LUMINACIÓ	3.086,92

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Sotscapítol	01.05.10	TELECOMUNICACIONS	2.743,92
Sotscapítol	01.05.11	AUDIOVISUALS	5.487,84
Sotscapítol	01.05.12	INSTAL.PROTECCIÓ CONTRA INCENDI	2.743,92
Sotscapítol	01.05.15	TELECOMANDAMENT	0,00
Sotscapítol	01.05.16	CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA DE L'EDIFICI	0,00
Sotscapítol	01.05.17	VARIS	0,00
Capítol	01.05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS	42.307,62
Sotscapítol	01.06.01	EQUIPAMENT MOBILIARI	0,00
Sotscapítol	01.06.02	EQUIPAMENT CLINIC	0,00
Sotscapítol	01.06.03	EQUIPAMENT LLITS	0,00
Sotscapítol	01.06.04	EQUIPAMENT PARAMENT	0,00
Sotscapítol	01.06.05	EQUIPAMENT BUGADERIA	0,00
Sotscapítol	01.06.06	SENYALETICA	0,00
Capítol	01.06	EQUIPAMENT	0,00

74.803,40

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	9.548,76
Capítol	01.03	SIST.D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS	16.453,68
Capítol	01.04	SIST.COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	6.493,34
Capítol	01.05	SIST.CONDICIONAMENTS I SERVEIS	42.307,62
Capítol	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	BSE-22287 CQ	74.803,40

74.803,40

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	BSE-22287 CQ	74.803,40
			74.803,40

CONTROL DE QUALITAT. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LES PLANTES BAIXA, 3A I 4A I INCORPORACIÓ DE MESURES MEDIAMBIENTALS DEL CENTRE MOSEN HOMS DE TERRASSA, FINANÇADES
AMB EL PROGRAMA MRR
CLAU: BSE-22287

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	74.803,40
-------------------------------------	-----------

Subtotal	74.803,40
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 74.803,40.....	15.708,71
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 90.512,11
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NORANTA MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
