



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI D'OBRA CIVIL PER A TREBALLS AUXILIARS DE BRIGADA

Setembre de 2025

ÍNDEX

CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE I ÀMBIT DELS TREBALLS.....	2
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.....	2
2.- NECESSITATS DE L'ADMINISTRACIÓ A SATISFER I ÀMBIT.....	2
3.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.....	3
4.- DURADA DEL CONTRACTE.....	3
5.- OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.....	3
6.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.....	4
CAPÍTOL SEGON. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.....	8
7.- TASQUES A REALITZAR.....	8
CAPÍTOL TERCER. DISPOSICIÓ D'EQUIPS I RECURSOS HUMANS.....	9
8.- EQUIPS I MATERIALS.....	9
9.- RECURSOS HUMANS.....	10
CAPÍTOL QUART. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS.....	11
10.- HORARI I LLOC DE TREBALL.....	11
11.- TREBALLS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS O D'URGÈNCIA.....	11
12.- ENCÀRREC DELS TREBALLS.....	11
13.- SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ ALS VEÏNS.....	11
CAPÍTOL CINQUÈ. MESURES DE SEGURETAT AL TREBALL.....	12
14.- SEGURETAT I SALUT.....	12
CAPÍTOL SISÈ. MESURES DE CARÀCTER AMBIENTAL I GESTIÓ.....	13
SOSTENIBLE.....	13
15.- GESTIÓ DE RESIDUS.....	13
CAPÍTOL SETÈ. PENALITZACIONS PREVISTES.....	13
16.- PENALITZACIONS PREVISTES.....	13
CAPÍTOL VUITÈ. ADJUDICACIONS.....	13
17.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.....	13
18.- RELACIÓ PUNTUACIÓ-ADJUDICACIÓ.....	13
CAPÍTOL NOVÈ. CONDICIONS ECONÒMIQUES I DE FACTURACIÓ.....	14
19.- REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA IMPROCEDÈNCIA.....	14
20.- FACTURACIÓ.....	14
21.- FORMA DE PAGAMENT.....	15
22.- CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.....	15





CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE I ÀMBIT DELS TREBALLS

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és:

- a) Adjudicar, el servei d'obra civil i en base a les necessitats que determinin els SSTT municipals, a l'empresa que formuli l'oferta més avantatjosa.
- b) Fixar les condicions i característiques tècniques mínimes i les condicions econòmiques màximes relatives al servei i a l'empresa adjudicatària que caldrà que siguin constituïts com a objecte d'aquest contracte.
- c) Establir les condicions generals d'adjudicació del contracte.

Les prestacions i conceptes que s'han de donar en compliment del contracte que es licita són:

- Prestació 1 (P1) Mà d'obra formada per un oficial 1ª i un peó, encarregats de realitzar els treballs definits.
- Prestació 2 (P2) Maquinària necessària per executar els treballs definits.
- Prestació 3 (P3) Subministrament dels materials definits en el punt 6 del present document.

La licitació finalitzarà amb la selecció i homologació d'una empresa adjudicatària que serà l'encarregada d'executar els treballs previstos en la present licitació.

2.- NECESSITATS DE L'ADMINISTRACIÓ A SATISFER I ÀMBIT

El manteniment de les infraestructures municipals i de la via pública és una obligació de l'ajuntament. Per aquest motiu és necessari tenir contractada una empresa que garanteixi, de forma àgil i eficaç, el seu correcte estat de conservació. El present plec contempla la possibilitat de contractar per realitzar treballs de reparació, manteniment i conservació, així també com petites obres de nova implantació.

L'empresa adjudicatària quedarà expressament habilitada i obligada a fer, per compte propi i a petició dels tècnics i tècniques de l'Ajuntament de l'Escala, les operacions necessàries d'obra civil per reparar i/o construir qualsevol element necessari de les infraestructures municipals.

L'empresa adjudicatària realitzarà obres, instal·lacions i reparacions de les infraestructures municipals i via pública, quan ho sol·liciti el tècnic/a municipal.

La contractació de les activitats que en el present Plec es detallen, no admet de cap manera la cessió de la titularitat de cap servei municipal, ni tampoc de la propietat de les instal·lacions i infraestructures que correspondran sempre a l'Ajuntament de l'Escala.





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

L'empresa adjudicatària assumirà els treballs encarregats, destinant els mitjans personals, materials i tècnics oportuns i en funció de cada treball, evitant al màxim interferències amb l'activitat ciutadana i comercial de la població.

L'àmbit territorial del contracte correspon a les infraestructures de titularitat municipal de l'Escala, i no estan incloses les propietats particulars o privades.

El present pressupost no suposa cap obligació de despesa mínima per part de l'Ajuntament, sinó que aquesta es determinarà en funció de les necessitats i encàrrecs generats pels SSTT municipals. El contractista haurà de facturar detalladament els treballs realitzats en base als preus d'adjudicació i les condicions del contracte. Les factures es tramitaran per registre electrònic amb periodicitat mensual i adjuntant els albarans conformats pel responsable municipal de les obres.

3.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

L'empresa adjudicatària es farà càrrec dels treballs d'obra civil necessaris a executar a les infraestructures municipals i via pública durant el període de vigència del contracte segons les necessitats detectades pels tècnics i tècniques de l'Ajuntament de l'Escala.

4.- DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 3 (tres) anys i prorrogable 1 (un) anys més, d'acord amb les condicions reguladores del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

5.- OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària, tal com marquen la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), tindrà les següents obligacions:

- Disposar d'un magatzem de, com a mínim de 50 m2, i una camp de 300 m2, dins el terme municipal de l'Escala per poder fer acopi dels materials i maquinària necessaris per la prestació del servei.
- Prestar els serveis ajustant-se als Reglaments municipals dels serveis vigents.
- Realitzar les obres i els treballs de reparació i manteniment de les infraestructures públiques i via pública encarregats d'acord amb les instruccions donades pels SSTT.
- Iniciar la realització dels treballs ordinaris en el termini màxim de 24 hores comptades a partir de l'encàrrec per part dels SSTT. En tot cas, correspondrà també als SSTT determinar si es poden establir demores en l'inici dels treballs ordinaris.
- Iniciar la realització dels treballs urgents en el termini màxim de 3 hores, comptades a partir de l'encàrrec dels tècnics municipals via correu electrònic.

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	5563da282e9945aeabff29dd72fcbf09001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





- Correspondrà als SSTT municipals determinar, en base a la clàusula 11 del present PCT, quins treballs tindran la consideració d'urgents amb un màxim de 20 actuacions anuals que es facturaran amb preus dels serveis ordinaris. Les actuacions urgents que sobrepassin aquest límit, es podran facturar amb un import de 1,5 vegades el preu ordinari previst, prèvia acceptació dels SSTT municipals.
- Posar a disposició de l'Ajuntament de l'Escala un telèfon permanent de contacte, i un mínim de mitjans humans i materials per fer front als treballs encarregats pels tècnics i tècniques municipals.
- Informar a l'Ajuntament de totes les actuacions realitzades.
- Complir rigorosament la legislació laboral, fiscal i sanitària i de seguretat senyalització de la via pública.
- Reparar els danys i indemnitzar els perjudicis que pugin causar a l'Ajuntament o a tercers, per causa d'una actuació ineficient per part seva
- Contractar una pòlissa d'assegurances que cobreixi la responsabilitat civil i mediambiental dels danys que pugui causar.

6.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El pressupost base de licitació corresponent a la primera anualitat del contracte, i es justifica segons la memòria econòmica. El pressupost base a licitar ascendeix a 65.898,60 €/any (sense IVA) i el valor estimat del contracte ascendeix a 263.594,41 € (IVA inclòs).

Les partides pressupostàries assignades a la despesa són les següents: 08.1532.21000/01 Rep. i conservació vies públiques 79.737,31 €

Els preus o valors econòmics referits en aquest plec i en el plec de prescripcions administratives s'expressen sense l'IVA que pugui correspondre, que es considera partida independent. Tampoc es reflecteixen la resta de tributs que puguin resultar d'aplicació.

Els preus que s'indiquen a continuació tenen caràcter de màxims, i s'haurà de presentar oferta a la baixa amb l'IVA com a partida independent

	Concepte	Preu (sense IVA)	Percentatge de baixa	Preu ofert sense IVA
P1	A0122000 Preu Oficial 1a paleta	30,00€/h		
	A016V000 Preu peó	26,00€/h		





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

	Concepte	Preu (sense IVA)	Percentatge de baixa	Preu ofert sense IVA
P2	C1501000 Camió per a treballs generals neteja i transport d'eines de pes màxim autoritzat (pma) 3,5 tones amb grua amb capacitat a punta de 1 tona. (Es considera que el conductor serà l'oficial de 1a descrit en P1)	48,00€/h		
	Dúmpier 18 tn	64,80€/h		
	C115-00EE Retroexcavadora amb martell trencador	76,80€/h		
	C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t amb pala de 2m (mixta)	60,00€/h		
	Mini-giratoria de 3.000 – 3.500 kg	96,00€/h		
	C1705510 Formigonera de 100 l per a formigó cel·lular	2,16€/h		

	Concepte	Preu (sense IVA)	Percentatge de baixa	Preu ofert sense IVA
P3	B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 9982	46,04€/tn		
	B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	126,00€/m ³		
	G9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada	66,00 €/tn		
	P9H5-E854 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	67,20€/tn		
	B050-06FU Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons UNEEN 12591	480,00€/tn		
	B0FA52A0 Totxana R-5 de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,20€/ut		

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5563da282e9945aeabff29dd72fcbf09001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

	Concepte	Preu (sense IVA)	Percentatge de baixa	Preu ofert sense IVA
P3	B0E244F1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,04€/ut		
	BD131B7B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, per a encolar	13,87€/ml		
	BD7JL400 Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2	81,46€/ml		
	BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	4,69€/ml		
	BD7JJ180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	11,57€/ml		
	BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3	18,02€/ml		
	B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	7,56€/ml		
	B965A7E0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	5,06€/ml		

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5563da282e9945aeabff29dd72fcbf09001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

	Concepte	Preu (sense IVA)	Percentatge de baixa	Preu ofert sense IVA
P3	BDDZ6DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	193,88€/ut		

Per tots aquells preus de materials no contemplats en la taula anterior, es referenciarà al preu de venda al públic, al qual, cada adjudicatari hi realitzarà la baixa que hagi proposat pels materials (prestació P3).

El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, transport, eines, benefici industrial, despeses generals o qualsevol altre concepte (a excepció de l'IVA) que siguin necessaris per efectuar el treball, sense que això suposi un augment del preu ofert encara que no estiguin totalment descrits en el concepte.

Segons el criteri dels tècnics municipals, l'Ajuntament es reserva l'opció d'aportar el material necessari per executar les actuacions quan aquest en tingui en acopi al magatzem municipal i contractar únicament la mà d'obra (únicament oficial o oficial i peó conjuntament), o la mà d'obra i maquinària.

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 5563da282e9945aeabff29dd72fcbf09001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





CAPÍTOL SEGON. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

7.- TASQUES A REALITZAR

7.1. Horaris realització de serveis

Les obres es realitzaran dins l'horari habitual de treball, considerant-se com a tal de 8.00h a 19.00h, de dilluns a divendres, i amb la flexibilitat que cada empresa adjudicatària contempli dins la seva estructura i vers els seus treballadors. Només en situacions d'urgència s'acceptarà la realització de treballs i obres fora d'aquest horari.

7.2. Execució d'obra i treballs diversos

Els treballs a realitzar, a petició dels tècnics municipals, es defineixen a continuació:

- Execució de reparacions en infraestructures municipals.
- Treballs de substitució d'elements malmesos d'infraestructures municipals.
- Execució de treballs de petites dimensions d'enginyeria civil a la via pública (voreres, guals, passos de vianants, bancs, fonts, etc).
- Treballs, per administració, relacionats amb el ram de l'obra civil.
- Els residus generats durant les tasques s'hauran de retirar. Caldrà gestionar-los tenint en compte la normativa vigent des del punt de vista mediambiental i les ordenances municipals.
- Si els residus es consideren perillosos per la salut i pel medi ambient, abans de retirar-los caldrà comunicar-ho als tècnics municipal designats.
- Un cop finalitzat els treballs s'haurà de deixar zona de treballs i/o la via pública lliure de restes, residus i runes, i en disposició per ser oberta al trànsit en condicions normals.





CAPÍTOL TERCER. DISPOSICIÓ D'EQUIPS I RECURSOS HUMANS

8.- EQUIPS I MATERIALS

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la maquinària, vehicles, eines, materials i altres elements auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs descrits en aquest plec.

Un cop adjudicat el contracte, l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar la disponibilitat directa (en propietat o arrendament amb compromís ferm) del següent equipament:

- **Camió grua:** vehicle amb MMA > 3.500 kg, amb plataforma basculant i grua hidràulica d'elevació mínima de 5 t/m i radi de gir 6 m, per a càrrega i descàrrega de materials d'obra.
- **Retroexcavadora amb pala de 2 m:** màquina mixta (retro + pala frontal), ample de cullera ≥ 2,0 m, capacitat de càrrega frontal mínima 1.000 l i profunditat d'excavació ≥ 4 m.
- **Míni-giratòria:** excavadora giratòria compacta, amb rotació 360°, pes operatiu mínim 3.000 – 3.500 kg, per treballs en espais reduïts i moviment de terres.
- **Motovolquet/dumper petit:** vehicle autopropulsat per al transport intern de terres i enderroc, amb capacitat útil ≥ 1.500 kg, abocament basculant i ample ≤ 1,5 m per accedir a carrers estrets.
- **Formigonera:** amb capacitat mínima de 100 litres, apta per a formigó convencional.
- **Dos grups electrògens portàtils:** amb potència mínima de 5 kVA cadascun, insonoritzats i adequats per al subministrament temporal d'energia elèctrica en obres.
- **Eines i petit material** necessaris per a treballs de paleta i obra civil.
- **20 tanques metàl·liques de senyalització i protecció.**
- **Senyalització viària d'obres** homologada, d'acord amb la normativa vigent.

Tota la maquinària i equips hauran de trobar-se en bon estat de conservació, manteniment i amb les corresponents inspeccions tècniques i assegurances vigents. L'empresa adjudicatària establirà un pla de manteniment per garantir el funcionament òptim dels equips i haurà de garantir la seva reparació o substitució quan calgui.

L'empresa adjudicatària assumirà el cost dels desplaçaments, temps de càrrega de combustible i posada en servei de la maquinària. Els equips hauran d'iniciar els serveis amb plena capacitat operativa (dipòsits de combustible plens, equips revisats i llestos per al seu ús).

L'empresa adjudicatària disposarà i utilitzarà els elements de seguretat i salut i senyalització necessaris per a la realització dels treballs, facilitant equips de protecció individuals, col·lectives, de senyalització, etc.

S'exigirà que els vehicles utilitzats estiguin al corrent de les inspeccions tècniques periòdiques, que compleixin tots els requisits legals per a la realització dels treballs, que tinguin la documentació tècnica i administrativa en regla, que tinguin la seva assegurança de circulació i que utilitzin els combustibles menys contaminants.

A nivell de certificació es podrà considerar el mètode de facturació per administració quan els treballs no puguin ésser valorats i pressupostats amb prou exactitud i celeritat.

L'empresa adjudicatària assumirà el temps dels desplaçaments i de descans que correspongui.





Ajuntament de l'Escala

vila marinera

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de tots equips i els recursos en el termini d'un mes des de l'adjudicació del contracte i abans de l'inici efectiu de la prestació (abans de la signatura del contracte).

D'acord amb l'article 202 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, aquests requisits es consideren condicions especials d'execució del contracte i tenen la consideració d'obligacions essencials. El seu incompliment podrà donar lloc a l'aplicació de penalitats o, si escau, a la resolució del contracte.

9.- RECURSOS HUMANS

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar que disposa contractats en nòmina, amb caràcter estable, el següent personal mínim:

- **Tres oficials de primera del ram de paleta**, amb com a mínim el títol de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals de 60 hores segons conveni del sector de la construcció, i designats com a **Recurs Preventiu de l'empresa**.
- **Tres oficials de segona (ajudants) del ram de paleta**.

Aquest personal haurà de ser propi de l'empresa. La subcontractació quedarà limitada únicament a **tasques puntuals i específiques de caràcter especialitzat** que no puguin ser realitzades pel personal de la pròpia empresa (com ara treballs de soldadura, manipulació d'amiant o altres de naturalesa similar), i haurà d'estar prèviament autoritzada pels serveis tècnics municipals. En cap cas podrà superar el **20% de l'import anual adjudicat**.

L'empresa adjudicatària haurà de nomenar un **responsable tècnic**, que actuarà com a interlocutor únic amb els tècnics municipals designats. Aquesta persona haurà de disposar de contacte telefònic directe i permanent amb l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tot el personal percep, com a mínim, les retribucions establertes pel conveni col·lectiu del sector de la construcció o, en defecte, el salari mínim interprofessional.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de tots equips i els recursos humans en el termini d'un mes des de l'adjudicació del contracte i abans de l'inici efectiu de la prestació (abans de la signatura del contracte).

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	5563da282e9945aeabff29dd72fcbf09001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





CAPÍTOL QUART. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

10.- HORARI I LLOC DE TREBALL

Es considerarà horari ordinari de treball el comprès entre les 8.00h i les 19.00h.

S'haurà de respectar la normativa municipal referents a obres durant els períodes de vacances d'estiu, nadal i setmana santa.

Els treballs es realitzaran al lloc que indiqui el tècnic encarregat del servei. De forma general, serà a la via pública.

11.- TREBALLS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS O D'URGÈNCIA

Per norma general, tots els treballs seran considerats ordinaris, i només es consideraran com extraordinaris o d'urgència, aquells que provoquin una situació de perill greu i imminent per a la població en general, o respongui a una necessitat inajornable.

12.- ENCÀRREC DELS TREBALLS

El tècnic municipal del servei encarregarà els treballs a través de trucada telefònica al número de telèfon facilitat per l'empresa i de correu electrònic, amb el qual s'iniciarà el còmput de terminis.

13.- SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ ALS VEÏNS

L'empresa adjudicatària restarà obligada a disposar i col·locar senyals de circulació i protecció necessàries per evitar qualsevol accident dels vehicles i persones, tant dels servies com aliè a aquest, que circulin per la via pública o presents a l'àmbit de les obres.

En cas de necessitat de tallar la circulació d'un carrer, es comunicarà immediatament a la Policia Local de l'Escala. La senyalització dels talls es realitzaran seguint les indicacions de la Policia Local. Un cop finalitzat el treball caldrà deixar els elements de la via pública en disposició per ser oberta al trànsit en condicions normals.





CAPÍTOL CINQUÈ. MESURES DE SEGURETAT AL TREBALL

14.- SEGURETAT I SALUT

L'empresa adjudicatària estarà obligada a prendre totes les mesures de seguretat en el treball previstes a la legislació vigent, i en particular les establertes pel **Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre**, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar, **de manera permanent en obra**, d'un **recurs preventiu** tal com estableix el RD 1627/1997. Aquest recurs preventiu haurà de ser un **treballador designat de l'empresa**, amb titulació mínima de **Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals (60 hores)**, d'acord amb el conveni del sector de la construcció.

L'empresa adjudicatària serà l'única responsable, judicialment i extrajudicialment, de tots els accidents de treball que puguin succeir durant l'execució de les tasques previstes en el contracte per causes imputables a l'adjudicatari. També haurà d'adoptar totes les mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereixi.

L'empresa adjudicatària respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin causats per causes imputables a l'adjudicatari durant l'execució dels treballs descrits al contracte.

L'empresa adjudicatària haurà d'observar tot el que es preveu a la legislació vigent sobre accidents laborals i malalties professionals, i contractar la cobertura de risc corresponent amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Els tècnics municipals designats, en cas d'observança de desobediència a les instruccions, incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi els treballs, podran requerir a l'adjudicatari que separi del servei els treballadors responsables de la pertorbació.

Els desviaments provisionals seran coordinats amb l'empresa adjudicatària, així com la senyalització que faci falta per dur a terme les tasques, que anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària mantindrà net l'espai de treball i el seu voltant, per oferir un aspecte òptim del servei.





CAPÍTOL SISÈ. MESURES DE CARÀCTER AMBIENTAL I GESTIÓ SOSTENIBLE

15.- GESTIÓ DE RESIDUS

L'empresa adjudicatària assumirà la gestió dels residus que es generin de l'execució dels treballs contractats. La runa generada serà tractada de la forma més adequada des del punt de vista mediambiental, seguint la normativa vigent, i a càrrec del contractista. Dins el preu ofert queda inclòs el transport dels residus, que així correspongui, a la planta autoritzada.

A excepció dels que puguin ser dipositats al contenidor de runa de l'Ajuntament, tenint en compte la normativa vigent des del punt de vista mediambiental, es presentarà els justificants dels abocaments dels residus mensualment.

CAPÍTOL SETÈ. PENALITZACIONS PREVISTES

16.- PENALITZACIONS PREVISTES

Les penalitzacions que es contemplen a continuació tenen la finalitat de garantir un servei de qualitat, eficaç i eficient per part de L'empresa adjudicatària.

Si l'empresa adjudicatària no inicia les actuacions en menys de 48 hores en operacions ordinàries se li descomptarà un 10% l'import facturat per la realització dels treballs.

Si l'empresa adjudicatària no inicia les actuacions en menys de 6 hores en operacions de caràcter d'urgència se li descomptarà un 30% l'import facturat per la realització dels treballs.

CAPÍTOL VUITÈ. ADJUDICACIONS

17.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

L'adjudicació del present plec es realitzarà atenent a criteris tècnics i econòmics. Aquests es defineixen al document "Criteris d'adjudicació".

18.- RELACIÓ PUNTUACIÓ-ADJUDICACIÓ

L'empresa licitadora que obtingui la millor puntuació se li l'adjudicarà el present contracte.

Seràn rebutjades les ofertes que superin el tipus màxim de licitació.

En cas d'empat en puntuacions, guanyarà l'empresa que tingui la seva base més a prop del municipi de l'Escala.





CAPÍTOL NOVÈ. CONDICIONS ECONÒMIQUES I DE FACTURACIÓ

19.- REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA IMPROCEDÈNCIA

No procedeix la revisió de preus

20.- FACTURACIÓ

Les factures s'adreçaran a l'Ajuntament de l'Escala i en format electrònic.

La factura ha d'incloure, a més dels camps estàndard de qualsevol factura, com a mínim:

- Descripció exhaustiva dels treballs realitzats.
- Preu sense IVA, en euros.
- IVA.
- Preu IVA inclòs.
- Número d'albarans corresponents (si procedeix).

Només es podran facturar els treballs realitzats des de l'inici de prestació del servei, quedant expressament excloses les despeses ocasionades pels temps de desplaçament.

Les factures presentades hauran d'aportar les descripcions necessàries de tots els treballs realitzats i adjuntant els albarans conformatats pel responsable municipal de les obres.

Exemple de factura dels treballs

Codi partida	Uts	Descripció	Quantitat	Preu	Total
		P1 Hores Oficial 1ª Hores Peó			
		P2 Hores Maquinària* *Detallat per cada màquina			
		P3 Materials *Detall materials i preu			
		Descompte ofert sobre pvp a P3* *Detallat per cada material			
		Suma base imposable			
		IVA		21%	
		TOTAL			





21.- FORMA DE PAGAMENT

El pagament es realitzarà amb periodicitat mensual, prèvia comprovació per part dels tècnics municipals dels serveis executats.

22.- CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Serà causa de resolució del contracte amb l'empresa adjudicatària quan incompleixi les obligacions imposades pel present plec i totes aquelles causes previstes per la legislació vigent.

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	5563da282e9945aeabff29dd72fcbf09001
Url de validació	https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

