



Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Document descriptiu/detall per al subministrament i instal·lació de punts de càrrega per a dos vehicles elèctrics al pàrquing exterior de l'edifici Concactiva.

SISTEMA DE CÀRREGA DE BATERIA AMB INVERSOR HÍBRID	unitats
Enginyeria (memòria) Redacció de Memòria Tècnica Delineació .Plànols i esquemes unifilars Proves i posada en marxa de la instal·lació Gestions per la legalització de la instal·lació (Indústria:nou RAC)	1
INV.HUAWEI.SUN2000-25K-MB0 Inversor híbrid SUN2000-25K-MB0 de Huawei, Pacnominal 25000W,compatible amb bateries LUNA de Huawei, 2 MPPT. Potència 25000 AC27500WDC37500 W Eficiència 98,2% Fase Trifàsic MPPT2	1
BAT. HUAWEI LUNA2000-7-S1mòdul de bateria Mòdul de bateria Huawei LUNA2000-7-E16.9kWh Escalable fins a 3mòduls per mòdul de control (20.7kWh). Garantia de 15 anys.	1
BAT. HUAWEI LUNA2000-S1 Base i mòdul de control Base i mòdul de control de la bateria Controla de1 a 3 mòduls de bateria.	1
Cable 0,6/1kVRZ1-K(AS),5x16mm2, col.canal/safata	50
P.A. Accessoris de muntatge Partida Alçada de canalitzacions i petit material auxiliar, així com proteccions els equips subministrats.	1
Monitoratge. Configuració Petit material i cablejat per adaptar l'ampliació al sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica.	1
Hores muntatge Muntatge instal·lació bateries i inversor. Inclou dietes i desplaçaments	1

CARREGADOR VEHICLE ELÈCTRIC

Carregador VE doble de 22 kW.	1
Pedestal metàl·lic per a carregador de vehicle elèctric. 100% en acer inoxidable, color antracita RAL 7016	1
P.A. Cablejat, proteccions i accessoris de muntatge	1
Partida Alçada de cablejat, canalitzacions i petit material auxiliar (proteccions).	
Hores muntatge	1
Hores de muntatge instal·lació carregador de Vehicle elèctric	

Montblanc, a data de la signatura electrònica

Jordi París Gabarró