

Plec de condicions tècniques del contracte de subministrament e instal·lació de la gespa artificial a la piscina municipal de Piera

1. OBJECTE

Aquest plec té per objecte el subministrament i col·locació de gespa artificial a la piscina municipal de Piera.

Codi CPV 39293400-6 (gespa artificial) i 77314100-5 (serveis d'engespai).

Actualment, la piscina municipal de Piera disposa de gespa artificial en les instal·lacions exteriors de la piscina d'estiu, la qual es troba deteriorada pel seu ús, motiu pel qual és necessari la reposició i col·locació de gespa nova, mitjançant contracte de subministrament i serveis.

Amb aquest contracte, es pretén millorar el servei que presta l'Ajuntament de Piera envers l'ús de del ciutadà de les instal·lacions municipals i més concretament, de la gespa de la piscina municipal; fomentant la salut i benestar mitjançant la promoció de les competències que li són pròpies, com l'esport i les instal·lacions esportives.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA GESPA ARTIFICIAL A INSTAL·LAR

Les característiques de la gespa artificial a subministrar són:

- Alçada: 37mm.
- Composició: Monofilament PE & texturitzat PE. Resistent a raigs UV.
- Perfil del fil: forma triple V.
- Pes del fil: 1,926 g/m2.
- Dtex: 13.100/17.
- Puntades: 17.850/m2.
- Galga: 3/8".
- Backing: Teixit negre, 100% PP, làtex d SBR d'alta qualitat, lliure de metalls pesats.
- Pes total: 2.897 g/m2.
- Permeabilitat: 60 litres/mikn/m2.
- Garantia: 10 anys.

Les mesures a subministrar i les feines a realitzar en les diferents ubicacions són:

ZONA LATERAL ESQUERRA

Gespa 110m2:

Sauló, col·locació i anivellar

Col·locació i subministrament geotèxtil



Col·locació gespa amb grapes cola i cinta

Sorra sílice

ZONA FONDO PISCINA

Gespa 430m2

Rebaixar terreny amb maquinària

Sauló, col·locació i anivellar

Col·locació i subministrament geotèxtil

Col·locació gespa amb grapes cola i cinta

Sorra sílice

ZONA SOTA PISCINA

Gespa 460m2

Rebaixar terreny amb maquinària

Sauló, col·locació i anivellar

Col·locació i subministrament geotèxtil

Col·locació gespa amb grapes cola i cinta

Sorra sílice

3. INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL

La gespa artificial subministrada haurà de ser objecte d'instal·lació per part del licitador, durant el període de vigència del contracte.

El personal del contractista que es trobi a la Piscina Municipal, i durant la instal·lació de tots els elements, haurà de complir les normes i protocols interns pel que fa a seguretat, identificació i haurà de portar una vestimenta adequada i uniforme que permeti la seva immediata identificació.

A més, el contractista haurà de garantir la seguretat de tots ells, adoptant les mesures de protecció adients.

4. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D'ENTREGA

El contracte tindrà una durada de 2 mesos, de conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, a comptar des de l'adjudicació del contracte.

