

ANNEX 8: PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI

Durant els primers sis mesos del contracte, les empreses adjudicatàries hauran de subministrar a l'ajuntament un cens de la maquinària i vehicles que utilitzin aigua per al seu funcionament (independentment de la temperatura de l'aigua que faci servir) i també hauran d'aportar diagrames de flux de l'aigua amb esquemes dels circuits del recorregut de l'aigua de les màquines i vehicles, tant els que siguin exclusius pel municipi com els que treballin de manera temporal.

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un Pla preventiu de legionel·la conforme a la normativa vigent i efectuar els controls anuals necessaris així com les neteges amb productes autoritzats de tots aquells equips adscrits o aportats als serveis de neteja viària i recollida de residus que disposin d'elements de dispersió d'aigua (escombradora, baldejadors, hidronetejadors, etc.). Anualment presentaran a l'Ajuntament els certificats d'haver efectuat les inspeccions i neteges corresponents. L'ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment el llibre de registre.

Les adjudicatàries hauran de justificar a l'Ajuntament com a màxim el dia 15 de juliol de cada any conforme han complert amb el pla preventiu de legionel·la així com de les possibles incidències.

A banda de les revisions anuals, en el cas que es detectin nous casos de legionel·la al municipi, l'empresa haurà d'efectuar nous controls de tota la maquinària al seu càrrec i presentar nous certificats a l'Ajuntament. A més, després que l'empresa sigui avisada del brot al municipi, haurà d'aportar a l'ajuntament els informes dels recorreguts realitzats amb treballs d'aigua (escombradora, hidropressió, etc.) dels darrers 45 dies.

En el cas d'anàlisis positius de presència de legionel·la en els equips de neteja, l'empresa haurà d'aturar immediatament l'ús amb aigua dels equips afectats i s'haurà de procedir a efectuar les neteges i desinfeccions corresponents, fins que estigui controlat el brot, i presentar els nous certificats, sense cap cost addicional per l'Ajuntament.

Tots els vehicles hauran de ser buidats d'aigua diàriament després de cada jornada.

En cas que es faci servir maquinària de substitució i/o reforços del servei s'haurà de justificar prèviament que disposa de garanties i revisions.

L'abastiment d'aigua s'haurà de realitzar com a primera opció de pous freàtics que tinguin tractament i garantia d'aigua clorada i en cas que no es disposi eventualment d'aquest subministrament s'haurà de fer servir aigua de xarxa potable dels punts que indiqui l'ajuntament.

La planificació dels treballs amb aplicació d'aigua, en la mesura que sigui possible, haurà de ser en franges horàries amb poca afluència de gent a l'entorn, especialment en zones sensibles com escoles, centre d'atenció primària, casal d'avis i equipaments de característiques semblants.

En relació al control i prevenció de la legionel·losi s'hauran de realitzar les accions que s'estableixen en el RD 614/2024 o normativa d'aplicació vigent, i com a mínim es portarà a terme el següent:

- Neteja i desinfecció de tota la instal·lació completa, ANUAL
- Neteja i desinfecció amb biocides, ANUAL
- Anàlisi de Legionel·la, ANUAL
- Desinfecció mitjançant xoc tèrmic o xoc de clor, ANUAL
- Revisió general del funcionament de la instal·lació, ANUAL
- Desmuntar acumuladors d'ACS superiors a 1.000 litres per neteja de fangs del fons de l'acumulador, ANUAL
- Canvi ànode magnesi, ANUAL