



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI CONTENIDOR PER A L'ESPAI DE RESERVES DE LES COL·LECCIONS DEL Dhub_Museu del Disseny de Barcelona I ARRANJAMENT D'ELEMENTS CONTENIDORS EXISTENTS.

1. Objecte del plec

Subministrament i instal·lació de mobiliari contenidor per a l'espai de reserves de les col·leccions del Museu del Disseny, i arranament d'elements contenidors existents.

El subministrament i instal·lació de material compren l'adquisició de materials per reforçar els mòduls de paletitzat, l'ampliació de reixes a reserva per poder instal·lar-hi més peces bidimensionals, l'adquisició de prestatgeries i lames galvanitzades per a diverses tipologies de compactes que acullen peces patrimonials, substitució d'elements estructurals (arriostrados en cruz) per d'altres més adients per a l'aprofitament de l'espai, suports per a l'enrotllament de tapissos i catifes, reparacions i adquisició de taules amb rodes fabricades en inici amb les mides adients per als accessos a reserva, instal·lació de guies i calaixos, adquisició de retenidors, travessers i separadors.

L'arranjament compren la revisió i reparació de compactes espatllats i la reparació i millora del material estructural de les reserves.

En qualsevol cas, la relació de material a subministrar i arranjar queda definida en l'annex 1 Memòria de materials i actuacions d'arranjament d'aquest Plec Tècnic.

2. Material i equipament a subministrar i instal·lar

L'especificat en la memòria tècnica (annex 1)

Tots els equips i materials subministrats seran nous, i s'ajustaran a les característiques, requeriments tècnics i prestacions explicitats en la memòria tècnica (annex 1).

3. Requeriments i especificacions tècniques

L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec d'acomplir les característiques tècniques i especificacions requerides:

- El material subministrat ha de ser nou i en bon estat, i a més ha de ser compatible amb els elements estructurals ja existents a les reserves (versions anteriors del projecte de disseny de l'espai de reserva), i presentar característiques de disseny i qualitat similar.



Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona

- Els acabaments amb els quals se subministri el material, han de ser del mateix color (RAL) que els del projecte inicial de les reserves.

4. Requeriments generals

4.1 Termini i lloc de lliurament de l'equipament

Es preveu un termini màxim del subministrament i instal·lació de 3 mesos des de la formalització del contracte.

El lloc de lliurament i instal·lació és a la seu del Disseny Hub Barcelona, plaça de les Glòries Catalanes, 37-38 de la ciutat de Barcelona. En qualsevol cas, totes les operacions logístiques s'han de produir per l'accés a l moll de càrrega del Dhub, pel carrer de Badajoz, 175.

4.2 Execució

L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec dels costos relatius a les tasques de:

- Transports necessaris pel lliurament/s del material a la seu del Dhub
- Materials d'embalatge
- La retirada dels materials d'embalatge sobrants
- Instal·lació de la maquinària, equipament
- El material s'enviarà correctament paletitzat i amb un embalatge protector.
- Les intervencions tècniques de reparació i instal·lació de materials, s'hauran de realitzar amb la cura necessària per garantir la conservació de les peces patrimonials ja instal·lades a reserva, protegint prèvia i conjuntament amb l'equip de conservació i restauració, els espais de treball adjacents.

L'adjudicatari es farà càrrec del tractament, classificació i transport dels residus que generin els treballs objecte del contracte.

L'horari dels treballs d'instal·lació i arranjanament serà de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

L'empresa adjudicatària haurà de designar un responsable tècnic que farà les funcions d'interlocutor i coordinador amb els departament de Col·leccions del Dhub_Museu del Disseny de Barcelona que distribuirà les tasques del personal de l'empresa i canalitzarà les incidències que sorgeixin en el seguiment del contracte.

El contractista haurà d'establir les mesures de protecció necessàries per evitar qualsevol deteriorament dels elements preexistents tant als espais específics d'actuació d'instal·lació com terres, sostres, elements de mobiliari, objectes patrimonials, objectes de seguretat, instal·lacions o qualsevol altre element de l'espai.. En qualsevol cas, l'adjudicatari seguirà les indicacions, en tot el que sigui d'aplicació, de la normativa i condicions d'us dels espais expositius del Dhub (annex 2) i aquelles que doni el personal tècnic de l'equipament.



Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona

L'adjudicatari es compromet a donar a conèixer i fer complir els criteris que es fixen en el PAU i l'avaluació de riscos laborals del Dhub i el pla d'autoprotecció o normes de patrimoni del Dhub. Així com aquells aspectes normatius relatius a la manipulació i instal·lació de materials i d'ús dels espais del Dhub. Amb anterioritat, el Dhub traslladarà aquesta informació a l'empresa adjudicatària per a garantir el correcte coneixement de les diferents normatives als seus professionals. L'adjudicatari també participarà en la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) del Dhub i complirà les directrius i normatives de PRL que siguin d'aplicació. En qualsevol cas, l'adjudicatari designarà un recurs preventiu i un responsable de seguretat i salut en compliment del Pla de seguretat i salut i de coordinació CAE.

4.3 Garantia.

El termini mínim de garantia de l'equipament és de 2 anys a partir de la data de la seva recepció.

Durant aquest termini de dos anys, l'adjudicatari es compromet a reemplaçar i/o reparar tots aquells elements (mecànics, elèctrics i/o electrònics) de tots i cadascun dels equips, elements i unitats subministrades que presentin irregularitats en el seu funcionament, operació o execució imputables a defectes de funcionament.

L'adjudicatari haurà de donar resposta d'assistència a les necessitats d'intervenció en un termini màxim de 72 hores.