

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MAMPARES PLEGABLES PER A
L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

EXP. 2025-120

1.- OBJECTE

L'objecte de la contractació és el subministrament i instal·lació de mampares plegables a l'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant HCB).

Els articles a subministrar han de complir amb les especificacions, composició i característiques establertes com a mínimes a l'apartat 3 de "Requeriments tècnics". L'incompliment d'alguna de les especificacions tècniques mínimes suposarà l'exclusió de l'oferta del procediment de licitació o la resolució del contracte. A més, han de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat expressament exigits per la normativa nacional i internacional.

Les quantitats d'articles establertes a l'annex Annex 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament requerits en l'exercici anterior per l'HCB.

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar a l'HCB el nombre d'articles, que l'HCB necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'Annex 3 del PCAP suposin un compromís de contractació per part de l'HCB, que podrà incrementar o reduir les necessitats de subministraments expressades sense que l'empresa adjudicatària pugui reclamar cap mena d'indemnització o compensació per aquest fet.

2.- ABAST DEL CONTRACTE

En virtut del present procediment de licitació l'HCB pretén contractar el subministrament i instal·lació dels articles que a continuació es relacionen d'acord amb allò establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

LOT	DENOMINACIÓ	QUANTITAT
1	Mampara plegable de 6 seccions i alçada entre 160 i 165 cm	41

3.- REQUERIMENTS TÈCNICS

Mampares plegables:

Materials

- Els panells han d'estar fabricats en resina poliacrílica o en un material equivalent de qualitat superior, que garanteixi la durabilitat i l'estabilitat estructural.
- L'estructura ha d'estar confeccionada amb alumini anoditzat i policarbonat resistent a les ratllades, o amb materials equivalents de qualitat superior, que garanteixi la durabilitat i l'estabilitat estructural.
- Ha d'oferir aïllament acústic.
- La mampara ha de ser ignífuga, resistent als impactes i resistent als productes desinfectants habituals en entorns sanitaris.

Mesures

- Ha de tenir una llargada de 6 seccions.
- Ha de tenir una alçada entre 1,60 i 1,65 m.
- Ha de poder-se obrir per seccions.
- Amplada individual de cada secció/panell ha de ser d'entre 25 i 35 cm.
- El conjunt ha de poder plegar-se completament contra la paret, tant cap a la dreta com cap a l'esquerra, ocupant l'espai mínim possible quan no s'utilitzi.
- El gruix de la secció/panell ha de ser d'entre 2 i 3 cm.

Disseny

- La mampara ha de tenir colors neutres gris o blanc.
- La mampara ha de tenir la superfície llisa per a facilitar la seva neteja.

Ancoratge

- La mampara ha de permetre, fent ús de les peces pertinents, la fixació tant a paret com a través de riell.
- El mecanisme d'ajust de la llargada s'ha de poder realitzar amb una sola mà, sense eines ni necessitat d'aplicar força excessiva. Per aquest motiu, la mampara ha de disposar de rodes per facilitar-ne el seu moviment.
- Les rodes hauran de disposar d'un fre efectiu que garanteixi que el conjunt es manté en posició recta durant l'ús.

4.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES MAMPARES

4.1.- Condicions de subministrament

Els productes a subministrar han de complir els requisits tècnics descrits en l'anterior punt 3 del PPT.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Les mampares es subministraran amb tots aquells dispositius o elements d'interconnexió, accessoris d'ancoratge o fixació necessaris per a un total i correcte funcionament i obtenció dels corresponents permisos i autoritzacions requerits per la legislació vigent i, si fos el cas, degudament integrats amb els Sistemes d'Informació de què disposa l'Hospital.

No es tracta d'un únic lliurament sinó que el número de mampares a lliurar dependrà de les necessitats que l'HCB vagi detectant durant la vigència del contracte i en la quantitat que s'estipuli en cada comanda efectuada.

El termini de lliurament de cada comanda és d'un màxim de 3 setmanes a partir de la recepció de la comanda per part de l'adjudicatari i en el lloc que indiqui el responsable del contracte.

Els productes han d'anar convenientment embalats per tal que arribin en perfectes condicions. El cost de les gestions necessàries per garantir que subministrament de les mampares en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats en les mampares durant en el seu transport fins al lloc de subministrament l'ha d'assumir l'empresa adjudicatària.

En concret, l'empresa adjudicatària es compromet a:

- Realitzar el transport de les mampares fins al seu lloc d'ubicació final en les instal·lacions del centre on vagin destinades.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat, muntatge i instal·lació de les mampares, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava abans de l'arribada dels productes subministrats.
- Retirar els equipaments vells o que es substitueixen i gestionar-ne els residus d'acord amb la normativa aplicable en matèria de residus.

L'empresa adjudicatària ha de facilitar el pes i el volum de tots els components embalats que configurin el conjunt de cada enviament. De la mateixa manera, cada paquet ha de venir correctament identificat amb codis i textos a efectes de facilitar la seva localització i manipulació.

L'empresa adjudicatària ha d'estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, lliurament, instal·lació i servei postvenda de tots els seus productes amb personal propi. En el cas que, alguns d'aquests serveis es subcontractin l'empresa adjudicatària ho ha de comunicar prèviament a la realització dels serveis i per escrit a l'HCB per a la seva acceptació.

El termini de garantia de les mampares ha de començar a comptar a partir de la data de l'albarà de lliurament o instal·lació.

4.1.1.- Manuals i documentació

L'empresa adjudicatària ha de lliurar amb les mampares, a la Direcció d'Infraestructures de l'HCB, tots els Manuals íntegrament en català o castellà, corresponents a la descripció i operativitat de les mateixes, i que han de ser com a mínim els següents:

- Manual d'instal·lació, que ha d'incloure la informació i retolat sobre els equipaments que representin un risc especial.
- Manual d'ús que ha d'incloure una explicació detallada dels principis de funcionament, dels controls, operacions de maneig i seguretat dels usuaris, alarmes i operacions rutinàries per verificació del funcionament apropiat de l'equipament previst al seu ús diari, etc.
- Manuals de manteniment i tècnics que han d'incloure esquemes elèctrics i mecanismes complets, especejament, recanvis i accessoris, operacions de manteniment preventiu, calibratge i ajuda en la localització d'avaries, etc. Els rètols, indicadors i etiquetes de l'equipament també han d'estar en català o castellà, i ser prou explicatius.
- Documentació d'ús tècnic dels equipaments.
- Documentació de formació.

- Document de Seguretat.
- Memòria tècnica de mesures de seguretat implantades.

Tota la documentació detallada en el paràgraf anterior s'ha d'entregar en format electrònic i en qualsevol suport excepte el CD.

4.2. Condicions d'instal·lació i posada en servei de l'equipament

L'empresa adjudicatària ha d'indicar quines són les condicions idònies per a la instal·lació dels equipaments i els requisits necessàries que ha de complir l'HCB per al correcte funcionament, almenys s'ha d'indicar,

- L'espai físic útil necessari. La instal·lació i posada en funcionament de l'equipament s'ha de realitzar de forma coordinada amb l'HCB i en presència del personal designat per la Direcció d'Infraestructures que n'autoritza i supervisa la instal·lació.

El temps d'instal·lació dels equipaments és el comprés entre l'arribada dels equipaments a l'HCB i fins que es troben instal·lats per poder dur a terme el test d'acceptació dels mateixos.

L'empresa adjudicatària ha d'assumir els cost de les actuacions necessàries per instal·lar adequadament els equipaments. A més, queda obligada a restituir, rematar o adequar totes les possibles afeccions en paraments i paviments que es derivin del muntatge i instal·lació dels seus equipaments o de les seves alimentacions a escomeses, havent d'utilitzar els materials que l'HCB indiqui.

4.3. Condicions de recepció dels equipaments

L'empresa adjudicatària, un cop instal·lat l'equipament, realitzarà la prova o test d'acceptació tècnica corresponent. Aquestes proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat de l'HCB.

5.- FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària ha de realitzar formació sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig dels equipaments al personal tècnic de l'HCB. L'objectiu de la formació és que el personal tècnic adquireixi els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat ús dels equipaments.

Igualment, l'empresa adjudicatària ha d'aportar la documentació i informació necessària per facilitar la formació del personal que ha de realitzar les inspeccions periòdiques i el manteniment preventiu necessaris un cop transcorregut el termini de garantia. A més, l'empresa adjudicatària, quan li sigui requerit, ha de realitzar formació sobre el manteniment dels equipaments al personal de manteniment de l'HCB.

Quan es produeixi qualsevol modificació o actualització dels equipaments, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la formació del personal de l'HCB tal i com s'ha previst en els apartats anteriors.

6.- GARANTIA DE L'EQUIPAMENT

El termini de garantia dels equipaments inclosos els seus sistemes addicionals, components, accessoris, programari i integració amb el sistema informàtic existent, serà de **mínim dos anys**, comptats a partir de la realització de la prova o test d'acceptació dels equipaments a què fa referència l'apartat 4.3, havent de ser subministrada la formació bàsica als usuaris abans d'aquesta data.

En el cas que hi hagi components dels equipaments que gaudeixin d'una garantia complementaria l'empresa licitadora ho ha d'indicar.

La garantia ha d'incloure:

- La substitució dels equipaments o dels elements dels equipaments tals com, components, accessoris i qualsevol altre element que formi part de l'equipament i sigui necessari per al seu correcte funcionament, que continguin vicis, defectes o que pateixin un mal funcionament o deteriorament atribuïble a deficiències d'origen (materials i de funcionament).
- Així mateix, estan inclosos tots els costos i despeses de desplaçament del personal del servei de manteniment durant el període de garantia. Incloent tots els components de l'equipament, elements auxiliars, instal·lacions, i peces de recanvi, mà d'obra, i demés costos que puguin derivar-se del compliment de la mateixa.

Els elements dels equipaments que s'hagin de substituir s'han de subministrar en el menor temps possible a comptar des de la data en que es realitza la comunicació de la incidència.

Els elements que s'han de substituir han de ser iguals o equivalents als elements que l'equipament incorporava d'origen. En el cas, que no puguin ser iguals l'HCB ha d'acceptar expressament la instal·lació d'un element equivalent a l'original.

L'empresa adjudicatària ha de comunicar al servei tècnic les dates de les operacions de manteniment preventiu i correctiu, durant el període de garantia, amb suficient antelació per poder acordar l'horari en què es realitzaran els treballs.

L'empresa adjudicatària ha de lliurar al servei tècnic de l'Hospital els fulls de les revisions en les quals s'especifiquen les peces substituïdes amb les seves referències i es detallaran les intervencions realitzades.

7.- CONTINGUT DE L'OFERTA (SOBRE B)

Veure apartat 2B del quadre característiques del PCAP.

Barcelona,

Ferran Rodríguez Omedes

Direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica

ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la Sr./Sra..... amb NIF, en nom i representació de l'empresa DECLARA el següent:

- Que els equipaments ofertats compleixen amb els requeriments tècnics obligatoris que es relacionen en la clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques, amb tota la normativa aplicable a la tipologia d'equipament subministrat.
- Que l'empresa que representa disposa de les acreditacions reglamentàries per a manipular els equipaments objecte del contracte.
- Que els productes ofertats disposen de Certificats C.E.

Signatura

Lloc i data