

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Capítol	03	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 1)	83,51	3,000	250,53

TOTAL	Capítol	01.04.03			250,53
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Capítol	04	TANCAMENTS PRACTICABLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurrimient d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 2)	538,31	1,000	538,31

TOTAL	Capítol	01.04.04			538,31
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Capítol	05	SANEJAMENT I SANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 12)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Capítol	01.04.05			661,50
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	01	REFORMA PB SALA MAQ.ASCENSOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

TOTAL	Capitol	01.05.01	0,00
--------------	----------------	-----------------	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capitol	03	INSTAL·LACIÓ AIGUA
Subcapitol	01	PRODUCCIÓ ACS
Nivell	01	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Nivell	01.05.03.01.01	0,00
--------------	---------------	-----------------------	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capitol	03	INSTAL·LACIÓ AIGUA
Subcapitol	02	DISTRIBUCIÓ (AFS,ACS,RACS)
Nivell	02	AIGUA FREDA (AFS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 14)	661,50	0,000	0,00
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 13)	661,50	0,000	0,00
3 JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 6)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Nivell	01.05.03.02.02	0,00
--------------	---------------	-----------------------	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capitol	03	INSTAL·LACIÓ AIGUA
Subcapitol	02	DISTRIBUCIÓ (AFS,ACS,RACS)
Nivell	03	AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS+RACS)

PRESSUPOST

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 14)	661,50	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 13)	661,50	0,000	0,00
3	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 6)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Nivell	01.05.03.02.03	661,50
--------------	---------------	-----------------------	---------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	04	SANEJAMENT
Subcapítol	01	RESIDUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 5)	528,61	1,000	528,61
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 4)	528,61	1,000	528,61
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 3)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Subcapítol	01.05.04.01	1.585,83
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	05	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
Subcapítol	01	EQUIPS
Nivell	01	UNITAT INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 4)	528,61	0,000	0,00
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 3)	528,61	0,000	0,00
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 5)	528,61	0,000	0,00

TOTAL	Nivell	01.05.05.01.01	0,00
--------------	---------------	-----------------------	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	05	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
Subcapítol	01	EQUIPS
Nivell	02	RECUPERADOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Nivell	01.05.05.01.02	0,00
--------------	---------------	-----------------------	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	05	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
Subcapítol	02	DISTRIBUCIÓ AC/AF

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 13)	661,50	1,000	661,50
2	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 14)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Subcapítol	01.05.05.02	1.323,00
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	05	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
Subcapítol	03	DISTRIBUCIÓ AIRE

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 9)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Subcapítol	01.05.05.03			661,50
--------------	-------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	06	VENTILACIÓ
Subcapítol	01	EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 9)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.06.01			0,00
--------------	-------------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	06	VENTILACIÓ
Subcapítol	02	CONDUCTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 9)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.06.02			0,00
--------------	-------------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Subcapítol	01	QUADRES ELÈCTRICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 10)	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

TOTAL		Subcapitol	01.05.08.01		0,00	
Obra		01	VD-24260 CQ			
Actuació		05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Capitol		08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA			
Subcapitol		02	LÍNIES GENERALS I SAFATES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 10)	661,50	0,000	0,00
TOTAL		Subcapitol	01.05.08.02		0,00	
Obra		01	VD-24260 CQ			
Actuació		05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Capitol		08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA			
Subcapitol		03	ALIMENTACIONS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 10)	661,50	1,000	661,50
TOTAL		Subcapitol	01.05.08.03		661,50	
Obra		01	VD-24260 CQ			
Actuació		05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS			
Capitol		08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA			
Subcapitol		04	MECANISMES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 10)	661,50	0,000	0,00
TOTAL		Subcapitol	01.05.08.04		0,00	

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	09	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Subcapítol	01	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 11)	826,88	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.09.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	09	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Subcapítol	02	ENLLUMENAT EMERGÈNCIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 11)	826,88	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.09.02	0,00
--------------	-------------------	--------------------	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	09	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
Subcapítol	03	ALIMENTACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 11)	826,88	1,000	826,88

TOTAL	Subcapítol	01.05.09.03	826,88
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	VD-24260 CQ
------	----	-------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	10	TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	01	SISTEMA DE XARXA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 17)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Subcapítol	01.05.10.01			661,50
--------------	-------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	10	TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	02	EQUIPS I ELECTRÒNICA XARXA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 17)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.10.02			0,00
--------------	-------------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	10	TELECOMUNICACIONS
Subcapítol	03	INFRAESTRUCTURES D'ÚS COMÚ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 10)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.10.03			0,00
--------------	-------------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	12	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 16)	661,50	1,000	661,50
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o	661,50	1,000	661,50

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

3	JEV59704	U	plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	661,50	1,000	661,50
			Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)			

TOTAL	Capítol	01.05.12	1.984,50
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	14	PROTECCIÓ I SEGURETAT
Subcapítol	01	CONTROL ACCESSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 16)	661,50	0,000	0,00
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 17)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.14.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------	-------------

Obra	01	VD-24260 CQ
Actuació	05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Capítol	16	CONTROL I GESTIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)	661,50	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

3	JEV39604	U	comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 10) Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 7)	661,50	1,000	661,50
TOTAL Capítol			01.05.16			661,50
Obra			01	VD-24260 CQ		
Actuació			05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS		
Capítol			17	AJUTS PALETERIA I ALTRES		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)	661,50	0,000	0,00
TOTAL Capítol			01.05.17			0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Nivell			Import
Nivell	01.05.03.01.01	EQUIPS	0,00
Nivell	01.05.03.01.02	CANONADES	0,00
Subcapitol	01.05.03.01	PRODUCCIÓ ACS	0,00
Nivell	01.05.03.02.02	AIGUA FREDA (AFS)	0,00
Nivell	01.05.03.02.03	AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS+RACS)	661,50
Nivell	01.05.03.02.04	INSTAL·LACIÓ INTERIOR LOCALS I APARELLS SANITARIS	0,00
Subcapitol	01.05.03.02	DISTRIBUCIÓ (AFS,ACS,RACS)	661,50
Nivell	01.05.05.01.01	UNITAT INTERIORS	0,00
Nivell	01.05.05.01.02	RECUPERADOR	0,00
Subcapitol	01.05.05.01	EQUIPS	0,00
			661,50

NIVELL 4 : Subcapitol			Import
Subcapitol	01.04.08.01	ENDERROCS	0,00
Subcapitol	01.04.08.02	RAM DE PALETA	0,00
Subcapitol	01.04.08.03	PAVIMENTS I REVESTIMENTS	0,00
Subcapitol	01.04.08.04	PINTURA	0,00
Subcapitol	01.04.08.05	VARIS	0,00
Capitol	01.04.08	REFORMA PB SALA MAQ.ASCENSOR	0,00
Subcapitol	01.05.03.01	PRODUCCIÓ ACS	0,00
Subcapitol	01.05.03.02	DISTRIBUCIÓ (AFS,ACS,RACS)	661,50
Capitol	01.05.03	INSTAL·LACIÓ AIGUA	661,50
Subcapitol	01.05.04.01	RESIDUALS	1.585,83
Capitol	01.05.04	SANEJAMENT	1.585,83
Subcapitol	01.05.05.01	EQUIPS	0,00
Subcapitol	01.05.05.02	DISTRIBUCIÓ AC/AF	1.323,00
Subcapitol	01.05.05.03	DISTRIBUCIÓ AIRE	661,50
Subcapitol	01.05.05.04	ELEMENTS TERMINALS I DIFUSIÓ	0,00
Capitol	01.05.05	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA	1.984,50
Subcapitol	01.05.06.01	EQUIPS	0,00
Subcapitol	01.05.06.02	CONDUCTES	0,00
Subcapitol	01.05.06.03	ELEMENTS TERMINALS	0,00
Capitol	01.05.06	VENTILACIÓ	0,00
Subcapitol	01.05.08.01	QUADRES ELÈCTRICS	0,00
Subcapitol	01.05.08.02	LÍNIES GENERALS I SAFATES	0,00
Subcapitol	01.05.08.03	ALIMENTACIONS	661,50
Subcapitol	01.05.08.04	MECANISMES	0,00
Capitol	01.05.08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	661,50
Subcapitol	01.05.09.01	ENLLUMENAT	0,00
Subcapitol	01.05.09.02	ENLLUMENAT EMERGÈNCIA	0,00
Subcapitol	01.05.09.03	ALIMENTACIONS	826,88
Capitol	01.05.09	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	826,88
Subcapitol	01.05.10.01	SISTEMA DE XARXA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT	661,50
Subcapitol	01.05.10.02	EQUIPS I ELECTRÒNICA XARXA	0,00
Subcapitol	01.05.10.03	INFRAESTRUCTURES D'ÚS COMÚ	0,00
Capitol	01.05.10	TELECOMUNICACIONS	661,50
Subcapitol	01.05.14.01	CONTROL ACCESSOS	0,00
Capitol	01.05.14	PROTECCIÓ I SEURETAT	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

6.381,71			
NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.00.01	ENDERROCS	0,00
Actuació	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Capítol	01.04.01	RAM DE PALETA I DISTRIBUCIONS INTERIORS	0,00
Capítol	01.04.02	PAVIMENTS	0,00
Capítol	01.04.03	REVESTIMENTS	250,53
Capítol	01.04.04	TANCAMENTS PRACTICABLES	538,31
Capítol	01.04.05	SANEJAMENT I SANITARIS	661,50
Capítol	01.04.06	PINTURA	0,00
Capítol	01.04.07	VARIS	0,00
Capítol	01.04.08	REFORMA PB SALA MAQ.ASCENSOR	0,00
Actuació	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	1.450,34
Capítol	01.05.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Capítol	01.05.01	REFORMA PB SALA MAQ.ASCENSOR	0,00
Capítol	01.05.03	INSTAL·LACIÓ AIGUA	661,50
Capítol	01.05.04	SANEJAMENT	1.585,83
Capítol	01.05.05	INSTAL·LACIÓ TÈRMICA	1.984,50
Capítol	01.05.06	VENTILACIÓ	0,00
Capítol	01.05.08	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	661,50
Capítol	01.05.09	INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT	826,88
Capítol	01.05.10	TELECOMUNICACIONS	661,50
Capítol	01.05.12	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	1.984,50
Capítol	01.05.14	PROTECCIÓ I SEGURETAT	0,00
Capítol	01.05.15	GASOS	0,00
Capítol	01.05.16	CONTROL I GESTIÓ	661,50
Capítol	01.05.17	AJUTS PALETERIA I ALTRES	0,00
Actuació	01.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	9.027,71
Capítol	01.06.01	SALA MALHERBOLOGIA	0,00
Capítol	01.06.02	SALA ELECTROFERESI	0,00
Capítol	01.06.03	SALA POST PCR	0,00
Capítol	01.06.04	MINI CABINES COCTEL MM	0,00
Capítol	01.06.05	SALA EXTRACCIÓ	0,00
Capítol	01.06.06	PREPARACIÓ MOSTRES	0,00
Capítol	01.06.07	OFFICE	0,00
Capítol	01.06.08	LABORATORI MALHERBOLOGIA	0,00
Capítol	01.06.09	SALA FITOREGULADORS	0,00
Capítol	01.06.10	CROMATOGRAFIA	0,00
Capítol	01.06.11	LABORATORI NEMÀTODES	0,00
Capítol	01.06.12	ALTRES	0,00
Actuació	01.06	EQUIPAMENT	0,00
10.478,05			
NIVELL 2 : Actuació			Import
Actuació	01.00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Actuació	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	1.450,34
Actuació	01.05	SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	9.027,71
Actuació	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Actuació	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	VD-24260 CQ	10.478,05

euros

RESUM DE PRESSUPOST

			10.478,05
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	VD-24260 CQ	10.478,05
			10.478,05

CONTROL DE QUALITAT. REFORMA INTERIOR DE L'EDIFICI 2 DE PLANTA 1 DE L'IRTA
AL CAMPUS DE L'ETSEA DE LLEIDA
CLAU: VD-24260

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	10.478,05
-------------------------------------	-----------

Subtotal	10.478,05
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 10.478,05.....	2.200,39
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 12.678,44
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOTZE MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
