



**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS ELEMENTS DECORATIUS LUMÍNICS PER A LES
FESTES DE NADAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO –
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (POSA)**

1. ÍNDEX

1. ÍNDEX	PÀGINA 2
2. ANTECEDENTS	PÀGINA 2
3. OBJECTE	PÀGINA 2
4. TIPOLOGIA CONTRACTUAL	PÀGINA 2
5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE	PÀGINA 3
6. PRESCRIPCIONS TÈCNiques	PÀGINA 3
7. OBLIGACIONS DE LA/LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES	PÀGINA 5
8. MANTENIMENT	PÀGINA 5

2. ANTECEDENTS

Les festes de Nadal se celebren a Santa Cristina d'Aro amb una sèrie d'activitats populars, culturals i festives, com la Fira de Nadal, el Caga tió infantil, el PIN, la Revetlla de Cap d'Any, el concert de Cap d'Any, les Quines i la Rua de Reis.

El Carrer Teulera és el carrer principal del municipi on es duen a terme les activitats més importants d'aquestes festes. És també l'espai per on transita la major part de visitants del municipi i el carrer on s'hi concentren el major nombre d'establiments comercials..

Un dels elements diferencials d'aquestes festes és la il·luminació dels carrers del municipi amb estructures lluminoses pròpies d'aquestes dates, que es mantenen enceses des del pont de la Puríssima fins a la setmana a posterior a la rua de Reis.

Els darrers anys l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha guarnit el carrer Teulera amb tires de fil lluminós, propietat de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro vol renovar la il·luminació de Nadal del carrer Teulera, amb noves estructures decoratives lluminoses de baix consum, que atreguin els visitants de Santa Cristina d'Aro i que potenciïn la principal zona comercial del poble.

3. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte consisteix en el subministrament de 106 unitats d'elements lumínics per a decorar el c/ Teulera per a les Festes de Nadal (53 en modalitat compra i 53 en modalitat d'arrendament sense opció de compra), així com el subministrament en modalitat compra i instal·lació



inicial del cablejat, tensors i de tot el material elèctric necessari per a la instal·lació de 106 elements decoratius al c/ Teulera.

El detall de material a subministrar es recull en el punt 6 d'aquest plec.

4. TIPOLOGIA CONTRACTUAL

Subministrament en modalitat de compra i d'arrendament sense opció de compra.

5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

Josep Maria Nadal Saguer, Responsable de l'Àrea de Festes

6. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta total, especificant preu unitari per cada encàrrec determinat.

El preus de licitació total son indiscutibles, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porten implícits tots aquells conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació.

Durada

El contracte és per un període de 3 mesos a partir de la data de l'adjudicació.

Persona de contacte

La persona responsable del contracte és el responsable de l'Àrea de Festes de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, Sr. Josep Maria Nadal Saguer

Tel. 972 83 70 10 – Ext. 2202

Mail: jnadal@santacristina.cat

Descripció dels elements lumínics decoratius i del material necessari per a la seva instal·lació i el seu correcte funcionament:

Es subministrarà **en modalitat compra** el següent material:

- 53 unitats del següent element decoratiu lumínic amb motiu de les festes de Nadal al llarg del c/ Teulera de Santa Cristina d'Aro
 - o Esfera Foldable 3D Led
 - Amplada: 0,80 metres
 - Alçada: 0,80 metres
 - Consum màxim: 40W
 - Nombre i tipus de LED's: 448 LEDs color blanc càlid amb Flash

Es subministraran en **modalitat d'arrendament sense opció de compra:**

- 53 unitats del següent element decoratiu lumínic amb motiu de les festes de Nadal al llarg del c/ Teulera de Santa Cristina d'Aro
 - o Estrella de mimbre
 - Amplada: 1 metre
 - Alçada: 1 metre



- Consum màxim: 27,8W
- Nombre i tipus de LED's: 337 LEDs color blanc fred
- Pes: 5.4 kg

Es subministrarà en **modalitat compra i s'instal·larà** els tensors, cablejat i material elèctric necessari per a la instal·lació i el funcionament de 106 elements decoratius al llarg del c/ Teulera segons es disposa al plànol annex.

L'estructura instal·lada al c/ Teulera comptarà de 2 trams:

- o Tram 1: Des del c/ Jacint Verdaguer fins a la rotonda de l'Av. Ridaura
- o Tram 2: Des de la rotonda de l'Av. Ridaura fins a la rotonda del c/ Pere Geronès

Detall del material elèctric:

Material	Unitats	Observacions
Quadres elèctrics	2 unitats	Amb rellotge tipus Dinuy amb Bluetooth
Línia	500 m (Màxim)	2 línies de 4mm RVK
Connectors estancs tipus IP65	106 unitats	
Rectificadors 6A	4 unitats	

Els quadres elèctrics s'instal·laran un a cada tram i disposaran de rellotge tipus Dinuy amb Bluetooth.

Els rectificadors s'instal·laran 2 a cada tram (un a l'inici i l'altre a mig tram).

La distribució exacta dels elements decoratius al llarg dels 2 trams es determinarà amb l'empresa adjudicatària tenint en compte el pes dels elements decoratius lumínics.

L'estructura de tots els elements decoratius serà d'alumini lleuger, evitant al màxim el nombre de soldadures. S'utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com LED o qualsevol altre element similar que compleixi les bones pràctiques, criteris tècnics i normatives actuals pel que fa a contaminació lumínica, sostenibilitat i estalvi energètic

El subministrament dels diferents elements lumínics decoratius inclourà les feines de muntatge i instal·lació dels mateixos, així com el posterior desmuntatge en acabar les Festes de Nadal a partir de la data especificada per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Data límit d'execució de les prestacions:

Els elements descrits hauran d'estar instal·lats com a molt tard el dia **5 de desembre de 2025**.

Data encesa: 6 de desembre de 2025.

Data desmuntatge: 8 de gener de 2026.

Preus unitaris de sortida:

Element		Preu unitari de sortida (Sense IVA)
Esfera Foldable 3D de 0,80cm Led Blanc Càlida amb Flash	Compra	360,80 € / Unitat
Estrella de mimbre blanc de les següents mides: Amplada 0,05m, alçada 1m, llargada 1m (5,4 kg.)	Lloguer	100,00 € / Unitat
Quadres (Distribució al plànol i proteccions que tenen i mides) amb rellotge tipus "Dinuy" amb Bluetooth	Compra	165,00 € / Unitat
Línia (En metres)	Compra	2,64 € / Unitat)



Connectors estancs IP65	Compra	5,28 € / Unitat
Rectificadors 6A	Compra	11,00 € / Unitat
Muntatge i desmuntatge de cada element decoratiu		55,00 € / Unitat
Instal·lació del cablejat, tensors i material elèctric		6.765,00 €

7. OBLIGACIONS DE LA/LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES

L'empresa adjudicatària durà a terme tots els treballs seguint les indicacions i instruccions de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

L'empresa adjudicatària haurà de complir amb els **terminis** i condicionants fixats per l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària designarà un responsable i interlocutor d'aquesta davant de l'Ajuntament. Aquest tindrà les funcions següents:

- Interlocutor amb l'Ajuntament
- Controlar els treballs durant la seva execució
- Programació, coordinació i organització dels treballs

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, segons els bons costums de la professió.

La plantilla de personal de l'empresa adjudicatària haurà d'estar qualificada per atendre les necessitats demandades. És a dir, haurà de tenir el coneixement i experiència acreditada en treballs similars. (en quin document es justifica). L'adjudicatari ho acreditarà mitjançant la signatura d'una declaració jurada que consta annexa com a document ANNEX 6 en el PCAP.

L'empresa adjudicatària estarà obligada al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb la legislació vigent.

L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats.

En cap cas l'Ajuntament respondrà pels danys que s'ocasionin en cas d'incompliment i podrà exigir la corresponent indemnització de danys i perjudicis.

Dels elements decoratius instal·lats s'aixecarà la corresponent acta. Si aquests no es trobessin en condicions de ser rebuts, es farà constar expressament a l'acta i es donaran instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes.

Si aquest no els esmenés en el termini indicat per l'Ajuntament – i en tot cas, abans de la data límit especificada al punt 6-, l'Ajuntament els descomptarà de l'import a abonar al contractista.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreixi: sinistre mínim 300.000,00 € i víctima: 150.000,00 €

L'empresa adjudicatària es compromet/en a garantir el bon funcionament de totes les estructures lumíniques subministrades durant totes les festes de Nadal 2025-2026.

En el cas que hi hagi estructures que no funcionin correctament, l'empresa adjudicatària haurà de substituir-les per estructures que funcionin correctament o bé, fer les feines de manteniment necessàries per tal que aquestes tornin a funcionar.



El temps per reemplaçar els elements en cas d'avaria serà de màxim 24 hores. A més, l'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició un telèfon d'atenció al servei tècnic les 24 hores durant totes les Festes de Nadal 2025-2026.

8. FACTURACIÓ

L'empresa adjudicatària facturarà a l'Ajuntament un cop finalitzat el subministrament i instal·lació dels elements decoratius lumínics i, un cop comprovat el correcte funcionament dels mateixos.

A la factura s'hi hauran de desglossar cadascun dels conceptes especificats al document d'oferta presentat per l'empresa adjudicatària, juntament amb les unitats subministrades de cadascun d'ells.

