

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEI PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA BÀSCULA PONT A LA DEIXALLERIA COMARCAL, SITUADA A LA CARRETERA DE LES FEIXES S/N D'OLOT.

CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte de la present la contractació mixta del subministrament i instal·lació d'una bàscula pont a la deixalleria comarcal, situada a la Carretera de les Feixes s/n d'Olot.

CLÀUSULA SEGONA. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'ACTUACIÓ

Actualment la deixalleria disposa d'una bàscula molt antiga que, tot i haver fet tots els manteniments i revisions, l'estructura interna es troba en molt mal estat, dificulta els manteniments i pot col·lapsar en qualsevol moment. Per això es fa necessari l'adquisició d'una de nova de característiques similars a l'actual.

CLÀUSULA TERCERA. CARATERÍSTIQUES DELS EQUIPS

L'equip a subministrar, com a mínim ha de constar de:

- Partida estructural:
Subministrament i instal·lació d'una bàscula pont homologada
 - Empotrada al formigó
 - Compatible amb el fosso actual (sense modificacions d'obra civil)
 - Model similar a l'actual: bàscula pont empotrada al formigó de mides 14m*3m i capacitat 60 tones:
 - o Estructura principal formada per doble biga longitudinal IPE 330 a cada costat de la plataforma formant mòduls compactes amb travesseres entre les IPE.
 - o Travesseres IPE 240 lligant les dobles bigues laterals.
 - o 3 perfils UPN 200 a la part superior de les IPE 240 i 3 UPN 80 a la part inferior per evitar que quedi deformada.
 - o Xapa de rodadura de 10 mm desmuntable.
 - o Suportada per sis (6) cèl·lules de càrrega.
 - o Accés a les cèl·lules de càrrega per la part superior de la bàscula.
 - o Disposar de topes de moviment per evitar esforços innecessaris sobre les cèl·lules.
 - o Acabat pintat amb poliuretà de 2 components color gris RAL7016.
 - o Capacitat per 60 tn.
- Partida electrònica
Equip complet de cèl·lules de càrrega (Homologació CE):
 - 6 cèl·lules de càrrega model SPA de 35 tn cadascuna.
 - Acabades totalment en acer inoxidable.
 - Soldades a làser.
 - Protecció IP-68.

- Sistema pendular sense necessitat de suport de boles.
 - Protecció contra turmentes.
 - 3000 divisions OIML.
 - Cable de la plataforma al visor (actual)
- Documentació d'homologació per poder fer la verificació CE.
- S'aprofita el visor alfanumèric pesa-camions actual.

CLÀUSULA QUARTA. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE

Aquest contracte ha d'incloure:

- Desmuntatge de la bàscula existent i correcte gestió dels residus.
- Instal·lació dels equips i la seva posada a punt.
- Cable de la plataforma al visor.
- Verificació primitiva o homologació CE, d'obligat compliment per transaccions comercials, aplicació de tasses, segons ordre 7417 de 4 de juliol de 1995 (BOE nº 171) i ordre de 26 de juny de 1996 (DOGC nº 228).
- Transport i muntatge inclòs.
- Suportació dels equips.
- Obra civil o adaptació de l'existent, segons les característiques dels equips.
- Qualsevol altra actuació que sigui necessària per al correcte funcionament de la bàscula.
- L'equip disposarà de tots els elements de protecció segons normativa vigent.

Des del consell comarcal s'ofereix:

Toma de corrent de 220V

CLÀUSULA CINQUENA. TERMINI D'INSTAL·LACIÓ

L'equip haurà d'esser instal·lat i a punt per la seva entrada en funcionament a les instal·lacions de la deixalleria comarcal, com a màxim, 2 mesos després de la data de la formalització de l'adjudicació.

Per altra banda, es fixa un termini màxim de 4 dies naturals de desconexió de l'actual equip de pesatge, fins que el nou estigui en funcionament.

L'adjudicatari s'haurà d'ajustar a la planificació de tasques de la deixalleria. En cas que el Consell Comarcal consideri que hi ha alguna data que cal reajustar per no alterar el funcionament de la instal·lació, es podrà modificar aquesta planificació.

CLÀUSULA SISENA. GARANTIA I SERVEI TÈCNIC

Tant l'equip com els defectes o incidències derivades de la seva instal·lació disposaran d'una garantia de 12 mesos des de la posada en funcionament a la deixalleria comarcal, durant el qual el contractista haurà de respondre i realitzar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament de l'equip.

Aquest termini de garantia podrà ser ampliat en l'oferta dels licitadors, segons s'estableixi al Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), essent vinculant el termini d'ampliació de la garantia ofert en cas de resultar adjudicatari del contracte.

CLÀUSULA SETENA. POSADA EN MARXA

L'adjudicatari haurà de fer la posada en marxa de l'equip i formar al personal de planta dins del termini d'instal·lació fixat a la clàusula cinquena.

En tot moment l'adjudicatari del servei haurà de seguir les instruccions del personal de la deixalleria, per tal que els treballs afectin el menys possible el desenvolupament normal de l'explotació de la instal·lació.

CLÀUSULA VUITENA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Per tal d'acreditar que l'oferta compleix amb els requisits tècnics d'aquests plecs, i en concret amb els de les clàusules tercera i quarta, els licitadors hauran de presentar, la següent documentació tècnica:

- Marca, model i característiques tècniques dels equips que es pretenen subministrar, posant especial èmfasi a les especificacions de la clàusula tercera del present plec.

Per altra banda, amb la finalitat de comprovar la correcta execució de les prestacions del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de presentar també, a l'acabament de les actuacions, la següent documentació:

- Descripció de les actuacions realitzades.
- Especificacions del manteniment a realitzar.
- Verificació i homologació CE dels equips.
- Qualsevol altra documentació que el contractista consideri d'utilitat per a la correcta operació i funcionament de l'equip.
- Documentació relativa a la garantia dels subministraments.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica