

SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSIS ALS PUNTS
VERDS I DEIXALLERIES DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.**

NÚMERO D'EXPEDIENT CTTE1171



1. OBJECTE.....	3
2. DURADA DEL CONTRACTE	3
3. NORMATIVA APLICABLE.	3
4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	3
5. ABAST DEL SERVEI	3
<u>5.1 GESTIÓ DOCUMENTAL.....</u>	<u>4</u>
<u>5.2 TREBALLS TÈCNICS</u>	<u>4</u>
<u>5.3. PARTIDA DE PROVISIÓ.....</u>	<u>5</u>
<u>5.4. PARTIDA DE FORMACIÓ.....</u>	<u>5</u>
<u>5.5. EQUIPS DE MESURA</u>	<u>6</u>
6. CENTRES	6
7. INSTAL·LACIONS	8
8. HORARIS PER LA REALITZACIÓ DEL SERVEI	11
9. RESPONSABLES DEL CONTRACTE	11
<u>10.1 RESPONSABLE PER PART DE L'EMPRESA ADJUDICATARIA</u>	<u>12</u>
<u>10.2 RESPONSABLE PER PART DE SIRESA</u>	<u>12</u>
10. PENALITZACIONS ESPECÍFIQUES.....	12
<u>11.1. PER SERVEIS</u>	<u>12</u>
<u>11.2. PER TERMINI DE PRESA DE MOSTRES I LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES ANALÍTQUES.....</u>	<u>12</u>
<u>11.3. PER TERMINI DE RESPOSTA EN CAS DE NO SATISFACTORI ...</u>	<u>13</u>
<u>11.4. PER TERMINI DE LLIURAMENT DEL PPCL O DE L'INFORME TÈCNIC</u>	<u>13</u>
<u>11.5. PER TERMINI DE LLIURAMENT DEL CERTIFICAT D'ACTUACIÓ.</u>	<u>13</u>
11. RESCISSIONS ESPECÍFIQUES.....	13
12. MEDI AMBIENT	14
13. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	14
14. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI	14



1. OBJECTE

L'objecte de la present contractació és l'establiment de les condicions tècniques que regiran el contracte per al servei prevenció i control de la legionel·losi als Punts Verds de la Ciutat de Barcelona i algunes Deixalleries de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. DURADA DEL CONTRACTE

El termini previst és d'un (1) any o fins al consum total de l'import adjudicat. Es preveu una (1) possible pròrroga expressa addicional assumint una duració màxima de contracte de fins a dos (2) anys (1+1).

3. NORMATIVA APLICABLE.

Reial Decret 487/2022, del 21 de juny, on s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis.

Reial Decret 614/2024, del 2 de juliol, pel que es modifica el RD 487/2022, de 21 de juny, pel que s'estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis.

Norma UNE-EN 100.030:2023 de Prevenció i control de la proliferació i disseminació de la legionel·la a instal·lacions.

4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Entre totes les instal·lacions d'aigua, hi ha una sèrie d'elles que requereixen un control específic per determinar la presència de legionel·la a l'aigua. Seguint la normativa del Reial Decret 487/2022, les instal·lacions afectades són: els circuits d'aigua freda i aigua calenta sanitària, els acumuladors i termos, els dipòsits d'aigua sanitària, els elements terminals (dutxes, fonts, aixetes, etc) i els dipòsits contra incendis.

L'Adjudicatari ha d'incloure tota la mà d'obra i els recursos temporals necessaris per poder complir amb aquest contracte.

Tot el material i maquinària necessaris per realitzar el servei ha de tenir la certificació CE i complir amb la qualitat requerida i s'aplicaran les millores que SIRESA necessiti en cada cas.

Després de cada intervenció l'adjudicatari haurà de comprovar el resultat de la feina feta i que tot queda en òptimes condicions. L'adjudicatari haurà d'avisar al responsable de contracte de SIRESA per que li doni l'aprovació de que s'ha realitzat la tasca de forma satisfactòria.

5. ABAST DEL SERVEI

El contracte de servei de prevenció i control de legionel·la en les instal·lacions de SIRESA ha de contemplar la part de gestió documental i la part de treballs tècnics.



5.1 GESTIÓ DOCUMENTAL

El servei de gestió de les instal·lacions per complir en tot moment amb la normativa vigent ha d'incloure:

- Elaboració del PPCL (Pla de Prevenció i Control de Legionel·la) per a cada centre de treball.
- Assessorament continu en matèria del que contemplen totes les normatives associades a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Gestió dels documents necessaris per a complir aquestes normatives, com ara el pla d'autocontrol, pla analític, informe de risc, certificats, esquemes, plànols, resultats analítics, etc.
- Actualització contínua quan sigui necessària de tots els documents, la ubicació dels mateixos en una plataforma digital per tenir accés permanent, i l'elaboració d'un informe anual on es resumirà i detallarà tot l'esdevingut en la instal·lació i totes les mesures correctores realitzades si és el cas.
- Servei d'atenció telefònica permanent on es podrà consultar qualsevol incidència.
- Presència de personal propi del proveïdor en les inspeccions sanitàries oficials per donar cobertura tècnica.

Els diferents PPCL (Pla de Prevenció i Control de Legionel·la) hauran de ser entregats a SIRESA per part de l'adjudicatari en un període no superior als 30 dies naturals des de la signatura de la resolució que formalitza el procediment.

5.2 TREBALLS TÈCNICS

Els treballs tècnics inclouen la realització del tractament preventiu de neteja i desinfecció de tota la xarxa d'aigua segons el que es descriu al RD 487/2022. Els treballs tècnics consisteixen en:

Anualment

- Neteja i desinfecció del circuit d'aigua freda i aigua calenta sanitària
- Neteja i desinfecció dels acumuladors / termos
- Neteja i desinfecció dels dipòsits d'aigua sanitària
- Desmuntatge desincrustació, neteja i desinfecció dels elements terminals
- Desinfecció dels dipòsits contra incendis mitjançant hipercloració
- Presa de mostres d'aigua per a determinació de legionel·la dels dipòsits contra incendis
- Presa de mostra de l'aigua sanitària per determinació de potabilitat

Finalitzats els treballs s'elaborarà un informe i un certificat de les actuacions realitzades, els quals enviats per correu electrònic al responsable de SIRESA en un termini màxim de 10 dies naturals després de la intervenció.

Posteriorment a la realització dels treballs, transcorreguts un mínim de 15 dies i un màxim de 20 dies des de la seva execució, s'haurà de procedir a la presa de mostres d'aigua per a determinació de legionel·la i potabilitat per part d'un laboratori acreditat segons norma UNE-EN ISO/IEC 17.025.



Trimestralment

- Presa de mostres d'aigua per a determinació de legionel·la, aerobis i ferro total dels circuits d'aigua freda i aigua calenta sanitària, dels acumuladors / termos, dels dipòsits d'aigua sanitària i dels elements terminals.

El número de mostres que s'han de dur a terme tant a les preses trimestrals com les anuals, vindran determinades pel RD 487/2022, i l'adjudicatari haurà d'elaborar un calendari anual de presa de mostres on quedarà indicat els punts implicats en cadascuna de les preses.

L'adjudicatari haurà d'emetre en un termini màxim de 30 dies després de la presa de mostres d'aigua (tant la trimestral com l'anual), el corresponent informe tècnic de les analítiques amb tots els paràmetres necessaris per determinar l'estat de l'aigua en cadascun dels punts on s'han agafat les mostres, i on quedi clar si es compleixen les exigències de les normatives.

Tot aquell us de producte químic a les instal·lacions, haurà de ser prèviament consensuat amb el responsable de SIRESA alhora que s'haurà d'aportar tota la documentació tècnica d'aquest així com el seu pla d'ús.

5.3. PARTIDA DE PROVISIÓ

Es contempla una partida alçada que preveu el seu ús parcial o total, sempre amb l'aprovació del responsable del contracte de SIRESA, pels següents supòsits:

- Incorporació de nous elements determinats al RD 487/2022 (nous punts terminals, termos, acumuladors, etc.) pels que s'hauran de realitzar analítiques de legionel·la, aerobis i ferro, així com treballs de neteja i desinfecció o altres, si aplica.
- Possibles modificacions sobre la normativa, que impliqui l'augment de mostres, analítiques i/o serveis de neteja i desinfecció.
- Subministrament de nous equips per desgast o avaria.
- Intervencions extraordinàries amb personació immediata davant d'un resultat NO satisfactori.*

**L'adjudicatari haurà de respondre davant actuacions extraordinàries (personació efectiva) en un màxim de 72 hores o aquella millora que hagi exposat en la seva proposta.*

5.4. PARTIDA DE FORMACIÓ

Es contempla una partida que preveu el seu ús parcial o total, per al servei de formació a tot aquell personal objecte de SIRESA que hagi de realitzar operacions menors (mesura de temperatura, control de pH, etc.) tal i com s'estableix al capítol VI article 18 del RD 487/2022.

Aquesta formació, ha de ser online mitjançant plataforma i tindrà en compte i descriurà detalladament l'ús dels equips de mesura subministrats pel propi adjudicatari a l'apartat posterior.



L'adjudicatari expedirà un certificat individual amb la finalització de cada formació on acreditat a la persona treballadora de SIRESA acord a la realització d'operacions menors.

5.5. EQUIPS DE MESURA

Per tal de poder realitzar les mesures periòdiques diàries i setmanals (pH, Clor, terbolesa i temperatura) i que es requereixen en el RD objecte, l'adjudicatari subministrarà els equips necessaris en un format maletí, per a poder realitzar dites mesures.

El termini màxim d'entrega d'aquest maletí serà de 20 dies naturals des de la formalització de la resolució.

Els materials de mesura hauran de ser com a mínim els següents:

- .- Turbidímetre portàtil. (Compliment amb el RD 487/2022 de legionel·losis)
- .- Mesurador de clor lliure.
- .- Mesurador de pH
- .- Termòmetre amb sonda de penetració.
- .- Cubetes per mesurar amb tapa (2 unitats)
- .- Reactiu per test de cor lliure.
- .- Solucions per el calibratge del pH 4 i pH 7
- .- Solucions per la terbolesa
- .- Manual d'instruccions
- .- Certificats dels equips.

6. CENTRES

A continuació es detalla la informació relativa als centres objecte d'aquesta contractació:

CENTRES PVZ	
CENTRE	ADREÇA
PVZ Montjuïc	Carrer del Foc, 56, 08038 Barcelona
PVZ les Corts-Pedralbes	Av. Esplugues, cantonada Gran Capità, 08034 Barcelona
PVZ Collserola	Carrer de Collserola, 2, 08035 Barcelona
PVZ Fòrum	Av. Litoral, 115, 08030 Barcelona
PVZ Sant Andreu	Carrer de Caracas, 46, 08030 Barcelona
PVZ Vallbona	Carrer Castelladral, 14, 08033 Barcelona



PVZ Vall d'Hebron	Carrer de Jorge Manrique, 2, 08035 Barcelona
-------------------	--

CENTRES PVB	
CENTRE	DIRECCIÓ
PVB Bacardí	Travessera de Les Corts, 122. (Cantonada Comandant Benítez) 08028 Barcelona
PVB Barceloneta	Pg. Salvat Papasseit 3, al costat de la Fàbrica del Sol. 08003. Barcelona
PVB Bordeta	Carrer Corral, 2 (Jardins Celestina Vigneaut) 08014. Barcelona
PVB Ciutat Meridiana	C. Costabona, 4-6. 08029 Barcelona
PVB El Clot	Parc del Clot, Escultors Claperós davant de Coronel Sant Feliu 08018. Barcelona
PVB Folch i Torres	Pl. Folch i Torres, 1 08001 Barcelona
PVB Fort Pienc	C. Ali Bei cantonada Sicília 08013. Barcelona
PVB Gal·la Placidia	Pl. de Gal·la Placidia, 12 08006 Barcelona
PVB Horta – Carmel	C. Dante Alighieri amb C. de les Lletres 08032 Barcelona
PVB Horta - Guinardó	C. Mas Casanovas, 82. 08025 Barcelona
PVB Les Corts	C. Marquès de Sentmenat amb Nicaragua 08029 Barcelona
PVB Mercat Sant Antoni	Davant C/ Tamarit 169 (Exterior recinte Mercat) 08915. Barcelona
PVB Mercat del Ninot	Mercat del Ninot (passatge d'interior d'illa que es troba entre els carrers de Casanova i Villarroel) 08036. Barcelona
PVB Nova Esquerra Eixample	C. Còrsega amb Rocafort. 08029. Barcelona
PVB Poblenou	Passeig Clavell cantonada Carrer Llacuna. 08005. Barcelona
PVB Poble Sec	Pl. Tres Xemeneies. 08004. Barcelona
PVB Roquetes	Carrer d'Aiguablava, 1. 08033 Barcelona
PVB Sagrada Família	C. Lepant, 281-283. 08025 Barcelona
PVB Sant Andreu	C. Rovira i Virgili amb c. Sant Ildelfons 08030 Barcelona
PVB Sant Andreu Nord	C. Bartrina amb C. del Dragó. 08030. Barcelona
PVB Sant Martí de Provençals	C. Andrade, 154. 08019. Barcelona
PVB Sants	C. Vallespir 14. 08014 Barcelona
PVB Sarrià	C. Cardenal Sentmenat, 2 08017, Barcelona
PVB Tres Torres	Parc de les Tres Torres. (C/ Ganduixer cantonada C/ Vila Arrufat). 08017 Barcelona
PVB Turó de la Peira	Pg. de la Peira, 1 08031. Barcelona
PVB Vallcarca	Avda. Vallcarca, 71. 08023 Barcelona
PVB Vallvidrera	C/Elisa Moragas i Badia 40. 08017. Barcelona

CENTRES DX	
CENTRE	DIRECCIÓ
DX Gavà	Camí antic de Barcelona a València B-210 Km 1. 08850. Gavà
DX Ripollet	Ctra. de la Santa, 70 08291. Ripollet
DX Sant Adrià del Besòs	Av. del Bon Pastor, 30-36. 08930 Sant Adrià del Besòs
DX Sant Climent de Llo.	Trav. Prat de la Riba, s/n 08849 Sant Climent de Llobregat



CENTRES DXM	
CENTRE	DIRECCIÓ
DXM Gavà	Camí antic de Barcelona a València B-210 Km 1. 08850. Gavà

7. INSTAL·LACIONS

Seguidament es detallen els diferents elements que inclouen els circuits hidràulics de cadascuna de les instal·lacions:



		Serveis		Elements			Punts finals		
Tipus	Instal·lació	AFS (Aigua Freda Sanitaria)	ACS (Aigua Calenta sanitària)	Dipòsit d'aigua sanitària	Acumulador d'aigua calenta	Sistema contra incendis (Ruixadors)	Dutxes	Aixetes lavabo	Altres aixetes
PVZ	Montjuïc	✓	✓		✓		(11)	(9)	(1)
PVZ	Les Corts - Pedralbes	✓	✓		✓		(1)	(2)	(3)
PVZ	Collserola	✓	✓		✓		(1)	(2)	(1)
PVZ	Fòrum	✓	✓		✓	✓ (75)	(2)	(3)	(1)
PVZ	Sant - Andreu	✓	✓		✓		(1)	(3)	(2)
PVZ	Vallbona	✓	✓		✓		(1)	(3)	(1)
PVZ	Vall D - Hebron	✓	✓		✓		(4)	(5)	(1)
PVB	Bacardí	✓						(1)	(1)
PVB	Barceloneta	✓	✓		✓		(1)	(1)	(1)
PVB	Bordeta	✓						(1)	(1)
PVB	Ciutat Meridiana	✓						(1)	(1)
PVB	El Clot	✓						(1)	(1)
PVB	Folch i Torres	✓						(1)	(1)
PVB	Fort Pienc	✓						(1)	(1)
PVB	Gal·la Placidia	✓						(1)	(1)
PVB	Horta – Carmel	✓						(1)	(1)
PVB	Horta - Guinardó	✓						(1)	(1)
PVB	Les Corts	✓						(1)	(1)
PVB	Mercat Sant Antoni	✓						(1)	(1)
PVB	Mercat del Ninot	✓						(1)	(1)
PVB	Nova Esquerra Eixample	✓						(1)	(1)
PVB	Poblenou	✓		✓				(1)	(1)



Tipus	Instal·lació	AFS (Aigua Freda Sanitaria)	ACS (Aigua Calenta sanitària)	Dipòsit d'aigua sanitària	Acumulador d'aigua calenta	Sistema contra incendis (Ruixadors)	Dutxes	Aixetes lavabo	Altres aixetes
PVB	Poble Sec	✓						(1)	(1)
PVB	Roquetes	✓						(1)	(1)
PVB	Sagrada Família	✓						(1)	(1)
PVB	Sant Andreu	✓						(1)	(1)
PVB	Sant Andreu Nord	✓						(1)	(1)
PVB	Sant Martí de Provençals	✓						(1)	(1)
PVB	Sants	✓						(1)	(1)
PVB	Sarrià	✓		✓				(1)	-
PVB	Tres Torres	✓						(1)	(1)
PVB	Turó de la Peira	✓						(1)	(1)
PVB	Vallcarca	✓						(1)	(1)
PVB	Vallvidrera	✓						(1)	(1)
DX	Gavà	✓		✓				(1)	(1)
DX	Ripollet	✓	✓		✓		(1)	(1)	
DX	Sant Adrià del Besòs	✓	✓		✓		(1)	(1)	
DX	Sant Climent de Llobregat	✓						(1)	
DXM	Gavà	✓	✓		✓		(2)	(1)	



8. HORARIS PER LA REALITZACIÓ DEL SERVEI

Els treballs objecte d'aquesta contractació hauran de fer-se durant l'horari d'obertura al públic de les diferents instal·lacions.

L'horari de cadascuna d'aquestes es el següent:

PVZ: (Punts Verds de Zona)

Dilluns a divendres:	08:00 a 18:30
Dissabte i diumenge:	09:00 a 13:00

PVB: (Punts Verds de Barri)

Dilluns a dissabte:	08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:30
---------------------	-------------------------------

DX: (Deixalleries)

Gavà:

Dilluns a dijous:	08:30 a 14:00 i 16:00 a 18:00
Divendres:	08:30 a 14:00

Ripollet:

Dilluns a dissabte:	
---------------------	--

Sant Adrià:

Maig – octubre:

Dilluns a divendres:	09:00 a 13:30 i 16:00 a 18:30
Dissabte:	09:00 a 14:00

Novembre – abril:

Dilluns a divendres:	08:30 a 13:30 i 15:00 a 17:30
Dissabte:	09:00 a 14:00

Sant Climent:

Divendres i dissabte:	10:00 a 14:00
Dilluns i dimecres:	15:00 a 19:00
Dilluns i dimecres: (Abr fins Set)	16:00 a 20:00

9. RESPONSABLES DEL CONTRACTE

Tant l'empresa que resulti adjudicatària del servei, com SIRESA, nomenaran una persona responsable del contracte que serà la figura responsable del servei i entre d'altres coses, de les següents:



10.1 RESPONSABLE PER PART DE L'EMPRESA ADJUDICATARIA

- a. Proporcionarà un número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic i estarà localitzable durant tota la durada de la present contractació.
- b. Coordinarà i informarà a SIRESA de les intervencions planificades a tots els centres.
- c. Mantindrà actualitzada la documentació a la plataforma de coordinació E-Gestiona, del personal encarregat de fer les intervencions.
- d. Comunicar de forma immediata a SIRESA qualsevol incidència o contingència que afecti a les instal·lacions, a la seguretat i salut de les persones, a les condicions ambientals de l'entorn o que pugui alterar la planificació de es tasques, encara que ja s'estiguin posant els mitjans adients per a la seva resolució.
- e. Compromís de mantenir les instal·lacions en el mateix estat de conservació i neteja en el que es trobaven. En cas contrari, el cost de la reparació o substitució dels desperfectes tant estructurals com materials, correran a càrrec de l'adjudicatari i seran descomptats del servei.

10.2 RESPONSABLE PER PART DE SIRESA

- a. Proporcionarà un número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic i estarà localitzable durant tota la durada de la present contractació.
- b. De facilitar el subministrament d'energia elèctrica, aigua i il·luminació general a la zona de treball.
- c. Resoldrà els dubtes o incidències que puguin sorgir i que siguin responsabilitat o atribuïbles del centre de treball.

10. PENALITZACIONS ESPECÍFIQUES

A més de les establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, per al present procediment s'estableixen les següents de manera específica:

11.1. PER SERVEIS

L'incompliment de la periodicitat del servei de neteja i desinfecció i les analítiques establert en aquest plec que no sigui causa de demora per part de SIRESA, suposarà una penalització del 5% de l'import de l'actuació.

11.2. PER TERMINI DE PRESA DE MOSTRES I LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES ANALÍTQUES

L'incompliment del termini de presa de mostres des de la finalització dels treballs tècnics i del termini de lliurament dels resultats de les analítiques de les mostres preses acordats a la signatura del contracte es penalitzarà amb el 5% de l'import de la intervenció, incrementant un 2% per cada dia addicional, amb un màxim d'un 15% en cada penalització.

Dos (2) no conformitats en el servei amb caràcter anual podran ser motiu de resolució contracte.



11.3. PER TERMINI DE RESPOSTA EN CAS DE NO SATISFACTORI

L'incompliment del termini d'actuació en la neteja i desinfecció extraordinària com a conseqüència d'un resultat d'analítica de NO satisfactori acordat a la signatura del contracte es penalitzarà amb el 10% de l'import de la intervenció incrementant un 2% per cada 8 hores addicionals, amb un màxim d'un 20% en cada penalització.

11.4. PER TERMINI DE LLIURAMENT DEL PPCL O DE L'INFORME TÈCNIC

L'incompliment del termini de lliurament tant del PPCL (Pla de Prevenció i Control de Legionel·la) com del termini de lliurament de l'informe de la realització dels treballs tècnics de neteja i desinfecció acordats a la signatura del contracte podrà suposar també una penalització de fins al 5% de l'import del servei.

11.5. PER TERMINI DE LLIURAMENT DEL CERTIFICAT D'ACTUACIÓ

En el cas que el contractista presenti el certificat d'actuació posteriorment als 10 dies del servei, es podrà penalitzar a l'empresa adjudicatària amb un 5% a descomptar de la factura corresponent (per cadascuna de les incidències que es produeixin).

11. RESCISSIONS ESPECÍFIQUES

A més de les penalitzacions específiques i legals, i sense perjudici de les causes de resolució legalment establertes, SIRESA podrà resoldre el contracte, per les causes següents:

- a) Per incompliment de la legislació vigent.
- b) Evidència de perfils no qualificats en els recursos humans aportats per l'adjudicatari, que puguin arribar a ocasionar un retard en les activitats o perjudici en les instal·lacions.
- c) No aportació dels recursos humans necessaris per satisfer en temps i forma els treballs contemplats.
- d) La manca de documentació o documentació caducada de manera reiterada en la plataforma de gestió documental de seguretat i salut.
- e) Per indisponibilitat prolongada dels equips per causes encoratjadores als treballs desenvolupats per l'adjudicatari.
- f) Per una infracció que pot suposar un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut de les persones o per al medi ambient.

Quan s'evidenciï qualsevol de les causes anteriors, l'adjudicatari disposarà de període de temps, que serà acordat amb SIRESA i l'extensió del qual dependrà de la gravetat del defecte, per realitzar les modificacions que estimi necessàries a l'objecte d'esmenar els defectes i aconseguir el compliment de les garanties. Aquestes modificacions no hauran de suposar cap cost per a SIRESA, ni suposar alteració alguna de les condicions contractuals.



En cas que SIRESA decreti la suspensió forçosa de les activitats en aplicació del present punt, l'adjudicatari no podrà reclamar cap pagament en concepte de indemnització o lucre cessant.

12. MEDI AMBIENT

Gestió de residus

La gestió de residus generats en les operacions de manteniment aniran a càrrec de l'adjudicatari mitjançant un gestor de residus autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya – ARC.

13. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

S'haurà de donar compliment a totes les lleis de prevenció de riscos laborals i procediments interns de SIRESA, especialment, tot l'especificat en les clàusules de l'Annex 1.

14. RETRIBUCIÓ DEL SERVEI

Al final de cada intervenció, i amb un termini màxim de 10 dies des de la realització dels treballs tècnics de neteja i desinfecció i de la presa de mostres, l'adjudicatari procedirà a la realització d'un Certificat d'actuació on constin:

- Número de comanda i concepte de la mateixa.
- Data de finalització del servei.
- Indicar el número d'expedient.
- Abast realitzat juntament amb el seu valor econòmic.

La Certificació de realització dels serveis haurà de ser revisada i aprovada per el responsable de contracte de SIRESA.

Una vegada aprovada la certificació, l'adjudicatari emetrà una factura amb els càrrecs que procedeixin en concepte de treballs realitzats al correu següent:

administracio@siresa.cat

S'enviarà la factura i la certificació aprovada pel responsable al correu indicat d'administració.