





Ajuntament
de Sils

Expedient núm.: X2025003379

Títol: CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT ELEMENTS ESPORTIUS PER A EQUIPAMENTS I PARCS MUNICIPALS

Plec de Prescripcions Tècniques

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNICQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIO MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ADQUISICIÓ DE 2 CISTELLES MÒBILS PER A LA PISTA COBERTA, 2 PORTERIES DE FUTBOL 7 TRASLLADABLES AMB RODES PEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL I 2 PORTERIES DE FUTBOL 11 FIXES PEL PARC DELS ESQUIROLS.

1. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de 2 cistelles mòbils per la pista coberta, 2 porteries de futbol 7 traslladables pel camp de futbol municipal i 2 porteries de futbol 11 fixes pel parc d'Els Esquirols de Vallcanera.

2. Característiques tècniques

Els elements esportius hauran de complir amb les característiques següents:

Característiques Tècniques de les cistelles mòbils	
Material estructura	Estructura metàl·lica galvanitzada en calent, pal metàl·lic de tub rodó.
Diàmetre del tub	100mm mínim.
Gruix del tub	3mm mínim.
Material taulell	Metacrilat.
Mides taulell	Mides reglamentàries 1800x1050mm, amb un mínim de 10mm de gruix.
Cèrcol	Reforçat, sense ganxos. Amb xarxa inclosa de niló.
Sistema trasllat	Rodes de niló amb bloqueig.
Seguretat	Sistema de contrapesos de formigó (mínim 250kg per cistella) i sistema d'ancoratge al formigó per la part del darrera de la base de la cistella.
Proteccions	Protecció per a cada cistella fabricada en fusta interior DM de 15mm de gruix folrades amb escuma de polietilè densitat mínima de 25kgs/m3.

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00



Ajuntament
de Sils

Normativa	UNE EN 1270: 2006
Condicció “sine qua non”	Unitat d'adaptador mecànica cada cistella amb sistema de rosca d'accionament manual, per regular el tauler de la cistella a joc de bàsquet alçada 3,05 m i minibàsquet alçada 2,6 m.

Característiques Tècniques de les porteries de futbol 7 traslladables	
Material estructura	Alumini
Mides	Reglamentàries per a futbol 7: 6,00m longitud interior per 2,00m alçada interior.
Estructura	Conjunt de 2 postes i un travesser, units mitjançant esquadres metàl·liques col·locades en l'interior del perfil i cargols d'alta resistència.
Tub	De perfil rodó o ovoide, amb un diàmetre mínim de 90 mm amb un gruix mínim de 2mm.
Xarxes	Per porteries de fútbol-7, confeccionades en trena de poliamida de 4 mm de gruix, malla 120x120 mm. Mides 6100x2100x1000x1500 mm. Color blanc.
Sistema trasllat	Joc de dues rodes per porteria fixades a la part davantera dels postes mitjançant un cargol passador.
Normativa	UNE-EN 748:2004.
Condicció “sine qua non”	Els ganxos de subjecció de les xarxes son antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits.

Característiques Tècniques de les porteries de futbol 11 fixes	
Material estructura	Alumini
Mides	Reglamentàries per a futbol 11: 7,32m longitud interior per 2,44m d'alçada interior.
Estructura	Conjunt de 2 postes i un travesser, units mitjançant esquadres metàl·liques col·locades en l'interior del perfil i cargols d'alta resistència.
Tub	De perfil rodó o ovoide, amb un diàmetre mínim de 100 mm amb un gruix mínim de 2mm.
Xarxes	Per porteries de fútbol-11, confeccionades en trena de poliamida de 4mm de gruix, malla quadrícula de pas de 120x120mm i mides 7500x2500x800x2100 mm. Color blanc.
Seguretat	Base fixa que resisteixi les càrregues, assegurant estabilitat.
Normativa	UNE-EN 748:2013+A1:2018

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00



Ajuntament de Sils

Condicció "sine qua non"

Els ganxos de subjecció de les xarxes son antilesió en polipropilè d'alta densitat, completament arrodonits.

La justificació de les característiques tècniques es basa en el compliment dels requeriments establerts per les competicions, garantint alhora la seguretat dels esportistes d'acord amb la normativa europea vigent. A més, s'han considerat tant l'ús previst de les instal·lacions com les particularitats de cada espai on s'ubiquen, per tal d'assegurar-ne l'adequació funcional i la màxima eficiència.

3. Prestació del subministrament. Termini i lloc d'entrega

El termini d'entrega de tots els elements esportius serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte, ja sigui bé per la signatura del contracte o per la signatura de la notificació. Cada un dels elements esportius haurà de ser entregat i instal·lat en la ubicació específica que es detalla a continuació, d'acord amb la planificació establerta i les necessitats funcionals de l'espai. **En qualsevol cas, la coordinació amb la tècnica d'esports per a la entrega, muntatge i fixació serà una condició indispensable per a la seva execució.**

- **Les 2 cistelles mòbils:** A la pista coberta de Sils ubicada a l'Av. Barceloneta, 32, 17410 Sils, Girona. (41.813603176566424, 2.742844494419295). S'hauran de col·locar els ancoratges al terra dels extrems de la pista de minibàsquet (pintada al terra de color taronja), de manera que les cistelles quedin col·locades respectant les mesures que es presenten a la normativa reglamentària de la Federació Catalana de bàsquet.
- **Les 2 porteries de futbol-7 traslladables:** Al camp de futbol municipal de Sils ubicat al Carrer Vescomte de Cabrera, 8, 17410 Les Mallorquines, Girona. (41.813654505514954, 2.731514250812139)
- **Les 2 porteries de futbol-11 traslladables:** Al parc dels esquiroles de Vallcanera ubicat al Carrer de les Camèlies, 17410 Sils, Girona (41.8437441744697, 2.7382890278179683). Les porteries s'hauran de situar just on es trobaven les antigues (veure fotografia):

La primera porteria s'ha d'ubicar paral·lela al Carrer Campoamor, a una distància de 5 metres en línia recta d'aquest vial, i orientada cap a l'interior del parc. El centre

SIGNATURES

1.- Laura Roura Ferrés (TCAT) (Tècnica de contractació), 17/10/2025 12:42



Ajuntament de Sils



d'aquesta porteria s'ha de situar a uns 40 metres en línia recta del Carrer del Gira-sol.

La segona porteria s'ha de col·locar a l'altre extrem del parc, mantenint la coherència del joc: ha d'estar alineada i enfrontada a la primera porteria, amb la mateixa orientació, i a una distància aproximada de 75 metres en línia recta entre els centres de les dues porteries.

Les porteries s'hauran de fixar de manera estable i segura al terreny, complint la normativa vigent en matèria de seguretat i d'instal·lació d'equipaments esportius en espais públics.

Abans de la seva fixació definitiva, serà imprescindible una verificació in situ per comprovar que tant les distàncies com les alineacions indicades es compleixen.

Fotografia del Parc dels esquirols amb les porteries antigues.

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00



Ajuntament de Sils

El contracte inclou els costos de transport del material subministrat fins a les dependències municipals que indicades, el seu corresponent muntatge i obra de fixació en el cas de les cistelles i de les porteries de futbol 11. Així mateix l'empresa s'haurà de posar en contacte amb la tècnica d'esports per coordinar l'entrega i la corresponent instal·lació.

El lliurament es considerarà realitzat quan els béns hagin estat efectivament rebuts i instal·lats d'acord amb les condicions d'aquest Plec i formalitzant-se mitjançant l'entrega, signatura de l'acta de recepció i la comprovació que el material compleix les característiques tècniques definides anteriorment.

Si el material subministrat i instal·lat no es troba en estat de ser rebut es farà constar els defectes observats i es detallaran les instruccions precises fixant un termini no superior a 5 dies per substituir el material defectuós.

La recollida, reciclatge o reutilització, dels materials d'envàs, embalatge i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per l'Ajuntament, seran a càrrec de l'empresa contractista.

4. Anàlisi econòmica

4.1 Pressupost base de licitació i valor estimat

Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació del contracte és de 14.520€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent: 12.000,00€ pressupost net i 2.520,00€ en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % (IVA exclòs).

Valor estimat del contracte:

- Subministrament de 2 cistelles mòbils, 2 porteries de futbol 7 traslladables i 2 porteries de futbol 11 fixes.....12.000,00€ (IVA exclòs)

El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuais del contracte, i les modificacions previstes, sense incloure l'impost del valor afegit, segons l'article 101 de la LCSP.

No es preveuen pròrrogues ni modificacions.

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00

SIGNATURES
1.- Laura Roura Ferrés (TCAT) (Tècnica de contractació), 17/10/2025 12:42



Ajuntament de Sils

5. Drets i obligacions

- Entregar en el termini indicat l'objecte del contracte en la forma i en els termes que s'estableixen en aquest plec i de les obligacions contingudes en el plec de clàusules administratives.

Tots els productes hauran de ser de qualitat i complir amb tota la legislació vigent, i en particular amb la legislació reguladora en matèria de seguretat i, si correspon, medi ambient, tant en el procés de fabricació com durant la seva vida útil.

Qualsevol deficiència detectada, a criteri dels serveis tècnics municipals, haurà de ser corregida per l'empresa adjudicatària mitjançant la substitució per un nou producte que compleixi amb els requeriments exigits, d'acord amb les indicacions que se li faci. En aquesta situació es rebutjaran els materials subministrats que no compleixin amb els requisits especificats sense repercutir cap cost a l'Ajuntament.

El període de garantia del material subministrat, serà (com a mínim) l'establert per la normativa europea, comptant des de la recepció del subministrament. Si durant aquest termini s'acredités l'existència de vicis o defectes al material subministrat, aquesta circumstància serà comunicada a l'adjudicatari, qui haurà de retirar al seu càrrec els elements defectuosos reposant-los en un període màxim de 5 dies naturals sense càrrec per l'Ajuntament.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2025003379
Codi Segur de Verificació: 0f4124a9-37ae-4df1-951e-d3937beaa360 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171931_2025_32934938 Data d'impressió: 31/10/2025 10:23:56 Pàgina 7 de 7		SIGNATURES 1.- Laura Roura Ferrés (TCAT) (Tècnica de contractació), 17/10/2025 12:42



**Ajuntament
de Sils**

Signat electrònicament,