



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS ELEMENTS DE SEGURETAT PER AL
TEATRE MUNICIPAL DE BERGA**





1.- OBJECTE

El present plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte la descripció i valoració tècnica per al *subministrament i instal·lació de diversos elements de seguretat per al Teatre Municipal de Berga*.

Les actuacions a realitzar són:

- Subministrament dels mitjans i materials per atendre la necessitat de millores i d'actuacions en matèria de seguretat de les persones, treballadors i artistes.
- Retirada dels elements actuals que es substitueixen, inclòs el seu desmuntatge, separació per fraccions i gestió de residus segons normativa vigent.
- Treballs d'instal·lació dels elements, materials i equips definits en el present plec, totalment acabats.
- Dotar de les indicacions corresponents per al correcte ús dels elements instal·lats.
- Posada en marxa i ensenyament del correcte funcionament dels mitjans auxiliars subministrats i dels diferents elements.

En concret:

- Subministrament i instal·lació d'elevador telescòpic de persones.
- Subministrament i instal·lació d'amortidor anticaiguda de càrregues per a barres d'il·luminació.
- Subministrament i instal·lació de conjunt de subjecció de seguretat per a barres de tramoia.
- Subministrament i instal·lació de conjunt de cordes per a tirs manual de 4 tirs.

La finalitat pública a satisfer és la de disposar d'un mitjà auxiliar per a complir amb l'execució de treballs en alçada seguint les normatives en matèria de riscos laborals, així com instal·lar un doble factor de seguretat en determinats elements del Teatre, aplicant mesures compensatòries provisionals per a pal·liar defectes de seguretat de la caixa escènica.

2.- EMPLAÇAMENT

La prestació del contracte és al Teatre Municipal de Berga, situat a la Ronda de Queralt número 15 del municipi de Berga.

3.- DESCRIPCIÓ DELS SUBMINISTRES I TREBALLS A REALITZAR

Relació de materials a subministrar, característiques, serveis d'instal·lació i unitats:

Part.	Q.	UA	Descripció
1			Elements de seguretat del Teatre Municipal de Berga
1.1			Mitjans auxiliars
1.1.1	1	u	Elevador de persones. Elevador telescòpic de persones. Altura de treball màxima 8,10 m. Altura de la cistella 6,10 m. Dimensions replegat: 1,98 m d'altura, 1,24 m de llargada, 0,74 m d'ample. Capacitat de càrrega: 159 kg. Dimensions de base amb estabilitzadors: 1,55 m x 1,35 m. Accés a paret davant: 0,15 m. Accés a paret lateral: 0,33 m. Dimensions de la cistella: 0,69 x 0,66 x 1,14 m. Pes 307 kg. Pressió sobre sòl ocupat: 2,40 kPa. Alimentació: AC 220V 50-60 Hz. Nivell de soroll: <70 dBA. Marca/Model: GenieAWP-20S o equivalent. AWP20S01CE0001: AWP-20S, alimentació AC. Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.





1.2	Subjeccions de seguretat		
1.2.1	8	u	Subjecció de seguretat per a barres d'il·luminació. Subministrament i instal·lació d'amortidor anticaiguda de càrregues per a barres d'il·luminació format per: _1 u Amortidor anticaiguda de càrregues segons directiva 2006/42/CE, EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016. Capacitat de càrrega 300 kg. Longitud de recorregut: 15 m. Cable d'acer galvanitzat de 4,5 mm ² . Sistema de parda ràpid amb trinquets múltiples. _2 u eslinga rodona EN 1492-2/EN 13414-2 coberta tèxtil negre amb ànima d'acer d'1 m de longitud i 1.000 Kg de capacitat de càrrega. Subjectat a perfils de la pinta. Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
1.2.2	38	u	Subjecció de seguretat per a barres de tramoia. Subministrament i instal·lació de conjunt de subjecció de seguretat per a barres de tramoia format per: _1 u Eslinga de cable d'acer EN 13414-1 amb guardacaps de 8mm de secció i aprox. 8 m. de longitud. Fabricada a longitud exacta segons mesures in situ. Terminada amb guardacaps. _2 u grillets 3/8" 1 Tn de capacitat de càrrega. _2 u eslinga rodona EN 1492-2/EN 13414-2 coberta tèxtil negre amb ànima d'acer d'1 m de longitud i 1.000 Kg de capacitat de càrrega. _1 u cordino de polièster trenat de 4mm de 18 m. de longitud. Subjectat a perfils de la pinta. Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
1.3	Renovació de cordes		
1.3.1	14	u	Renovació de cordes de tirs manuals. Subministrament i instal·lació de conjunt de cordes per a tirs manual de 4 tirs format per corda trenada de polièster de 10mm de secció de color negre especial per a teatre. Pre-estirada, de baixa elongació. Càrrega de ruptura mínima 1.000 kg. Inclou tall i preparació a longituds exactes segons mesures in situ. Longitud estimada per tir 130m. Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.

4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

La durada de les prestacions serà de quinze dies naturals com a màxim a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte. L'execució s'haurà de realitzar abans del 10 de desembre de 2025, sempre consensuant les dates d'execució amb l'Ajuntament de Berga per a coordinar-ho amb les funcions i tasques que s'han de portar a terme a l'equipament.

5.- TEMPS DE RESPOSTA EN CAS D'INCIDÈNCIES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA DELS ELEMENTS SUBMINISTRATS

El temps de resposta, des del moment de comunicació de la incidència, no pot ser superior a 24 hores, incloent si s'escau en dies festius.

