

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ		
F2		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		
F21		DEMOLICIONS		
F21B		ARRENCADES O DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ		
F21B1011	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	7,77	€
F2R		GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R3		TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R3Y054	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	34,81	€
F2R5		TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R5Y054	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	51,93	€
F6		TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
F6A		REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
F6AZ		ACTUACIONS ESPECIALS EN REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
F6AZY010	m	Trasllat i recol·locació dins de l'obra de tanca mòbil metàl·lica, col·locada sobre peus de formigó, amb mitjans mecànics, segons indicacions de la D.O. (TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	3,07	€
F7		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
F78		IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS		
F789		IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB POLIUREA BICOMPONENT		
F789U030	m2	Sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intempèrie, d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'imprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	40,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9	PAVIMENTS		
F93	BASES		
F936	BASES DE FORMIGÓ		
F936Y010	m3	Base de formigó HNE-25/P/20, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	107,65 €
F936Y020	m3	Base de formigó HNE-30/P/20, abocat des de camió, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	119,29 €
F9B	PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL		
F9B4	PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA		
F9B4YNF6	m2	Paviment de pedra granítica per a vorera sense trànsit, acabat flamejat (resistència al lliscament > 45), amb peça de qualsevol mida i de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta sobre llit de fins a 3 cm de gruix de morter d'assentament de ciment pòrtland pastat M-15, col·locada a trencajunts, amb junt enrasat de fins a 5 mm d'amplària, executat amb separadors, reblert amb beurada de morter de ciment pòrtland i neteja mecànica de la beurada amb electroesponja, inclòs peces especials i peces d'ajust tallades en obra en els canvis de paviment o en entregues a pericons, pous, encintats, marxapeus, escocells, etc. (SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	79,06 €
F9E	PAVIMENTS DE PANOT		
F9E1	PAVIMENTS DE PANOT		
F9E1Y020	m2	Paviment de panot per a vorera, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre morter pastat de resistència M-15, reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	36,76 €
F9E1Y040	m2	Paviment de panot per a vorera, de color gris, de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta sobre morter pastat de resistència M-15, reblert de junts amb beurada de ciment pòrtland i neteja posterior (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	45,71 €
F9F	PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ		
F9F5	PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ		
F9F5V010	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, col·locades amb morter M-15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per D.F. (QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	40,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9F5V030	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locades amb morter M-15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per D.F. (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	40,80	€
F9F5V060	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, de 30x30 cm i 8 cm de gruix, de qualsevol color, col·locades amb morter M-15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per D.F. (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	40,92	€
F9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ			
F9G1	PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS			
F9G1Y140	m3	Paviment de formigó sense additius, HM-25/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (CENT SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	106,70	€
FB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ			
FB1	BARANES			
FB15	BARANES D'ACER INOXIDABLE			
FB15VB40	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, pletina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres, d'enduriment ràpid (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	254,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
M		PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ		
M2		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		
M21		DEMOLICIONS		
M21Q		DESMUNTATGES I ARRENCQUES D'EQUIPAMENTS FIXOS		
M21Q1121	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	11,81	€
M21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	4,72	€
M21QY002	u	Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal de jardineria de fosa convencional de fins a 1,5 m de diàmetre i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	11,81	€
M21QY003	u	Desplaçament de cadira o banc existent, inclou desmuntatge per a posterior recol·locació, abassegament en obra i col·locació amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals sobre fonaments de formigó, amb càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	159,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P		PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS		
P0		ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS		
P06		ASSAIGS DE FORMIGONS		
P060		ASSAIG DE FORMIGÓ (PO)		
P060-020D	u	Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 (CENT TRENTA EUROS)	130,00	€
P1		TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SUPLEMENTS		
P16		CALES		
P169		CALES EN PAVIMENTS		
P169Y010	u	Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor (CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	117,52	€
P2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		
P21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES		
P214		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ		
P2143		ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES		
P2143-4RQS	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	19,24	€
P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	155,19	€
P2143-J0R6	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	22,63	€
P214W		TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ		
P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	8,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P214W-FEMM	m	Tall en paviment de qualsevol tipus de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	12,39	€
P219	DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT			
P219YS22	m2	Arrencada de paviment de cautxú i base o solera de formigó existent amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega sobre camió. S'inclou tall de disc, tots els materials i mitjans auxiliars per la completa retirada del paviment. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	11,46	€
P22	MOVIMENTS DE TERRES			
P221	EXCAVACIONS			
P221B	EXCAVACIÓ DE RASA I POU (D)			
P221B-ILAB	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca o formigó de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	146,28	€
P222	EXCAVACIONS DE RASES I POUS			
P222Y010	m3	Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió, contenidor o dúmper (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	25,69	€
P225	REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES			
P2255	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA (D)			
P2255-	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA (D)			
P2255-11A00	m3	Rebliment i piconatge amb sorra garbellada i rentada de rasa amb canonada, fent primer el llit, reblint després els laterals i la part superior de la canonada (QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	42,01	€
P3	FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS			
P31	RASES I POUS			
P310	ARMADURA DE RASES I POUS			
P310-D51P	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P311 ENCOFRAT DE RASES I POUS				
P311-DQ6P	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments, per a deixar el formigó vist (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	30,43	€
P311-DQ6S	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	24,86	€
P312 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS				
P312-I7AK	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	133,99	€
P312-IJV5	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	115,48	€
P312-IP3A	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	121,63	€
P312-JDVT	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 35 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	143,74	€
P35 FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT				
P352 FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT				
P352-PEUF	m3	Bases autoportants de formigó armat prefabricat per a dau de recolzament, HA-25/B/10/XO i armadures d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=500 N/mm2 fabricades en planta. Ancoratges incorporats, preparats per elevació i transport. Inclou també el pintat amb un tractament contra adhesius i antigraffiti. Inclou transport i instal·lació. Preferiblement fetes en planta de prefabricats de formigó. (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	385,68	€
P3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS				
P3Z3 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT				
P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	17,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6		TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
P6A		REIXATS I TANQUES LLEUGERES		
P6AC		TANCAMENT DE MALLA D'ACER		
P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	3,18	€
P9		FERMS I PAVIMENTS		
P9A		PAVIMENTS GRANULARS		
P9A1		PAVIMENT DE SORRA PER A ZONES DE JOC INFANTIL (D)		
P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	64,66	€
P9A2		PAVIMENT DE TERRA		
P9A2-DN4X	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,78	€
P9P		PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM		
P9P1		PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT (D)		
P9P1-IRG4	m2	Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat continu, de gruix adequat segons risc, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, incloent la repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu muntatge (CENT SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	116,90	€
PA		TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES		
PAV		PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS		
PAVL		TENDAL, COL·LOCAT		
PAVL-SLVY	m2	Subministrament, transport i muntatge de Tela microperforada i encunyada, formada per lones ignífugues, compostes per teixit 100% polièster HT i recobriment de PVC per ambdues cares, d'alta resistència a la tracció amb control solar entre el 77% i el 98% dels raigs ultravioletes. Pes específic superior a 400 gr/m2. Confecció mitjançant soldadura de teixits d'alta freqüència, amb vora perimetral i vèrtex reforçats. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	48,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PH		INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT		
PHM		ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS		
PHM2		COLUMNA, COL·LOCADA		
PHM2-		COLUMNA, COL·LOCADA		
PHM2-143OV	u	Subministrament, transport i muntatge de columna de secció circular d'acer galvanitzat en calent S-275 JR (diàmetre entre D250mm i 200mm i espessor entre 6 i 10 mm) de fins a 6 metres d'alçada incloent ancoratges a les fonamentacions mitjançant placa base quadrada amb quatre cartells de reforç i 4 pernys M22x600 mm. Incloses parts proporcionals i petites peces de muntatge. Totalment muntat, provat i executat per ser recepcionat pel departament corresponent de l'Ajuntament de Barcelona (MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1.320,81	€
PHM2-144OV	u	Subministrament, transport i muntatge de columna de secció circular d'acer galvanitzat en calent S-275 JR (diàmetre entre D200mm i D160mm i espessor entre 6 i 10 mm) de fins a 6 metres d'alçada incloent ancoratges a les fonamentacions mitjançant placa base quadrada amb quatre cartells de reforç i 4 pernys M22x600 mm. Incloses parts proporcionals i petites peces de muntatge. Totalment muntat, provat i executat per ser recepcionat pel departament corresponent de l'Ajuntament de Barcelona (MIL DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1.018,81	€
PHMZ		TRACTAMENTS PER A ELEMENTS DE SUPORT		
PHMZU002	u	Tractament termoplàstic de protecció de la base de la columna a l'alçada de la portella per columnes o bàculs d'acer galvanitzat fins a 9 m, amb prèvia preparació del suport consistent en un decapat i granallat sobre la superfície a tractar tant sigui de fosa de ferro, fosa d'alumini o acer galvanitzat, per immersió en un lliit fluidificat o bé per projecció rotacional, en funció de les dimensions del suport. Tots els suports es subministraran de fàbrica amb un tractament termoplàstic, tant per la part interior com per l'exterior fins la part inferior de la portella, tenint especial cura de que la fixació de la pressa de terra no quedi recoberta per aquest tractament. El material a utilitzar serà un copolímer de polietilè tipus PPA 525, amb un acabat texturat de color gris antracita o color a decidir per la D.F., inclòs el transport a obra amb la columna degudament protegida (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	123,82	€
PHMZU003	u	Tractament específic per a protecció contra adhesius i antigrafitis, fins a una alçada de 3 m (incloent el tractament de la base), realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclòs preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor (NORANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	92,19	€
PO		PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS		
POM		Família OMB-		
POMB-M001	ut	Desmuntatge complet del sistema o instal·lació de les COLUMNES I TELES segons necessitats i requeriments. estiu /hivern i/o activitat que requerís un desmuntatge temporal. preu per unitat de columna i la seva part proporcional de tela i ancoratges. (TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	36,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
POMB-M002	ut	GUARDAT I CUSTÒDIA DELS ELEMENTS DURANT UN PERÍODE MÀXIM DE 6 MESOS. Els elements (columnes, teles, ancoratges i fonamentacions mòbils) han de ser guardats i custodiats en magatzems de l'empresa adjudicatària en períodes de 6 mesos. Preu anual. (SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	678,26 €
POMB-M003	ut	MANTENIMENT PREVENTIU DE TELES I MÀSTILS. Pla de manteniment mensual basat amb les característiques i necessitats específiques de cada ubicació per perllongar la vida útil dels elements i evitar danys. (CENT VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	108,70 €
POMB-M004	ut	MANTENIMENT CORRECTIU URGENT en cas de despreniment de la tela per un punt , sigui per ancoratge trencat o tela solta. Amb un màxim de 8 hores. INCLOU PP DE MITJANS AUXILIARS (TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	369,57 €
POMB-M005	ut	Canvi de columna de secció circular d'acer galvanitzat en calent S-275 JR (diàmetre entre D250mm i 200mm i espessor entre 6 i 10 mm), transport i instal·lació de nova columna i transport de columna malmesa a gestor de runes. Inclou canvi del sistema d'ancoratge i/o peu de formigó si fos necessari. (MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	1.379,28 €
POMB-M006	ut	Desmuntatge o instal·lació de les BASES AUTOPORTANTS MÒBILS segons necessitats i requeriments. estiu /hivern i/o activitat que requeris un desmuntatge temporal. preu per unitat de base (DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	200,87 €
POMB-M007	ut	Canvi de columna de secció circular d'acer galvanitzat en calent S-275 JR (diàmetre entre D200mm i 1600mm i espessor entre 6 i 10 mm), transport i instal·lació de nova columna i transport de columna malmesa a gestor de runes. Inclou canvi del sistema d'ancoratge i/o peu de formigó si fos necessari. (MIL SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	1.077,28 €
POMB-M008	m2	Desmuntatge o instal·lació de les TELES segons necessitats i requeriments. estiu /hivern i/o activitat que requeris un desmuntatge temporal. (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
PQ	EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ		
PQ1	BANCs		
PQ1Y	COL·LOCACIÓ DE BANC		
PQ1Y-IQEL	u	Col·locació de banc de 240 a 600 cm de llargària, ancorat amb daus de formigó mitjançant camió grua per a transport (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	41,31 €
PQQ	EQUIPAMENTS PER A PORTS		
PQQ0	ARGOLLA I ANCORATGE PER A AMARRATGE, COL·LOCADA		
PQQ0-42UK	u	Subministrament, transport i muntatge d'elements d'ancoratge i sensors d'acer inoxidable (plaques de vèrtex, cable d'acer, sensors, armelles, etc.) incloent la instal·lació amb mitjans mecànics del tendal, elements d'ancoratge i sensors. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	141,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PR		TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA		
PRD		PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS		
PRD1		PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS (D)		
PRD1-HBAQ	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (SETANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	77,08	€
PRD1-HBAR	u	Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre màxim 100 cm, amb pneumàtics reciclats, amb el desmuntatge inclòs (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	147,97	€