



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**CONTRACTE DE CEMENTIRI MUNICIPAL – CONTROL DE LA ESTABILITAT DELS BLOCS DEL CEMENTIRI
MITJANÇANT INFORMES TÈCNICS AMB LA PRESSA DE DADES DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRISMES
TOPOGRÀFICS I IMPLANTACIÓ DE PRISMES NOUS EN LA ZONA ON NO ESTAN INSTAL·LATS**

ÍNDEX

1. Objecte del contracte
2. Característiques del servei
3. Obligacions de l'empresa contractista



1. Objecte del contracte

L'objecte del present contracte es el control de la estabilitat dels blocs del cementiri mitjançant informes tècnics amb la pressa de dades de la instal·lació de prismes topogràfics i implantació de prismes nous en la zona on no estan instal·lats.

Aquest contracte es dividirà en dos parts:

1. Instal·lació de nous prismes
2. Realització d'amidaments topogràfics periòdics per tal de detectar moviments i desviacions dels blocs.

2. Característiques del servei

En quant a la **instal·lació de nous prismes pels blocs que van del Bloc 10 al Bloc 21 i columbaris del 1 - 14:**

- Subministrament i instal·lació de 58 prismes topogràfics.
- Realització mesura zero i informe fase 1 i informe de la instal·lació.

Pel que fa al **seguiment i control d'estabilitat de la totalitat de blocs i columbaris de tot el cementiri:**

- Assumir les implantacions ja fetes (prismes) i qualsevol reorientació o instal·lació de noves referències serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- Obtenció de dades per poder obtenir els amidaments necessaris per poder emetre els informes corresponents de la totalitat dels prismes col·locats al cementiri.
- Redacció i entrega dels informes segons la periodicitat esmentada.

La facturació dels treballs executats és realitzarà a la finalització dels mateixos i en base a la relació d'unitats executades de cadascun dels treballs i aplicant la baixa econòmica ofertada per l'empresa adjudicatària a la seva oferta respecte dels preus màxims (sense IVA) definits al PCAP:

El/La contractista ha de presentar al Registre General d'Entrada les factures corresponents a la prestació de cada servei efectuat.



IMPLANTACIÓ DE NOUS PRISMES	Preu unitari màxim (€/ut) IVA exclòs	Unitats estimades
Suministrament i instal.lació prismes topogràfics	55€	58
Realització messura zero i Informe fase 1 i instal.lació	780€	1

SEGUIMENT ESTRUCTURAL (AUSCULTACIÓ)	Preu Unitari màxim (€/ut) IVA exclòs	Unitats estimades (any contractual)
Adquisició de dades i Informe període mensual	750€	7

3. Obligacions de l'empresa contractista

- L'empresa contractista resta obligada a complir amb la prestació objecte del contracte.
- Haurà de donar-se compliment amb el calendari de realització de la presa de mesures segons l'establert a la memòria i les necessitats derivades de l'execució del PIRCEM.
- Haurà d'acatar les instruccions en relació a l'execució dels treballs que determini el personal municipal.
- Haurà de nomenar una persona interlocutora i facilitar el número de telèfon i l'adreça de correu electrònic al responsable municipal del contracte per tal de gestionar la comunicació de tot allò relatiu al contracte.

Arquitecta Tècnica de la Secció de Projectes d'Obres i Edificis Municipals