



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

CONTRACTACIÓ

PLEC
DE
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES

CONTRACTE DE SERVEIS

Objecte: TREBALLS DE PODA DE PART DE L'ARBRAT MUNICIPAL DE CASTELL D'ARO, PLATJA D'ARO I S'AGARÓ, ANY 2025-2026

Tramitació: ORDINÀRIA

Procediment: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

Regulació: NO HARMONITZADA

Forma: VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Nº EXPEDIENT	GENE2024009279 (X2024009447)	Import Iva Inclòs	50.000,00 €
Codi CPV	77341000-2		
Descripció CPV	Poda d'arbres		
Codi NUTS	ES512		



Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Plec de prescripcions tècniques del contracte de serveis anomenat: “Treballs de poda de part de l'arbrat del municipi de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, any 2025-2026”.

1. CONDICIONS GENERALS

1.1. Objecte

El present document té per objecte fixar les condicions tècniques pels treballs de poda de part de l'arbrat municipal que s'especifica a l'annex 1 d'aquest plec. L'abast d'aquest contracte comprèn tots els treballs de poda necessaris per a la bona conservació de l'esmentat arbrat, controlar-ne la mida i assegurar que causin el mínim de molèsties i interferències als ciutadans, als edificis i als diferents serveis públics.

Així mateix, queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a l'esporga com la senyalització dels carrers i retirada de restes.

1.2. Normativa d'aplicació

Es considera d'obligat compliment la normativa següent:

- NTJ: Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, publicades pel col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, en especial totes aquelles que es refereixi a treballs d'esporga, retirada i tractament dels residus vegetals. En aquest sentit, serà d'aplicació tot allò que s'especifica en la NTJ 14 C (manteniment arbrat i poda), sempre que no es contradigui amb les especificacions tècniques recollides en aquest Plec.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Reglaments i normatives municipals.
- RD 1215 / 1997 en què s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en la utilització d'equips de treball pels treballadors.
- RD 1495 / 1986 pel que s'aprova el reglament de seguretat en màquines.
- RD 1435 / 1992 en què es dicten les disposicions d'aplicació de la directiva del consell 89 / 392 / CEE, relatiu a l'aproximació de les



Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

legislacions dels estats membres sobre màquines. Modificat en el RD 56 / 1995.

1.3. Omissions

Les omissions en el Plec de Clàusules Tècniques, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme correctament els treballs d'esporga, no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

1.4.- Durada del contracte.

La durada del contracte serà de com a màxim de 60 dies hàbils , comptadors des de la data d'acceptació de la resolució d'adjudicació.

L'inici dels treballs serà el dia 08 de gener de 2026 a les 08:00 hores, si l'adjudicació ja ha estat notificada.

Els treballs s'executaran de forma ininterrompuda fins a la seva finalització.

1.5.- Condicions econòmiques

L'import màxim de la licitació dels treballs de poda descrits és de 41.322,31 € (IVA exclòs), **50.000,00€ (IVA inclòs)**.

2. DEFINICIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS DE PODA

2.1. Tipus de poda

2.1.1 -Esporga de brocada.

És aquella que es practica en determinats arbres que s'esporguen anualment amb l'objectiu de controlar el volum de la seva capçada o per evitar la seva fructificació que només té lloc sobre branques de més d'un any.

Es fan talls en els brots més vigorosos seleccionats del darrer any pinçant-los a 1/3 de la seva longitud i per sobre d'un borró i eliminar la resta de brots mal dirigits o que no interessin.

Es rebaixarà part de la copa fent una reducció de branques, intentant mantenir



Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

l'estructura de la capçana, amb la finalitat de reduir riscos i molèsties derivats de la proximitat de les branques i façanes, semàfors, senyals de tràfics, línies de serveis elèctrics, telefònics, teulades, etc.

S'aplicarà aquests tipus de poda al arbres de port petit i mitjà detallats a l'annex que figura al final d'aquest plec.

2.1.2.- Esporga de reducció de capçada.

Aquest tipus de poda es realitza per reduir la capçada deixant l'arbre amb la seva forma original intacta, però com a màxim un 1/3 més petit. Aquesta esporga també es realitza en operacions de reequilibri de capçada, actuant només en un dels costats de la capçada.

S'aplicarà aquests tipus de poda al arbres de port gran detallats a l'annex 1.

2.2.- Forma dels talls.

Els talls s'han de realitzar al nivell de la base de la branca a eliminar, deixant la ferida enrasada amb l'arruga del tronc. No s'han de deixar monyons que sobresurtin perquè s'assequen i constitueixen un focus d'infecció i impedeixen la cicatrització.

La ferida resultant del tall d'una branca s'ha d'allargar en el sentit longitud de la branca, aprimant-se cap els extrems per a obtenir una forma de trau.

2.3.- Esporga de les branques grans.

Si s'han de eliminar branques grans cal extremar les precaucions per evitar que el pes de la branca esqueixi una tira llarga d'escorça per sota d'aquesta. Es fa un primer tall per sota de la branca a una distància de la forca aproximadament igual al diàmetre de la branca, aprofundint fins que la serra comenci a agafar-se.

Seguidament es fa el tall definitiu de dalt a baix, a una distància de la forca igual al doble del diàmetre de la branca. Un cop tallada la branca, s'elimina el monyó amb un tercer tall arran del tronc.

2.4.- Esporga de palmeres.



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Com en totes les palmeres, es retiraran exclusivament la gran i les palmes completament seques, per a no produir estretament de l'estípit, ja que si tallem i retirem les palmes verdes, la palmera creixerà més i, per tant, s'estretirà l'estípit, per falta de reserves que s'han tret amb les palmes verdes, segons consta a l'nnex 1 d'aquest plec de prescripcions tècniques

2.5. Inventari de l'arbrat.

La poda del arbres objecte d'aquest contracte s'especifica a l'annex 1, comptaran les unitats totals es podran substituir els llocs per en cap cas augmentar el número total d'arbres 397 unitats.

La direcció facultativa pot realitzar les variacions que consideri oportunes, sempre que el total d'arbrat a podar no es modifiqui.

2.5. Calendari d'execució dels treballs.

L'arbrat objecte de la poda són frondoses de fulla caduca, el moment més adequat és entre els mesos de desembre i la primera setmana de març. No obstant caldrà parar atenció especial a no efectuar esporgues en èpoques de fortes glaçades ni quan les condicions meteorològiques adverses ho desaconsellin (com fortes nevades, pluges torrencials o forts vents)

L'inici dels treballs hauran de tenir lloc conforme a l'establert a la clàusula 1.4 del present Plec i hauran d'estar finalitzats com a màxim durant la primera setmana del mes de març.

2.6. Senyalització dels carrers

Per a garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim de problemes a la població, l'adjudicatari es farà càrrec de senyalitzar als carrers i altres punts de possible conflicte, almenys 72 hores abans de l'execució dels treballs. La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol d'un material resistent on hi hagi: una senyal de prohibit aparcar i una llegenda on s'especifiqui: Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, PODA D'ARBRAT i el dia i hora en que es preveu realitzar els treballs. Les senyals es col·locaran lligades als arbres i seguiran en tot moment les indicacions que s'especifiquen al Reglament de circulació. Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat.





Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Quan sigui imprescindible tallar el carrer a la circulació de vehicles, es planificarà amb suficient antelació conjuntament amb la direcció facultativa i la policia local.

Qualsevol incidència que es produeixi degut a la senyalització durant els treballs de poda es comunicarà a la policia local.

2.7. Gestió de residus

Tots els residus resultants de l'execució dels treballs de poda es retiraran el mateix dia. Una vegada retirada la part més grollera dels residus, es procedirà al bufat i l'escombrada dels carrers per retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió. Els carrers han de quedar nets de brancatge i tot tipus de restes després de cada jornada laboral.

El cost de l'eliminació de tots els residus generats amb l'execució d'aquest servei, ja siguin de tipus vegetals (restes d'esporga, ...) aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

La planta de valorització de la fracció de residu vegetal ha d'estar autoritzada per l'agència de residus de Catalunya o en el cas de gestió directa de l'adjudicatari també s'admetrà altra com a destí altres usos (agrícoles, industrials, etc).

Queda totalment prohibit abocar qualsevol residu produït per l'activitat d'aquest servei en contenidors de la via pública o en abocadors NO autoritzats, etc.

El brancatge resultant de la poda es pot retirar sencer o triturat.

3. PLA DE FUNCIONAMENT

3.1.- Disposició de personal

El licitador destinarà com a mínim el següent personal a la contracta a temps total fins a la finalització dels mateixos:

- 2 Oficials podadors.
- 2 Peons.
- 1 Responsable tècnic per la direcció dels treballs de la contracta, a temps parcial.

Els treballs de poda seran efectuats per personal experimentat i hauran de conèixer les necessitats i funcionament de cada espècie, així com les normes



Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

de seguretat i manipulació de plataformes elevadores, acreditant experiència en els treballs.

El personal adscrit a la contracta haurà d'anar en tot moment uniformat i amb els EPI's corresponents a les feines a desenvolupar.

L'adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats amb la ciutadania i intervindrà davant qualsevol problema que pugui ocasionar.

S'hauran de respectar els següents punts:

Senyalització i altres mesures accessòries de protecció i seguretat en els treballs dels seus operaris i dels ciutadans en general abans i durant l'execució dels treballs.

Tots els treballadors han d'anar equipats amb els vestuari i els EPI's (equips de protecció individuals) necessaris pels treballs ha realitzar.

3.2- Disposició d'eines i maquinària.

La maquinària i eines que s'utilitzin per els treballs d'esporga seran aquelles que garanteixin una millor qualitat dels talls. Tota la maquinària estarà homologada per la CEE.

3.3.- Disposició de vehicles.

El licitador destinarà com a mínim el següents vehicles i maquinària al contracte:

- 2 cistelles per la poda.
- 1 biotrituradora (si decideixen triturar les restes).
- 1 Camió bolquet.

4. SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari ha de complir amb l'obligació de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors. Per arribar a aquest objectius, ha de posar a disposició de la contracta tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació general de l'Estat.



Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

L'empresa adjudicatària haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut pel servei objecte del contracte. Aquest pla s'haurà de presentar a l'oferta perfectament detallat juntament amb la resta d'especificacions tècniques i haurà de contemplar com a mínim els següents apartats:

- Riscos professionals possibles en els treballs de poda.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Serveis de prevenció.
- Instal·lacions mèdiques.
- Seguretat de les persones alienes a l'obra que es puguin trobar a prop d'aquesta.

5.- EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

El contractista restarà obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la bona marxa dels treballs objecte d'aquest contracte i a seguir les indicacions que li doni la direcció facultativa.

Els treballs d'esporga es realitzaran preferentment de forma continuada a tot el municipi. Sota cap concepte s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, si no és per causa major demostrable.

La necessitat d'efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes fa imprescindible que el contractista comuniqui a la direcció facultativa i a la policia local els treballs que té previst realitzar almenys amb 72 hores d'antelació.

La retirada de les restes es realitzarà tal com s'especifica al punt 2.7.

Si el contractista no retirés els residus en el temps que es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini la direcció facultativa, amb càrrec a l'adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats inherents.

5.1.- Inspecció i control dels treballs.

L'empresa adjudicatària lliurarà a la direcció facultativa els fulls on s'especifiquen els arbres que s'han podat a cada carrer, així com les falles i els arbres que s'ha detectat que representen un problema de seguretat.

Per a supervisar els treballs que s'executin els, Serveis tècnics acordaran els procediments de control dels treballs que es realitzin amb l'empresa adjudicatària.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN INTERVENCIÓ	EXPEDIENT GENE2025008322
Codi Segur de Verificació: df17a00a-14e5-4b5f-8e9d-20e2dc208646 Origen: Ciutadà Identificador documento: ES_L01170486_2025_2588568 Data d'impressió: 03/11/2025 20:20:18 Pàgina 9 de 9	SIGNATURES 1.- Isidre Puignero Armengol (TCAT) (Aquest plec a estat aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 27 d'octubre de 2025), 03/11/2025 20:19	



Ajuntament de
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Aquests procediments de control poden contemplar visites durant els treballs i/o comunicats per escrit en què s'especifiquin els arbres que s'han podat.

6. PREVISIÓ D'ACCIDENTS

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per a evitar accidents i perjudicis de tot ordre. En previsió de possibles danys a tercers, haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers amb una cobertura d'almenys **100.000,00 €**.