

Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798
Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36
Pàgina 1 de 21

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20




**Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols**
Servei Manteniment Ciutat

Plaça del Mercat 1 d'Octubre de 2017, 6-9
17220 - Sant Feliu de Guíxols
972 32 70 00 - oiacc@guixols.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFERENTS SERVEIS A LA CARPA INSTAL·LADA AL GUÍXOLS ARENA DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

OCTUBRE 2025



ÍNDEX

1. OBJECTE3

2. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE3

2.1 DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT.....3

2.2 NECESSITAT DEL CONTRACTE.....3

2.3 UBICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I/O MUNTATGE3

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE CADA LOT.....5

4. INICI DE LES PRESTACIONS I DURADA DEL CONTRACTE7

5. CONDICIONS TÈCNIQUES.....9

6. GARANTIA DELS EQUIPS SUBMINISTRATS I ELS TREBALLS REALITZATS13

QUADRE RESUM DE LOTS.....21



1. OBJECTE

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és establir les condicions que han de regir en el subministrament i instal·lació de diversos serveis destinats a dotar la carpa ubicada al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols, de les condicions necessàries per a portar a terme esdeveniments amb presència de públic durant tres període diferents compresos entre el 5 de Desembre de 2025 i el 19 d'Abril de 2026.

Aquests períodes són:

- el període comprès entre el 5 de Desembre de 2025 i el 6 de Gener de 2026, ambdós inclosos.
- el període comprès entre el 30 de Gener de 2026 i el 14 de Febrer de 2026, ambdós inclosos.
- el període comprès entre el 9 i el 19 d'Abril de 2026, ambdós inclosos.

Aquest contracte s'articula en LOTS independents, que podran ser adjudicats separatament.

2. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE

2.1 Descripció del subministrament

El contracte es divideix en els següents lots:

- Lot1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.
- Lot 2: Subministrament i manteniment, en regim de lloguer, de dos calefactores d'aire calent a gasoil amb dipòsits inclosos
- Lot 3: Subministrament i manteniment, en regim de lloguer, d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.
- Lot 4: Subministrament de gasoil per calefactores i generador.
- Lot 5: Subministrament, instal·lació i manteniment de 10 cabines de WC químics individuals.
- Lot 6: Subministrament, instal·lació i manteniment, en regim de lloguer, de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.
- Lot 7: Subministrament i col·locació, en regim de lloguer, de 20 metres lineals de tanca antiavalots.

2.2 Necessitat del contracte

La necessitat del present contracte rau en garantir que la carpa instal·lada al Guíxols Arena compleixi amb les condicions tècniques, de seguretat, higiene i confort exigibles per a la celebració d'actes amb assistència de públic.

2.3 Ubicació del subministrament i/o muntatge

Els equips i instal·lacions objecte del contracte s'ubicaran a l'interior i a l'entorn immediat de la carpa municipal del Guíxols Arena, situada a Sant Feliu de Guíxols.



Emplaçament Carpa *Espai Guixols arena*



Ubicació Carpa Av Catalunya S/N

Coordenades UTM ETRS89: Ús 31N X: 501.835m Y: 4.626.980m.

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Patrimoni, contractació i via pública	REFERÈNCIA COBS2025000060
Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798 Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36 Pàgina 5 de 21		SIGNATURES 1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20



3. CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES DE CADA LOT

Lot 1. Muntatge i desmuntatge d'escenari modular

- Escenari modular amb estructura metàl·lica homologada amb elements LHAYER.
- Superfície aproximada de 120 m².
- Alçada de plataforma: 1.5 m, amb baranes de protecció posteriors i laterals.
- S'hauran de col·locar baranes de protecció als dos laterals, a la part del darrere i a la rampa.
- Escales d'accés amb passamans.
- Rampa lateral d'accés, de 2 metres d'amplada.
- CPV: 45223800-4 — *Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades.*

Lot 2. Subministrament i instal·lació, en regim de lloguer, de dos calefactores d'aire calent a gasoil

- Potència calorífica mínima: 150 kW per unitat.
- Dipòsits amb capacitat mínima de 150 litres
- Volum aire(caudal i pressió) m³/h-Pa 5000_770
- Voltatge monofàsic V 220-240/1/50 HZ
- Funcionament amb gasoil C.
- Consum màxim 12.5 Litres/hora
- Conductes de distribució d'aire flexible amb aïllament.
- Nivell sonor Màxim 75 Db
- Tipus de connexió Monofàsica Schuko 16A
- CPV: 39717200-3 — *Estufes i aparells de calefacció.*

Lot 3. Subministrament i instal·lació, en regim de lloguer, d'un generador elèctric

- Potència mínima: 100 kVA.
- Nivell sonor reduït (màxim 65 dB a 7 metres).
- Quadre de connexió homologat amb diferencials i magneto tèrmics.
- Quadre de distribució trifàsic 2x63 A + 2X32A + 3 Schuko
- Tomes tipus Power-lock PowerSafe

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Patrimoni, contractació i via pública	REFERÈNCIA COBS2025000060
Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798 Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36 Pàgina 6 de 21		SIGNATURES 1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20



- Tomes tipus CETAC 400 V CETAC 63A/CETAC 16A
- Tomes monofàsiques 230v CETAC 16A, SCHUKO
- Cable unifilar 5x50mm Powerlock
- Per el període 10 a 19 d'Abril, seran necessaris 6 sub-quadres
- Generador amb un mínim de 500 litres de capacitat de gasoil
- Dipòsit auxiliar de 1000 l de gasoil buit .
- CPV: 31121000-0 — Grups electrògens.

Lot 4. Subministrament de gasoil

- Subministrament de gasoil B per alimentar els calefactores (Lot 2) i el generador elèctric (Lot 3).
- Transport i abocament als dipòsits dels equips inclosos.
- Es facturaran els litres subministrats.
- CPV: 09135100-5 — Petroli per a calefacció

Lot 5.Subministrament, instal·lació i manteniment de WC químics individuals

- 10 cabines de WC químics independents, amb ventilació i sistema autònom.
- Dotades de dispensadors de paper i gel desinfectant.
- CPV: 24955000-3 — Lavabo Químic.

Lot 6. Subministrament, instal·lació, manteniment i retirada mitjançant lloguer de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

Lavabos:

- Lavabo blanc amb **3 portes** de mides aproximades 6,00 x 2,50 metres, amb quartet neteja. **Dones:** 2 WC, rentamans, mirall i sabonera. **Homes:** 1 WC, 2 urinaris, rentamans, mirall i sabonera. **Adaptat:** amb normativa doble entrada, amb 1 WC, 2 barres-agafadors, rentamans, mirall i sabonera.
- Lavabos de 9 llocs mes quartet de neteja. Mòdul amb dues portes separades. **Homes:** 4 urinaris i 1 wc. **Dones:** 4 WC. Mides aproximades 6,00 x 2,50 metres. Estan inclosos rentamans, mirall i sabonera. Llum incorporada.

Camerinos:

- Mòdul camerino de mides aproximades 6mx2.50m, amb dues finestres d'1.5 metres corredisses. Miralls i penjadors. Aire condicionat.
- Mòdul aïllat blanc de mides aproximades 6mx2.50m amb 5 porticons , 4 fluorescents i endolls (mínim4).

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Patrimoni, contractació i via pública	REFERÈNCIA COBS2025000060
Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798 Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36 Pàgina 7 de 21		SIGNATURES 1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20



- Mòdul camerino per ús de taquilles, amb quatre finestres , taulell i aire condicionat. Mides aproximades de 3.5mx2.5m.

- CPV: 44211100-3 — *Edificis prefabricats modulars.*

Lot 7. Subministrament de tanca antiavalots

- Tanca metàl·lica tipus antiavalots, auto estable i modular.
- Longitud mínima: 20 metres lineals.
- CPV: 34928200-0 — *Tanques.*

4. INICI DE LES PRESTACIONS I DURADA DEL CONTRACTE

Hi haurà tres períodes de funcionament. Segons el període pot haver serveis que NO siguin necessaris. A continuació es descriuen els dies de servei de cada Lot.

Així doncs, els tres períodes d'activitat que determina el contracte són:

- Període **Nadal**
- Període **Carnaval**
- Període **Gent Gran**

A- PERIODE NADAL de l'11 de Desembre de 2025 al 6 de Gener de 2026, ambdós inclosos.

- Lot1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.

L'escenari s'haurà de muntar entre el 3 i el 4 de Desembre. La seva retirada serà el dia 21 d'Abril de 2026.

- Lot 2: Subministrament i manteniment de dos calefactores d'aire calent a gasoil amb dipòsits inclosos.

S'han d'instal·lar i provar el dia 11 de Desembre. Desmuntatge a partir del dia 6 de Gener de 2026.

- Lot 3: Subministrament i manteniment d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

S'ha d'instal·lar i provar el dia 11 de Desembre. Desmuntatge a partir del dia 6 de Gener de 2026.

- Lot 4: Subministrament de gasoil per calefactores i generador.

Els dipòsits del generador i dels calefactores s'han d'omplir el dia 11 de Desembre de 2025.

Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798
Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36
Pàgina 8 de 21

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20



- Lot 5: Subministrament, instal·lació i manteniment de 10 cabines de WC químics individuals.

Estaran instal·lades i preparades per al seu ús el dia 25 de desembre de 2025. Es podran retirar a partir del dia 3 de Gener. S'han d'incloure 4 neteges, a concretar, en aquest període.

- Lot 6: Subministrament, instal·lació i manteniment de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

El subministrament i instal·lació dels 2 mòduls de wc i dels 2 mòduls de magatzem s'haurà de portar a terme entre els dies 2 i 5 de Desembre de 2025. El mòdul de taquilla NO es necessari fins al segon període tot i que es pot subministrar sense problema durant el primer període.

- Lot 7: Subministrament i col·locació de 20 metres lineals de tanca antiavalots.

La tanca s'haurà de subministrar i instal·lar el dia 30 de Desembre de 2025. Es podrà retirar el dia 3 de Gener de 2026.

B- PERIODE CARNAVAL del 30 de Gener de 2026 al 15 de Febrer de 2026.

- Lot 2: Subministrament i manteniment de dos calefactores d'aire calent a gasoil amb dipòsits inclosos.

S'han d'instal·lar i provar el dia 30 de Gener. Desmuntatge a partir del dia 15 de Febrer de 2026.

- Lot 3: Subministrament i manteniment d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

S'ha d'instal·lar i provar el dia 30 de Gener. Desmuntatge a partir del dia 15 de Febrer de 2026.

- Lot 4: Subministrament de gasoil per calefactores i generador.

Els dipòsits del generador i dels calefactores s'han d'omplir el dia 30 de Gener de 2026.

- Lot 5: Subministrament, instal·lació i manteniment de 10 cabines de WC químics individuals.

Estaran instal·lades i preparades per al seu ús el dia 6 de Febrer. S'hauran de programar 4 neteges durant el període. Es podran retirar a partir del dia 15 de Febrer de 2026.

- Lot 6: Subministrament, instal·lació i manteniment de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

El subministrament i instal·lació del mòdul de taquilla haurà d'estar entregat i instal·lat abans del dia 11 de Febrer de 2026. Es podrà retirar a partir del dia 15 de Febrer de 2026.

- Lot 7: Subministrament i col·locació de 20 metres lineals de tanca antiavalots.

La tanca s'haurà de subministrar i instal·lar el dia 6 de Febrer de 2026. Es podrà retirar el dia 15 de Febrer de 2026.

Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798
Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36
Pàgina 9 de 21

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20



C- PERIODE GENT GRAN del 9 al 19 d'Abril de 2026

- Lot1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.

L'escenari s'haurà de desmuntar el dia 21 d'Abril de 2026, i deixar en les mateixes condicions que el dia de l'entrega del material per al muntatge.

- Lot 2: Subministrament i manteniment de dos calefactores d'aire calent a gasoil amb dipòsits inclosos.

S'han d'instal·lar i provar el dia 9 d'Abril. S'hauran de retirar el dia 21 d'Abril de 2026.

- Lot 3: Subministrament i manteniment d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

S'ha d'instal·lar i provar el dia 9 d'Abril. S'haurà de retirar el dia 21 d'Abril de 2026.

- Lot 4: Subministrament de gasoil per calefactores i generador.

Els dipòsits del generador i dels calefactores s'han d'omplir el dia 9 d'Abril de 2026.

- Lot 5: Subministrament, instal·lació i manteniment de 10 cabines de WC químics individuals.

Estaran instal·lades i preparades per al seu ús el dia 9 d'Abril. Es podran retirar a partir del dia 20 d'Abril. S'hauran programar 4 neteges en aquest període.

- Lot 6: Subministrament, instal·lació i manteniment de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

Es podran retirar els mòduls a partir del dia 20 d'Abril de 2026.

5. CONDICIONS TÈCNIQUES

- Lot1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.

El subministrament del material va a càrrec de l'ajuntament. Aquest traslladarà al lloc del muntatge tot el material necessari. Per al desmuntatge l'empresa adjudicatària deixarà el material en les mateixes condicions en que varen ser portats per els serveis municipals en el moment del muntatge. La coordinació dels treballs de subministrament, instal·lació i recollida es durà a terme amb el responsable del contracte.

Tots els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge, inclosos tant els treballs auxiliars com les operacions d'instal·lació pròpiament dites, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un pla de seguretat i salut que serà aprovat per un tècnic municipal.

Descripció de les feines:

Muntatge d'escenari d' aproximadament 120 m2 amb rampa lateral.

Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798
Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36
Pàgina 10 de 21

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20



- Lot 2: Subministrament i manteniment de dos calefactores d'aire calent a gasoil amb dipòsits inclosos

S'hauran de subministrar i instal·lar:

Inclou el transport d'anada i tornada i el servei tècnic muntatge/desmuntatge.

El subministrament del material es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària in situ, al mateix emplaçament on hagi de ser instal·lat. La coordinació dels treballs de subministrament i instal·lació es durà a terme amb el responsable del contracte.

Tant els calefactores com els seus dipòsits, es serviran amb el gasoil necessari per fer funcionar els equips, en tot cas, l'ajuntament tornarà els mateixos amb la mateixa quantitat de gasoil amb la que van ser entregats.

Tots els treballs necessaris per al muntatge dels equips, inclosos tant els treballs auxiliars com les operacions d'instal·lació pròpiament dites, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Tots els materials instal·lats hauran de disposar de certificació de conformitat CE, i s'hauran d'entregar els corresponents certificats al responsable del contracte abans de la posta en marxa dels equips.

El subministrament de dos calefactores d'aire calent a gasoil amb dipòsits inclosos inclourà els equips d'extinció necessaris per l'extinció de focs de la categoria corresponent.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Lot 3: Subministrament i manteniment d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

Subministrament de grup electrògen d'un mínim de 100 Kwas. Inclou:

Tant el generador com el dipòsit per gasoil de 1000 l, es serviran amb el gasoil necessari per fer funcionar els equips, en tot cas, l'ajuntament tornarà els mateixos amb la mateixa quantitat de gasoil amb la que van ser entregats.

Els dipòsits destinats a subministrar el combustible als grups electrògens seran com a mínim de 1000 ltr, homologats per contenir hidrocarburs i complint amb la normativa vigent.

Aquests estaran ubicats a l'exterior i han de ser aptes per aquesta funció. Inclourà les mànegues necessàries per donar servei al grup electrogen, i els treballs de instal·lació estaran inclosos.

També disposaran d'un dispositiu de lectura per conèixer els litres restants.

Els dipòsits disposaran d'un sistema de buidatge per a recuperar el gasoil sobrant.

El subministrament del material es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària in situ, al mateix emplaçament on hagi de ser instal·lat. La coordinació dels treballs de subministrament i instal·lació es durà a terme amb el responsable del contracte.

Tots els treballs necessaris per al muntatge dels equips, inclosos tant els treballs auxiliars com les operacions d'instal·lació pròpiament dites, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798
Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36
Pàgina 11 de 21

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20



Tots els materials instal·lats hauran de disposar de certificació de conformitat CE, i s'hauran d'entregar els corresponents certificats al responsable del contracte abans de la posta en marxa dels equips.

El subministrament de generador amb dipòsit inclòs inclourà els equips d'extinció necessaris per l'extinció de focs de la categoria corresponent.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaría.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Lot 4: Subministrament de gasoil per calefactores i generador

Aquesta oferta inclourà:

1. **Transport i subministrament DE GASOIL** del tipus B.
2. Per poder subministrar-lo es requereix de vehicle tipus cisterna de petites dimensions i que disposi de mànega per carregar el gasoil dins el dipòsit.
3. **Mantenir el preu** durant la vigència del contracte comprès entre l'11 de Desembre de 2025 i el 19 d'Abril de 2026.

La coordinació dels treballs de subministrament es duran a terme amb el responsable del contracte.

El subministrament inclourà els equips d'extinció necessaris per l'extinció de focs de la categoria corresponent.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Lot 5: Subministrament, instal·lació i manteniment de 10 cabines de WC químics individuals.

10ut Cabina Sanitària, amb recirculació, amb servei de buidat i neteja.

El subministrament de les 10 cabines sanitàries, amb recirculació i amb servei de buidat i neteja, es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària in situ al mateix emplaçament on hagi de ser instal·lat. La coordinació dels treballs de subministrament i instal·lació es durà a terme amb el responsable del contracte.

Tots els treballs necessaris per al muntatge dels equips, inclosos tant els treballs auxiliars com les operacions d'instal·lació pròpiament dites, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798
Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36
Pàgina 12 de 21

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20



Tots els materials instal·lats hauran de disposar de certificació de conformitat CE, i s'hauran d'entregar els corresponents certificats al responsable del contracte un cop finalitzats els treballs.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaria.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

- Lot 6: Subministrament, instal·lació i manteniment de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

El subministrament del material es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària in situ, al mateix emplaçament on hagi de ser instal·lat. La coordinació dels treballs de subministrament i instal·lació es durà a terme amb el responsable del contracte.

Les connexions al clavegueram municipal, a la xarxa elèctrica i a la xarxa d'aigua potable seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Tots els materials instal·lats hauran de disposar de certificació de conformitat CE, i s'hauran d'entregar els corresponents certificats al responsable del contracte un cop finalitzats els treballs.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaria.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Lot 7: Subministrament i col·locació de 20 metres lineals de tanca antiavalots.

El subministrament del material es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària in situ, al mateix emplaçament on hagi de ser instal·lat. La coordinació dels treballs de subministrament i instal·lació es durà a terme amb el responsable del contracte.

Tots els treballs necessaris per al subministrament i instal·lació de les tanques seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Resistència mecànica i estabilitat garantida per ús en grans esdeveniments.

Instal·lació i retirada incloses.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaria.

Codi Segur de Verificació: c0542fab-d586-433a-8a5e-1e22dfd5d595
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4485798
Data d'impressió: 04/11/2025 10:57:36
Pàgina 13 de 21

SIGNATURES
1.- Víctor Domenech Barreneche (TCAT), 28/10/2025 11:20



Tots els materials instal·lats hauran de disposar de certificació de conformitat CE, i s'hauran d'entregar els corresponents certificats al responsable del contracte un cop finalitzats els treballs.

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les mesures de seguretat i salut previstes a la normativa vigent, i en particular amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

6. GARANTIA DELS EQUIPS SUBMINISTRATS I ELS TREBALLS REALITZATS

Els adjudicataris seran responsables del correcte funcionament dels equips i instal·lacions. Els materials i equips hauran de complir la normativa tècnica i disposar de marcatge CE.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els equips i materials subministrats en modalitat de lloguer, així com els treballs d'instal·lació associats, disposin d'un servei tècnic operatiu les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, per a la seva reparació o substitució immediata en cas d'avaria.

La intervenció tècnica s'haurà d'iniciar en un termini màxim de 12 hores des de la comunicació de la incidència, i la reparació o substitució s'haurà d'efectuar sense cap cost addicional per a l'Ajuntament i procurant minimitzar qualsevol interrupció del servei.

En el **Lot 4** (Subministrament de gasoil per calefactores i generador), l'empresa adjudicatària haurà de proporcionar un contacte per sol·licitar el subministrament dins l'horari laboral de 8:00 h a les 14:00 h, per donar servei en un termini màxim de 24 hores des de la comunicació de la incidència i sense cap cost addicional per a l'Ajuntament i procurant minimitzar qualsevol interrupció del servei.

El preu ofert per part de les empreses licitadores es garantirà durant la vigència del contracte.

7. NORMATIVES

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) – Reial decret 842/2002, de 2 d'agost.

Norma UNE-EN 60034 i UNE-EN 12601 per a requisits de seguretat i disseny de generadors.

Norma UNE-EN 12285: requisits de dipòsits metàl·lics de gasoil.

Compliment de normativa d'habitabilitat, seguretat i accessibilitat

Reglament d'Emmagatzematge de Productes Petrolífers - Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol.

Reial decret 298/2021, de 27 d'abril, de modificació de diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Llei 22/2011 de Residus i Sòls Contaminats: gestió de possibles vessaments de gasoil i residus.

Normativa de seguretat en espectacles públics i activitats recreatives.

Normativa municipal aplicable.

8. PRESSUPOST

Les empreses adjudicatàries faran una certificació de les feines realitzades després de cada període i entraran per registre la factura corresponent.

- Lot1: Muntatge i desmuntatge d'escenari modular.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Muntatge i desmuntatge d'escenari modular

Montatge Escenari modular 140 m2 aproximats a 1.5 metres alçada,
amb baranes de protecció, escala d'accés i rampa lateral 1.820,00 €

Desmuntatge Escenari modular 140 m2 aproximats a 1.5 metres
alçada, amb baranes de protecció, escala d'accés i rampa lateral 1.200,00 €

PRESUSPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 3.020,00 €

Subtotal 3.020,00 €

13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 3.020,00 392,60 €

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.0200,00 181,20 €

3.593,80 €

21 % IVA sobre 3.593,80 €..... 754,70 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.348,50 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

- Lot 2: Subministrament i manteniment de dos calefactores d'aire calent a gasoil amb dipòsits inclosos

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Subministrament i instal·lació de dos calefactores d'aire calent a gasoil

Subministrament i manteniment de dos calefactores d'aire calent a gasoil de mínim 150kw de potencia amb dipòsits auxiliars, transport d'anada i tornada, conductes d'impulsió i retorn d'aire calent i servei tècnic per el muntatge i desmuntatge dels equips inclosos, pels períodes següents

Periode 1 NADAL	4.030,00 €
Periode 2 CARNAVAL	2.110,00 €
Periode 3 GENT GRAN	2.110,00 €
PRESUSPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	8.250,00 €
Subtotal	8.250,00 €

13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 8.250,00.....	1.072,50 €
6 % Benefici Industrial SOBRE 8.250,00.....	495,00 €

21 % IVA sobre 9.817,50 €	2.061,68 €	9.817,50 €
---------------------------------	------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 11.879,18 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(ONZE-MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)



- Lot 3: Subministrament i manteniment d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit inclòs.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Subministrament i instal·lació d'un generador elèctric

Subministrament i manteniment d'un generador elèctric de mínim 100 kVA amb dipòsit, transport d'anada i tornada, servei tècnic per el muntatge i desmuntatge dels equips, complements (Cable unifilar 5x50 mm Powerlock, Quadre distribució trifàsic 2x63 A + 2x32A+3 schuko, i per les activitats del període 3 seran necessaris 6 sub-quadres) inclosos, pels períodes següents inclòs.

Període 1 NADAL	2.900,00 €
Període 2 CARNAVAL	1.510,00 €
Període 3 GENT GRAN	1.510,00 €

PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	5.920,00 €
-------------------------------------	------------

Subtotal	5.920,00 €
----------	------------

13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 5.920,00.....	769,60 €
--	----------

6 % Benefici Industrial SOBRE 5.920,00.....	355,20 €
---	----------

7.044,80 €

21 % IVA sobre 7.044,80 €	1.479,41 €
---------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	8.524,21 €
---	-------------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(VUIT-MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

- Lot 4: Subministrament de gasoil per calefactores i generador.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Subministrament de gasoil

Subministrament de gasoil per alimentar els calefactores i generador, amb transport i abocament als dipòsits inclosos
(es facturaran els litres efectivament subministrats)

Període 1 NADAL	3000	0,90 €	2.700,00 €
Període 2 CARNAVAL	2000	0,90 €	1.800,00 €
Període 3 GENT GRAN	2000	0,90 €	1.800,00 €

PRESUSPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 6.300,00 €

Subtotal 6.300,00 €

13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 6.300,00..... 819,00 €

6 % Benefici Industrial SOBRE 6.300,00 378,00 €

7.497,00 €

21 % IVA sobre 7.497,00 € 1.574,37 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 9.071,37 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(NOU-MIL SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

- Lot 5: Subministrament, instal·lació i manteniment de 10 cabines de WC químics individuals.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

WC químics individuals

individuals amb servei de buidat i neteja inclosos segons períodes (període 1: 6 buidats i neteja, període 2: 3 buidats i neteja, període 3: 3 buidats i neteja), a

Període 1 NADAL	1.800,00 €
Període 2 CARNAVAL	1.800,00 €
Període 3 GENT GRAN	1.600,00 €

PRESUSPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 5.200,00 €

Subtotal 5.200,00 €

13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 5.200,00 676,00 €

6 % Benefici Industrial SOBRE 5.200,00 312,00 €

6.188,00 €

21 % IVA sobre 6.188,00 € 1.299,48 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 7.487,48 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(SET-MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)



- Lot 6: Subministrament, instal·lació i manteniment de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Subministrament, instal·lació i manteniment de 2 mòduls de lavabos, 1 mòdul de bar, 1 mòdul de camerino i 1 mòdul de taquilla.

Lavabo blanc amb 3 portes de mides aproximades 6,00 x 2,50 metres, amb quartet neteja. Dones: 2 WC, rentamans, mirall i sabonera. Homes: 1 WC, 2 urinaris, rentamans, mirall i sabonera. Adaptat: amb normativa doble entrada, amb 1 WC, 2 barres-agafadors, rentamans, mirall i sabonera	900,00 €
Lavabos de 9 llocs mes quartet de neteja. Mòdul amb dues portes separades. Homes: 4 urinaris i 1 wc. Dones: 4 WC. Mides aproximades 6,00 x 2,50 metres. Estan inclosos rentamans, mirall i sabonera. Llum incorporada.	1.305,00 €
Mòdul camerino de mides aproximades 6mx2.50m, amb dues finestres d'1.5 metres corredisses. Miralls i penjadors. Aire condicionat.	690,00 €
Mòdul bar aïllat blanc de mides aproximades 6mx2.50m amb 5 porticons , 4 fluorescents i endolls (mínim4).	890,00 €
Mòdul camerino per ús de taquilles, amb quatre finestres , taulell i aire condicionat. Mides aproximades de 3.5mx2.5m.	330,00 €

PRESUSPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 4.115,00 €

Subtotal 4.115,00 €

13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 4.115,00 534,95 €

6 % Benefici Industrial 4.115,00 246,90 €

4.896,85 €

21 % IVA sobre 4.896,85 € 1.028,34 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.925,19 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(CINC-MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

- Lot 7: Subministrament i col·locació de 20 metres lineals de tanca antiavalots.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

servei tècnic per el muntatge i desmuntatge dels equips inclosos, pels períodes següents

Periode 1 NADAL	1.385,00 €
Periode 2 CARNAVAL	1.385,00 €
Periode 3 GENT GRAN	

PRESUSPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 2.770,00 €

Subtotal 2.770,00 €

13 % Despeses Generals d'Empresa SOBRE 2.770,00 360,10 €

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.770,00 166,20 €

3.296,30 €

21 % IVA sobre 3.296,30 € 692,22 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.988,52 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(TRES-MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)



Resum pressupost per Contracte

Quadre resum de lots

LOT	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTE (€ IVA inclòs)	DURADA
1	Muntatge i desmuntatge d'escenari modular	4.348,50 €	1 any
2	Subministrament i manteniment de 2 calefactores d'aire calent a gasoil	11.879,18 €	1 any
3	Subministrament i manteniment de generador elèctric de mínim 100 kVA	8.524,21 €	1 any
4	Subministrament de gasoil per calefactores i generador	9.071,37 €	1 any
5	Subministrament, instal·lació i manteniment de 10 WC químics individuals	7.487,48 €	1 any
6	Subministrament, instal·lació i manteniment de 2 mòduls de WC's connectats a la xarxa pública, 2 magatzems i 1 taquilla	5.925,19 €	1 any
7	Subministrament i col·locació de 14 ml de tanca antiavalot	3.988,52 €	1 any
	Total Pressupost estimat per contracte	51.224,45 €	