

Amidament capítol núm. 1 Treballs previs

Nº	Ut	Descripció					Amidament
01.01		Tanca mòbil d'obra					
ml		Subministrament, col·locació, lloguer i desmuntatge de tanca d'obra mòbil amb malla galvanitzada de 1,74 x 3,50 m amb peus de formigó de 24 x 60 m.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
		1	265,00			265,00	
		22	3,50			77,00	
Total amidament : 01.01 Tanca mòbil d'obra							342,00ml
01.02		Tanca de seguretat tipus new jersey					
ml		Subministrament, col·locació, lloguer i desmuntatge de tanca de seguretat tipus new jersey de formigó armat de mides 2,00 x 0,80 m					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
		1	265,00			265,00	
Total amidament : 01.02 Tanca de seguretat tipus new jersey							265,00ml
01.03		Planxes de pas					
ut		Subministrament, col·locació, lloguer i desmuntatge de planxa de ferro per a pas de vianants i lliteres, de mides 2 x 2 m.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
	BC	2				2,00	
	DE	4				4,00	
	FG	1				1,00	
	HI	1				1,00	
	JK	6				6,00	
	LM	1				1,00	
	NO	2				2,00	
Total amidament : 01.03 Planxes de pas							17,00ut
01.04		Protecció d'arbres					
ut		Protecció d'arbres mitjançant la col·locació de taulons de fusta verticals i perimetrals, s'inclou la seva retirada un cop acabades les obres.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
		17				17,00	
Total amidament : 01.04 Protecció d'arbres							17,00ut

Amidament capítol núm. 2 Enderrocs i moviment de terres

Nº Ut Descripció Amidament

02.14 Enderroc de paviment

m2 Enderroc de paviment asfàltic o de formigó per mitjans mecànics, s'inclou la càrrega sobre camió i el trasllat a abocador autoritzat.
S'inclou el tall de radial en la trobada amb el paviment del vial.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
BC	1	10,00			10,00	
CD	1	45,40			45,40	
DE	2	9,80			19,60	
FG	1	5,50			5,50	
HI	1	3,00			3,00	
JK	3	9,75			29,25	
LM	1	4,61			4,61	
NO	1	9,95			9,95	
PQ	1	8,00			8,00	

Total amidament : 02.14 Enderroc de paviment **135,31 m2**

02.15 Extracció de vorada

ml Extracció de vorada amb mitjans mecànics, s'inclou la càrrega sobre camió i el trasllat a abocador autoritzat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	1	7,80			7,80	
CD	1	50,30			50,30	
DE	1	1,80			1,80	
EF	1	31,75			31,75	
GH	1	32,00			32,00	
IJ	1	19,80			19,80	
JK	2	1,80			3,60	
KL	1	46,40			46,40	
LM	1	2,56			2,56	
MN	1	10,45			10,45	
OP	1	9,60			9,60	
QR	1	13,63			13,63	

Total amidament : 02.15 Extracció de vorada **229,69 ml**

02.09 Extracció de remat de ferro

ml Extracció de remat compost de passamà de ferro amb mitjans mecànics, s'inclou la càrrega sobre camió i el trasllat a abocador autoritzat.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	1	8,67			8,67	
BC	1	5,40			5,40	
CD	1	20,10			20,10	
DE	1	19,95			19,95	
EF	1	30,00			30,00	
FG	1	3,00			3,00	
GH	1	28,40			28,40	
HI	1	1,60			1,60	
IJ	1	18,00			18,00	
JK	1	30,60			30,60	
KL	1	46,40			46,40	
MN	1	10,50			10,50	
NO	1	9,10			9,10	
OP	1	8,00			8,00	

(Continua...)

Amidament capítol núm. 2 Enderrocs i moviment de terres

Nº	Ut	Descripció	Amidament				
02.09	ml	Extracció de remat de ferro	(Continuació...)				
QR		1	10,50			10,50	
Total amidament : 02.09 Extracció de remat de ferro						250,22 ml	
02.17		Excavació de terres i vegetació					
m3		Excavació de terres i vegetació per a esplanació, realitzat amb mitjans mecànics, incloent preparació de la superfície de fons d'excavació, s'inclou la càrrega i el transport de les terres per a aplegament dins del recinte hospitalari. Esponjament inclòs en el preu.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB		1	2,69	0,20		0,54	
		1	5,75	0,25		1,44	
		1	2,80	0,20		0,56	
BC		1	10,00	0,15		1,50	
	CD	1	4,20	0,20		0,84	
1		12,21	0,25		3,05		
2		1,55	0,20		0,62		
	1	11,70	0,25		2,93		
	1	48,05	0,15		7,21		
	1	1,88	0,20		0,38		
	DE	1	3,20	0,20		0,64	
	2	9,75	0,15		2,93		
	EF	1	2,00	0,20		0,40	
1		15,00	0,25		3,75		
2		1,55	0,20		0,62		
	1	15,65	0,25		3,91		
	1	15,50	0,25		3,88		
	1	2,65	0,20		0,53		
FG	1	5,50	0,15		0,83		
GH	1	3,30	0,20		0,66		
	1	6,00	0,25		1,50		
	2	1,55	0,20		0,62		
	1	16,00	0,25		4,00		
	1	28,50	0,25		7,13		
	1	1,20	0,20		0,24		
HI	1	2,90	0,15		0,44		
IJ	1	1,80	0,20		0,36		
	1	11,85	0,25		2,96		
	1	1,55	0,20		0,31		
	1	15,12	0,25		3,78		
	1	2,10	0,20		0,42		
	JK	2	3,22	0,20		1,29	
3		9,80	0,15		4,41		
KL	1	3,40	0,20		0,68		
	1	12,55	0,25		3,14		
	4	1,55	0,20		1,24		
	1	11,10	0,25		2,78		
	1	33,70	0,25		8,43		
	1	12,75	0,25		3,19		
	1	1,15	0,20		0,23		
	1	2,70	0,25		0,68		
	LM	1	4,60	0,15		0,69	
MN	1	2,60	0,20		0,52		
	1	6,25	0,25		1,56		
	1	5,75	0,25		1,44		
	1	1,55	0,20		0,31		
						(Continua...)	

Amidament capítol núm. 2 Enderrocs i moviment de terres

Nº	Ut	Descripció	Amidament				
02.17	m3	Excavació de terres i vegetació	(Continuació...)				
		1	2,70	0,20		0,54	
NO		1	10,00	0,15		1,50	
OP		1	1,85	0,20		0,37	
		1	9,00	0,25		2,25	
		1	3,50	0,20		0,70	
PQ		1	8,00	0,15		1,20	
QR		1	1,24	0,20		0,25	
		1	2,70	0,25		0,68	
		1	1,55	0,20		0,31	
		1	1,75	0,20		0,35	
		1	11,50	0,25		2,88	
Total amidament : 02.17 Excavació de terres i vegetació						100,60 m3	
02.16		Extracció de soca d'arbre					
ut	Extracció de soca d'arbre per mitjans mecànics fins a una profunditat d'1 m extraient les arrels, s'inclou la càrrega sobre camió i el trasllat a abocador autoritzat.						
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
EF		2				2,00	
KL		2				2,00	
MN		1				1,00	
Total amidament : 02.16 Extracció de soca d'arbre						5,00 ut	
02.12		Extracció de pílona					
Ut	Extracció de pílona i aplec per a posterior col·locació, s'inclou la càrrega sobre camió i el trasllat dins de recinte hospitalari.						
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB		2				2,00	
BC		3				3,00	
CD		14				14,00	
DE		6				6,00	
EF		22				22,00	
GH		21				21,00	
IJ		14				14,00	
JK		9				9,00	
KL		33				33,00	
MN		8				8,00	
NO		2				2,00	
Total amidament : 02.12 Extracció de pílona						134,00 Ut	
02.13		Modificació de cota de senyal de trànsit vertical					
ut	Extracció i col·locació de senyal de trànsit vertical, excavació perimetral de la base i ampliació de dau de formigó per tal de situar-la a cota del nou paviment.						
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
QR		1				1,00	
Total amidament : 02.13 Modificació de cota de senyal de trànsit vertical						1,00 ut	

Amidament capítol núm. 2 Enderrocs i moviment de terres

Nº	Ut	Descripció	Amidament					
02.20		Modificació de cota de panell informatiu						
ut		Extracció de panell informatiu per a reaprofitament, excavació perimetral de la base, ampliació de dau de formigó per tal de situar-lo a cota del nou paviment i col·locació un cop acabats els treballs.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
	KL		1				1,00	
	MN		1				1,00	
Total amidament : 02.20 Modificació de cota de panell informatiu								2,00ut
02.02		Modificació de cota de fanal						
Ut		Extracció i col·locació de fanal, excavació perimetral de base de fanal, ampliació de dau de formigó per tal de situar-lo a cota del nou paviment, previ a l'excavació general de terres.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
	OP		1				1,00	
	QR		1				1,00	
Total amidament : 02.02 Modificació de cota de fanal								2,00Ut

Amidament capítol núm. 3 Paviments

Nº Ut Descripció Amidament

03.01 Repàs i compactat d'explanada

m2 Repàs i compactat de l'esplanada resultant de l'excavació general, amb almenys 6 passades de compactadora vibrant.
En una pendent del 2%.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	1	5,70			5,70	
BC	1	9,70			9,70	
CD	1	12,20			12,20	
	1	11,70			11,70	
	1	48,06			48,06	
DE	2	9,80			19,60	
EF	1	15,02			15,02	
	1	15,64			15,64	
	1	15,52			15,52	
FG	1	5,45			5,45	
GH	1	6,00			6,00	
	1	16,00			16,00	
	1	21,50			21,50	
HI	1	3,00			3,00	
IJ	1	11,85			11,85	
	1	15,12			15,12	
JK	3	9,75			29,25	
KL	1	12,55			12,55	
	1	11,11			11,11	
	1	12,73			12,73	
	1	33,70			33,70	
	1	2,70			2,70	
LM	1	4,60			4,60	
MN	1	6,25			6,25	
	1	7,75			7,75	
NO	1	9,95			9,95	
OP	1	9,01			9,01	
PQ	1	8,03			8,03	
QR	1	2,67			2,67	
	1	11,52			11,52	

Total amidament : 03.01 Repàs i compactat d'explanada **393,88 m2**

03.02 Reg d'adherència ECR-1

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica, tipus ECR-1 (ràpida), amb una dotació de 0,6 Kg/m2.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	1	5,70			5,70	
BC	1	9,70			9,70	
CD	1	12,20			12,20	
	1	11,70			11,70	
	1	48,06			48,06	
DE	2	9,80			19,60	
EF	1	15,02			15,02	
	1	15,64			15,64	
	1	15,52			15,52	
FG	1	5,45			5,45	
GH	1	6,00			6,00	
	1	16,00			16,00	
	1	21,50			21,50	
HI	1	3,00			3,00	

(Continua...)

Amidament capítol núm. 3 Paviments

Nº	Ut	Descripció	Amidament	
03.02	m2	Reg d'adherència ECR-1	(Continuació...)	
IJ		1	11,85	11,85
		1	15,12	15,12
JK		3	9,75	29,25
KL		1	12,55	12,55
		1	11,11	11,11
		1	12,73	12,73
		1	33,70	33,70
		1	2,70	2,70
LM		1	4,60	4,60
MN		1	6,25	6,25
		1	7,75	7,75
NO		1	9,95	9,95
OP		1	9,01	9,01
PQ		1	8,03	8,03
QR		1	2,67	2,67
		1	11,52	11,52

Total amidament : 03.02 Reg d'adherència ECR-1 393,88 m2

03.03 Barreja bituminosa AC16 bin S

m2 Paviment de barreja bituminosa en calent de composició semidensa (tipus AC16 bin S) amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració en un gruix de 6 cm en capa intermèdia.
Inclou el fabricat, el transport, l'estesa i la compactació al 98 % de l'assaig Marshall.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	1	5,70			5,70	
BC	1	9,70			9,70	
CD	1	12,20			12,20	
	1	11,70			11,70	
	1	48,06			48,06	
DE	2	9,80			19,60	
EF	1	15,02			15,02	
	1	15,64			15,64	
	1	15,52			15,52	
FG	1	5,45			5,45	
GH	1	6,00			6,00	
	1	16,00			16,00	
	1	21,50			21,50	
HI	1	3,00			3,00	
IJ	1	11,85			11,85	
	1	15,12			15,12	
JK	3	9,75			29,25	
KL	1	12,55			12,55	
	1	11,11			11,11	
	1	12,73			12,73	
	1	33,70			33,70	
	1	2,70			2,70	
LM	1	4,60			4,60	
MN	1	6,25			6,25	
	1	7,75			7,75	
NO	1	9,95			9,95	
OP	1	9,01			9,01	
PQ	1	8,03			8,03	
QR	1	2,67			2,67	
	1	11,52			11,52	

Amidament capítol núm. 3 Paviments

Nº	Ut	Descripció	Amidament
Total amidament : 03.03 Barreja bituminosa AC16 bin S			393,88 m2

03.04 Reg d'emprimació

m2 Reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECI-1 (lenta) amb una dotació de 1,5 Kg/m2.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	1	5,70			5,70	
BC	1	9,70			9,70	
CD	1	12,20			12,20	
	1	11,70			11,70	
	1	48,06			48,06	
DE	2	9,80			19,60	
EF	1	15,02			15,02	
	1	15,64			15,64	
	1	15,52			15,52	
FG	1	5,45			5,45	
GH	1	6,00			6,00	
	1	16,00			16,00	
	1	21,50			21,50	
HI	1	3,00			3,00	
IJ	1	11,85			11,85	
	1	15,12			15,12	
JK	3	9,75			29,25	
KL	1	12,55			12,55	
	1	11,11			11,11	
	1	12,73			12,73	
	1	33,70			33,70	
	1	2,70			2,70	
LM	1	4,60			4,60	
MN	1	6,25			6,25	
	1	7,75			7,75	
NO	1	9,95			9,95	
OP	1	9,01			9,01	
PQ	1	8,03			8,03	
QR	1	2,67			2,67	
	1	11,52			11,52	

Total amidament : 03.04 Reg d'emprimació 393,88 m2

03.05 Barreja bituminosa AC16 surf D

m2 Paviment de barreja bituminosa en calent de composició densa (tipus AC16 surf D) amb granulat porfídic i betum asfàltic de penetració en un gruix mínim de 5 cm com a capa d'acabat, en una pendent del 2%. Inclou el fabricat, el transport, l'estesa i la compactació al 98 % de l'assaig Marshall.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	1	5,70			5,70	
BC	1	9,70			9,70	
CD	1	12,20			12,20	
	1	11,70			11,70	
	1	48,06			48,06	
DE	2	9,80			19,60	
EF	1	15,02			15,02	
	1	15,64			15,64	
	1	15,52			15,52	
FG	1	5,45			5,45	
GH	1	6,00			6,00	
	1	16,00			16,00	

(Continua...)

Amidament capítol núm. 3 Paviments

Nº	Ut	Descripció	Amidament	
03.05	m2	Barreja bituminosa AC16 surf D	(Continuació...)	
		1	21,50	21,50
HI		1	3,00	3,00
IJ		1	11,85	11,85
		1	15,12	15,12
JK		3	9,75	29,25
KL		1	12,55	12,55
		1	11,11	11,11
		1	12,73	12,73
		1	33,70	33,70
		1	2,70	2,70
LM		1	4,60	4,60
MN		1	6,25	6,25
		1	7,75	7,75
NO		1	9,95	9,95
OP		1	9,01	9,01
PQ		1	8,03	8,03
QR		1	2,67	2,67
		1	11,52	11,52

Total amidament : 03.05 Barreja bituminosa AC16 surf D **393,88m2**

03.06 Xapa metàl·lica de remat

ml Subministrament i col·locació de passamà de ferro corten de dimensions 200.8 mm en formació d'escocells de forma irregular i remat entre paviments amb garres de fixació cada 1 m a paviment existent amb asfalt en fred tipus ASPHALT-FIX marca FIXER.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	1	7,60			7,60	
	1	3,18			3,18	
	1	7,45			7,45	
BC	1	5,40			5,40	
CD	1	9,05			9,05	
	1	6,80			6,80	
	2	6,83			13,66	
	1	6,50			6,50	
	1	26,71			26,71	
	1	6,46			6,46	
DE	1	5,43			5,43	
	1	7,18			7,18	
	1	5,40			5,40	
EF	1	6,57			6,57	
	1	8,36			8,36	
	1	6,83			6,83	
	1	8,69			8,69	
	1	6,83			6,83	
	1	8,63			8,63	
	1	7,28			7,28	
FG	1	3,02			3,02	
GH	1	8,03			8,03	
	1	3,35			3,35	
	1	6,83			6,83	
	1	8,90			8,90	
	1	6,83			6,83	
	1	11,95			11,95	
	1	5,30			5,30	
HI	1	1,62			1,62	

(Continua...)

Amidament capítol núm. 3 Paviments

Nº	Ut	Descripció	Amidament		
03.06	ml	Xapa metàl·lica de remat	(Continuació...)		
IJ		1	6,36		6,36
		1	6,56		6,56
		1	6,83		6,83
		1	8,43		8,43
		1	6,72		6,72
JK		1	5,40		5,40
		1	7,18		7,18
		1	5,41		5,41
		1	7,18		7,18
		1	5,41		5,41
KL		1	8,17		8,17
		1	7,00		7,00
		1	6,83		6,83
		1	6,17		6,17
		1	6,83		6,83
		1	7,07		7,07
		1	6,83		6,83
		1	18,72		18,72
		1	6,83		6,83
		1	1,52		1,52
LM		1	5,10		5,10
		1	2,60		2,60
MN		1	7,26		7,26
		1	3,47		3,47
		1	6,83		6,83
		1	3,20		3,20
		1	7,38		7,38
NO		1	5,50		5,50
OP		1	6,43		6,43
		1	5,00		5,00
		1	8,10		8,10
PQ		1	4,40		4,40
QR		1	5,27		5,27
		1	1,55		1,55
		1	6,83		6,83
		1	6,40		6,40
		1	6,17		6,17

Total amidament : 03.06 Xapa metàl·lica de remat 452,78 ml

03.07 Tapa de registre 50 x 50

ut Subministrament i col·locació de tapa de registre model HIDRAULICA D4 de fundició ductil marca BENITO referència TH50D4 de 50 x 50 cm.
S'inclou l'adaptació del pericó existent per a col·locació de la tapa a l'alçada final del paviment o de la terra.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	3				3,00	
EF	3				3,00	
FG	2				2,00	
GH	2				2,00	
JK	1				1,00	
KL	1				1,00	
OP	6				6,00	

(Continua...)

Amidament capítol núm. 3 Paviments

Nº	Ut	Descripció	Amidament					
03.07	ut	Tapa de registre 50 x 50	(Continuació...)					
			Total amidament : 03.07 Tapa de registre 50 x 50					18,00 ut
03.08	Tapa de registre 70 x 70							
ut	Subministrament i col·locació de tapa de registre model HIDRAULICA D4 de fundició ductil marca BENITO referència TH70D4 de 70 x 70 cm. S'inclou la adaptació del pericó existent per a col·locació de la tapa a l'alçada final del paviment o de la terra.							
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
QR			1				1,00	
			Total amidament : 03.08 Tapa de registre 70 x 70					1,00 ut
03.09	Tapa de registre 87 x 87							
ut	Subministrament i col·locació de tapa de registre model TRIANGULAR de fundició ductil marca BENITO referència T1480 de 87 x 87 cm. S'inclou la adaptació del pericó existent per a col·locació de la tapa a l'alçada final del paviment o de la terra.							
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
QR			1				1,00	
			Total amidament : 03.09 Tapa de registre 87 x 87					1,00 ut
03.10	Terra vegetal							
m3	Subministrament i col·locació de terra vegetal de categoria alta per a jardineria, subministrada a granel i escampada amb mitjans mecànics.							
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB			1	2,69	0,25		0,67	
			1	2,80	0,25		0,70	
CD			1	4,20	0,25		1,05	
			2	1,55	0,25		0,78	
			1	1,88	0,25		0,47	
DE			1	3,20	0,25		0,80	
EF			1	2,00	0,25		0,50	
			2	1,55	0,25		0,78	
			1	2,65	0,25		0,66	
GH			1	3,30	0,25		0,83	
			2	1,55	0,25		0,78	
			1	1,20	0,25		0,30	
IJ			1	1,80	0,25		0,45	
			1	1,55	0,25		0,39	
			1	2,10	0,25		0,53	
JK			2	3,22	0,25		1,61	
KL			1	3,40	0,25		0,85	
			4	1,55	0,25		1,55	
			1	1,15	0,25		0,29	
MN			1	2,60	0,25		0,65	
			1	1,55	0,25		0,39	
			1	2,70	0,25		0,68	
OP			1	1,85	0,25		0,46	
			1	3,50	0,25		0,88	
QR			1	1,24	0,25		0,31	
			1	1,55	0,25		0,39	
			(Continua...)					

Amidament capítol núm. 3 Paviments

Nº	Ut	Descripció	Amidament			
03.10	m3	Terra vegetal				(Continuació...)
			1	1,75	0,25	0,44
Total amidament : 03.10 Terra vegetal						18,19 m3

Amidament capítol núm. 4 Senyalització viària

Nº Ut Descripció Amidament

04.01 Pilona recuperada

ut Col·locació de pilona recuperada, s'inclou l'obertura del paviment d'asfàltic i la fixació del suport amb morter Propam Fast.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
AB	4				4,00	
BC	3				3,00	
CD	10				10,00	
DE	6				6,00	
EF	17				17,00	
GH	16				16,00	
IJ	11				11,00	
JK	9				9,00	
KL	26				26,00	
MN	6				6,00	
NO	3				3,00	
OP	5				5,00	
QR	6				6,00	

Total amidament : 04.01 Pilona recuperada 122,00ut

04.02 Pilona

ut Subministrament i col·locació de pilona model Hospitalet ref H214, marca Benito de diàmetre 95 mm i alçada 1 m, s'inclou la base de formigó de 60 cm de costat ancorat amb barres corrugades dià 16 mm.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
	3				3,00	

Total amidament : 04.02 Pilona 3,00ut

04.03 Línia plaça de moto

ml Pintat sobre paviment asfàltic de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
	76	2,50			190,00	
AB	1	3,00			3,00	
CD	1	6,82			6,82	
	1	6,50			6,50	
	1	26,70			26,70	
EF	1	8,40			8,40	
	1	8,75			8,75	
	1	8,60			8,60	
GH	1	3,35			3,35	
	1	8,90			8,90	
	1	11,95			11,95	
IJ	1	6,60			6,60	
	1	8,45			8,45	
KL	1	7,00			7,00	
	1	5,20			5,20	
	1	7,10			7,10	
	1	18,80			18,80	
	1	1,55			1,55	
MN	1	3,47			3,47	
	1	3,20			3,20	

(Continua...)

Amidament capítol núm. 4 Senyalització viària

Nº	Ut	Descripció	Amidament					
04.03	ml	Línia plaça de moto	(Continuació...)					
	OP		1	5,00			5,00	
	QR		1	1,50			1,50	
			1	6,40			6,40	
Total amidament : 04.03 Línia plaça de moto							357,24 ml	
04.04		Pintat de text						
ut		Pintat d'inscripció "PAS PREFERENT TRANSPORT SANITARI" sobre fons gris amb lletres blanques, s'inclou la plantilla.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
			1				1,00	
Total amidament : 04.04 Pintat de text							1,00 ut	

Amidament capítol núm. 5 Seguretat i salut

Nº	Ut	Descripció	Amidament					
05.01		Seguretat i salut						
pa		Mesures de protecció necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball, segons l'ESS.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Total
			1				1,00	
Total amidament : 05.01 Seguretat i salut								1,00 pa