

Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la tramitació del contracte d'execució de l'obra "RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DEL CARRER MIGUEL DE CERVANTES DE L'EMD DE BÍTEM"**1. Objecte:**

El present contracte té per objecte l'execució de l'obra "Renovació de la pavimentació i serveis del carrer Miguel de Cervantes" de l'EMD de Bitem, que s'haurà de dur a terme segons projecte bàsic i executiu redactat per l'estudi d'arquitectura **ENGINYERS DEL TARRAGONÈS SL**, i aprovat per la Junta Veïnal de l'EMD de Bitem en sessió de data 1 d'abril de 2025.

2. Necessitat i idoneïtat del contracte:

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el present contracte i en quant a la seva idoneïtat es fonamenten en:

L'objectiu del projecte és la renovació del paviment i de la xarxa de sanejament, amb la separació de les aigües residuals amb les pluvials al carrer Miguel de Cervantes de l'EMD de Bitem. Aquest és un dels carrers de l'EMD de Bitem que es troba en mal estat i degradat per l'ús i el pas del temps. La xarxa de clavegueram d'aquest carrer també presenta deficiències, ja que conjuntament ha d'absorbir les aigües pluvials que circulen superficialment, i amb la infraestructura actual és insuficient.

Les intervencions que es realitzaran són les següents:

Demolicions:

- Demolició dels trams de paviment necessaris així com la xarxa existent.

Xarxa d'aigües residuals:

- Excavació de rases i compactació.
- Formació de bases amb sorra garbellada.
- Col·locació del tub amb les corresponents juntes elàstiques.
- Protecció del tub amb sorra garbellada o lloseta de formigó H-150 i sorra quan la superfície de la canonada estigui a menys de 1 metre de la rasant del carrer.
- Reblert i compactat de rases 95% P.M.
- Formació de pous de registre de formigó prefabricat amb marc i tapa de fosa dúctil, de 80 cm de diàmetre i 40 T de sobrecàrrega d'ús. i a mes a mes condicions que figuren en pressupost i plec de condicions.
- Formació d'escomeses amb tubs de 200 mm. de diàmetre de PVC, tipus color teula, SN 8. i les condicions que figuren en pressupost i plec de condicions.
- Els pous, tapes, escomeses, clips etc. seran del tipus que es descriu en plans i pressupost com ja s'ha esmentat.

Xarxa d'aigües pluvials:

- Excavació de rases i compactació.
- Formació de bases amb sorra garbellada.
- Col·locació del tub amb les corresponents juntes elàstiques.

- Protecció del tub amb sorra garbellada o lloseta de formigó H-150 i sorra quan la superfície de la canonada estigui a menys de 1 metre de la rasant del carrer.
- Reblert i compactat de rases 95% P.M.
- Formació de pous de registre de formigó prefabricat amb marc i tapa de fosa dúctil, de 80 cm de diàmetre i 40 T de sobrecàrrega d'ús. i les condicions que figuren en pressupost i plec de condicions.
- Construcció de reixetes interceptores, amb les condicions que figuren en plans, pressupost etc.
- Connexió de reixetes a la claveguera amb tubs de 200 o 300 mm (segons necessitats), de diàmetre de PVC segons necessitats amb les condicions que figuren en plans, pressupost etc.
- Els pous, tapes, escomeses, clips etc. seran del tipus que es descriu en plans i pressupost com ja s'ha esmentat.

L'EMD de Bitem per l'execució d'aquesta obra no disposa ni de recursos personals ni materials per poder-la dur a terme, atesa la seva complexitat.

3. Divisió per lots:

En aquest contracte no hi ha lloc per la divisió en lots atesa la naturalesa del contracte.

4. Dades econòmiques:

Valor estimat del contracte: 104.278,65 €, IVA exclòs.

Pressupost de licitació:

Costos directes	Import en €
CARRER CERVANTES	87.629,12
Demolicions	6.243,81
Moviments de terres	4.580,36
Pavimentació	36.685,43
Xarxa d'aigua potable	5.350,96
Xarxa de pluvials	10.760,62
Xarxa de residuals	19.521,17
Seguretat i salut	1.263,60
Imprevistos	3.223,17
Altres costos	
13% de despeses generals	11.391,79
6% de benefici industrial	5.257,75
Total altres costos	16.649,54

TOTAL	
Pressupost d'execució per contracte	104.278,65
21% IVA	21.898,52
Total pressupost licitació (IVA inclòs)	126.177,17

5. Procediment de contractació:

Es proposa la utilització del procediment d'adjudicació obert que és considerat en l'article 131.2 LCSP com a un procediment ordinari d'utilització preferent.

Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 LCSP.

6. Termini d'execució:

El termini d'execució de l'obra serà de sis mesos a partir del dia següent a la data de formalització del contracte, i de cinc mesos a comptar des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig, excepte supòsits excepcionals justificats.

7. Pròrroga del contracte:

No procedeix.

8. Constitució de la garantia:

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l'import d'adjudicació del contracte, exclòs l'IVA.

9. Termini de garantia a partir de la recepció de les obres:

L'objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia d'un any, comptador des de la data de recepció de les obres.

10. CPV

CPV 45233200 Treballs diversos de pavimentació.

11. Subcontractació:

Es permet la subcontractació amb tercers en els termes establerts a la clàusula 35 del PCAP.

12. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional:

No procedeix.

13. Criteris d'adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a la millor relació cost - eficàcia.

a) Oferta econòmica presentada. (50 punts)

La puntuació es determinarà amb la següent fórmula:

$$\text{Puntuació} = (\text{Oferta més econòmica} / \text{Oferta que es puntua}) \times 50$$

Responsable del contracte

La Presidenta

Cinta Cugat Curto

M^a Lourdes Domènech Mauri