

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SERVEI DE MANTENIMENT D'EQUIPS D'INSPECCIÓ DE PAQUETERIA I ARCS DETECTORS DE METALLS INSTAL·LATS A DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA PER A L'ANY 2026, DIVIDIT EN 2 LOTS**

**LOT 1:**

Manteniment d'equips d'inspecció de paqueteria i arcs detectors de metalls de la marca ASTROPHYSICS XIS i DETESCAN.

**1.OBJECTE**

Manteniment dels 7 equips d'inspecció de paqueteria i 4 arcs detectors de metalls següents:

| <b>Regió Policial (RP)</b>                                     | <b>Adreça</b>                                                      | <b>Equips</b>                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Servei d'Administració de la RP Metropolitana Barcelona (RPMB) | Pl. Espanya, 1<br>08015 Barcelona                                  | 1 Equip d'Inspecció Paqueteria Detescan XR-5030 (n/s XB240719C363) |
|                                                                |                                                                    | 1 Arc Detector Detescan S-99 (n/s 191501)                          |
|                                                                | Travessera de les Corts, 319-321<br>08029 Barcelona                | 1 Equip d'Inspecció Paqueteria Detescan XR-5030 (n/s XB240604C281) |
| Servei d'Administració de la RP Metropolitana Nord (RPMN)      | C. de l'Olivar, 6<br>08402 Granollers                              | 1 Equip d'Inspecció Paqueteria Model XIS-6545 (n/s ASTFA160SS445)  |
| Servei d'Administració de la RP Central (RPC)                  | Av Països Catalans, 169-171 (Sector els Trullols)<br>08240 Manresa | 1 Equip d'Inspecció Paqueteria Model XIS-6545 (n/s ASTFA160SS442)  |
| Servei d'Administració de la RP Ponent (RPP)                   | Sant Hilari, 38<br>25008 Lleida                                    | 1 Equip d'Inspecció Paqueteria Model XIS 6545 (n/s ASTFA160SS439)  |
| Servei d'Administració de la RP Alt Pirineu i Aran (RPPA)      | Av. de Guillem Graell, s/n.<br>25700 La Seu d'Urgell               | 1 Equip d'Inspecció Paqueteria Model XIS 6545 (n/s ASTFA160SS438)  |
| Servei d'Administració de les Unitats Centrals (SAUC)          | Complex Central<br>Av. de la Pau, 120<br>08206 Sabadell            | 1 Arc Detector Detescan S-99 (n/s D18Z 2665)                       |
| Servei d'Administració de la RP Camp de Tarragona (RPCT)       | Plaça dels Mossos d'Esquadra, 1<br>43006 Tarragona                 | 1 Equip d'Inspecció Paqueteria Model XIS-5335 (n/s ASTHA090XS459)  |
|                                                                | Carrer de l'Alfàbrega, 4<br>43206 Reus                             | 1 Arc Detector Detescan S-180 (n/s 4629213900010)                  |
|                                                                |                                                                    | 1 Arc Detector Detescan S-180 (n/s 4629205200017)                  |

El servei de manteniment comprèn la realització de les tasques sistemàtiques i planificades necessàries per tal d'assegurar la conservació, la disponibilitat i el correcte funcionament de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil així com l'execució de les reparacions necessàries en els casos d'avaries.

## **2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI**

El servei a prestar per part de l'empresa adjudicatària ha de ser el següent:

### **2.1.- Escàners d'inspecció de paqueteria:**

- A) Revisió de seguretat radiològica: Amb aquest manteniment es pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions.

S'han de dur a terme dues visites, una en cada semestre de l'any durant el període d'execució del contracte, per tal de realitzar totes les verificacions i comprovacions sobre els paràmetres i elements del sistema relacionats amb la seguretat radiològica dels equips i d'acord amb la normativa establerta per assegurar les condicions de seguretat pel que fa a l'emissió de radiacions ionitzants. En aquestes visites s'han de realitzar, com a mínim, les actuacions següents:

- Marcat exterior de l'equipament (placa d'exempció com a Instal·lació Radioactiva.).
- Revisió dels sistemes de seguretat (indicadors lluminosos, parada d'emergència, etc.).
- Revisió del Generador de Raig X.
- Dosi de radiació exterior.
- Revisió de les condicions externes de l'equipament.

Després de cada revisió els equips tècnics hauran d'elaborar un informe tècnic sobre les actuacions realitzades i recomanacions d'ús i lliurar-lo a la Direcció General de la Policia (en davant DGP).

- B) Revisions de manteniment preventiu: El servei de manteniment comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir el correcte funcionament dels equipaments.

S'han de dur a terme dues visites anuals que han de coincidir amb els revisions de seguretat radiològica per tal de realitzar, sobre els equipaments, totes les comprovacions, verificacions, ajustaments, neteja d'elements interns i altres actuacions previstes en el programa de manteniment del fabricant per al manteniment preventiu del sistema. En aquestes visites s'han de realitzar, com a mínim, les inspeccions següents:

- Revisió de la matriu de fotodíodes: estat de les plaques i ajustament de fotodíodes.
- Túnel d'inspecció: estat de cortines i cèl·lules detectores i túnel en general.

- Inspecció mecànica de l'equipament: estat i ajustament de la cinta transportadora, estat dels rodets motors i transportadors, estat dels panells i consola d'operador.
- Inspecció operativa de l'equipament: Test d'encesa, verificació i ajustament de la imatge i monitors, ventiladors, tensió d'alimentació indicadors de la consola, test operatiu de la consola.
- Test de control per a verificar la resolució d'imatges

Després de cada revisió els equips tècnics hauran d'elaborar un informe tècnic sobre les actuacions realitzades i recomanacions d'ús i lliurar-lo a la DGP.

El manteniment preventiu no inclou el subministrament de peces de recanvi ni les reparacions que s'hagin de portar a terme al taller de l'empresa.

C) Manteniment correctiu: s'han de dur a terme totes les visites d'intervenció tècnica que, per causa de mal funcionament per motius d'avaria o desajustament d'elements del sistema, sigui necessari realitzar per a la seva reparació.

També s'han de dur a terme les revisions de seguretat radiològica que siguin necessàries amb posterioritat a una reparació originada per avaria de les incloses en l'apartat anterior i que haguessin afectat les condicions de seguretat de l'equipament front a l'emissió de radiacions ionitzants.

Terminis de realització del manteniment correctiu.

- Temps de resposta.- és el temps entre l'avís de l'avaria i la presència del tècnic al lloc on hi ha l'aparell avariats. Davant d'un avís d'avaria per part de la DGP, el servei tècnic haurà de donar resposta, compareixent al lloc de l'avaria, en el termini màxim de 48 hores.

- Temps de reparació o de primera intervenció.- és el temps entre la presència del tècnic al lloc i que l'aparell torni a ser operatiu, ja sigui perquè es deixa reparat com que es deixa operatiu fins a la reparació definitiva. L'empresa adjudicatària ha de poder realitzar la reparació o primera intervenció dins de les 12 hores següents al moment en que es dona resposta, compareixent al lloc de l'avaria.

Per aquest motiu, és responsabilitat de l'empresa adjudicatària que l'equip de reparació o de primera intervenció estigui preparat de manera que la persona del servei tècnic pugui arribar amb les peces necessàries i resoldre les incidències en la majoria de casos deixant l'equipament operatiu.

Les operacions de manteniment correctiu que no puguin ser resoltes, dintre del temps màxim de reparació, s'hauran de justificar mitjançant un informe on també caldrà detallar el nou termini previst per a la seva resolució definitiva.

En el cas del manteniment correctiu fins a l'import de 250,00 €, IVA inclòs, es pot fer la reparació sense pressupost previ. Per sobre d'aquest import l'empresa adjudicatària ha de presentar un pressupost a la DGP que haurà d'autoritzar. En els casos de reparacions superiors a 1.000,00 €, IVA inclòs, la DGP es reserva el dret de demanar pressupostos i fer la reparació amb una altra empresa.

Les peces de recanvi seran originals, en aquests supòsits l'empresa adjudicatària haurà de presentar, al Cap del Servei responsable de l'edifici, per a la seva validació, un pressupost detallat de la reparació que cal portar a terme.

## **2.2.- Arcs detectors de metalls:**

A) Revisions de manteniment preventiu: s'han de dur a terme dues visites anuals per tal de realitzar totes les comprovacions, verificacions, ajustaments, neteja d'elements interns i altres actuacions prescrites per al manteniment preventiu dels sistemes. En aquestes visites s'han de realitzar, com a mínim, les inspeccions següents:

- Estat físic de l'equip: panels, columnes, travesser, consola de control, bateries, connexions i cablejats.
- Estat funcional de l'equip: sensibilitat, senyalitzacions, uniformitat.
- Condicions externes: alimentació de xarxa, presa de terra, emplaçament
- Inspecció operativa de l'equip: arrencada i detecció.

El manteniment preventiu no inclou el subministrament de peces de recanvi ni les reparacions que s'hagin de portar a terme al taller de l'empresa.

B) Manteniment correctiu: s'han de dur a terme totes les visites d'intervenció tècnica que, per causa d'un mal funcionament, d'avaría o desajustaments d'elements del sistema, sigui precis realitzar per a la seva reparació.

Terminis de realització del manteniment correctiu.

- Temps de resposta.- és el temps entre l'avís de l'avaría i la presència del tècnic al lloc on hi ha l'aparell avariàt. Davant d'un avís d'avaría per part de la DGP, el servei tècnic haurà de donar resposta, compareixent al lloc de l'avaría, en el termini màxim de 48 hores.

- Temps de reparació o de primera intervenció.- és el temps entre la presència del tècnic al lloc i que l'aparell torni a ser operatiu, ja sigui perquè es deixa reparat com que es deixa operatiu fins a la reparació definitiva. L'empresa adjudicatària ha de poder realitzar la reparació o primera intervenció dins de les 12 hores següents al moment en que es dona resposta, compareixent al lloc de l'avaría.

Per aquest motiu, és responsabilitat de l'empresa adjudicatària que l'equip de reparació o de primera intervenció estigui preparat de manera que la persona del servei tècnic pugui arribar amb les peces necessàries i resoldre les incidències en la majoria de casos deixant l'equipament operatiu.

Les operacions de manteniment correctiu que no puguin ser resoltes, dintre del temps màxim de reparació, s'hauran de justificar mitjançant un informe on també caldrà detallar el nou termini previst per a la seva resolució definitiva.



En el cas del manteniment correctiu fins a l'import de 250,00 €, IVA inclòs, es pot fer la reparació sense pressupost previ. Per sobre d'aquest import l'empresa adjudicatària ha de presentar un pressupost a la DGP que haurà d'autoritzar. En els casos de reparacions superiors a 1.000,00 €, IVA inclòs, la DGP es reserva el dret de demanar pressupostos i fer la reparació amb una altra empresa.

Les peces de recanvi seran originals, en aquests supòsits l'empresa adjudicatària haurà de presentar, al Cap del Servei responsable de l'edifici, per a la seva validació, un pressupost detallat de la reparació que cal portar a terme.

**2.3.- Serveis no planificats:** Jornades de Portes Obertes en el Complex Central de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (PG-ME)

Per al desenvolupament de les Jornades de Portes Obertes en el Complex Central de la PG-ME i en el supòsit de què es traslladi algun equip d'Inspecció de paqueteria o arc detector de metall, l'empresa haurà de realitzar el/s calibratge/s adicional/s sobre cada equip que es mou. Aquestes operacions es facturen a banda de la resta d'actuacions.

El termini per realitzar aquest/s calibratge/s additionals, serà el mateix que per a realitzar el manteniment correctiu.

## **METODOLOGIA DEL SERVEI**

Les actuacions del servei tècnic han de ser efectuades per personal tècnic especialitzat en instal·lacions radioactives. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar tots els equips de mesura necessaris per dur a terme el servei.

Un cop acabats els treballs i, després de cada visita, l'empresa adjudicatària lliurarà a la DGP un Full de Treball amb les indicacions dels treballs realitzats i observacions del tècnic. El full de treball haurà de ser signat pel tècnic i per un representant de la DGP.

Pel que fa al manteniment preventiu estaran incloses en el preu d'adjudicació les despeses derivades de les intervencions previstes en aquest Plec tècnic (inclòs mà d'obra), així com els desplaçaments i els mitjans de transport dels tècnics.

Els avisos d'avaría es faran via telefònica o correu electrònic i el personal encarregat de l'equipament facilitarà la informació que sigui sol·licitada pel Servei d'Assistència Tècnica en relació als símptomes que presenta l'equipament objecte de reparació.

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar a la DGP un únic número de telèfon i un correu electrònic per a qualsevol incidència d'aquest contracte.

Les visites dels tècnics de l'empresa adjudicatària seran anunciades telefònicament a la Regió Policial on s'hagi d'executar el servei amb antelació suficient per tal d'acordar la data i l'hora de la visita.

L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la gestió correcta dels residus que es generin en les activitats i en les operacions que són objecte de contracte, tant inerts, no especials, com especials, d'acord amb la normativa vigent.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de l'autorització de la Direcció General de l'Energia, d'acord amb el que s'estableix en el Títol X, capítol I, article 107 Reial Decret 1217/2024, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, i altres activitats relacionades amb l'exposició a les radiacions ionitzants.

Si durant l'execució del contracte, un equip és substituït per un altre, l'empresa adjudicatària estarà obligada a fer el manteniment del nou equip.

## **LOT 2:**

Manteniment d'equips d'inspecció de paqueteria model DINAVISION i arcs detectors de metalls models SCDM3/PZ i GARRETT PD 6500i.

### **1.OBJECTE**

Manteniment de 3 equips d'inspecció de paqueteria i 2 arcs detectors de metalls següents:

| <b>Regió Policial (RP)</b>                                     | <b>Adreça</b>                                         | <b>Equips</b>                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Servei d'Administració de la RP Metropolitana Barcelona (RPMB) | Travessera de les Corts, 319-321<br>08029 Barcelona   | 1 Arc Detector GARRET PD 6500i                              |
| Servei d'Administració de la RP Terres de l'Ebre (RPTE)        | Ferran Arasa, 5-7<br>43500 Tortosa                    | 1 Equip d'Inspecció Paqueteria<br>Model Dinavision 400 DE   |
|                                                                |                                                       | 1 Arc Detector SCDM3/PZ                                     |
| Servei d'Administració de les Unitats Centrals (SAUC)          | Complex Central Av. de la Pau,<br>120, 08206 Sabadell | 2 Equips d'Inspecció Paqueteria<br>Model Dinavision 5333 DE |

El servei de manteniment comprèn la realització de les tasques sistemàtiques i planificades necessàries per tal d'assegurar la conservació, la disponibilitat i el correcte funcionament de les instal·lacions al llarg de la seva vida útil així com l'execució de les reparacions necessàries en els casos d'avaries.

### **2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI**

El servei a prestar per part de l'empresa adjudicatària és un manteniment integral i consisteix en:

## **2.1.- Escàners d'inspecció de paqueteria:**

- A) Revisió de seguretat radiològica: Amb aquest manteniment es pretén aconseguir una reducció dels riscos per a la seguretat física de les persones usuàries de les instal·lacions.

S'han de dur a terme dues visites, una en cada semestre de l'any durant el període d'execució del contracte, per tal de realitzar totes les verificacions i comprovacions sobre els paràmetres i elements del sistema relacionats amb la seguretat radiològica dels equips i d'acord amb la normativa establerta per assegurar les condicions de seguretat pel que fa a l'emissió de radiacions ionitzants. En aquestes visites s'han de realitzar, com a mínim, les inspeccions següents:

- Marcat exterior de l'equipament (placa d'exempció com a Instal·lació Radioactiva)
- Revisió dels sistemes de seguretat (indicadors lluminosos, parada d'emergència, etc.)
- Revisió del generador de Raig X
- Dosi de radiació exterior
- Revisió de les condicions externes de l'equipament

Després de cada revisió els equips tècnics hauran d'elaborar un informe tècnic sobre les actuacions realitzades i recomanacions d'ús i lliurar-lo a la DGP.

- B) Revisions de manteniment preventiu: El servei de manteniment comprèn tots els treballs necessaris per tal de garantir el correcte funcionament dels equipaments.

El servei de manteniment s'han de dur a terme dues visites anuals que han de coincidir amb els revisions de seguretat radiològica, per tal de realitzar sobre els equipaments, totes les comprovacions, verificacions, ajustaments, neteja d'elements interns i altres actuacions previstes en el programa de manteniment del fabricant per al manteniment preventiu del sistema. En aquestes visites, com a mínim, s'han de realitzar les inspeccions següents:

- Revisió de la matriu de fotodíodes: estat de les plaques i ajustament de fotodíodes.
- Túnel d'inspecció: estat de cortines i cèl·lules detectores i túnel en general.
- Inspecció mecànica de l'equipament: estat i ajustament de la cinta transportadora, estat dels rodets motors i transportadors, estat dels panells i consola d'operador.
- Inspecció operativa de l'equipament: Test d'encesa, verificació i ajustament de la imatge i monitors, ventiladors, tensió d'alimentació indicadors de la consola, test operatiu de la consola.
- Test de control per a verificar la resolució d'imatges

Després de cada revisió els equips tècnics hauran d'elaborar un informe tècnic sobre les actuacions realitzades i recomanacions d'ús i lliurar-lo a la DGP.



- C) Manteniment correctiu: s'han de dur a terme totes les visites d'intervenció tècnica que, per causa de mal funcionament per motius d'avaria o desajustament d'elements del sistema, sigui necessari realitzar per a la seva reparació.

També s'han de dur a terme les revisions de seguretat radiològica que siguin necessàries amb posterioritat a una reparació originada per avaria de les incloses en l'apartat anterior i que haguessin afectat les condicions de seguretat de l'equipament front a l'emissió de radiacions ionitzants.

Terminis de realització del manteniment correctiu.

- Temps de resposta.- és el temps entre l'avís de l'avaria i la presència del tècnic al lloc on hi ha l'aparell avariats. Davant d'un avís d'avaria per part de la DGP, el servei tècnic haurà de donar resposta, compareixent al lloc de l'avaria, en el termini màxim de 48 hores.

- Temps de reparació o de primera intervenció.- és el temps entre la presència del tècnic al lloc i que l'aparell torni a ser operatiu, ja sigui perquè es deixa reparat com que es deixa operatiu fins a la reparació definitiva. L'empresa adjudicatària ha de poder realitzar la reparació o primera intervenció dins de les 12 hores següents al moment en que es dona resposta, compareixent al lloc de l'avaria.

Per aquest motiu, és responsabilitat de l'empresa adjudicatària que l'equip de reparació o de primera intervenció estigui preparat de manera que la persona del servei tècnic pugui arribar amb les peces necessàries i resoldre les incidències en la majoria de casos deixant l'equipament operatiu.

Les operacions de manteniment correctiu que no puguin ser resoltes, dintre del temps màxim de reparació, s'hauran de justificar mitjançant un informe on també caldrà detallar el nou termini previst per a la seva resolució definitiva.

## **2.2.- Arcs detectors de metalls:**

- A) Revisions de manteniment preventiu: s'han de dur a terme dues visites anuals per tal de realitzar totes les comprovacions, verificacions, ajustaments, neteja d'elements interns i altres actuacions prescrites per al manteniment preventiu dels sistemes. En aquestes visites s'han de realitzar, com a mínim, les inspeccions següents:

- Estat físic de l'equip: panels, columnes, travesser, consola de control, bateries, connexions i cablejats.
- Estat funcional de l'equip: sensibilitat, senyalitzacions, uniformitat.
- Condicions externes: alimentació de xarxa, presa de terra, emplaçament
- Inspecció operativa de l'equip: arrencada i detecció.

- B) Manteniment correctiu: s'han de dur a terme totes les visites d'intervenció tècnica que, per causa d'un mal funcionament, d'avaria o desajustaments d'elements del sistema, sigui precis realitzar per a la seva reparació.



Terminis de realització del manteniment correctiu.

- Temps de resposta.- és el temps entre l'avís de l'avaria i la presència del tècnic al lloc on hi ha l'aparell avariats. Davant d'un avís d'avaria per part de la DGP, el servei tècnic haurà de donar resposta, compareixent al lloc de l'avaria, en el termini màxim de 48 hores.

- Temps de reparació o de primera intervenció.- és el temps entre la presència del tècnic al lloc i que l'aparell torni a ser operatiu, ja sigui perquè es deixa reparat com que es deixa operatiu fins a la reparació definitiva. L'empresa adjudicatària ha de poder realitzar la reparació o primera intervenció dins de les 12 hores següents al moment en que es dona resposta, compareixent al lloc de l'avaria.

Per aquest motiu, és responsabilitat de l'empresa adjudicatària que l'equip de reparació o de primera intervenció estigui preparat de manera que la persona del servei tècnic pugui arribar amb les peces necessàries i resoldre les incidències en la majoria de casos deixant l'equipament operatiu.

Les operacions de manteniment correctiu que no puguin ser resoltes, dintre del temps màxim de reparació, s'hauran de justificar mitjançant un informe on també caldrà detallar el nou termini previst per a la seva resolució definitiva.

### **2.3.- Serveis no planificats:** Jornades de Portes Obertes en el Complex Central de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (PG-ME)

Per al desenvolupament de les Jornades de Portes Obertes en el Complex Central de la PG-ME i en el supòsit de què es traslladi algun equip d'Inspecció de paqueteria o arc detector de metall, l'empresa haurà de realitzar el/s calibratge/s adicional/s sobre cada equip que es mou. Aquestes operacions es facturen a banda de la resta d'actuacions.

El termini per realitzar aquest/s calibratge/s adicionals, serà el mateix que per a realitzar el manteniment correctiu.

## **METODOLOGIA DEL SERVEI**

Les actuacions del servei tècnic han de ser efectuades per personal tècnic especialitzat en instal·lacions radioactives. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar tots els equips de mesura necessaris per dur a terme el servei.

Un cop acabats els treballs i després de cada visita l'empresa adjudicatària lliurarà a la DGP un Full de Treball amb les indicacions dels treballs realitzats i observacions del tècnic. El full de treball haurà de ser signat pel tècnic i per un representant de la DGP.

Estan incloses en el preu d'adjudicació les despeses derivades de les intervencions incloses en aquest plec, així com les no previsibles derivades d'avaries. Així doncs, estan inclosos en l'import d'adjudicació els costos de la mà d'obra, els desplaçaments i els mitjans de transport



del tècnic, tant en el cas d'intervencions per a portar a terme el manteniment preventiu com el correctiu.

Els avisos d'avaría es faran via telefònica o correu electrònic i el personal encarregat de l'equipament facilitarà la informació que sigui sol·licitada pel Servei d'Assistència Tècnica en relació als símptomes que presenta l'equipament objecte de reparació.

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar a la DGP un únic número de telèfon i un correu electrònic per a qualsevol incidència d'aquest contracte.

Les visites dels tècnics de l'empresa adjudicatària seran anunciades telefònicament, a la Regió Policial on s'hagi d'executar el servei, amb antelació suficient per tal d'acordar la data i l'hora de la visita.

L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la gestió correcta dels residus que es generin en les activitats i en les operacions que són objecte de contracte, tant inerts, no especials, com especials, d'acord amb la normativa vigent.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de l'autorització de la Direcció General de l'Energia, d'acord amb el que s'estableix en el Títol X, capítol I, article 107 Reial Decret 1217/2024, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, i altres activitats relacionades amb l'exposició a les radiacions ionitzants.

Si durant l'execució del contracte, un equip és substituït per un altre, l'empresa adjudicatària estarà obligada a fer el manteniment del nou equip.

#### **Per als dos lots**

Les empreses adjudicatàries hauran de fer els desplaçaments necessaris per a l'execució del contracte prioritàriament en vehicles de baixes emissions: elèctric, híbrid o de gas (bifuel de gasolina).

David Ramos Baneyto  
Subdirector General d'Administració i Serveis