



AJUNTAMENT
d'Olèrdola

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE MANTENIMENT, REPARACIÓ, MILLORA DE VORERES I ACTUACIONS DE RAM DE PALETA A ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'OLÈRDOLA

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE	2
2.	ÀMBIT I ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE	2
2.1.	Àmbit territorial	2
2.2.	Durada del contracte	2
2.3.	Normativa aplicable	2
2.4.	Tractament d'omissions i contradiccions dels plecs	3
3.	DESCRIPCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE	4
4.	DETERMINACIÓ I DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR	5
5.	CONDICIONS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS	5
5.1.	Organització dels treballs	5
5.2.	Terminis per a la realització de les actuacions	6
6.	MITJANS MATERIALS I PERSONALS DEL CONTRACTISTA	6
6.1.	Relació de maquinària, eines i materials més habituals	6
6.2.	Mitjans personals	7
7.	OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA	7
7.1.	Neteja, tancament i senyalització de l'obra	7
7.2.	Gestió de residus i reutilització de materials	8
7.3.	Prevenió d'afectacions ambientals i a les aigües	8
7.4.	Reparació de danys i restitució de serveis afectats	9
8.	SEGURETAT I SALUT	9
9.	CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE	9
9.1.	PREU DEL CONTRACTE	9
9.2.	JUSTIFICACIÓ DELS PREUS UNITARIS DE LES PARTIDES D'OBRES	10



**AJUNTAMENT
d'Olèrdola**

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la realització de les obres necessàries per al manteniment, reparació i millora de les voreres dels diferents nuclis urbans del municipi d'Olèrdola i d'obres de ram de paleta de reparació i millora en els espais públics i equipaments municipals, d'acord amb les condicions d'execució definides en aquest document de condicions tècniques pel que fa a unitats d'obra, materials a emprar, personal disponible, maquinaria diversa i tots els aspectes que puguin tenir-se en compte pel correcte desenvolupament d'aquestes obres.

Per tant, l'objecte del contracte és bàsicament la realització de tasques de paleta pròpies de la brigada municipal a la via pública i equipaments municipals, donat que actualment per manca de recursos personals i materials i per acumulació de feines a la brigada, aquestes tasques s'han de contractar a una empresa externa.

2. ÀMBIT I ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE

2.1. Àmbit territorial

Les actuacions objecte del present contracte es podran dur a terme a tot el terme municipal d'Olèrdola, incloent qualsevol dels seus nuclis de població, la xarxa viària municipal, els espais públics, així com els equipaments de titularitat municipal, tant a l'interior com a l'exterior.

Les actuacions es podran executar tant de manera puntual com de forma distribuïda en diferents ubicacions del municipi, en funció de les necessitats que determini l'Ajuntament al llarg de la durada del contracte.

2.2. Durada del contracte

La durada màxima del contracte serà de DOS ANYS prorrogables anualment amb un màxim de dos anys més.

2.3. Normativa aplicable

NORMES TÈCNIQUES DE CONSTRUCCIÓ I MATERIALS

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi tècnic de l'edificació (CTE) amb totes les seves modificacions i actualitzacions.
- Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles d'Olèrdola
- Normes UNE-EN i UNE aplicables a materials de construcció (llambordes, formigó, morters, juntes d'expansió, etc.).
- Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel que s'aprova Codi Estructural
- Normes de la Direcció general de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d'Indústria i energia de la Generalitat de Catalunya.
- Marcat CE relatiu a determinats productes de construcció



**AJUNTAMENT
d'Olèrdola**

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

GESTIÓ DE RESIDUS:

- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

ACCESSIBILITAT

- Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no-discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya

SEGURETAT I SALUT

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

La relació de normativa anterior té caràcter orientatiu i no exhaustiu. L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir no només la normativa esmentada, sinó tota aquella legislació vigent, estatal, autonòmica, local o tècnica, que sigui d'aplicació a les actuacions objecte del contracte, encara que no consti de forma expressa en aquest document.

Això inclou, entre d'altres, la normativa en matèria d'urbanisme, medi ambient, accessibilitat, seguretat i salut laboral, gestió de residus, compatibilitat amb serveis existents, senyalització i qualitat dels materials emprats. Qualsevol incompliment serà responsabilitat exclusiva del contractista..

2.4. Tractament d'omissions i contradiccions dels plecs

Les omissions en el plec de clàusules tècniques o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs, no eximeixen al contractista de la seva execució, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte de contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.

En cas de contradiccions entre el plec administratiu i el tècnic, prevaldrà el criteri del plec administratiu.



**AJUNTAMENT
d'Olèrdola**

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

Les actuacions que es recullen en aquest contracte són bàsicament les que es detallen a continuació:

- a) Actuacions en voreres i espais urbans

Característiques tècniques i constructives

Les operacions constructives que, bàsicament, es proposen són:

REPARACIONS I OPERACIONS DE MANTENIMENT

- Demolició i retirada d'elements deteriorats, deformats, enfonsats, etc.
- Reposició i reconstrucció de rigola i vorada, en els casos que sigui necessari.
- Reconstrucció de la secció estructural del paviment, en totes les capes precises, i que pot afectar a:
 - base de tot-ú o material granular
 - llosa de formigó HM-20 i gruix en funció de la seva localització
 - paviment de dimensions i característiques com les de la resta de la vorera on es produeix la reparació.
- Reconstrucció i/o reposició dels elements i mobiliari urbà que resultin afectats (escossells, pericons, pals, senyalització, etc).

AMPLIACIÓ O MILLORA DE VORERES .

- Treure vorada i/o rigola, tall i demolició de paviment de calçada existent, transport a abocador, construcció de nova vorada i/o rigola.
- paviment de dimensions i característiques com les de la resta de la vorera on es produeix la reparació o millora del nou paviment
- Reconstrucció i/o reposició dels elements i mobiliari urbà que resultin afectats (escossells, pericons, pals, senyalització, etc).
- Excavació en rasa, transport de terres a abocador
- Rebliment i piconatge de rasa amb tot-ú en tongades de 25 cm. com a màxim, amb compactació del 98% PM
- Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm. i 10 cm. de gruix, tipus 2, sobre llit de sorra de 5cm. de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació de paviment acabat
- Pericó de 38x38x55 cm., amb parets de 15 cm. de gruix de formigó HM-20 i solera de maó calat sobre llit de sorra
- Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i de 25 Kg. de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L.



**AJUNTAMENT
d'Olèrdola**

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

b) Altres actuacions

Actuacions no programades que no s'adaptin a les esmentades en els punts anteriors. En aquests casos el cap de la brigada municipal o els Serveis tècnics municipals indicaran els procediments i materials a utilitzar. Es poden incloure qualsevol tipus d'obres de paleta necessàries per la correcta execució del manteniment de la via pública o dels equipaments municipals: col·locació de mobiliari urbà, reparacions de revestiments, tancaments, ajudes de paleta per reparació i millora d'instal·lacions....

4. DETERMINACIÓ I DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR

Els responsables de detallar les característiques i definir les obres a realitzar seran, segons la seva naturalesa, el cap de la brigada municipal o els tècnics de l'Ajuntament.

En el cas que fos necessari realitzar alguna unitat d'obra que no constes en el quadre de preus del contracte, s'establirà un preu nou a partir de l'indicat al quadre de preus de l'ITEC de l'any en curs.

La urgència de les tasques no suposarà un increment de cost de les partides definides en el contracte.

Les unitats d'obres no són restrictives de l'apartat en què estan incloses, es poden utilitzar en qualsevol àmbit d'actuació, dins de l'àmbit de l'objecte del contracte, a criteri dels serveis tècnics municipals.

5. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

5.1. Organització dels treballs

L'execució del contracte comprèn dues tipologies diferenciades d'actuacions:

a) Actuacions programades

Són actuacions de manteniment o millora ordinàries, planificades prèviament per l'Ajuntament. Aquestes actuacions es comunicaran al contractista amb antelació i es podran agrupar per optimitzar la jornada de treball, amb l'objectiu de minimitzar els costos derivats de desplaçaments i mobilització de mitjans.

b) Actuacions urgents

Són aquelles intervencions que tenen per objectiu resoldre situacions que comportin un risc immediat per a la integritat física de les persones o de béns, com ara clots, deformacions de paviments o altres desperfectes en l'espai públic que puguin generar perill.

Aquestes actuacions es duren a terme, sempre que sigui possible, dins l'horari laboral habitual. El contractista haurà de tenir disponibilitat d'una brigada d'intervenció ràpida, formada per personal i maquinària adequats, que pugui actuar en un termini màxim de 48 hores des de la comunicació de l'avís per part de l'Ajuntament.



AJUNTAMENT
d'Olèrdola

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

L'empresa adjudicatària haurà de comptabilitzar aquestes actuacions urgents per hores efectives de treball, des de l'inici fins a la finalització dels treballs, amb una folgança d'una hora en concepte de desplaçament del personal i la maquinària.

Així mateix, el contractista haurà de disposar en els seus magatzems de materials ordinaris en quantitat suficient, per tal de no endarrerir les actuacions per manca de subministraments. L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar directament qualsevol material necessari per a l'execució dels treballs..

5.2. Terminis per a la realització de les actuacions

Els terminis d'actuació per part de l'empresa adjudicatària seran els següents:

- **Actuacions programades:** s'hauran d'iniciar en un termini màxim de DEU (10) dies naturals, a comptar des de la comunicació formal de l'Ajuntament.
- **Actuacions urgents:** s'hauran d'iniciar en un termini màxim de QUARANTA-VUIT (48) hores naturals, des de la comunicació de l'avís, sempre que s'acrediti l'existència d'un risc per a persones o béns. En casos de perill greu, es podrà requerir una actuació immediata, segons disponibilitat acordada.

6. MITJANS MATERIALS I PERSONALS DEL CONTRACTISTA

6.1. Relació de maquinària, eines i materials més habituals

El contractista haurà de disposar com a mínim de la maquinària i elements següents:

- Vehicle per a transport de personal i eines, de caixa oberta o tipus furgó tancat
- Grup electrogen de 2.500 w o superior
- Formigoneres
- Compressors
- Martells elèctrics
- Vibradors
- Tot tipus d'eines de paleta
- Tanques metàl·liques, senyals d'obra i altre material per a garantir la seguretat dels vianants i els propis operaris

El contractista estarà obligat a disposar d'un estoc dels materials més usats en la realització dels treballs. Entre aquests podem destacar per endavant els següents:

- Rigola de diferents mides
- Vorada T-1 i T-2
- Vorada remuntable (les característiques de les quals es defineixen en l'ordenança de guals i entrades de vehicles)
- Peces de panot de les voreres.

En general, el contractista haurà de disposar de totes les màquines, vehicles i mitjans auxiliars que siguin necessàries per a la correcta execució les obres objecte d'aquest contracte.



**AJUNTAMENT
d'Olerdola**

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olerdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

El contractista vetllarà en tot moment per la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines de treball per tal de garantir que el seu funcionament sigui l'òptim.

Els mitjans materials, tècnics i dispositius de seguretat que instal·li i utilitzi l'empresa contractista, hauran de trobar-se correctament aprovats d'acord a les normes que s'estableixin.

6.2. Mitjans personals

El contractista disposarà del personal necessari, en aquest cas d'operaris especialitzats, per satisfer totes les exigències del contracte i complirà, envers els seus empleats, amb la legislació i els convenis vigents que els siguin d'aplicació.

L'equip del contractista estarà format, com a mínim, per un delegat de l'obra i un encarregat, així com del personal necessari (oficials de primera, peons...) per a dur a terme les obres en bones condicions.

El contractista haurà de facilitar als operaris, tot aquell material que sigui precís per dur a terme les tasques de manteniment i disposarà del necessari per satisfer adequadament les exigències d'aquest Plec de Clàusules Tècniques durant tota la vigència del contracte. Aquest material també inclou els EPIS i la roba de treball.

L'Adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodologies i sistemes d'execució de les actuacions per a dur a terme, compliran els requisits de les normes de seguretat i salut i de normativa ambiental.

7. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

7.1. Neteja, tancament i senyalització de l'obra

L'empresa adjudicatària estarà obligada a netejar i deixar en condicions òptimes l'àrea de treball al final de cada jornada i al final de l'encàrrec, assegurant-se que tot quedi en el mateix estat en què es trobava abans de la intervenció.

Així mateix, haurà de tancar i assegurar correctament l'espai d'intervenció al final de cada jornada laboral, incloent-hi, si escau, la connexió d'alarmes. També haurà de recollir i retornar les claus als responsables municipals un cop finalitzats els treballs, si n'ha fet ús.

L'empresa haurà d'emprar els elements necessaris de senyalització i seguretat durant tota l'execució dels treballs. Això inclou senyals físics, tanques, planxes d'accés per a vehicles, i els equips de protecció individual i col·lectiva, per garantir la seguretat dels treballadors i de la ciutadania.

Les despeses relatives a senyalització provisional, desviaments, retolació, seguretat i salut laboral aniran íntegrament a càrrec de l'empresa adjudicatària.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SERVEIS TECNICS	EXPEDIENT 1379-000008-2025
Codi Segur de Verificació: f6fa453c-4838-4774-ba3c-edef7f36d6dbc Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_25551994 Data d'impressió: 21/10/2025 12:30:51 Pàgina 8 de 63		SIGNATURES 1.- ANNA ROVIRA MATAS (TCAT) (Arquitecta), 21/10/2025 10:32



**AJUNTAMENT
d'Olèrdola**

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

L'empresa haurà de disposar i col·locar senyals de trànsit i protecció, informatives i perceptives, en nombre, dimensió, tipologia i qualitat adequats per prevenir qualsevol accident. La responsabilitat derivada d'accidents ocasionats per incompliments d'aquestes prescripcions serà exclusivament del contractista.

7.2. Gestió de residus i reutilització de materials

Els residus generats durant les obres (demolicions, excavacions, etc.) hauran de ser reutilitzats, reciclats o gestionats mitjançant un abocador autoritzat, amb l'objectiu que es puguin separar adequadament en origen segons la seva naturalesa.

Els materials reutilitzables o recuperables (com ara mobiliari urbà) hauran de ser retirats de l'obra i traslladats al magatzem indicat pel cap de la brigada municipal, per a un possible ús posterior.

Procés de desconstrucció:

- Els materials amb un bon grau de recuperació s'han de reutilitzar a la mateixa obra (per exemple, com a reblert de rases o terraplens) o emmagatzemar on indiqui el responsable municipal per a altres usos.
- Els materials amb un grau mitjà de recuperació s'hauran de portar a un gestor autoritzat per a processos de reciclatge o trituració.
- Els materials amb un baix grau de reutilització s'hauran de portar directament a un abocador autoritzat. L'adjudicatari haurà d'aportar els justificants de recepció i, al final del contracte, el certificat corresponent per tal que se li aboni el cànon d'abocament.

7.3. Prevenció d'afectacions ambientals i a les aigües

Queda expressament prohibit efectuar abocaments de qualsevol tipus a la xarxa pública de clavegueram.

Només en casos excepcionals i sota autorització del gestor de la xarxa, es podran permetre abocaments no contaminants, i sempre segons les condicions tècniques del tram afectat.

En cap cas es permetrà l'abocament directe d'aigües resultants de la neteja de maquinària (com cisternes de formigó) a embornals, escocells o altres punts sensibles, dins o fora de l'àmbit de l'obra.

S'hauran d'habilitar espais específics per a la neteja de maquinària i l'abocament controlat, allunyats de punts de connexió amb la xarxa de sanejament o aigües superficials. Aquests punts hauran d'estar ubicats sobre superfícies impermeables (com ara dipòsits o contenidors), i els residus hauran de ser gestionats a través d'un gestor autoritzat.

Els costos associats a l'equip mòbil comptador d'aigua aniran a càrrec del contractista.

L'empresa haurà d'adoptar totes les mesures necessàries per minimitzar l'impacte ambiental de les obres en l'entorn. Els incompliments greus de la normativa ambiental seran considerats infraccions greus, i la reincidència es considerarà una falta molt greu..



**AJUNTAMENT
d'Olèrdola**

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

7.4. Reparació de danys i restitució de serveis afectats

Abans de començar els treballs, especialment si s'han de fer rases, el contractista haurà de dur a terme cales prèvies per localitzar els serveis existents.

Durant l'execució de les obres, el contractista serà responsable de qualsevol desperfecte o perjudici, directe o indirecte, causat a persones, béns o serveis (públics o privats) per accions, omissions, negligències del seu personal o per una deficient planificació dels treballs.

En cas d'afectació a serveis públics, privats o de companyies subministradores, el contractista haurà d'informar-ne immediatament els tècnics municipals i els responsables dels serveis afectats, i procedir a la seva restitució immediata.

El contractista haurà de disposar durant tota la vigència del contracte d'una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l'execució dels treballs, amb un import mínim assegurat de 600.000,00 € per sinistre.

8. SEGURETAT I SALUT

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de la documentació següent:

- Model d'organització preventiva.
- Certificacions:
 - Acreditativa de que el personal que realitza o realitzarà les activitats del contracte, ha rebut la formació i informació adient en relació a la prevenció de riscos laborals segons el seu lloc de treball.
 - D'aptitud segons exàmens específics de la vigilància de la salut dels treballadors que prestin els serveis.
 - De lliurament d'equips de protecció individual que, segons el cas, fossin necessaris.
 - D' idoneïtat dels equips de treball de l'empresa contractista que s'utilitzin en el centre de treball.
 - De que els treballs contractats els realitzaran, si escau, complint el que disposa l'annex IV del Reial Decret 1627/97, que haurà de ésser tingut en compte a l'hora de l'avaluació de riscos.
- Avaluació de riscos dels treballs que s'han de realitzar.
- Acreditació per escrit i signat per tècnic competent, conforme s'ha realitzat l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva dels serveis contractats

Aquesta documentació s'haurà de presentar en cas de ser requerida per l'Ajuntament.

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

9.1. Preu del contracte

Es preveu les següents designacions pressupostàries per cobrir el preu d'aquest contracte:

- Any 2025 (novembre-desembre): 10.833,33 € (IVA exclòs)



**AJUNTAMENT
d'Olerdola**

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olerdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdola.cat - olerdola@olerdola.cat

- Any 2026 (gener-desembre): 65.000,00 € (IVA exclòs):
- Any 2027 (gener-octubre): 54.166,67 € (IVA exclòs):

Aquests imports, formulat en termes de preus unitaris, s'ha calculat d'acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l'execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part de l'Ajuntament, atès que aquest es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l'execució del contracte. Malgrat això, les quantitats indicades constitueixen el límit màxim de despesa anual prevista.

9.2. Justificació dels preus unitaris de les partides d'obres

Pel càlcul del cost de les obres a certificar s'aplicaran els preus unitaris que s'adjunten a continuació aplicant-hi la baixa oferta per l'empresa adjudicatària.

Aquests preus unitaris són preus d'execució material, per tant, en les certificacions, caldrà aplicar a aquests preus el benefici industrial (6%) i les despeses generals (13%), així com l'IVA (21%).

En cas que s'hagin de realitzar actuacions o obres amb partides que no estiguin recollides en el llistat adjunt, es podran crear preus nous contradictoris utilitzant de base els preus de ma d'obra, maquinària o materials establerts en el mateix o si no apareixen, en partides del banc preus BEDEC vigent en el moment de la creació del nou preu i en el seu defecte en preus de mercat (tarifaris..).

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

PRESSUPOST

Data: 14/07/25Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2025_CONTR_PALETERIA
Capítol	01	ENDERROCS, MOV. TERRES I GESTIÓ RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 28)	28,84	0,000	0,00
2	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 29)	7,20	0,000	0,00
3	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 15)	14,99	0,000	0,00
4	P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m (P - 16)	17,30	0,000	0,00
5	P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 13)	15,89	0,000	0,00
6	P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m (P - 14)	18,34	0,000	0,00
7	P2143-I0O2	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 10)	13,60	0,000	0,00
8	P2143-HOUG	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 9)	10,88	0,000	0,00
9	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 8)	168,60	0,000	0,00
10	P2146-I0WM	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 11)	43,76	0,000	0,00
11	P2146-JF5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 12)	54,70	0,000	0,00
12	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari	63,88	0,000	0,00
EUR						

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

PRESSUPOST			Data: 14/07/25		Pàg.: 2	
		urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u (P - 17)				
13	P214F-HYJX	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 18)	53,38	0,000	0,00
14	P214F-I1UH	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 19)	80,05	0,000	0,00
15	P214Y-HXUF	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 20)	37,14	0,000	0,00
16	P214Y-I362	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2 (P - 21)	46,43	0,000	0,00
17	P2214-HZA8	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 0.2 a 2 1 m3 (P - 22)	16,80	0,000	0,00
18	P221C-KXGO	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3 (P - 24)	154,59	0,000	0,00
19	P221C-JPNR	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3 (P - 23)	95,77	0,000	0,00
20	P221C-KY5H	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3 (P - 25)	33,23	0,000	0,00
21	P2R3-FIMG	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 27)	6,37	0,000	0,00
TOTAL Capítol			01.01			0,00

Obra	01	Pressupost 2025_CONTR_PALETERIA
Capítol	02	PAVIMENTS VORERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P930-11AIN	m3	Base per a paviment de Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i	125,65	0,000	0,00

EUR

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

PRESSUPOST			Data: 14/07/25		Pàg.: 3	
		piconatge manual, acabat reglejat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3 (P - 37)				
2	P967-IANH	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 10 a 100 1 m (P - 39)	52,35	0,000	0,00
3	P967-I2IT	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 38)	55,78	0,000	0,00
4	P970-HP4T	m3	Base per a rigola amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 0.2 a 2 1 m3 (P - 40)	134,09	0,000	0,00
5	P976-I6VO	m	Rigola de 20 cm d'amplària de Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 41)	24,46	0,000	0,00
6	P981-HY7O	m	Rampa per a gual de 25 cm d'amplària, amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 50x25x28 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 42)	88,38	0,000	0,00
7	P981-I2OZ	m	Rampa per a gual de 35 cm d'amplària, amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x35x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m (P - 43)	99,87	0,000	0,00
8	P983-V8GC	u	Capçal per a gual amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 50x25x28 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 45)	62,94	0,000	0,00
9	P983-V8G9	u	Capçal per a gual amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x35x25 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 44)	76,76	0,000	0,00
10	P99R-JL3P	u	Reposició d'escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de formigó, col·locat, amb morter, inclòs demolició d'escocell existent,	187,10	0,000	0,00
						EUR

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

PRESSUPOST			Data: 14/07/25		Pàg.: 4	
11	P9E1-NUA8	m2	en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u (P - 46) Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 47)	81,23	0,000	0,00
12	P9ER-HR6L	m2	Reposició de paviment de panot, amb Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 48)	153,52	0,000	0,00
TOTAL Capítol			01.02	0,00		
Obra			01	Pressupost 2025_CONTR_PALETERIA		
Capítol			03	ALTRES		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1B1-HORE	u	Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 3)	135,48	0,000	0,00
2	P1B1-HXSN	u	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament (P - 4)	106,06	0,000	0,00
3	P1B1-HOQY	u	Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem (P - 1)	109,98	0,000	0,00
4	P1B1-HOQZ	u	Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem (P - 2)	39,50	0,000	0,00
5	P1B1Z0001	u	Aixecar pou de registre ubicat en vorera (P - 5)	98,37	0,000	0,00
6	P1B1Z0002	u	Aixecar pericó o registre d'aigua potable, il·luminació... (P - 6)	64,17	0,000	0,00
7	P1B1Z0003	m	Tall de qualsevol tipus de paviment amb serra de disc, fins a 20 cm de fondària (P - 7)	5,67	0,000	0,00
8	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 26)	113,19	0,000	0,00
9	P352-MKSA	m3	Fonament de Formigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3 (P - 30)	249,29	0,000	0,00
10	P6126-58O3	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 31)	47,26	0,000	0,00
11	P6180-W3MP	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcarí traves, brancals i blocs massissats amb Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment	57,74	0,000	0,00
						EUR

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

PRESSUPOST			Data: 14/07/25		Pàg.: 5	
		de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 32)				
12	P811-3F8P	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P - 34)	30,23	0,000	0,00
13	P811-3F8H	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P - 33)	36,66	0,000	0,00
14	P822-3NX1	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 36)	39,06	0,000	0,00
15	P822-3NWX	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 35)	39,06	0,000	0,00
16	PY00-615A	u	Collat d'ancoratge metàl·lic de passamà, col·locat amb morter de ciment 1:4 (P - 49)	3,67	0,000	0,00
17	PY04-5T85	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 51)	11,90	0,000	0,00
18	PY05-H8SA	m	Regata en paret de paredat, amb tall de disc (P - 52)	23,88	0,000	0,00
19	PY09-12IRZ	m2	Consolidació de mur parcialment enderrocat, amb capa de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb una proporció en volum 1:4, a la superfície vista vertical amb un gruix mitjà de 3 cm, acabat lliscat, inclosa la neteja prèvia d'herbes i pedres soltes (P - 53)	107,09	0,000	0,00
20	PY02-H8WF	u	Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de perforació d'aire (P - 50)	27,59	0,000	0,00
TOTAL Capítol			01.03	0,00		

EUR

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN SERVEIS TECNICS	EXPEDIENT 1379-000008-2025
Codi Segur de Verificació: f6fa453c-4838-4774-ba3c-edef36d6dbc Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_25551994 Data d'impressió: 21/10/2025 12:30:51 Pàgina 16 de 63		SIGNATURES 1.- ANNA ROVIRA MATAS (TCAT) (Arquitecta), 21/10/2025 10:32



Justificació d'elements

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	26,12000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	26,12000	€
A0D-0000	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0007	h	Manobre	26,39000	€
A0D-00000	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00001	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00002	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00003	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00004	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00005	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00006	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00007	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00008	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00009	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000A	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000B	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000C	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000D	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000E	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000F	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000G	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000H	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000I	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000J	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000K	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000L	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000M	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000N	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000O	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000P	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000Q	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000R	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000S	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000T	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000U	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000V	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000W	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000X	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0000Y	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0001Y	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0002Y	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0003Y	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0004Y	h	Manobre	24,55000	€

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 2

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0D-0005Y	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0006Y	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0007Y	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0008Y	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0009Y	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000AY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000BY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000CY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000DY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000EY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000FY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000GY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000HY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000IY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000JY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000KY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000LY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000MY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000NY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000OY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000PY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000QY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000RY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000SY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000TY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000UY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000VY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000WY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000XY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-000YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-001YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-002YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-003YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-004YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-005YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-006YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-007YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-008YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-009YY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00AYY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00BYY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00CYY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00DYY	h	Manobre	24,55000	€
A0D-00EYY	h	Manobre	24,55000	€

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 3

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0E-0000	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	27,29000	€
A0E-00000	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-00001	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-00002	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-00003	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-00004	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-00005	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-00006	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-00007	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-00008	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-00009	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000A	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000B	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000C	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000D	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000E	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000F	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000G	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000H	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000I	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000J	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000K	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000L	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000M	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000N	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000O	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000P	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000Q	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000R	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000S	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000T	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000U	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000V	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000W	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000X	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0000Y	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0001Y	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0E-0002Y	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,42000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	29,42000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	29,42000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,42000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	29,42000	€

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 4

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,42000 €
A0J-0029	h	Conservador-restaurador	38,84000 €
A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	43,38000 €

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 5

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0050	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,31000	€
C111-00500	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-00501	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-00502	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-00503	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-00504	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-00505	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-00506	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-00507	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-00508	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-00509	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050A	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050B	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050C	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050D	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050E	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050F	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050G	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050H	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050I	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050J	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050K	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050L	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050M	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050N	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050O	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050P	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050Q	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050R	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C111-0050S	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,22000	€
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	79,91000	€
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	90,20000	€
C138-00KG	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora	102,63000	€
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	106,80000	€
C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	5,49000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	56,51000	€
C13C-00LQ	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador	78,41000	€
C154-003L	h	Camió per a transport de 5 t	43,62000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	45,45000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	168,95000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,05000	€
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,20000	€
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	4,13000	€

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 6

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,35000 €

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-05ME	m3	Aigua	2,04000	€
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	18,47000	€
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	19,42000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	20,85000	€
B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,46000	€
B054-06DF	kg	Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs	0,39000	€
B054-06DH	kg	Calç àeria hidratada CL 90-S, en sacs	0,32000	€
B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	142,64000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	138,20000	€
B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14000	€
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14000	€
B069-2A9H	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	91,21000	€
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	88,74000	€
B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	91,47000	€
B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	101,04000	€
B06F2-MJSA	m3	Formigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.45	110,21000	€
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	55,92000	€
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	45,17000	€
B081-06U6	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,69000	€
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,36000	€
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,77000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	1,90000	€
B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	1,72000	€
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,96000	€
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,42000	€
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	417,04000	€
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	2,98000	€
B0DZ7-0FI5	m2	Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut	3,42000	€
B0DZ7-0FI6	m2	Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut	5,31000	€
B0E2-0EKY	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,34000	€
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,23000	€
B0FG2-0GM6	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt	19,84000	€
B0FG2-0GM7	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt	19,84000	€
B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	28,00000	€

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	4,37000	€
B962-0GQX	m	Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,62000	€
B980-1BRI	m	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 50x25x28 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats	21,96000	€
B980-1BRN	m	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x35x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats	27,93000	€
B980-V7ZZ	u	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x35x25 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats	47,37000	€
B980-V803	u	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 50x25x28 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats	37,46000	€
B993-0GVE	m	Peça de formigó per a escocell de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat	10,68000	€
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	9,10000	€
B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	10,38000	€
B9F3-0HQA	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment	14,31000	€
BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	10,94000	€

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:

14/07/25

Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		100,81000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	27,29000 =	30,01900	
			Subtotal:		30,01900	30,01900
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,05000 =	1,23000	
			Subtotal:		1,23000	1,23000
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	2,04000 =	0,36720	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	138,20000 =	27,64000	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	19,42000 =	12,62300	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	18,47000 =	28,62850	
			Subtotal:		69,25870	69,25870
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,30019
			COST DIRECTE			100,80789
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,80789

B07F-0LST	m3	Morter de calç/- i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		209,30000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
			Subtotal:		27,29000	27,29000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500	
			Subtotal:		1,43500	1,43500
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	20,85000 =	31,69200	
B054-06DF	kg	Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs	380,000 x	0,39000 =	148,20000	
			Subtotal:		180,30000	180,30000

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,27290
		COST DIRECTE				209,29790
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				209,29790
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		172,92000	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	27,29000 =	28,65450	
		Subtotal:				28,65450
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,05000 =	1,48625	
		Subtotal:				1,48625
Materials						
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000 x	0,32000 =	60,80000	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380 x	20,85000 =	28,77300	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	138,20000 =	52,51600	
		Subtotal:				142,49700
		DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,28655
		COST DIRECTE				172,92430
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				172,92430
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		97,94000	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000	
		Subtotal:				27,29000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500	
		Subtotal:				1,43500
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	20,85000 =	33,98550	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	138,20000 =	34,55000	

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:			68,94350
DESPESES AUXILIARS			1,00 %
COST DIRECTE			97,94140
COST EXECUCIÓ MATERIAL			97,94140

B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	113,61000	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	27,29000 =	27,29000
Subtotal:				27,29000	27,29000
Maquinària					
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,05000 =	1,43500
Subtotal:				1,43500	1,43500
Materials					
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	138,20000 =	52,51600
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	20,85000 =	31,69200
Subtotal:				84,61600	84,61600
DESPESES AUXILIARS				1,00 %	0,27290
COST DIRECTE					113,61390
COST EXECUCIÓ MATERIAL					113,61390

B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	218,38000	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	27,29000 =	28,65450
Subtotal:				28,65450	28,65450
Maquinària					
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,05000 =	1,48625
Subtotal:				1,48625	1,48625
Materials					
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	138,20000 =	27,64000

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	20,85000	=	31,90050
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,32000	=	128,00000
Subtotal:							187,94850
DESPESES AUXILIARS							0,28655
COST DIRECTE							218,37580
COST EXECUCIÓ MATERIAL							218,37580

B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	99,90000 €			
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x 27,29000	=	27,29000	
Subtotal:							27,29000
Maquinària							
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 2,05000	=	1,43500	
Subtotal:							1,43500
Materials							
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x 2,04000	=	0,40800	
B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x 142,64000	=	35,66000	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x 20,85000	=	33,98550	
B081-06U6	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,500	x 1,69000	=	0,84500	
Subtotal:							70,89850
DESPESES AUXILIARS							0,27290
COST DIRECTE							99,89640
COST EXECUCIÓ MATERIAL							99,89640

B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000	1,31000 €			
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x 26,12000	=	0,13060	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x 29,42000	=	0,14710	
Subtotal:							0,27770
Materials							
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x 0,96000	=	1,00800	

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0102	x	1,90000	= 0,01938
			Subtotal:		1,02738	1,02738
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %	0,00278
			COST DIRECTE			1,30786
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,30786
WT14-FMED	m3	Runa d'element de formigó massa	Rend.: 1,000		0,00000	€
			COST DIRECTE		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,0000	
WT23-FMEL	m3	Runa d'obra de fàbrica ceràmica de maó calat	Rend.: 1,000		0,00000	€
			COST DIRECTE		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,0000	

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	P1B1-HOQY	u	Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem	Rend.: 1,000		109,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,500 /R x	29,42000 =	44,13000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,500 /R x	26,39000 =	39,58500	
				Subtotal:		83,71500	83,71500
Maquinària							
	C154-003L	h	Camió per a transport de 5 t	0,500 /R x	43,62000 =	21,81000	
				Subtotal:		21,81000	21,81000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,25573
				COST DIRECTE			106,78073
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,20342
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,98415
P-2	P1B1-HOQZ	u	Retirada de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega d'eines, tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem	Rend.: 1,000		39,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	26,39000 =	15,83400	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,600 /R x	29,42000 =	17,65200	
				Subtotal:		33,48600	33,48600
Maquinària							
	C154-003L	h	Camió per a transport de 5 t	0,100 /R x	43,62000 =	4,36200	
				Subtotal:		4,36200	4,36200
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,50229
				COST DIRECTE			38,35029
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,15051
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,50080
P-3	P1B1-HORE	u	Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament	Rend.: 1,000		135,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,300 /R x	29,42000 =	38,24600	
	A0D-0007	h	Manobre	1,300 /R x	26,39000 =	34,30700	
				Subtotal:		72,55300	72,55300

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Maquinària									
	C154-003L	h	Camió per a transport de 5 t	0,500	/R x	43,62000	=	21,81000	
Subtotal:								21,81000	21,81000
Materials									
	B0DZ7-0FI6	m2	Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	5,31000	=	5,31000	
	BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	2,500	x	10,94000	=	27,35000	
	B0DZ7-0FI5	m2	Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut	1,000	x	3,42000	=	3,42000	
Subtotal:								36,08000	36,08000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	1,08830	
COST DIRECTE								131,53130	
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	3,94594	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								135,47723	

P-4	P1B1-HXSN	u	Col·locació de proteccions per a reparació de mobiliari o equipament fix urbà amb càrrega de material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament	Rend.: 1,000					106,06	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,950	/R x	29,42000	=	27,94900		
	A0D-0007	h	Manobre	0,950	/R x	26,39000	=	25,07050		
Subtotal:								53,01950	53,01950	
Maquinària										
	C154-003L	h	Camió per a transport de 5 t	0,500	/R x	43,62000	=	21,81000		
Subtotal:								21,81000	21,81000	
Materials										
	BBCI-0R99	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	2,500	x	10,94000	=	27,35000		
Subtotal:								27,35000	27,35000	
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,79529	
COST DIRECTE									102,97479	
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		3,08924	
COST EXECUCIÓ MATERIAL									106,06404	

P-5	P1B1Z0001	u	Aixecar pou de registre ubicat en vorera	Rend.: 1,000					98,37	€
COST DIRECTE									95,50485	
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		2,86515	
COST EXECUCIÓ MATERIAL									98,3700	

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-6	P1B1Z0002	u	Aixecar pericó o registre d'aigua potable, il·luminació...	Rend.: 1,00064,17€
COST DIRECTE				62,30097
DESPESES INDIRECTES				3,00 %1,86903
COST EXECUCIÓ MATERIAL				64,1700

P-7	P1B1Z0003	m	Tall de qualsevol tipus de paviment amb serra de disc, fins a 20 cm de fondària	Rend.: 1,0005,67€
COST DIRECTE				5,50485
DESPESES INDIRECTES				3,00 %0,16515
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,6700

P-8	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000168,60€
				UnitatsPreuParcialImport
Ma d'obra				
	A0E-000A	h	Manobre especialista	4,000 /R x27,29000 =109,16000
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x26,39000 =10,55600
Subtotal:				119,71600119,71600
Maquinària				
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	2,000 /R x16,31000 =32,62000
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1691 /R x56,51000 =9,55584
Subtotal:				42,1758442,17584
DESPESES AUXILIARS				1,50 %1,79574
COST DIRECTE				163,68758
DESPESES INDIRECTES				3,00 %4,91063
COST EXECUCIÓ MATERIAL				168,59821

P2143-HOU0		m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000			10,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,2145 /R x	27,29000 =	5,85371		
	A0D-0007	h	Manobre	0,10725 /R x	26,39000 =	2,83033		
				Subtotal:		8,68404		8,68404
Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,10725 /R x	16,31000 =	1,74925		
				Subtotal:		1,74925		1,74925

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %0,13026
			COST DIRECTE	10,56355
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %0,31691
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,88046
P-9	P2143-HOUG	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	Rend.: 1,00010,88€
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A0E-000A h Manobre especialista	0,2145 /R x 27,29000 = 5,85371
			A0D-0007 h Manobre	0,10725 /R x 26,39000 = 2,83033
			Subtotal:	8,684048,68404
			Maquinària	
			C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics	0,10725 /R x 16,31000 = 1,74925
			Subtotal:	1,749251,74925
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %0,13026
			COST DIRECTE	10,56355
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %0,31691
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,88046
P-10	P2143-I002	m2	Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2	Rend.: 1,00013,60€
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A0D-0007 h Manobre	0,13406 /R x 26,39000 = 3,53784
			A0E-000A h Manobre especialista	0,26813 /R x 27,29000 = 7,31727
			Subtotal:	10,8551110,85511
			Maquinària	
			C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics	0,13406 /R x 16,31000 = 2,18652
			Subtotal:	2,186522,18652
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %0,16283
			COST DIRECTE	13,20446
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %0,39613
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,60059

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	P2146-HXMJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000	46,42	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,75075 /R x	27,29000 =	20,48797	
	A0D-0007	h	Manobre	0,75075 /R x	26,39000 =	19,81229	
				Subtotal:		40,30026	40,30026
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,25526 /R x	16,31000 =	4,16329	
				Subtotal:		4,16329	4,16329
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,60450
				COST DIRECTE			45,06805
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,35204
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,42010
P-11	P2146-I0WM	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000	43,76	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,73359 /R x	26,39000 =	19,35944	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,73359 /R x	27,29000 =	20,01967	
				Subtotal:		39,37911	39,37911
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,15444 /R x	16,31000 =	2,51892	
				Subtotal:		2,51892	2,51892
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,59069
				COST DIRECTE			42,48872
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,27466
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,76338

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2146-I1P8	m2		Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2	Rend.: 1,000		58,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,93844 /R x	26,39000 =	24,76543	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,93844 /R x	27,29000 =	25,61003	
				Subtotal:		50,37546	50,37546
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,31907 /R x	16,31000 =	5,20403	
				Subtotal:		5,20403	5,20403
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,75563
				COST DIRECTE			56,33512
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,69005
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,02518

P-12	P2146-JF5K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2	Rend.: 1,000		54,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,91699 /R x	26,39000 =	24,19937	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,91699 /R x	27,29000 =	25,02466	
				Subtotal:		49,22403	49,22403
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,19305 /R x	16,31000 =	3,14865	
				Subtotal:		3,14865	3,14865
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,73836
				COST DIRECTE			53,11104
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,59333
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			54,70437

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-13	P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m	Rend.: 1,000		15,89	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,24632 /R x	27,29000 =	6,72207	
	A0D-0007	h	Manobre	0,24632 /R x	26,39000 =	6,50038	
				Subtotal:		13,22245	13,22245
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,12316 /R x	16,31000 =	2,00874	
				Subtotal:		2,00874	2,00874
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19834
				COST DIRECTE			15,42953
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,46289
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,89241
P-14	P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m	Rend.: 1,000		18,34	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,28421 /R x	27,29000 =	7,75609	
	A0D-0007	h	Manobre	0,28421 /R x	26,39000 =	7,50030	
				Subtotal:		15,25639	15,25639
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,14211 /R x	16,31000 =	2,31781	
				Subtotal:		2,31781	2,31781
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22885
				COST DIRECTE			17,80305
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,53409
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,33714

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-15	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m	Rend.: 1,000		14,99	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,23238 /R x	27,29000 =	6,34165	
	A0D-0007	h	Manobre	0,23238 /R x	26,39000 =	6,13251	
				Subtotal:		12,47416	12,47416
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,11619 /R x	16,31000 =	1,89506	
				Subtotal:		1,89506	1,89506
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18711
				COST DIRECTE			14,55633
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,43669
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,99302
P-16	P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m	Rend.: 1,000		17,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,26813 /R x	27,29000 =	7,31727	
	A0D-0007	h	Manobre	0,26813 /R x	26,39000 =	7,07595	
				Subtotal:		14,39322	14,39322
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,13406 /R x	16,31000 =	2,18652	
				Subtotal:		2,18652	2,18652
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21590
				COST DIRECTE			16,79564
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,50387
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,29951

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-17	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	Rend.: 1,000		63,88	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	1,00294 /R x	26,39000 =	26,46759	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,00294 /R x	27,29000 =	27,37023	
				Subtotal:		53,83782	53,83782
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,50147 /R x	16,31000 =	8,17898	
				Subtotal:		8,17898	8,17898
				COST DIRECTE			62,01680
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,86050
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,87730
P-18	P214F-HYJX	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000		53,38	€
Partides d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	P2146-HXM	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	1,000 x	45,06805 =	45,06805	
	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,26491 x	5,34541 =	6,76146	
				Subtotal:		51,82951	51,82951
				COST DIRECTE			51,82951
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,55489
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,38440

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-19	P214F-I1UH	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 m2	Rend.:	1,000		80,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Partides d'obra								
	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	4,000	x 5,34541 =	21,38164		
	P2146-I1P8	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 m2	1,000	x 56,33512 =	56,33512		
				Subtotal:		77,71676	77,71676	
				COST DIRECTE			77,71676	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,33150	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,04826	
	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.:	1,000		5,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1489	/R x 27,29000 =	4,06348		
				Subtotal:		4,06348	4,06348	
Maquinària								
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,1489	/R x 8,20000 =	1,22098		
				Subtotal:		1,22098	1,22098	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06095	
				COST DIRECTE			5,34541	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,16036	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,50577	

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-20	P214Y-HXUF	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000	37,14	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,58321 /R x	27,29000 =	15,91580	
	A0D-0007	h	Manobre	0,58321 /R x	26,39000 =	15,39091	
				Subtotal:		31,30671	31,30671
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,29161 /R x	16,31000 =	4,75616	
				Subtotal:		4,75616	4,75616
				COST DIRECTE			36,06287
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,08189
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,14476
P-21	P214Y-I362	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 m2	Rend.: 1,000	46,43	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,72902 /R x	26,39000 =	19,23884	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,72902 /R x	27,29000 =	19,89496	
				Subtotal:		39,13380	39,13380
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,36451 /R x	16,31000 =	5,94516	
				Subtotal:		5,94516	5,94516
				COST DIRECTE			45,07896
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,35237
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,43133

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:

14/07/25

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-22	P2214-HZA8	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 0.2 a 2 1 m3	Rend.:	1,000	16,80	€
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C138-00KG	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora	0,04505 /R x	102,63000 =	4,62348	
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,1094 /R x	106,80000 =	11,68392	
				Subtotal:		16,30740	16,30740
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			16,30740
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,48922
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,79662
P-23	P221C-JPNR	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3	Rend.:	1,000	95,77	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,26813 /R x	26,39000 =	7,07595	
				Subtotal:		7,07595	7,07595
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,71241 /R x	56,51000 =	40,25829	
	C13C-00LQ	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador	0,58076 /R x	78,41000 =	45,53739	
				Subtotal:		85,79568	85,79568
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10614
				COST DIRECTE			92,97777
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,78933
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			95,76710

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-24	P221C-KXGO	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3	Rend.:	1,000	154,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,145 /R x	27,29000 =	58,53705	
				Subtotal:		58,53705	58,53705
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,0725 /R x	16,31000 =	17,49248	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	1,29504 /R x	56,51000 =	73,18271	
				Subtotal:		90,67519	90,67519
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,87806
				COST DIRECTE			150,09030
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		4,50271
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			154,59300
P-25	P221C-KY5H	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3	Rend.:	1,000	33,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,2145 /R x	26,39000 =	5,66066	
				Subtotal:		5,66066	5,66066
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,46922 /R x	56,51000 =	26,51562	
				Subtotal:		26,51562	26,51562
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08491
				COST DIRECTE			32,26119
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,96784
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,22903

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-26	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres	Rend.: 1,000	113,19	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	4,000 /R x	26,39000 =	105,56000	
				Subtotal:		105,56000	105,56000
Maquinària							
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,500 /R x	5,49000 =	2,74500	
				Subtotal:		2,74500	2,74500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,58340
				COST DIRECTE			109,88840
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,29665
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			113,18505
	P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000	3,94	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,02145 /R x	90,20000 =	1,93479	
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0236 /R x	79,91000 =	1,88588	
				Subtotal:		3,82067	3,82067
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			3,82067
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,11462
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,93529
P-27	P2R3-FIMG	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km	Rend.: 1,000	6,37	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,136 /R x	45,45000 =	6,18120	
				Subtotal:		6,18120	6,18120

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			6,18120
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,18544
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,36664
P-28	P2R5-DT0K	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000		9,46	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
C154-003N h				0,202 /R x	45,45000 =	9,18090	
				Subtotal:		9,18090	9,18090
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
				COST DIRECTE			9,18090
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,27543
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,45633
P-29	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		28,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
B2RA-28US t				1,000 x	28,00000 =	28,00000	
				Subtotal:		28,00000	28,00000
				COST DIRECTE			28,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,84000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,84000
P-30	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	Rend.: 1,000		7,20	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
B2RB-HFVL t				1,600 x	4,37000 =	6,99200	
				Subtotal:		6,99200	6,99200
				COST DIRECTE			6,99200
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,20768
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,19968

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		6,99200		6,99200
				COST DIRECTE				6,99200
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,20976
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,20176
P310-D51K	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2		Rend.: 1,000		1,76		€
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008	/R x	26,12000	=	0,20896
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006	/R x	29,42000	=	0,17652
				Subtotal:		0,38548		0,38548
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0051	x	1,90000	=	0,00969
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,30786	=	1,30786
				Subtotal:		1,31755		1,31755
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00578
				COST DIRECTE				1,70881
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,05126
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,76008
P311-DQ6J	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments		Rend.: 1,000		31,41		€
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,450	/R x	26,12000	=	11,75400
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,450	/R x	29,42000	=	13,23900
				Subtotal:		24,99300		24,99300
Materials								
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1501	x	1,77000	=	0,26568
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,102	x	1,72000	=	0,17544
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,030	x	2,98000	=	0,08940
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,00437	x	417,04000	=	1,82246
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	6,600	x	0,42000	=	2,77200
				Subtotal:		5,12498		5,12498

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %0,37490
			COST DIRECTE	30,49288
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %0,91479
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,40766

P312-N62V	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba	Rend.: 1,000	165,08	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	29,42000 =	2,94200	
A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	26,39000 =	10,55600	
			Subtotal:		13,49800	13,49800
Maquinària						
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,150 /R x	168,95000 =	25,34250	
			Subtotal:		25,34250	25,34250
Materials						
B06F2-MJS	m3	Formigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45	1,100 x	110,21000 =	121,23100	
			Subtotal:		121,23100	121,23100
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,20247
			COST DIRECTE			160,27397
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		4,80822
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			165,08219

P-31	P352-MKSA	m3	Fonament de Formigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3	Rend.: 1,000	249,29	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra						
	P312-N62V	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba	1,000 x	160,27397 =	160,27397
	P310-D51K	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	30,000 x	1,70881 =	51,26430
	P311-DQ6J	m2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments	1,000 x	30,49288 =	30,49288
			Subtotal:		242,03115	242,03115

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				242,03115
DESPESES INDIRECTES 3,00 %				7,26093
COST EXECUCIÓ MATERIAL				249,29208

P-32	P6126-58O3	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	47,26	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,805	/R x	29,42000 =	23,68310
	A0D-0007	h	Manobre	0,4025	/R x	26,39000 =	10,62198
				Subtotal:		34,30508	34,30508
Materials							
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	33,0303	x	0,23000 =	7,59697
	B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0.5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01807	x	172,92430 =	3,12474
				Subtotal:		10,72171	10,72171
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %	0,85763
				COST DIRECTE			45,88442
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	1,37653
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,26095

P-33	P6180-W3MP	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, col·locat manualment i Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	Rend.: 1,000	57,74	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P6182-44X1	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari	1,000	x	37,62538 =	37,62538

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	P61Z0-DAB	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	1,860	x	1,61597	=	3,00570
	P61Z3-MQ9	m3	Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, col·locat manualment	0,0959	x	160,89388	=	15,42972
				Subtotal:				56,06080
				COST DIRECTE				56,06080
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	1,68182
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,74262
	P6182-44X1	m2	Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari	Rend.: 1,000				38,75 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,420	/R x	29,42000	=	12,35640
	A0D-0007	h	Manobre	0,210	/R x	26,39000	=	5,54190
				Subtotal:				17,89830
Materials								
	B0E2-0EKY	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,96283	x	1,34000	=	16,03019
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01488	x	218,37580	=	3,24943
				Subtotal:				19,27962
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,44746
				COST DIRECTE				37,62538
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	1,12876
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,75414
	P61Z0-DABB	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	Rend.: 1,000				1,66 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,010	/R x	29,42000	=	0,29420
				Subtotal:				0,29420
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,005	x	1,90000	=	0,00950
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500	1,000	x	1,30786	=	1,30786

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
N/mm2								
Subtotal:					1,31736		1,31736	
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,00441	
COST DIRECTE							1,61597	
DESPESES INDIRECTES					3,00	%	0,04848	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,66445	
P61Z3-MQ92	m3	Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment		Rend.: 1,000	165,72		€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	1,600	/R x	26,39000 =	42,22400	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,400	/R x	29,42000 =	11,76800	
Subtotal:					53,99200		53,99200	
Materials								
	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,050	x	101,04000 =	106,09200	
Subtotal:					106,09200		106,09200	
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,80988	
COST DIRECTE							160,89388	
DESPESES INDIRECTES					3,00	%	4,82682	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							165,72070	
P-34	P811-3F8H	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat	Rend.: 1,000	36,66		€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,504	/R x	26,39000 =	13,30056	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,660	/R x	29,42000 =	19,41720	
Subtotal:					32,71776		32,71776	
Materials								
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,021	x	97,94140 =	2,05677	
Subtotal:					2,05677		2,05677	

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				DESPESES AUXILIARS	0,81794
				COST DIRECTE	35,59247
				DESPESES INDIRECTES	1,06777
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,66025

P-35	P811-3F8P	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat	Rend.: 1,000				30,23	€
				Unitats	Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,560 /R x	29,42000 =		16,47520		
	A0D-0007	h	Manobre	0,374 /R x	26,39000 =		9,86986		
				Subtotal:			26,34506		26,34506
Materials									
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,024 x	97,94140 =		2,35059		
				Subtotal:			2,35059		2,35059
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %				0,65863
				COST DIRECTE					29,35428
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %				0,88063
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					30,23490

P-36	P822-3NWX	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premzada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000				39,06	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	29,42000	=	10,59120	
	A0D-0007	h	Manobre	0,120	/R x	26,39000	=	3,16680	
				Subtotal:				13,75800	13,75800
Materials									
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,36000	=	1,76501	
	B0FG2-0GM	m2	Rajola de ceràmica premzada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt	1,100	x	19,84000	=	21,82400	
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510	x	0,46000	=	0,23460	
				Subtotal:				23,82361	23,82361

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %0,34395
			COST DIRECTE	37,92556
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %1,13777
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	39,06333

P-37	P822-3NX1	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000	39,06	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,120 /R x	26,39000 =	3,16680	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360 /R x	29,42000 =	10,59120	
				Subtotal:		13,75800	13,75800
Materials							
	B0FG2-0GM	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt	1,100 x	19,84000 =	21,82400	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,9028 x	0,36000 =	1,76501	
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510 x	0,46000 =	0,23460	
				Subtotal:		23,82361	23,82361
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,34395
				COST DIRECTE			37,92556
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,13777
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,06333

P-38	P930-11AIN	m3	Base per a paviment de Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 0.2 1 m3	Rend.: 1,000				125,65	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x	26,39000	=	11,87550	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,40219	/R x	29,42000	=	11,83243	
				Subtotal:				23,70793	
Maquinària									
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,40219	/R x	5,35000	=	2,15172	



Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	2,15172	2,15172	
Materials							
	B069-2A9H	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	1,050	x	91,21000 =	95,77050
				Subtotal:	95,77050	95,77050	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,35562
				COST DIRECTE			121,98577
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	3,65957
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,64534
P93R-HZAM	m3		Base de vorera amb Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 0.2 a 2 1 m3	Rend.: 1,000			175,35 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	1,716	/R x	26,39000 =	45,28524
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,429	/R x	29,42000 =	12,62118
				Subtotal:		57,90642	57,90642
Materials							
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100	x	100,80789 =	110,88868
				Subtotal:		110,88868	110,88868
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	1,44766
				COST DIRECTE			170,24276
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	5,10728
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			175,35004
P-39	P967-I2IT	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m	Rend.: 1,000			55,78 €

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:

14/07/25

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	1,04569 /R x	26,39000 =	27,59576	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,51123 /R x	29,42000 =	15,04039	
				Subtotal:		42,63615	42,63615
Materials							
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,055 x	88,74000 =	4,88070	
	B962-0GQX	m	Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	5,62000 =	5,90100	
	B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,17000 =	0,09486	
				Subtotal:		10,87656	10,87656
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,63954
			COST DIRECTE				54,15225
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %			1,62457
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				55,77682

P-40	P967-IANH	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb mortor per a ram de paleta, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 10 a 100 1 m	Rend.: 1,000		52,35	€
------	-----------	---	--	--------------	--	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4719 /R x	29,42000 =	13,88330	
	A0D-0007	h	Manobre	0,96525 /R x	26,39000 =	25,47295	
				Subtotal:		39,35625	39,35625
Materials							
	B962-0GQX	m	Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050 x	5,62000 =	5,90100	
	B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	45,17000 =	0,09486	
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,055 x	88,74000 =	4,88070	

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	10,87656
			10,87656	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				0,59034
			COST DIRECTE	
				50,82315
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
				1,52469
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
				52,34785

P-41	P970-HP4T	m3	Base per a rigola amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 0.2 a 2 1 m3	Rend.: 1,000	134,09	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,429 /R x	29,42000 =	12,62118
	A0D-0007	h	Manobre	0,600 /R x	26,39000 =	15,83400
			Subtotal:		28,45518	28,45518
Maquinària						
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,1287 /R x	5,35000 =	0,68855
			Subtotal:		0,68855	0,68855
Materials						
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	1,100 x	91,47000 =	100,61700
			Subtotal:		100,61700	100,61700
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,42683
			COST DIRECTE			130,18756
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,90563
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			134,09318

P-42	P976-I6VO	m	Rigola de 20 cm d'amplària de Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m	Rend.: 1,000	24,46	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5577 /R x	29,42000 =	16,40753
	A0D-0007	h	Manobre	0,13943 /R x	26,39000 =	3,67956
			Subtotal:		20,08709	20,08709

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,04000	=	0,00204
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063	x	55,92000	=	0,35230
	B9F3-0HQA	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment	0,200	x	14,31000	=	2,86200
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00102	x	138,20000	=	0,14096
				Subtotal:				3,35730
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,30131
				COST DIRECTE				23,74570
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,71237
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,45807

P-43	P981-HY70	m	Rampa per a gual de 25 cm d'amplària, amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 50x25x28 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m	Rend.: 1,000	88,38	€
------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,67389	/R x	29,42000	=	19,82584		
	A0D-0007	h	Manobre	1,34778	/R x	26,39000	=	35,56791		
				Subtotal:				55,39375		55,39375
Materials										
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,07219	x	88,74000	=	6,40614		
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021	x	55,92000	=	0,11743		
	B980-1BRI	m	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 50x25x28 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats	1,050	x	21,96000	=	23,05800		
				Subtotal:				29,58157		29,58157
				DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,83091
				COST DIRECTE						85,80623
				DESPESES INDIRECTES				3,00 %		2,57419
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						88,38041

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data:

14/07/25

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-44	P981-I2OZ	m	Rampa per a gual de 35 cm d'amplària, amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x35x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m	Rend.:	1,000		99,87	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,70177	/R x 29,42000 =	20,64607		
	A0D-0007	h	Manobre	1,40355	/R x 26,39000 =	37,03968		
				Subtotal:		57,68575	57,68575	
Materials								
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021	x 55,92000 =	0,11743		
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,10106	x 88,74000 =	8,96806		
	B980-1BRN	m	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 40x35x25 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats	1,050	x 27,93000 =	29,32650		
				Subtotal:		38,41199	38,41199	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,86529	
				COST DIRECTE			96,96303	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,90889	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			99,87192	

P-45	P983-V8G9	u	Capçal per a gual amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x35x25 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	Rend.:	1,000		76,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400	/R x 29,42000 =	11,76800		
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x 26,39000 =	10,55600		
				Subtotal:		22,32400	22,32400	
Materials								
	B980-V7ZZ	u	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x35x25 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats	1,000	x 47,37000 =	47,37000		
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,01925	x 55,92000 =	1,07646		

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,0385	x	88,74000	=	3,41649
Subtotal:								51,86295
DESPESES AUXILIARS								0,33486
COST DIRECTE								74,52181
DESPESES INDIRECTES								2,23565
COST EXECUCIÓ MATERIAL								76,75746

P-46	P983-V8GC	u	Capçal per a qual amb Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 50x25x28 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	Rend.: 1,000				62,94	€
------	-----------	---	--	--------------	--	--	--	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	26,39000	=	9,23650	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	/R x	29,42000	=	10,29700	
Subtotal:								19,53350	19,53350
Materials									
	B980-V803	u	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 50x25x28 cm, de color gris i transició recta a vorada, fabricada amb granulats reciclats	1,000	x	37,46000	=	37,46000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,01375	x	55,92000	=	0,76890	
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,03438	x	88,74000	=	3,05088	
Subtotal:								41,27978	41,27978
DESPESES AUXILIARS								0,29300	
COST DIRECTE								61,10628	
DESPESES INDIRECTES								1,83319	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								62,93947	

	P992-12CXI	u	Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb de 4 peces de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat HRNE- 235/ B/ 20, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	Rend.: 1,000				123,22	€
--	------------	---	---	--------------	--	--	--	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	1,34063	/R x	26,39000	=	35,37923	

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,34063	/R x	29,42000	=	39,44133
					Subtotal:			74,82056
Materials								
	B993-0GVE	m	Peça de formigó per a escocell de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat	4,080	x	10,68000	=	43,57440
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,002	x	55,92000	=	0,11184
					Subtotal:			43,68624
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,12231
			COST DIRECTE					119,62911
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		3,58887
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					123,21798

P-47	P99R-JL3P	u	Reposició d'escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de formigó, col·locat, amb morter, inclòs demolició d'escocell existent, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	Rend.:	1,000			187,10	€
------	-----------	---	---	--------	-------	--	--	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	1,000	x	62,01680	=	62,01680	
	P992-12CXI	u	Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb de 4 peces de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades, amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat HRNE- 235/ B/ 20, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	1,000	x	119,62911	=	119,62911	
					Subtotal:			181,64591	181,64591
			COST DIRECTE						181,64591
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			5,44938
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						187,09529

P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.:	1,000				78,66	€
-----------	----	--	--------	-------	--	--	--	-------	---

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,24099	/R x	29,42000	=	36,50993
	A0D-0007	h	Manobre	0,94144	/R x	26,39000	=	24,84460
				Subtotal:			61,35453	61,35453
Materials								
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306	x	138,20000	=	0,42289
	B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	1,020	x	10,38000	=	10,58760
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,04000	=	0,00204
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	97,94140	=	3,08515
				Subtotal:			14,09768	14,09768
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,92032
				COST DIRECTE				76,37253
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		2,29118
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				78,66370

P-48	P9E1-NUA8	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.:	1,000			81,23	€
------	-----------	----	--	--------	-------	--	--	-------	---

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,94144	/R x	26,39000	=	24,84460
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,24099	/R x	29,42000	=	36,50993
				Subtotal:			61,35453	61,35453
Materials								
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	1,020	x	9,10000	=	9,28200
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306	x	138,20000	=	0,42289
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,04000	=	0,00204
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	218,37580	=	6,87884
				Subtotal:			16,58577	16,58577

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,92032
				COST DIRECTE			78,86062
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,36582
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,22644
P9E1-V6RC	m2		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland	Rend.: 1,000		50,20	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0D-0007	h		Manobre	0,43995 /R x	26,39000 =	11,61028	
A0F-000S	h		Oficial 1a d'obra pública	0,5796 /R x	29,42000 =	17,05183	
				Subtotal:		28,66211	28,66211
Materials							
B011-05ME	m3		Aigua	0,001 x	2,04000 =	0,00204	
B055-067M	t		Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306 x	138,20000 =	0,42289	
B9E2-0HOR	m2		Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	1,020 x	9,10000 =	9,28200	
B07F-0LT6	m3		Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	218,37580 =	6,87884	
B07G-0MR9	m3		Morter de ciment amb ciment portland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0306 x	99,89640 =	3,05683	
				Subtotal:		19,64260	19,64260
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,42993
				COST DIRECTE			48,73464
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,46204
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,19668
P-49	P9ER-HR6L	m2	Reposició de paviment de panot, amb Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000		153,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P2146-HXM	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb	1,000 x	45,06805 =	45,06805	

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2				
	P93R-HZAM	m3	Base de vorera amb Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 0.2 a 2 1 m3	0,100	x	170,24276	= 17,02428
	P2241-HR6	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	1,000	x	3,82067	= 3,82067
	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,26491	x	5,34541	= 6,76146
	P9E1-HXSM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	1,000	x	76,37253	= 76,37253
Subtotal:						149,04699	149,04699
COST DIRECTE							149,04699
DESPESES INDIRECTES					3,00 %		4,47141
COST EXECUCIÓ MATERIAL							153,51840

P-50	PY00-615A	u	Collat d'ancoratge metàl·lic de passamà, col·locat amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000		3,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100 /R x	29,42000	= 2,94200	
				Subtotal:		2,94200	2,94200
Materials							
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00505	x	113,61390	= 0,57375
				Subtotal:		0,57375	0,57375

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04413
			COST DIRECTE		3,55988
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,10680
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,66668

P-51	PY02-H8WF	u	Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barriana de perforació d'aire	Rend.: 1,000	27,59	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra					
	A0D-0007	h	Manobre	1,000 /R x	26,39000 =	26,39000
			Subtotal:		26,39000	26,39000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,39585
			COST DIRECTE			26,78585
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,80358
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,58943

P-52	PY04-5T85	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	Rend.: 1,000	11,90	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra					
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x	29,42000 =	7,35500
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	26,39000 =	3,95850
			Subtotal:		11,31350	11,31350
	Materials					
	B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,505 x	0,14000 =	0,07070
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,00505 x	0,14000 =	0,00071
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001 x	2,04000 =	0,00204
			Subtotal:		0,07345	0,07345
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16970
			COST DIRECTE			11,55665
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,34670
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,90335

P-53	PY05-H8SA	m	Regata en paret de paredat, amb tall de disc	Rend.: 1,000	23,88	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra					
	A0D-0007	h	Manobre	0,750 /R x	26,39000 =	19,79250
			Subtotal:		19,79250	19,79250

Preus unit contracte de reparació, manteniment i millora de voreres i altres treballs ram paleta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/07/25

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	0,750	/R x	4,13000	=	3,09750
				Subtotal:				3,09750
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,29689
				COST DIRECTE		23,18689		
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,69561
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,88249		
P-54	PY09-12IRZ	m2	Consolidació de mur parcialment enderrocant, amb capa de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb una proporció en volum 1:4, a la superfície vista vertical amb un gruix mitjà de 3 cm, acabat lliscat, inclosa la neteja prèvia d'herbes i pedres soltes	Rend.: 1,000				107,09 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0J-0029	h	Conservador-restaurador	0,500	/R x	38,84000	=	19,42000
	A0J-002A	h	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	0,250	/R x	43,38000	=	10,84500
				Subtotal:				30,26500
								30,26500
Materials								
	B07F-0LST	m3	Morter de calç/- i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,350	x	209,29790	=	73,25427
				Subtotal:				73,25427
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,45398
				COST DIRECTE		103,97325		
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	3,11920
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		107,09244		