

INFORME INTERN

ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D'UN JUDICI DE VALOR DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ PER A LA RETIRADA DELS RESIDUS ABANDONATS DE LES INSTAL·LACIONS PROPIETAT DE L'EMPRESA MAD BCN INVERSIONES 2012, S.L. (ANTIGA BIDONES ROMA, SA) A STA. PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA) (EXPEDIENT: ARC-2025-110).

1. INTRODUCCIÓ

El dia 19 de juny de 2025 s'estableix el plec de prescripcions tècniques **QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ PER A LA RETIRADA DELS RESIDUS ABANDONATS DE LES INSTAL·LACIONS PROPIETAT DE L'EMPRESA MAD BCN INVERSIONES 2012, S.L. (ANTIGA BIDONES ROMA, SA) A STA. PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA) (EXPEDIENT: ARC-2025-110).**

El plec va sortir a licitació el dia 25 de juliol de 2025 establint un termini de presentació d'ofertes que finalitzava el dia 15 de setembre de 2025 a les 14 hores.

2. EMPRESES PRESENTADES A LA LICITACIÓ:

El dia 16 de setembre de 2025 es procedeix a l'obertura de la documentació general (sobre A), presentant-se a la licitació les empreses següents:

- 1- UTE FCC AMBITO - ECOIMSA
- 2- SERVICIOS DE LIMPIEZAS INTEGRALES 2014, SL – proposta presentada fora de termini, per la qual cosa no es considera admesa i no es farà la valoració posterior de la documentació.

El dia 23 de setembre de 2025 es va procedir a l'obertura de la documentació acreditativa dels criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor (sobre B).

3. VALORACIÓ DE LES OFERTES

Per tal de facilitar la valoració de l'oferta presentada s'ha elaborat la taula 1 de l'annex 1 on es descriuen els aspectes sobre la valoració de la documentació aportada i a la taula 2, del mateix annex, es detalla el resum de la puntuació de caràcter tècnic per a cadascuna de les subdivisions i la puntuació obtinguda tenint en compte la següent distribució de la puntuació:

- | | |
|---|----------|
| • Bloc 1: Contingut i qualitat del pla de treball | 20 punts |
| • Bloc 2: Equips i materials | 5 punts |
| • Bloc 3: Equip de treball | 5 punts |

4. CONCLUSIONS

Atesa la valoració i quantificació efectuada al quadre de l'annex I, el resultat obtingut ha estat el següent:

1- UTE FCC AMBITO – ECOIMSA

27 punts

El cap del Departament d'Inspecció i Control

ANNEX 1.

TAULA 1: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA AL CONCURS ARC-2025-110

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR EXPEDIENT ARC-2025-110			
UTE FCC AMBITO - ECOIMSA			
BLOC 1: Contingut i qualitat del pla de treball (20%)			
PUNT A VALORAR	OFERENT	Punts Base	Punts assolits
1.1 PROPOSTES DE GESTIÓ AMB INDICACIÓ DELS DESTINS FINALS		8	Es valora positivament aquest apartat (excepte l'indicat en vermell): - Envasos buits contaminats que han contingut substàncies perilloses, codi LER150110*: S'ajusta al plec tècnic. Es farà servir la planta de FCC Montmeló com a CRT per a una operació R13 (hauria de ser R03 en el primers punt i R12 en el segon), on es classificaran en funció de les seves característiques: • Reutilització d'IBC's de 1000 L que estiguin en condicions òptimes (us intern, subministrament a clients o proveïdors d'envasos). • Els envasos plàstics que no es puguin reutilitzar, es trituraran i el plàstic triturat serà gestionat en CGM - Igualda (E-1035.08) via de gestió R03. • Els envasos metàl·lics buits es gestionaran amb REENVÁS (E-74.94) (o gestor d'envasos similar) via de gestió R04. - Residus del CRT: S'ajusta a l'especificat al plec tècnic. Seran classificats in situ (sempre que sigui segur i tècnicament viable) i seran enviats al CRT de Montmeló amb la via de gestió R13 (R1) o bé D15 (D09/D10). - Residus propis (escorreguts, aigües de rentat esgotades i concentrats de l'evaporador): S'ajusta a l'especificat al plec tècnic, excepte observacions en vermell: • Valorització energètica (R01): Per a aquells residus que compleixin amb el criteris fixats per la normativa sobre valorització energètica de residus. Indica que s'efectuarà aquesta en una cimetiera fora de Catalunya, però no especifica quina. • Tractament d'evaporació (D0904): Tractament de residus aquosos com ara les aigües de la línia de rentat o els llots de consistència líquida, amb punt d'inflamació >60°C. Les plantes de destí són TRISA-Constantí i ECOIMSA-Barcelona. • Tractament físico-químic (D0901): Tractament per a residus líquids aquosos amb P.I.>60°C. Les plantes de destí són TRISA-Constantí i ECOIMSA-BCN. • Incineració (D1001): Tractament de residus líquids i llots que no es puguin tractar per les vies de gestió anteriors, amb destí SARPI CONSTANTÍ. • Estabilització (D0902): Proposa una via de gestió diferent de les previstes. No obstant això, ho deixa condicionat a prèvia aprovació per part de l'ARC. • Ferralla (Ferrallas Batlle o equivalent, R04), palets de fusta (Recupalets Codina o equivalent, R03), mescla residus generals RNP (FCC Sant Feliu LL, R12/R1).
1.2 DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DE RETIRADA		5	Es valora positivament aquest apartat: - Divisió en tres fases: S'ajusta al plec tècnic. • Fase 1, prèvia (setmanes 1-4): reunió inicial amb ARC, presentació equip tècnic, visita tècnica instal·lacions, revisió d'inventari i estat de residus, organització dels espais (ubicació dels mitjans tècnics i equips de treball), avaluació de riscos i establiment del pla de seguretat i salut. • Fase 2, retirada dels residus (setmanes 4-20): metodologia de treball, mesures preventives, gestió documental i reportatge vídeo-fotogràfic. • Fase 3, final (setmanes 20-26): Elaboració de memòria final, presentació del document de síntesi en format PowerPoint i lliurament de la documentació en format paper i en suport digital. - Transport realitzat amb vehicles autoritzats, amb la documentació i identificació preceptiva. Afegeix dades de transportista i gestor en etiqueta identificativa a més a més. S'ajusta al plec tècnic. - Termini d'execució: 6 mesos, incorpora cronograma detallat per fases. S'ajusta al plec tècnic. - Comunicació contínua amb l'ARC per validar cada etapa del procés. - No han especificat el lliurament mensual del treballs realitzats mensualment (necessari per efectuar la facturació mensual).
1.3 TREBALLS RELACIONATS AMB LA SEGREGACIÓ DE RESIDUS		2	Es valora positivament aquest apartat: - Estratègia organitzativa: identificar i segregar en primer lloc tots els envasos buits que siguin accessibles per alliberar espai i disposar així de zones més amples per poder fer les tasques d'identificació, mostreig i classificació in situ dels residus. També permet millorar el control per evitar possibles vessaments i altres incidents. - Identificació de forma individual de cada unitat o lot: mitjançant numeració correlativa i full de càlcul de control (traçabilitat adequada, s'ajusta al plec tècnic). - Medicions preliminars (divisió en blocs principals): detector de COV's i explosímetre. Si dona resultat positiu, es fa mostreig per a determinacions addicionals; en cas negatiu, s'agafa mostra per mesurar el pH. Permet classificar dissolvents/inflamables, residus àcids i bàsics. - Determinacions analítiques addicionals, per establir subcategories: orgànic/inorgànic, líquid/sòlid, halogenat/no halogenat i residus altament perillosos (reactius, peròxids, presència de crom, cianurs, nitrats, etc.). - Laboratori de campanya, recolzat pels laboratoris de les plantes de FCC i ECOIMSA i per laboratoris de tercers en cas necessari. - Separació i aïllament. - Etiquetatge identificatiu. S'ajusta al plec tècnic.
1.4 TREBALLS RELACIONATS AMB POSSIBLES CONDICIONAMENTS DELS RESIDUS PREVIS A LA RETIRADA		2	Es valora positivament aquest apartat: - Embalatge i envasament: faran servir servir recipients homologats, amb sistemes de protecció contra fuites, vessaments o emissions dels que estiguin deteriorats i envasament segons normativa ADR i CLP. - Bombes de succió: per fer els transvasaments en cas necessari. - Caldria definir millor el protocol a seguir en els casos en què els envasos deteriorats no es puguin reparar ni transvasar.

1.5 ACTUACIÓ DAVANT POSSIBLES INCIDENTS: POSSIBLES VESSAMENTS PER TRENCAMENT D'ENVASOS O ACCIDENTS QUE PUGUIN PRODUIR-SE DURANT LA RETIRADA DELS RESIDUS	2		Es valora positivament aquest apartat: - Disposarà de kits de contenció de vessaments, extintors i sistemes de comunicació per a emergències. - Protocols de seguretat en cas d'un incident o accident ambiental o de seguretat que pugui requerir mitjans externs. - Formació específica en manipulació de residus peril·losos. S'ajusta al plec tècnic.
1.6 REPORTATGE VÍDEO-FOTOGràFIC	1		Es valora positivament aquest apartat: - Captura cada 15 dies laborals: permet fer seguiment de l'evolució dels treballs. - Reportatge fotogràfic i de vídeo. S'ajusta al plec tècnic.
PUNTUACIÓ	20	18	
BLOC 2: Equips i materials (5%)			
PUNT A VALORAR	Punts Base	Punts assolits	UTE FCC AMBITO - ECOIMSA
2.1 EQUIPS DE CAMP PER A LA REALITZACIÓ DE LES TASQUES ENCOMANADES	3		Es valora positivament aquest apartat: - Equips de camp: grup electrògen, focus (il·luminació), laboratori de campanya, lavabo portàtil, etiquetes adhesives. - No contempla la col·locació de vestuaris per al personal.
2.2 TIPOLOGIA DEL/S VEHICLE/S PER AL TRASLLAT DE RESIDUS	1		Es valora positivament aquest apartat: - Diposaran in situ de dos carretons elevadors, almenys un d'ells equipat amb sistema de pesatge. - Vehicles tipus tauliner, tràilers i cisternes autoaspirants autoritzats per fer els trasllats (propis o subcontractats). - Bàscules: es preveu utilitzar les bàscules dels gestors on siguin enviats els residus i, alternativament, utilitzar bàscules públiques de la zona o arribar a un acord amb gestors residus propers per a utilitzar la seva (per exemple, OPTIMA o DISTILLER). S'ajusta al plec tècnic.
2.3 MITJANS MATERIALS PER A CONTENIR, AGRUPAR I TRANSPORTAR ELS RESIDUS EXISTENTS A LES INSTAL·LACIONS I OBJECTE DE RETIRADA I GESTIÓ	1		Es valora positivament aquest apartat: - Envasos per a recondicions: Contenidors i envasos de diferents volums per a poder transvasar els líquids d'aquells envasos que estiguin en mal estat. - Bombs de succió per a poder fer aquests transvasaments. - Palets i retràctil: per dur a terme la càrrega dels embalums. - No contempla l'ús d'envasos de sobreesura en cas de que no es puguin fer els transvasaments, ni tampoc la utilització de safates de contenció, tot i que parla de sistemes de protecció contra fuites i vessaments en sentit genèric.
PUNTUACIÓ	5	4	
BLOC 3: Equip de treball (5%)			
PUNT A VALORAR	Punts Base	Punts assolits	UTE FCC AMBITO - ECOIMSA
3.1 EQUIP DE TREBALL	3		Es valora positivament aquest apartat: - Persones proposades: Presenten 1 responsable del contracte per FCC (a temps parcial), 2 tècnics per FCC (a temps parcial), 2 tècnics per ECOIMSA (dedicació puntual), 1 encarregat in situ per FCC (jornada completa), 4 operaris per FCC (jornada completa), 2 supervisors de prevenció de riscos laborals per FCC (a temps parcial). - CV de l'equip: Adjunten CV de tots els treballadors implicats (annex III). - Organigrama: Presenten l'organigrama funcional de l'equip de treball, reflectint la dedicació en temps de cadascun dels components. - Formar part de la plantilla o contracte vinculant: Expressen explícitament que les persones proposades formen part de FCC o ECOIMSA, les quals s'ocuparan de tot allò que no es pot subcontractar. S'ajusta al plec tècnic.
3.2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	2		Es valora positivament aquest apartat: - Supervisors de prevenció de riscos laborals formen part de la plantilla de FCC: Tot i que el servei, segons plec tècnic, pot ser propi o aliè. - Es declara a través del CV la formació en procediments específics e instruccions tècniques concretes en l'àmbit de la gestió de residus peril·losos. S'ajusta al plec tècnic.
PUNTUACIÓ	5	5	
PUNTUACIÓ FINAL			
BLOC 1:Contingut i qualitat del pla de treball (20%) -MÀX 20 PUNTS-	20	18	
BLOC 2: Equips i materials (5%) -MÀX. 5 PUNTS-	5	4	
BLOC 3: Equip de treball (5%) -MÀX. 5 PUNTS-	5	5	
TOTAL	30	27	
MÀXIM 30 PUNTS			



**Agència de
Residus de
Catalunya**

ANNEX 1

Taula 2. QUADRE RESUM VALORACIÓ TÈCNICA

SOBRE B. (EXPEDIENT ARC-2025-110). QUADRE RESUM DE LA PUNTUACIÓ TÈCNICA

		PUNTUACIÓ PARCIAL			PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE B
		BLOC 1:Contingut i qualitat del pla de treball (20%) -MÀX 20 PUNTS-	BLOC 2: Equips i materials (5%) -MÀX. 5 PUNTS-	BLOC 3: Equip de treball (5%) -MÀX. 5 PUNTS-	
EMPRESA	UTE FCC AMBITO - ECOIMSA	18,0	4,0	5,0	27,00