



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

RECONSTRUCCIÓ DEL CUBREMURS A L'ESGLÉSIA DE GAUSAC

Dades Generals:

Es redacta la present memòria valorada per tal de justificar tècnica i econòmicament les actuacions a realitzar per la reparació i reconstrucció del cubremurs del mur de tancament de la plaça de l'església de Gausac. A causa d'un accident d'un vehicle s'ha trencat i desmuntat gran part del cubremurs existent que delimita la carretera de Gausac amb plaça de l'església. L'objectiu de l'actuació és la reconstrucció per tal de deixar aquest element en el seu estat original.

Descripció de l'actuació:

L'actuació consisteix en la reconstrucció de l'element amb el subministrament i muntatge de 10 unitats de peça de granet de mides 100x50x11cm col·locades amb morter de ciment, incloent-hi la part proporcional de tall i preparació de les peces especials necessàries.

Per l'execució de les feines es determina un període màxim de 5 dies.



Estat actual



Estat original a reconstruir.





Pressupost:

Unt.	Descripció	Preu	Quantitat	Import
m	Subministrament i muntatge d'element cobremurs en mur existent amb peça de granet de mides 100x50x11 acabat com l'existent original, col·locat amb morter de ciment sobre base de morter existent, s'inclou la formació manual de les peces especials per una correcta execució.	244,54 €	10	2.445,40 €
	PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL			2.445,40 €
	Despeses Generals	13%		317,90 €
	Benefici Industrial	6%		146,72 €
	TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE			2.910,02 €
	IVA	21%		611,10 €
	TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE + IVA			3.521,12 €

