

PRESSUPOST

Data: 30/10/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MILLLORES
Capítol	01	MILLORA. EQUIPAMENT DE CUINA I RESTAURANT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ9E-A91B	u	Millora de l'equipament de cuina segons indicacions de la DF. (P - 8)	107.500,00	1,000	107.500,00
TOTAL	Capítol	01.01				107.500,00

Obra	01	Pressupost MILLLORES
Capítol	02	MILLORA. SANITARIS ANTIVANDÀLICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SAA01.01A	u	ES.02. Subministrament i col·locació d'indodor suspès. Marca i model: Roca Meridian. S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 18)	426,16	-6,000	-2.556,96
2	SAA01.01B	u	ES.02. Subministrament i col·locació d'indodor suspès adaptat. Marca i model: Roca Access S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 19)	426,16	-2,000	-852,32
3	SAA01.02	u	ES.03. Subministrament i col·locació de dipòsit encastat per inodor. Marca i model: Geberit. S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 12)	328,99	-8,000	-2.631,92
4	SAA01.03	u	ES.04. Subministrament i col·locació de dipòsit encastat per inodor. Marca i model: Geberit. S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 13)	79,90	-8,000	-639,20
5	SAA01.05	u	Subministrament i col·locació de portaescombres. S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 15)	41,35	-8,000	-330,80
6	SAA06	u	BARRA DE RECOLZAMENT. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 11)	86,11	-4,000	-344,44
7	SAA02.01	u	ES.06. Subministrament i col·locació d'aixeta. Marca i model: Icónico E-LP11. S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 16)	222,97	-10,000	-2.229,70
8	SAA02.03	u	Subministrament i col·locació de sabonera de la marca NOFER, model Cod.03102.S, segons detall de projecte. S'inclou mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 17)	53,14	-10,000	-531,40
9	PJ42-HA1L	u	ES.10. Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 4)	165,47	-4,000	-661,88
10	SAA01.04	u	ES.09. Subministrament i col·locació de porta-rotlles gegant de la marca NOFER model 05001.S d'inoxidable satinat, segons detall de projecte. S'inclou mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 14)	41,35	-8,000	-330,80
11	SAA04	u	Subministrament i col·locació de paperera de la marca NOFER, model Cod.14077.S, segons detall de projecte. S'inclou mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 10)	150,67	-2,000	-301,34
12	SAA10N.01	u	ES.02. Subministrament i col·locació d'inodor suspès marca Nofer d'acer inoxidable amb acabat setinat i mides 380x355x550 mm. Ref. 13018.S S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta	795,00	6,000	4.770,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 30/10/25

Pàg.: 2

		col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 20)				
13	SAA10N.02	u	ES.02. Subministrament i col·locació d'inodor adaptat suspès marca Nofer d'acer inoxidable amb acabat setinat i mides 340x370x700 mm. Ref. 13018.S S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 21)	1.160,00	2,000	2.320,00
14	SAA11N.01	u	ES.03. Subministrament i col·locació de dipòsit encastrat per inodor. Marca i model: Roca In-Wall System. Mides: 500x1120 mm. S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Ref. 890090000 Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 22)	576,00	8,000	4.608,00
15	SAA11N.02	u	ES.04. Subministrament i col·locació de dipòsit encastrat per inodor. Marca i model: Roca PL3 PRO DUAL. Mides: 259x169 mm. Ref. A890197004 S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 23)	363,11	8,000	2.904,88
16	SAA11N.03	u	Subministrament i col·locació de portaescobreteres de marca Nofer d'acer inoxidable amb acabat setinat. Mides: 230(368)x80x80 mm. Ref. 09074.S S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 24)	50,40	8,000	403,20
17	SAA11N.04	u	Subministrament i col·locació de barra abatible de recolzament d'acer inoxidable amb acabat setinat. Mides: 300x80x800 mm. Ref. 15051.80.S Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 25)	124,00	2,000	248,00
18	SAA11N.05	u	ES.09. Subministrament i col·locació de porta-rotlles gegant de la marca NOFER d'acer inoxidable amb acabat setinat. Mides: 260x240x112 mm. Ref. 05001.S S'inclou mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 26)	48,00	8,000	384,00
19	SAA12N.01	u	ES.06. Subministrament i col·locació d'aixeta. Marca i model: Nofer. Mides: Ø48x246 mm. Ref. 07263.LB S'inclouen mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 27)	209,00	8,000	1.672,00
20	SAA12N.02	u	Subministrament i col·locació de sabonera de la marca NOFER d'acer inoxidable amb acabat setinat. Mides: 83x35x120 mm. Ref. 03102.S S'inclou mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 28)	84,50	8,000	676,00
21	SAA12N.03	u	ES.10. Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de marca Nofer, d'acer inoxidable acabat setinat. Mides: 300x280x100 mm. Ref. 04006.S CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 29)	49,97	2,000	99,94
22	SAA12N.04	u	Subministrament i col·locació de paperera muralde la marca Nofer d'acer inoxidable acabat setinat. Mides: 435x355x155 mm. Ref. 14077.S S'inclou mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 30)	129,50	2,000	259,00
23	SAA13N.01	u	Subministrament i col·locació de canviador de bolquers abatible de Nofer d'acer inoxidable amb acabat setinat, encastrat a mur. Mides: 585x940x104(495) mm.	1.160,00	2,000	2.320,00

PRESSUPOST

Data: 30/10/25

Pàg.: 3

Ref. 09200.2.S.
S'inclou mitjans i accessoris necessaris per la seva correcta col·locació.
Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 31)

TOTAL	Capítol	01.02	9.254,26
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MILLORES
Capítol	03	MILLORA. REVESTIMENTS INOX

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	REV003	m2	RI.03. Revestiment de parament vertical amb Diasen Decork acabat pintat gris RAL7042. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 9)	42,27	-46,890	-1.982,04
2	P860-7A9S	m2	RI.09. Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,8 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 1)	33,24	-339,330	-11.279,33
3	P89H-4V72	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat picat o gotejat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i una d'acabat. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 3)	7,04	-92,600	-651,90
4	P860-7AA6	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm. CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Segons descripció gràfica als plànols del Projecte Executiu. (P - 2)	71,35	478,828	34.164,38

TOTAL	Capítol	01.03	20.251,11
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost MILLORES
Capítol	04	MILLORA. EQUIPAMENT INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ77-EB.07	u	Subministrament i col·locació de taula de restaurant de 90x90 cm revestida d'acer inoxidable. (P - 5)	250,00	6,000	1.500,00
2	PQ77-EB.09	u	EB.09. Cadires de restaurant revestides d'acer inoxidable de mides 50x50x79 cm. (P - 6)	147,15	18,000	2.648,70
3	PQ77-EB.10.	u	EB.10. Tamboret de bar revestit d'acer inoxidable de mides 40x40x103 cm. (P - 7)	219,06	11,000	2.409,66

TOTAL	Capítol	01.04	6.558,36
--------------	----------------	--------------	-----------------

Millores del projecte per a la licitació.

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 30/10/25

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	MILLORA. EQUIPAMENT DE CUINA I RESTAURANT	107.500,00
Capítol	01.02	MILLORA. SANITARIS ANTIVANDÀLICS	9.254,26
Capítol	01.03	MILLORA. REVESTIMENTS INOX	20.251,11
Capítol	01.04	MILLORA. EQUIPAMENT INTERIOR	6.558,36
Obra	01	Pressupost MILLORES	143.563,73
			143.563,73

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost MILLORES	143.563,73
			143.563,73