


Terminal prensado y soldado al cable con soldadura amarilla (solo parte exterior)

Cable de cobre flexible de 147,1 mm² formado por 37 torones de 12 hilos de 0,65 mm Ø. Diámetro aparente 18 a 18,5 mm.

ESCALA 1:2,5

CÓDIGO MATERIAL: 4742

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|--|----------|----------|----------|-------|-----------------------------|
|  Metro de Barcelona | Dibuix. | 30-07-25 | J. Dalmau | | Modific. | C | 30-07-25 | J.A.D | Eliminar soldadura interior |
| | Compr. | 30-07-25 | J. Dalmau | | | B | 17-11-88 | R.M | Amplicar soldadura |
| | | | | | A | 18-10-84 | R.M | | |
| | | Vist | | | | Observ. | | | |
| ESCALA 1:2,5 | Conexión longitudinal de Carril (Brida eléctrica) | | | | | | | | 3049.C |
| | * Sin soldadura amarilla en el interior del terminal | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Stuebc: 3049.B |